1	2	3	4	5	6	7	8
127	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,5293**		**243523,94**	**128896,73**
		Накладные расходы	%	--		10325,42	5465,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	10748,96
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**145110,91**
128	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1398**		**51791,62**	**7239,02**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**5543,67**
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**716,26**
		Итого материалов:				**7887,01**	**1102,38**
		Накладные расходы	%	--		27870,53	3895,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	890,76
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**12025,30**
129	**С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0077**		**172944,47**	**1331,67**
		Накладные расходы	%	--		7332,85	56,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	111,05
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**1499,19**
130	**С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0057**		**181323,04**	**1024,84**
		Накладные расходы	%	--		7688,10	43,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15120,89	85,46
		Сметная стоимость:				**204132,03**	**1153,75**
131	**С121-050205-0101 21-050205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,1184**		**178133,15**	**21098,09**
		Накладные расходы	%	--		7552,85	894,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14854,88	1759,41
		Сметная стоимость:				**200540,88**	**23752,06**
132	**С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0080**		**199173,04**	**1589,40**
		Накладные расходы	%	--		8444,94	67,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16609,44	132,54
		Сметная стоимость:				**224227,42**	**1789,33**
133	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Опорный уголок.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0201**		**39397,55**	**790,31**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**589,58**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**99,59**
		Итого материалов:				**5915,26**	**118,66**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	415,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	96,44
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**1301,92**
134	**С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0201**		**173673,04**	**3483,88**
		Накладные расходы	%	--		7363,74	147,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	290,53
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**3922,13**
135	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опорного уголка**	**м3**	**0,3000**		**18834,19**	**5650,26**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**327,63**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**195,02**
		Итого материалов:				**17247,29**	**5174,19**
		Накладные расходы	%	--		1350,70	405,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,79	484,44
		Сметная стоимость:				**21799,68**	**6539,90**
136	**Е11-100109-0102 11-100109-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревянные площадки и ступени.Устройство**	**м2 горизонтальной проекции**	**8,0388**		**3651,12**	**29350,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3545,50**	**28501,53**
		Итого эксплуатация машин:				**107,87**	**867,14**
		Итого материалов:				**49,13**	**394,99**
		Накладные расходы	%	--		2364,91	19011,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,28	3868,93
		Сметная стоимость:				**6497,31**	**52230,57**
137	**С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость досок толщиной 30мм**	**м3**	**0,1000**		**32589,31**	**3258,93**
		Накладные расходы	%	--		1381,79	138,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,69	271,77
		Сметная стоимость:				**36688,78**	**3668,88**
138	**С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость досок толщиной 45мм**	**м3**	**0,4100**		**32764,75**	**13433,55**
		Накладные расходы	%	--		1389,23	569,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,32	1120,25
		Сметная стоимость:				**36886,29**	**15123,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**293641,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**46274,29**
		Сметная прибыль	Тенге				**27193,24**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**367108,68**
		РАЗДЕЛ 10.Кровля					
147	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**58,1000**		**112,11**	**6513,33**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**3251,48**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**445,72**
		Итого материалов:				**50,41**	**2929,11**
		Накладные расходы	%	--		37,65	2187,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	696,09
		Сметная стоимость:				**161,74**	**9397,16**
148	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0639**		**77745,42**	**4968,71**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	210,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	414,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**5593,73**
149	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**58,1000**		**620,16**	**36031,02**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**20274,41**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1854,30**
		Итого материалов:				**246,98**	**14349,26**
		Накладные расходы	%	--		231,45	13447,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	3958,27
		Сметная стоимость:				**919,73**	**53436,60**
150	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**10,7717**		**22276,14**	**239952,79**
		Накладные расходы	%	--		944,51	10174,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	20010,14
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**270136,93**
151	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**58,1000**		**531,46**	**30877,99**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**10762,68**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**4096,43**
		Итого материалов:				**292,33**	**16984,16**
		Накладные расходы	%	--		131,44	7636,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	3081,18
		Сметная стоимость:				**715,94**	**41595,92**
152	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**1452,5000**		**17,09**	**24825,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**0,88**	**1280,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1506,97**
		Итого материалов:				**15,43**	**22410,96**
		Накладные расходы	%	--		1,24	1805,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	2130,43
		Сметная стоимость:				**19,80**	**28760,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**343168,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**35461,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30290,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**408921,20**
		РАЗДЕЛ 11.Крыша					
153	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2195**		**64043,91**	**78101,55**
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**20838,42**
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**826,82**
		Итого материалов:				**46586,54**	**56812,28**
		Накладные расходы	%	--		13367,16	16301,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	7552,22
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**101955,02**
154	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6700**		**69729,77**	**46718,94**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**11189,38**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**607,77**
		Итого материалов:				**52482,78**	**35163,46**
		Накладные расходы	%	--		13366,93	8955,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	4453,98
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**60128,77**
155	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**150,0000**		**158,13**	**23720,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**142,50**	**21375,73**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**1183,81**
		Итого материалов:				**11,79**	**1768,86**
		Накладные расходы	%	--		94,50	14174,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	3031,57
		Сметная стоимость:				**272,84**	**40926,23**
156	**С121-070204-0404 21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,6600**		**14374,15**	**9486,94**
		Накладные расходы	%	--		609,46	402,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	791,13
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**10680,32**
157	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**5,0000**		**2190,20**	**10951,00**
		Итого оплата труда:				**283,63**	**1418,15**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**50,61**
		Итого материалов:				**1901,24**	**9506,22**
		Накладные расходы	%	--		269,67	1348,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,79	983,95
		Сметная стоимость:				**2656,66**	**13283,29**
158	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,8895**		**6019,85**	**11374,51**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**1162,36**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**70,59**
		Итого материалов:				**5383,34**	**10171,83**
		Накладные расходы	%	--		638,71	1206,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	1006,51
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**13587,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
159	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**155,0000**		**209,60**	**32488,34**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**3614,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**268,61**
		Итого материалов:				**185,30**	**28720,95**
		Накладные расходы	%	--		23,42	3630,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	2889,49
		Сметная стоимость:				**251,67**	**39008,18**
160	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**155,0000**		**49,78**	**7716,66**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**4950,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**209,34**
		Итого материалов:				**17,07**	**2645,23**
		Накладные расходы	%	--		22,02	3413,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	890,40
		Сметная стоимость:				**77,55**	**12020,34**
161	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,0000**		**112,11**	**3699,48**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1846,79**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**253,16**
		Итого материалов:				**50,41**	**1663,70**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1242,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	395,37
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5337,46**
162	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0363**		**77745,42**	**2822,16**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	119,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	235,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3177,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
163	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**150,0000**		**2584,51**	**387676,57**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**68475,87**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**2154,30**
		Итого материалов:				**2118,49**	**317773,53**
		Накладные расходы	%	--		377,97	56695,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,00	35549,76
		Сметная стоимость:				**3199,48**	**479921,71**
164	**Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза профлистом**	**м2 потолков**	**20,0000**		**189,38**	**3787,54**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**3637,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**39,55**
		Итого материалов:				**6,49**	**129,72**
		Накладные расходы	%	--		121,39	2427,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	497,23
		Сметная стоимость:				**335,63**	**6712,57**
165	**С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**20,0000**		**1550,23**	**31004,60**
		Накладные расходы	%	--		65,73	1314,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,28	2585,54
		Сметная стоимость:				**1745,24**	**34904,73**
166	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,0000**		**2215,71**	**8862,83**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**2958,45**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**33,58**
		Итого материалов:				**1470,01**	**5880,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2115,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	878,23
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**11856,16**
167	**Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 кровли**	**4,0000**		**167,21**	**668,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**72,91**	**291,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3,44**
		Итого материалов:				**93,86**	**375,45**
		Накладные расходы	%	--		48,74	194,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	69,10
		Сметная стоимость:				**233,23**	**932,92**
168	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Жалюзийные решетки.Установка**	**м2 проемов**	**1,0100**		**2663,67**	**2690,31**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**1140,64**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**111,47**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1492,21**
		Накладные расходы	%	--		816,92	825,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	281,23
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3796,63**
169	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	**м2**	**1,0100**		**12442,55**	**12566,98**
		Накладные расходы	%	--		527,56	532,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1047,99
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**14147,80**
170	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пергамина**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,7000**		**185,81**	**6261,64**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**124,11**	**4182,68**
		Накладные расходы	%	--		40,78	1374,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,13	610,87
		Сметная стоимость:				**244,71**	**8246,80**
171	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**33,7000**		**620,16**	**20899,23**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**11759,86**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1075,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**246,98**	**8323,06**
		Накладные расходы	%	--		231,45	7799,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	2295,93
		Сметная стоимость:				**919,73**	**30995,07**
172	**С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**5,2067**		**15241,11**	**79355,13**
		Накладные расходы	%	--		646,22	3364,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1270,99	6617,58
		Сметная стоимость:				**17158,32**	**89337,37**
173	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,7000**		**112,11**	**3777,95**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**50,41**	**1698,99**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1268,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	403,75
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5450,68**
174	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0371**		**77745,42**	**2882,02**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	122,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	240,34
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3244,56**
175	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка потолка досками**	**м2 потолков**	**33,7000**		**430,73**	**14515,52**
		Итого оплата труда:				**410,11**	**13820,61**
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**482,04**
		Итого материалов:				**12,38**	**417,27**
		Накладные расходы	%	--		273,91	9230,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,37	1899,69
		Сметная стоимость:				**761,00**	**25645,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**С121-070203-0308 21-070203-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,8425**		**20567,59**	**17328,19**
		Накладные расходы	%	--		872,07	734,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,17	1445,03
		Сметная стоимость:				**23154,83**	**19507,94**
177	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование**	**м2 покрытия по фермам**	**33,7000**		**49,78**	**1677,75**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**1076,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**45,51**
		Итого материалов:				**17,07**	**575,12**
		Накладные расходы	%	--		22,02	742,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	193,59
		Сметная стоимость:				**77,55**	**2613,45**
178	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**33,7000**		**209,60**	**7063,59**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**785,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**58,40**
		Итого материалов:				**185,30**	**6244,49**
		Накладные расходы	%	--		23,42	789,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	628,23
		Сметная стоимость:				**251,67**	**8481,13**
179	**Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**33,7000**		**2011,63**	**67792,08**
		Итого оплата труда:				**802,72**	**27051,82**
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**320,44**
		Итого материалов:				**1202,81**	**40534,70**
		Накладные расходы	%	--		585,68	19737,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,78	7002,35
		Сметная стоимость:				**2805,10**	**94531,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**895890,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**160064,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84476,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1140431,67**
		РАЗДЕЛ 15.Полы					
204	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**71,8000**		**233,78**	**16785,48**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**4187,51**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1606,34**
		Итого материалов:				**160,62**	**11532,74**
		Накладные расходы	%	--		46,94	3370,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	1612,44
		Сметная стоимость:				**303,17**	**21767,95**
205	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,3080**		**24488,13**	**105494,88**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**11455,88**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**23,10**
		Итого материалов:				**21823,56**	**94015,90**
		Накладные расходы	%	--		2726,42	11745,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2177,16	9379,22
		Сметная стоимость:				**29391,72**	**126619,52**
206	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,5000**		**1031,91**	**3611,70**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**1487,27**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**182,59**
		Итого материалов:				**562,82**	**1969,87**
		Накладные расходы	%	--		313,51	1097,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	376,72
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**5085,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
207	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,5000**		**677,16**	**2370,05**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**896,45**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**90,59**
		Итого материалов:				**399,72**	**1399,01**
		Накладные расходы	%	--		191,31	669,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	243,17
		Сметная стоимость:				**937,94**	**3282,80**
208	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,5900**		**10006,73**	**35924,17**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**10687,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**4202,60**
		Итого материалов:				**6226,72**	**22353,91**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	8308,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	3538,58
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**47770,87**
209	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**71,8000**		**582,22**	**41803,18**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**18756,52**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1348,25**
		Итого материалов:				**311,84**	**22390,09**
		Накладные расходы	%	--		190,52	13679,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4438,61
		Сметная стоимость:				**834,56**	**59921,30**
		По перекрытию					
214	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,2000**		**1031,91**	**15685,08**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**6459,01**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**792,98**
		Итого материалов:				**562,82**	**8554,86**
		Накладные расходы	%	--		313,51	4765,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	1636,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**22086,48**
215	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,2000**		**677,16**	**10292,80**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**3893,15**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**393,41**
		Итого материалов:				**399,72**	**6075,72**
		Накладные расходы	%	--		191,31	2907,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	1056,05
		Сметная стоимость:				**937,94**	**14256,72**
216	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**75,2000**		**582,22**	**43782,72**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**19644,71**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1412,10**
		Итого материалов:				**311,84**	**23450,34**
		Накладные расходы	%	--		190,52	14327,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4648,80
		Сметная стоимость:				**834,56**	**62758,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**275750,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**60870,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26929,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**363550,14**

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 165

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**53,0000**		**117,45**	**6224,92**
		Итого оплата труда:				**46,55**	**2466,89**
		Итого эксплуатация машин:				**107,32**	**5687,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		33,65	1783,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	640,69
		Сметная стоимость:				**163,19**	**8649,30**
2	**Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**2219,35**	**4438,70**
		Итого оплата труда:				**2219,35**	**4438,70**
		Накладные расходы	%	--		1461,35	2922,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	588,91
		Сметная стоимость:				**3975,16**	**7950,32**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**55,0000**		**31,65**	**1740,53**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**623,79**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**1740,53**
		Накладные расходы	%	--		8,33	458,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	175,89
		Сметная стоимость:				**43,17**	**2374,51**
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**55,0000**		**31,65**	**1740,53**
		Итого оплата труда:				**11,34**	**623,79**
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**1740,53**
		Накладные расходы	%	--		8,33	458,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	175,89
		Сметная стоимость:				**43,17**	**2374,51**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,0000**		**22,18**	**332,69**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**119,24**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**332,69**
		Накладные расходы	%	--		5,84	87,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	33,62
		Сметная стоимость:				**30,26**	**453,88**
6	**Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5,0000**		**879,14**	**4395,69**
		Итого оплата труда:				**879,14**	**4395,69**
		Накладные расходы	%	--		578,88	2894,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	583,21
		Сметная стоимость:				**1574,65**	**7873,27**
7	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**15,0000**		**143,41**	**2151,17**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**1639,02**
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**913,58**
		Накладные расходы	%	--		73,40	1100,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	260,17
		Сметная стоимость:				**234,15**	**3512,28**
8	**Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта**	**м3 грунта**	**15,7000**		**176,02**	**2763,56**
		Итого оплата труда:				**65,87**	**1034,14**
		Итого эксплуатация машин:				**165,25**	**2594,40**
		Итого материалов:				**0,16**	**2,47**
		Накладные расходы	%	--		48,04	754,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,93	281,43
		Сметная стоимость:				**241,99**	**3799,25**
9	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**27,0040**		**412,41**	**11136,72**
		Накладные расходы	%	--		17,49	472,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	928,71
		Сметная стоимость:				**464,29**	**12537,63**
10	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45**	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	**м3 грунта**	**50,7000**		**134,30**	**6808,77**
		Итого оплата труда:				**53,21**	**2697,83**
		Итого эксплуатация машин:				**122,72**	**6222,09**
		Накладные расходы	%	--		38,48	1950,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,82	700,76
		Сметная стоимость:				**186,59**	**9460,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-010203-0106 11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Разравниванме грунта**	**м2 спланированной площади**	**69,2000**		**123,64**	**8556,03**
		Итого оплата труда:				**123,64**	**8556,03**
		Накладные расходы	%	--		81,41	5633,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,40	1135,19
		Сметная стоимость:				**221,46**	**15325,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**50289,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**18516,42**
		Сметная прибыль	Тенге				**5504,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**74310,18**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,4200**		**3076,45**	**13597,93**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**3648,53**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**2995,51**
		Итого материалов:				**1832,02**	**8097,52**
		Накладные расходы	%	--		567,55	2508,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,52	1288,52
		Сметная стоимость:				**3935,53**	**17395,04**
13	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4000**		**16229,90**	**6491,96**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**436,84**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**260,03**
		Итого материалов:				**14643,00**	**5857,20**
		Накладные расходы	%	--		1240,27	496,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1397,61	559,05
		Сметная стоимость:				**18867,78**	**7547,11**
14	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**0,4000**		**127,38**	**50,95**
		Накладные расходы	%	--		5,40	2,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,62	4,25
		Сметная стоимость:				**143,41**	**57,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1118,36**	**5591,81**
		Итого оплата труда:				**717,48**	**3587,42**
		Итого эксплуатация машин:				**610,86**	**3054,32**
		Накладные расходы	%	--		511,87	2559,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,42	652,09
		Сметная стоимость:				**1760,65**	**8803,24**
16	**Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**19,0000**		**1481,53**	**28149,06**
		Итого оплата труда:				**937,66**	**17815,54**
		Итого эксплуатация машин:				**831,46**	**15797,79**
		Накладные расходы	%	--		669,79	12726,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,11	3270,01
		Сметная стоимость:				**2323,43**	**44145,13**
17	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**8,4700**		**35161,65**	**297819,18**
		Накладные расходы	%	--		1490,85	12627,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2932,20	24835,74
		Сметная стоимость:				**39584,70**	**335282,45**
18	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**8,4700**		**270,00**	**2286,90**
		Накладные расходы	%	--		11,45	96,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	190,71
		Сметная стоимость:				**303,96**	**2574,57**
19	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**8,4700**		**351,62**	**2978,19**
		Накладные расходы	%	--		14,91	126,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,32	248,36
		Сметная стоимость:				**395,85**	**3352,82**
20	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между плитами из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,0000**		**19339,12**	**19339,12**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**1607,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1006,89**
		Итого материалов:				**16974,45**	**16974,44**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	1632,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	1677,73
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**22649,33**
21	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,0000**		**167,20**	**167,20**
		Накладные расходы	%	--		7,09	7,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	13,94
		Сметная стоимость:				**188,23**	**188,23**
22	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1600**		**149630,18**	**23940,83**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	1015,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	1996,47
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**26952,39**
23	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1600**		**13766,44**	**2202,63**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**2079,91**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**109,90**
		Итого материалов:				**275,40**	**44,06**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	1144,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	267,80
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**3615,35**
24	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**1148,47**	**22969,35**
		Итого оплата труда:				**565,71**	**11314,22**
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**10770,36**
		Итого материалов:				**239,45**	**4788,92**
		Накладные расходы	%	--		414,90	8297,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	2501,38
		Сметная стоимость:				**1688,43**	**33768,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**1628,43**	**32568,67**
		Итого оплата труда:				**794,92**	**15898,31**
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**15115,41**
		Итого материалов:				**352,71**	**7054,24**
		Накладные расходы	%	--		583,62	11672,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	3539,28
		Сметная стоимость:				**2389,02**	**47780,33**
26	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**30,0000**		**2445,76**	**73372,91**
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**35610,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**35884,55**
		Итого материалов:				**502,30**	**15068,94**
		Накладные расходы	%	--		872,09	26162,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,43	7962,84
		Сметная стоимость:				**3583,28**	**107498,35**
27	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**9,2000**		**21509,98**	**197891,82**
		Накладные расходы	%	--		912,02	8390,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	16502,59
		Сметная стоимость:				**24215,76**	**222785,02**
28	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**16,2900**		**19608,10**	**319415,95**
		Накладные расходы	%	--		831,38	13543,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	26636,73
		Сметная стоимость:				**22074,64**	**359595,92**
29	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**25,4900**		**270,00**	**6882,30**
		Накладные расходы	%	--		11,45	291,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	573,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**303,96**	**7748,04**
30	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**9,2000**		**215,10**	**1978,92**
		Накладные расходы	%	--		9,12	83,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	165,03
		Сметная стоимость:				**242,16**	**2227,85**
31	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**16,2900**		**196,08**	**3194,16**
		Накладные расходы	%	--		8,31	135,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,35	266,37
		Сметная стоимость:				**220,75**	**3595,96**
32	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI в местах пересечения блоков.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,0100**		**241443,37**	**2414,43**
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**449,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**13,78**
		Итого материалов:				**195624,30**	**1956,24**
		Накладные расходы	%	--		34015,31	340,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22036,69	220,37
		Сметная стоимость:				**297495,38**	**2974,95**
33	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**1,0000**		**18582,60**	**18582,60**
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**2360,93**
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**799,44**
		Итого материалов:				**15617,01**	**15617,01**
		Накладные расходы	%	--		1981,50	1981,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1645,13	1645,13
		Сметная стоимость:				**22209,23**	**22209,23**
34	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,0000**		**152,92**	**152,92**
		Накладные расходы	%	--		6,48	6,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,75	12,75
		Сметная стоимость:				**172,15**	**172,15**
35	**Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона В20**	**м3**	**2,3100**		**21900,04**	**50589,08**
		Итого оплата труда:				**3189,38**	**7367,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**418,41**	**966,52**
		Итого материалов:				**18435,42**	**42585,82**
		Накладные расходы	%	--		2541,00	5869,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1955,28	4516,70
		Сметная стоимость:				**26396,32**	**60975,49**
36	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**2,3100**		**175,97**	**406,49**
		Накладные расходы	%	--		7,46	17,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	33,90
		Сметная стоимость:				**198,11**	**457,62**
37	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0275**		**149630,18**	**4120,82**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	174,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	343,64
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**4639,18**
38	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0367**		**154092,69**	**5658,28**
		Накладные расходы	%	--		6533,53	239,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	471,86
		Сметная стоимость:				**173476,32**	**6370,05**
39	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0643**		**13766,44**	**884,63**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**835,34**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**44,14**
		Итого материалов:				**275,40**	**17,70**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	459,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	107,56
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**1452,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С121-050301-0204 21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0213**		**123267,00**	**2629,29**
		Накладные расходы	%	--		5226,52	111,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10279,48	219,26
		Сметная стоимость:				**138773,00**	**2960,03**
41	**Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,2649**		**171217,68**	**45362,41**
		Итого оплата труда:				**16507,95**	**4373,62**
		Итого эксплуатация машин:				**851,14**	**225,50**
		Итого материалов:				**154210,74**	**40856,59**
		Накладные расходы	%	--		15605,45	4134,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14945,85	3959,75
		Сметная стоимость:				**201768,98**	**53456,67**
42	**Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Кожух из стальных труб диаметром 273х7мм.Укладка**	**м трубопровода**	**3,2000**		**10786,91**	**34518,12**
		Итого оплата труда:				**1713,73**	**5483,94**
		Итого эксплуатация машин:				**155,45**	**497,45**
		Итого материалов:				**8954,78**	**28655,29**
		Накладные расходы	%	--		1536,35	4916,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,86	3154,75
		Сметная стоимость:				**13309,12**	**42589,18**
43	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**28,4000**		**1946,72**	**55286,82**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**4500,30**
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**782,51**
		Итого материалов:				**1766,70**	**50174,26**
		Накладные расходы	%	--		166,45	4727,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,05	4801,13
		Сметная стоимость:				**2282,23**	**64815,19**
44	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру здания**	**м3 изоляции**	**9,3000**		**10006,73**	**93062,61**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**27687,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**10886,95**
		Итого материалов:				**6226,72**	**57908,45**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	21522,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	9166,80
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**123751,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1374558,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**148022,04**
		Сметная прибыль	Тенге				**121806,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1644386,81**
		РАЗДЕЛ 3.Площадки и крыльца					
45	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**15,5000**		**233,78**	**3623,61**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**903,99**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**346,77**
		Итого материалов:				**160,62**	**2489,66**
		Накладные расходы	%	--		46,94	727,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	348,09
		Сметная стоимость:				**303,17**	**4699,21**
46	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Площадки и крыльца из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,1500**		**19339,12**	**22239,99**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**1848,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1157,93**
		Итого материалов:				**16974,45**	**19520,61**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	1877,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	1929,39
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**26046,74**
47	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	**тенге**	**1,1500**		**167,20**	**192,28**
		Накладные расходы	%	--		7,09	8,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	16,03
		Сметная стоимость:				**188,23**	**216,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2000**		**149630,18**	**29926,04**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	1268,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	2495,59
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**33690,49**
49	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2000**		**13766,44**	**2753,29**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**2599,89**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**137,38**
		Итого материалов:				**275,40**	**55,08**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	1431,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	334,75
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**4519,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**58735,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**5313,02**
		Сметная прибыль	Тенге				**5123,86**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**69172,09**
		РАЗДЕЛ 4.Стены					
50	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**301,64**	**603,28**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**304,05**
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**300,53**
		Итого материалов:				**36,17**	**72,35**
		Накладные расходы	%	--		111,20	222,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	66,05
		Сметная стоимость:				**445,87**	**891,73**