| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С123-010201-0111<br>23-010201-0111<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D25мм, толщина стенки 2мм ГОСТ10705-80** | **м** | **4,0000** | | **211,67** | **846,68** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,97 | 35,90 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,65 | 70,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **238,30** | **953,19** |
| 5 | С123-010201-0107<br>23-010201-0107<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D18мм, толщина стенки 2мм ГОСТ10705-80** | **м** | **3,0000** | | **166,35** | **499,05** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,05 | 21,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,87 | 41,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **187,28** | **561,83** |
| 6 | С123-010201-0120<br>23-010201-0120<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **6,0000** | | **396,90** | **2381,40** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,83 | 100,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,10 | 198,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **446,83** | **2680,96** |
| 7 | Е11-191101-0101<br>11-191101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Газопроводы. Испытание пневматическое** | **м газопровода** | **13,0000** | | **341,45** | **4438,87** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **333,74** | **4338,61** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,71** | **100,26** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 224,60 | 2919,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,28 | 588,70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **611,34** | **7947,41** |
| 8 | Е11-160401-0203<br>11-160401-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 76х3,5мм,длина 450мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **0,9000** | | **1849,85** | **1664,87** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **581,04** | **522,94** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,29** | **27,26** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1249,38** | **1124,44** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 444,26 | 399,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 183,53 | 165,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2477,65** | **2229,88** |
| **9** | Е11-160401-0208<br>11-160401-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 219х6мм,длина 450мм.Прокладка** | **м трубопровода** | **0,9000** | | **7593,72** | **6834,35** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1425,76** | **1283,18** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **99,99** | **89,99** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6088,03** | **5479,22** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1219,64 | 1097,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 705,07 | 634,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9518,43** | **8566,59** |
| **10** | Е11-160601-0101<br>11-160601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **6,0000** | | **1542,88** | **9257,28** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1196,02** | **7176,09** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71,88** | **431,29** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **283,55** | **1701,28** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 818,44 | 4910,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188,91 | 1133,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2550,23** | **15301,36** |
| **11** | С123-040905-0901<br>23-040905-0901<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кран шаровый диаметром 15мм** | **шт.** | **2,0000** | | **501,03** | **1002,06** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,24 | 42,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 41,78 | 83,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **564,06** | **1128,11** |
| **12** | С123-040905-0902<br>23-040905-0902<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кран шаровый диаметром 20мм** | **шт.** | **2,0000** | | **819,85** | **1639,70** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34,76 | 69,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,37 | 136,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **922,98** | **1845,96** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С123-040905-0903<br>23-040905-0903<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кран шаровый диаметром 25мм** | **шт.** | **2,0000** | | **1512,16** | **3024,32** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 64,12 | 128,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126,10 | 252,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1702,38** | **3404,76** |
| 14 | Е11-180101-0206<br>11-180101-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Отопительный газовый котел.Установка** | **котел** | **2,0000** | | **51191,26** | **102382,52** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35175,44** | **70350,87** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7579,54** | **15159,07** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11299,21** | **22598,41** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24317,30 | 48634,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6040,68 | 12081,37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81549,25** | **163098,49** |
| 15 | прайслист<br>ТПРАЙСЛИСТ | **Котел настенный газовый Protherm Пантера 25KTV** | **комплект** | **2,0000** | | **208928,57** | **417857,14** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8858,57 | 17717,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17422,97 | 34845,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **235210,11** | **470420,23** |
| 16 | прайслист<br>ТПРАЙСЛИСТ | **Дымоход стандартный коаксильный диаметром 100/60мм, длина 1м** | **шт** | **2,0000** | | **6785,71** | **13571,43** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 287,71 | 575,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 565,87 | 1131,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7639,30** | **15278,61** |
| 17 | Ц13-110203-0102<br>13-110203-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчик газовый мембранный.Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **819,25** | **1638,50** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **778,37** | **1556,74** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,88** | **81,76** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 391,74 | 783,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96,88 | 193,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1307,87** | **2615,74** |
| 18 | С123-090101-0503<br>23-090101-0503<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом** | **шт.** | **2,0000** | | **7104,67** | **14209,34** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 301,24 | 602,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 592,47 | 1184,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7998,38** | **15996,76** |
| **19** | Е11-190101-0102<br>11-190101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка** | **прибор** | **2,0000** | | **2656,59** | **5313,18** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1005,06** | **2010,11** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **157,81** | **315,63** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1569,82** | **3139,63** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 745,43 | 1490,86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 272,16 | 544,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3674,18** | **7348,36** |
| **20** | С123-090101-0203<br>23-090101-0203<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные** | **шт.** | **2,0000** | | **37573,68** | **75147,36** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1593,12 | 3186,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3133,34 | 6266,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42300,15** | **84600,30** |
| **21** | С123-020101-0108<br>23-020101-0108<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **4,0000** | | **100,25** | **401,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,25 | 17,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,36 | 33,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **112,86** | **451,44** |
| **22** | С123-020101-0115<br>23-020101-0115<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **4,0000** | | **145,84** | **583,36** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,18 | 24,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,16 | 48,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **164,19** | **656,74** |
| **23** | С123-021104-0405<br>23-021104-0405<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **0,4000** | | **511,02** | **204,41** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,67 | 8,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,61 | 17,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **575,30** | **230,12** |
| **24** | Ц13-110203-0102<br>13-110203-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Система автоматического контроля загазованности.Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **819,25** | **1638,50** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **778,37** | **1556,74** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,88** | **81,76** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 391,74 | 783,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96,88 | 193,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1307,87** | **2615,74** |
| **25** | прайслист<br>ТПРАЙСЛИСТ | **Система автоматического контроля загазованности:электромагнитный клапан,сигнализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности окиси углерода,соединительный кабель для блока и клапана** | **комплект** | **2,0000** | | **41339,29** | **82678,57** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1752,79 | 3505,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3447,37 | 6894,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46539,44** | **93078,87** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **799581,70** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **102289,66** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **72149,71** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **974021,06** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Строительные работы** | | | | | |
| **26** | Е11-130301-0406<br>11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза** | **м2** | **2,3600** | | **60,78** | **143,43** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,11** | **66,35** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **2,44** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,80** | **75,05** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,46 | 43,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,34 | 14,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **85,58** | **201,96** |
| **27** | Е11-130301-1421<br>11-130301-1421<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза** | **м2** | **2,3600** | | **95,71** | **225,89** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13,18** | **31,11** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,34** | **3,16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **81,45** | **192,22** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,51 | 27,15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,58 | 20,24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115,80** | **273,28** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | 369,32 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 70,72 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 35,20 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 475,24 |

28470

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-11-8

на электроосвещение

### РАЗДЕЛ 1.Монтаж

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-080304-0304<br>13-080304-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Щит учтено-распределительный навесной** | **шт.** | **2,0000** | | **2768,66** | **5537,32** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2094,00** | **4188,01** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **938,07** | **1876,15** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **65,35** | **130,69** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1051,63 | 2103,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 305,62 | 611,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4125,91** | **8251,82** |
| 2 | Ц13-080303-0601<br>13-080303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **12,0000** | | **1789,68** | **21476,14** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **846,81** | **10161,72** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,42** | **245,00** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **922,45** | **11069,42** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 453,68 | 5444,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 179,47 | 2153,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2422,83** | **29073,98** |
| 3 | Ц13-080303-0602<br>13-080303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **2,0000** | | **2984,33** | **5968,66** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1713,67** | **3427,34** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,16** | **164,32** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1208,55** | **2417,11** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 891,09 | 1782,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 310,03 | 620,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4185,45** | **8370,90** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ц13-080305-1002<br>13-080305-1002<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | **шт.** | **2,0000** | | **829,77** | **1659,55** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **787,93** | **1575,86** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,39** | **112,78** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,50** | **11,01** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 386,72 | 773,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,32 | 194,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1313,81** | **2627,62** |
| 5 | Ц13-080305-0301<br>13-080305-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** | **шт.** | **10,0000** | | **1695,12** | **16951,19** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **685,10** | **6850,99** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **449,35** | **4493,47** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **883,90** | **8838,98** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 377,53 | 3775,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 165,81 | 1658,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2238,46** | **22384,59** |
| 6 | Ц13-080305-0102<br>13-080305-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **10,0000** | | **270,29** | **2702,86** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,76** | **2567,62** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,26** | **22,56** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,07** | **120,70** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126,01 | 1260,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,70 | 317,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **428,00** | **4280,04** |
| 7 | Ц13-080305-0105<br>13-080305-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **14,0000** | | **270,29** | **3784,00** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,76** | **3594,67** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,26** | **31,58** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,07** | **168,99** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126,01 | 1764,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,70 | 443,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **428,00** | **5992,05** |
| 8 | Ц13-080305-0109<br>13-080305-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **54,0000** | | **322,75** | **17428,62** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **300,89** | **16248,21** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,26** | **121,80** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,41** | **1101,92** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147,93 | 7988,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,65 | 2033,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **508,33** | **27450,03** |
| **9** | Ц13-100405-0104<br>13-100405-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Колодки клеммные.Монтаж** | **шт.** | **16,0000** | | **1024,09** | **16385,52** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **726,56** | **11624,96** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **297,53** | **4760,56** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 350,91 | 5614,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,00 | 1760,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1485,01** | **23760,12** |
| **10** | Ц13-080305-0202<br>13-080305-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Патрон подвесной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **6,0000** | | **1355,26** | **8131,53** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **435,09** | **2610,54** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,02** | **48,11** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **914,75** | **5488,52** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 251,58 | 1509,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 128,55 | 771,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1735,38** | **10412,28** |
| **11** | Ц13-080305-0109<br>13-080305-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Потолочные розетки.Монтаж** | **шт.** | **16,0000** | | **322,75** | **5164,04** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **300,89** | **4814,29** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,26** | **36,09** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,41** | **326,49** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 147,93 | 2366,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,65 | 602,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **508,33** | **8133,34** |
| **12** | Ц13-080206-1901<br>13-080206-1901<br>РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **76,0000** | | **309,35** | **23510,81** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,25** | **14155,08** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,04** | **838,87** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **114,27** | **8684,49** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,21 | 7312,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,45 | 2465,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **438,01** | **33288,75** |
| **13** | Ц13-080206-2201<br>13-080206-2201<br>РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **22,0000** | | **59,26** | **1303,68** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,03** | **924,64** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,56** | **12,41** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,87** | **371,04** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,26 | 467,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,44 | 141,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86,96** | **1913,20** |
| **14** | Ц13-080206-2202<br>13-080206-2202<br>РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **56,0000** | | **69,69** | **3902,46** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **50,60** | **2833,33** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,13** | **63,16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18,36** | **1028,43** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,53 | 1429,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,62 | 426,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **102,83** | **5758,57** |
| **15** | Ц13-080206-2209<br>13-080206-2209<br>РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **6,0000** | | **33,11** | **198,64** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16,93** | **101,59** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,56** | **3,38** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15,81** | **94,86** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,96 | 53,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,37 | 20,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45,43** | **272,57** |
| **16** | Ц13-080206-1301<br>13-080206-1301<br>РСНБ РК 2015 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий** | **м** | **278,0000** | | **124,46** | **34601,19** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **92,62** | **25749,54** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **470,29** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **30,75** | **8548,59** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,60 | 12955,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,69 | 3804,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **184,75** | **51360,88** |
| **17** | Ц13-080206-1303<br>13-080206-1303<br>РСНБ РК 2015 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | **м** | **418,0000** | | **282,06** | **117900,08** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **134,45** | **56201,24** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **707,13** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **146,51** | **61243,15** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 71,94 | 30072,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,32 | 11837,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **382,32** | **159810,91** |
| **18** | Ц13-080208-0202<br>13-080208-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | **м** | **70,0000** | | **174,73** | **12231,44** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **121,53** | **8507,17** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,23** | **1205,84** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40,39** | **2827,21** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 61,63 | 4314,06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,91 | 1323,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **255,27** | **17869,14** |
| **19** | Ц13-080208-0101<br>13-080208-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **6,0000** | | **1108,96** | **6653,74** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **791,01** | **4746,06** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **134,09** | **804,55** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **221,95** | **1331,71** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 399,93 | 2399,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 120,71 | 724,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1629,59** | **9777,56** |
| **20** | Е11-330204-0102<br>11-330204-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Перекидка провода** | **км линии** | **0,0400** | | **23093,41** | **923,74** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20754,88** | **830,20** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2193,35** | **87,73** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1189,98** | **47,60** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14327,89 | 573,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2993,70 | 119,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40415,00** | **1616,60** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **306415,19** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **93959,75** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **32030,00** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **432404,92** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Материалы** | | | | | |
| **21** | С123-070201-0309<br>23-070201-0309<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **2,0000** | | **7909,57** | **15819,14** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 335,37 | 670,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 659,59 | 1319,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8904,53** | **17809,06** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С123-070204-0646<br>23-070204-0646<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **2,0000** | | **1373,04** | **2746,08** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,22 | 116,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 114,50 | 229,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1545,76** | **3091,51** |
| 23 | С123-070204-0610<br>23-070204-0610<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **4,0000** | | **419,34** | **1677,36** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,78 | 71,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,97 | 139,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **472,09** | **1888,36** |
| 24 | С123-070204-0301<br>23-070204-0301<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **8,0000** | | **3580,17** | **28641,36** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 151,80 | 1214,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 298,56 | 2388,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4030,53** | **32244,21** |
| 25 | С123-070501-0206<br>23-070501-0206<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1** | **шт.** | **2,0000** | | **12386,45** | **24772,90** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 525,19 | 1050,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1032,93 | 2065,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13944,57** | **27889,13** |
| 26 | С123-070101-1803<br>23-070101-1803<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **10,0000** | | **717,09** | **7170,90** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,40 | 304,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 59,80 | 598,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **807,29** | **8072,94** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С123-070218-1502<br>23-070218-1502<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **10,0000** | | **246,98** | **2469,80** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,47 | 104,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,60 | 205,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **278,05** | **2780,48** |
| 28 | С123-070218-1504<br>23-070218-1504<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **14,0000** | | **259,21** | **3628,94** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,99 | 153,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,62 | 302,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **291,82** | **4085,43** |
| 29 | С123-070220-0504<br>23-070220-0504<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **54,0000** | | **340,73** | **18399,42** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,45 | 780,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,41 | 1534,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **383,59** | **20713,92** |
| 30 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Колодка клеммная СОВ 2,5-103-3** | **шт** | **6,0000** | | **225,09** | **1350,54** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,54 | 57,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,77 | 112,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **253,40** | **1520,43** |
| 31 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Колодка клеммная СОВ 2,5-103-4** | **шт** | **10,0000** | | **296,46** | **2964,60** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,57 | 125,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,72 | 247,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **333,75** | **3337,52** |
| 32 | С123-070219-0103<br>23-070219-0103<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012** | **шт.** | **6,0000** | | **150,98** | **905,88** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,40 | 38,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,59 | 75,54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **169,97** | **1019,83** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С123-080306-0105<br>23-080306-0105<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Коробка КУВ-1М** | **шт.** | **78,0000** | | **31,75** | **2476,50** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,35 | 105,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,65 | 206,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35,74** | **2788,02** |
| 34 | С123-070202-1401<br>23-070202-1401<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3** | **шт.** | **50,0000** | | **36,96** | **1848,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,57 | 78,36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,08 | 154,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,61** | **2080,46** |
| 35 | С123-070217-0107<br>23-070217-0107<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Розетка потолочная** | **шт.** | **16,0000** | | **214,25** | **3428,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,08 | 145,35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,87 | 285,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **241,20** | **3859,21** |
| 36 | С123-070105-0201<br>23-070105-0201<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Крюк для подвески светильников** | **10 шт.** | **1,6000** | | **416,00** | **665,60** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,64 | 28,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,69 | 55,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **468,33** | **749,33** |
| 37 | С123-060145-0303<br>23-060145-0303<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0440** | | **93718,99** | **4123,64** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3973,69 | 174,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7815,41 | 343,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **105508,09** | **4642,36** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,1600** | | **131271,66** | **21003,47** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5565,92 | 890,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10947,01 | 1751,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **147784,58** | **23645,53** |
| 39 | С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,1200** | | **203758,84** | **24451,06** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8639,37 | 1036,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16991,86 | 2039,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **229390,07** | **27526,81** |
| 40 | С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,4000** | | **202272,70** | **80909,08** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8576,36 | 3430,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16867,92 | 6747,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **227716,99** | **91086,79** |
| 41 | С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,0560** | | **110890,61** | **6209,87** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4701,76 | 263,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9247,39 | 517,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **124839,76** | **6991,03** |
| 42 | С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | **0,0400** | | **296963,04** | **11878,52** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12591,23 | 503,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24764,34 | 990,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **334318,61** | **13372,74** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С123-011305-0101<br>23-011305-0101<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Труба из ПВХ диаметром 10мм** | **м** | **16,0000** | | **39,84** | **637,44** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,69 | 27,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,32 | 53,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44,85** | **717,62** |
| 44 | С123-011305-0102<br>23-011305-0102<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Труба из ПВХ диаметром 20мм** | **м** | **54,0000** | | **52,09** | **2812,86** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,21 | 119,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,34 | 234,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58,64** | **3166,70** |
| 45 | С123-011305-0103<br>23-011305-0103<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм** | **м** | **6,0000** | | **69,46** | **416,76** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2,95 | 17,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,79 | 34,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **78,20** | **469,19** |
| 46 | С121-050201-0124<br>21-050201-0124<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | **т** | **0,0723** | | **173445,36** | **12540,10** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7354,08 | 531,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14463,96 | 1045,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **195263,40** | **14117,54** |
| 47 | С121-050106-1001<br>21-050106-1001<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)** | **т** | **0,0882** | | **195064,13** | **17204,66** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8270,72 | 729,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16266,79 | 1434,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **219601,64** | **19368,86** |
| 48 | прайслист<br>ТПРАЙСЛИСТ | **Кронштейн анкерный СА-16** | **шт** | **2,0000** | | **375,00** | **750,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,90 | 31,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,27 | 62,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **422,17** | **844,34** |
| **49** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Металлическая лента Г207** | **м** | **2,0000** | | **13,64** | **27,29** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,58 | 1,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,14 | 2,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15,36** | **30,72** |
| **50** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Скрепа NC20** | **шт** | **2,0000** | | **153,57** | **307,14** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,51 | 13,02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,81 | 25,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172,89** | **345,78** |
| **51** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Анкерный зажим DN123** | **шт** | **2,0000** | | **1136,61** | **2273,21** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 48,19 | 96,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,78 | 189,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1279,58** | **2559,17** |
| **52** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Ответвительный зажим P616R** | **шт** | **8,0000** | | **1413,39** | **11307,14** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59,93 | 479,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 117,87 | 942,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1591,19** | **12729,49** |
| **53** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Стяжной хомут E778** | **шт** | **4,0000** | | **76,79** | **307,14** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,26 | 13,02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,40 | 25,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86,44** | **345,78** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **316124,40** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **13403,68** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **26362,25** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **355890,32** |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Строительные работы** | | | | | |
| **54** | Е11-010106-0103 11-010106-0103 РСНБ РК 2015 | **Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м** | **км траншеи** | **0,0260** | | **498207,67** | **12953,40** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **281132,43** | **7309,44** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **289492,18** | **7526,80** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 194318,00 | 5052,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 55402,05 | 1440,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **747927,72** | **19446,12** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-010106-0107<br>11-010106-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 3 до глубины 0,6м** | **км траншеи** | **0,1300** | | **-75932,62** | **-9871,24** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-58294,07** | **-7578,23** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-23581,54** | **-3065,60** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -39132,09 | -5087,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -9205,18 | -1196,67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-124269,89** | **-16155,09** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **3082,16** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **-34,90** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **243,78** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **3291,04** |

28470

**Блокированный двухквартирный жилой дом тип 2 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 1квартал № 162-163**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА** № 2-11-1

на общестроительные работы

**РАЗДЕЛ 3.Крыльцо**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е11-110101-0102<br>11-110101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **14,0000** | | **233,78** | **3272,93** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58,32** | **816,51** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,37** | **313,21** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **160,62** | **2248,72** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,94 | 657,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,46 | 314,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **303,17** | **4244,45** |
| 37 | Е11-060101-0115<br>11-060101-0115<br>РСНБ РК 2015 | **Крыльцо из бетона В15.Устройство** | **м3** | **2,0500** | | **19339,12** | **39645,20** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1607,12** | **3294,60** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1006,89** | **2064,13** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16974,45** | **34797,61** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1632,48 | 3346,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1677,73 | 3439,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22649,33** | **46431,14** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9 | **Надбавка на водонепроницаемость W4** | **тенге** | **2,0500** | | **167,20** | **342,75** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,09 | 14,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,94 | 28,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188,23** | **385,87** |
| 39 | С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,0377** | | **195624,30** | **7365,25** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8294,47 | 312,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16313,50 | 614,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **220232,27** | **8291,75** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **50626,15** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **4330,52** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4396,53** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **59353,20** |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Лестница=2шт** | | | | | |
| 113 | Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015 | **Антисептирование водными растворами** | **м2 покрытия по фермам** | **24,8800** | | **49,78** | **1238,65** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,94** | **794,68** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,35** | **33,60** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17,07** | **424,60** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,02 | 547,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,74 | 142,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **77,55** | **1929,46** |
| 114 | Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015 | **Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **1,0200** | | **6601,73** | **6733,77** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1474,78** | **1504,28** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,01** | **27,55** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5111,38** | **5213,61** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1199,23 | 1223,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 624,08 | 636,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8425,03** | **8593,54** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | E11-090304-0101<br>11-090304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Металлические ограждения и стремянки.Монтаж** | **т конструкций** | **0,2858** | | **49394,92** | **14117,07** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29367,96** | **8393,36** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17544,38** | **5014,18** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7673,67** | **2193,14** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20737,76 | 5926,85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5610,61 | 1603,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **75743,30** | **21647,43** |
| **116** | С121-060208-0501<br>21-060208-0501<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Стоимость металлических ограждений и стремянки** | **т** | **0,2858** | | **299947,97** | **85725,13** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,79 | 3634,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25013,26 | 7148,79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337679,03** | **96508,67** |
| **117** | E11-150207-0101<br>11-150207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **24,0000** | | **2311,97** | **55487,31** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **951,05** | **22825,13** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,95** | **550,77** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1349,04** | **32376,85** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 641,30 | 15391,18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 236,26 | 5670,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3189,53** | **76548,77** |
| **118** | E11-150207-0201<br>11-150207-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **24,0000** | | **430,89** | **10341,25** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **183,95** | **4414,73** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,54** | **108,98** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **244,07** | **5857,65** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,35 | 2960,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 44,34 | 1064,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **598,57** | **14365,69** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Е11-070519-0102<br>11-070519-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Поручень.Установка** | **м ограждения** | **16,6000** | | **2547,58** | **42289,82** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1171,33** | **19444,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **58,00** | **962,72** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1342,01** | **22277,34** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 866,25 | 14379,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 273,11 | 4533,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3686,94** | **61203,17** |
| 120 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Окраска ограждений и стремянки** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **11,5200** | | **613,15** | **7063,46** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **509,35** | **5867,77** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,68** | **7,82** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **103,45** | **1191,70** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 316,96 | 3651,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74,41 | 857,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1004,52** | **11572,01** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **222996,46** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **47715,35** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **21656,94** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **292368,75** |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Двери** | | | | | |
| 159 | Е11-100402-0502<br>11-100402-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Металлические двери.Установка** | **м2 проемов** | **5,2600** | | **1511,31** | **7949,52** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1350,95** | **7105,97** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **86,28** | **453,83** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **109,93** | **578,24** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 906,20 | 4766,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 193,40 | 1017,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2610,91** | **13733,41** |
| 160 | С121-090402-0201<br>21-090402-0201<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **5,2600** | | **37330,92** | **196360,64** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1582,83 | 8325,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3113,10 | 16374,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42026,85** | **221061,24** |
| **161** | Е11-100107-0106<br>11-100107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2 проемов** | **30,2400** | | **1180,80** | **35707,33** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **781,20** | **23623,49** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,19** | **1547,89** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **370,47** | **11202,92** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 537,03 | 16239,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 137,43 | 4155,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1855,26** | **56102,91** |
| **162** | С121-090102-0103<br>21-090102-0103<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **18,9000** | | **6960,27** | **131549,10** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 295,12 | 5577,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 580,43 | 10970,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7835,82** | **148096,93** |
| **163** | С121-090102-0114<br>21-090102-0114<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **5,4600** | | **11066,73** | **60424,35** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 469,23 | 2561,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 922,88 | 5038,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12458,84** | **68025,25** |
| **164** | С121-090102-0102<br>21-090102-0102<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **5,8800** | | **7559,19** | **44448,04** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 320,51 | 1884,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 630,38 | 3706,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8510,08** | **50039,24** |
| **165** | Е11-100501-0301<br>11-100501-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **3,3000** | | **3017,71** | **9958,43** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1058,29** | **3492,36** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,58** | **394,62** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1895,89** | **6256,45** |

28470

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 787,64 | 2599,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,43 | 1004,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4109,78** | **13562,26** |
| **166** | С121-090203-0504<br>21-090203-0504<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99** | **м2** | **3,3000** | | **25813,01** | **85182,93** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1094,47 | 3611,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2152,60 | 7103,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29060,08** | **95898,26** |
| **167** | С121-090404-0201<br>21-090404-0201<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **36,0000** | | **428,37** | **15421,32** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,16 | 653,86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35,72 | 1286,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **482,26** | **17361,20** |
| **168** | Е11-100107-0105<br>11-100107-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков** | **м2 проемов** | **1,6200** | | **2578,57** | **4177,29** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1010,27** | **1636,64** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **320,84** | **519,77** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1332,58** | **2158,79** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 739,09 | 1197,33 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 265,41 | 429,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3583,08** | **5804,58** |
| **169** | С121-090102-0305<br>21-090102-0305<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | **м2** | **1,6200** | | **31527,51** | **51074,57** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1336,77 | 2165,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2629,14 | 4259,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35493,42** | **57499,34** |
| **170** | С121-090404-0201<br>21-090404-0201<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **4,0000** | | **428,37** | **1713,48** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,16 | 72,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35,72 | 142,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | 28470 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | **482,26** | **1929,02** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **643966,99** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **49656,76** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **55489,90** |
| | | | | | | | **749113,65** |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Полы** | | | | | |
| **171** | Е11-110101-0102<br>11-110101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **121,8000** | | **233,78** | **28474,53** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58,32** | **7103,61** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,37** | **2724,96** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **160,62** | **19563,89** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,94 | 5716,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,46 | 2735,31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **303,17** | **36926,68** |
| **172** | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **7,3080** | | **24488,13** | **178959,27** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2659,21** | **19433,50** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,36** | **39,18** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21823,56** | **159486,59** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2726,42 | 19924,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2177,16 | 15910,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29391,72** | **214794,67** |
| **173** | Е11-110101-0401<br>11-110101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **7,8000** | | **1031,91** | **8048,92** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **424,93** | **3314,49** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,17** | **406,92** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **562,82** | **4389,99** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 313,51 | 2445,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 107,63 | 839,54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1453,06** | **11333,85** |
| **174** | Е11-110101-0402<br>11-110101-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **7,8000** | | **677,16** | **5281,83** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,13** | **1997,80** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,88** | **201,88** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **399,72** | **3117,80** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 191,31 | 1492,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69,48 | 541,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **937,94** | **7315,95** |
| **175** | Е11-110101-0803<br>11-110101-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** | **м3 изоляции** | **6,0900** | | **10006,73** | **60941,00** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2977,14** | **18130,80** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1170,64** | **7129,20** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6226,72** | **37920,69** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2314,24 | 14093,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 985,68 | 6002,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13306,65** | **81037,50** |
| **176** | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **121,8000** | | **582,22** | **70914,03** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **261,23** | **31818,17** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,78** | **2287,15** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **311,84** | **37982,07** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 190,52 | 23205,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 61,82 | 7529,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **834,56** | **101649,22** |
| **177** | Е11-110101-2703<br>11-110101-2703<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **13,2000** | | **2926,13** | **38624,86** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **848,00** | **11193,59** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **49,46** | **652,84** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2051,60** | **27081,07** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 662,40 | 8743,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 287,08 | 3789,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3875,60** | **51157,97** |
| **178** | Е11-110101-3904<br>11-110101-3904<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | **м плинтусов** | **14,1240** | | **448,66** | **6336,89** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **200,36** | **2829,90** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,08** | **15,24** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **247,74** | **3499,01** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 146,22 | 2065,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,59 | 672,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **642,47** | **9074,22** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Е11-110101-3602<br>11-110101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | **108,6000** | | **1691,27** | **183671,64** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **289,37** | **31425,84** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,88** | **1507,91** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1394,95** | **151491,23** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 255,41 | 27737,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 155,73 | 16912,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2102,41** | **228321,85** |
| 180 | Е11-110101-4001<br>11-110101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | **м плинтусов** | **116,2020** | | **257,67** | **29941,89** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **78,40** | **9109,90** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,54** | **62,67** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **178,99** | **20799,17** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 60,69 | 7052,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,47 | 2959,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **343,83** | **39954,15** |
| | | По перекрытию | | | | | |
| 181 | Е11-110101-0401<br>11-110101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **7,6000** | | **1031,91** | **7842,54** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **424,93** | **3229,50** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,17** | **396,49** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **562,82** | **4277,43** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 313,51 | 2382,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 107,63 | 818,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1453,06** | **11043,24** |
| 182 | Е11-110101-0402<br>11-110101-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **7,6000** | | **677,16** | **5146,40** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **256,13** | **1946,57** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,88** | **196,70** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **399,72** | **3037,86** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 191,31 | 1453,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69,48 | 528,03 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **937,94** | **7128,36** |