1	2	3	4	5	6	7	8
161	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,0000**		**112,11**	**3699,48**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1846,79**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**253,16**
		Итого материалов:				**50,41**	**1663,70**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1242,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	395,37
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5337,46**
162	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0363**		**77745,42**	**2822,16**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	119,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	235,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3177,16**
163	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**150,0000**		**2584,51**	**387676,57**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**68475,87**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**2154,30**
		Итого материалов:				**2118,49**	**317773,53**
		Накладные расходы	%	--		377,97	56695,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,00	35549,76
		Сметная стоимость:				**3199,48**	**479921,71**
164	**Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза профлистом**	**м2 потолков**	**20,0000**		**189,38**	**3787,54**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**3637,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**39,55**
		Итого материалов:				**6,49**	**129,72**
		Накладные расходы	%	--		121,39	2427,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	497,23
		Сметная стоимость:				**335,63**	**6712,57**
165	**С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**20,0000**		**1550,23**	**31004,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		65,73	1314,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,28	2585,54
		Сметная стоимость:				**1745,24**	**34904,73**
166	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,0000**		**2215,71**	**8862,83**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**2958,45**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**33,58**
		Итого материалов:				**1470,01**	**5880,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2115,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	878,23
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**11856,16**
167	**Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 кровли**	**4,0000**		**167,21**	**668,86**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**291,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3,44**
		Итого материалов:				**93,86**	**375,45**
		Накладные расходы	%	--		48,74	194,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	69,10
		Сметная стоимость:				**233,23**	**932,92**
168	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Жалюзийные решетки.Установка**	**м2 проемов**	**1,0100**		**2663,67**	**2690,31**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**1140,64**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**111,47**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1492,21**
		Накладные расходы	%	--		816,92	825,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	281,23
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3796,63**
169	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	**м2**	**1,0100**		**12442,55**	**12566,98**
		Накладные расходы	%	--		527,56	532,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1047,99
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**14147,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
170	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пергамина**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,7000**		**185,81**	**6261,64**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**124,11**	**4182,68**
		Накладные расходы	%	--		40,78	1374,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,13	610,87
		Сметная стоимость:				**244,71**	**8246,80**
171	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**33,7000**		**620,16**	**20899,23**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**11759,86**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1075,56**
		Итого материалов:				**246,98**	**8323,06**
		Накладные расходы	%	--		231,45	7799,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	2295,93
		Сметная стоимость:				**919,73**	**30995,07**
172	**С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**5,2067**		**15241,11**	**79355,13**
		Накладные расходы	%	--		646,22	3364,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1270,99	6617,58
		Сметная стоимость:				**17158,32**	**89337,37**
173	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,7000**		**112,11**	**3777,95**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**50,41**	**1698,99**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1268,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	403,75
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5450,68**
174	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0371**		**77745,42**	**2882,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3296,41	122,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	240,34
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3244,56**
175	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка потолка досками**	**м2 потолков**	**33,7000**		**430,73**	**14515,52**
		Итого оплата труда:				**410,11**	**13820,61**
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**482,04**
		Итого материалов:				**12,38**	**417,27**
		Накладные расходы	%	--		273,91	9230,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,37	1899,69
		Сметная стоимость:				**761,00**	**25645,82**
176	**С121-070203-0308 21-070203-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,8425**		**20567,59**	**17328,19**
		Накладные расходы	%	--		872,07	734,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,17	1445,03
		Сметная стоимость:				**23154,83**	**19507,94**
177	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование**	**м2 покрытия по фермам**	**33,7000**		**49,78**	**1677,75**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**1076,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**45,51**
		Итого материалов:				**17,07**	**575,12**
		Накладные расходы	%	--		22,02	742,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	193,59
		Сметная стоимость:				**77,55**	**2613,45**
178	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**33,7000**		**209,60**	**7063,59**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**785,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**58,40**
		Итого материалов:				**185,30**	**6244,49**
		Накладные расходы	%	--		23,42	789,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	628,23
		Сметная стоимость:				**251,67**	**8481,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
179	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	33,7000		2011,63	67792,08
		Итого оплата труда:				802,72	27051,82
		Итого эксплуатация машин:				9,51	320,44
		Итого материалов:				1202,81	40534,70
		Накладные расходы	%	--		585,68	19737,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,78	7002,35
		Сметная стоимость:				2805,10	94531,71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				895890,58
		Накладные расходы -	Тенге				160064,66
		Сметная прибыль -	Тенге				84476,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1140431,67
		РАЗДЕЛ 12.Вентканалы					
180	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	3,1000		24032,11	74499,55
		Итого оплата труда:				3699,25	11467,69
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	4425,19
		Итого материалов:				19247,94	59668,61
		Накладные расходы	%	--		2977,86	9231,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,80	6698,47
		Сметная стоимость:				29170,77	90429,39
181	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкций зонта.Монтаж**	т стальных элементов	0,1287		39397,55	5069,68
		Итого оплата труда:				29391,01	3782,03
		Итого эксплуатация машин:				4964,81	638,87
		Итого материалов:				5915,26	761,18
		Накладные расходы	%	--		20696,15	2663,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	618,63
		Сметная стоимость:				64901,19	8351,49
182	С121-050201-0125 21-050201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,1238		173445,73	21476,05
		Накладные расходы	%	--		7354,10	910,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,99	1790,93
		Сметная стоимость:				**195263,82**	**24177,57**
183	**С121-050308-0105 21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**3,2000**		**295,13**	**944,42**
		Накладные расходы	%	--		12,51	40,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,61	78,76
		Сметная стоимость:				**332,25**	**1063,22**
184	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытие зонтов профлистом**	**м2 кровли**	**3,8000**		**2605,57**	**9901,15**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**1734,72**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**54,58**
		Итого материалов:				**2139,55**	**8130,28**
		Накладные расходы	%	--		378,86	1439,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	907,27
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**12248,10**
185	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**16,0800**		**61,99**	**996,80**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**279,43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**13,18**
		Итого материалов:				**43,96**	**706,95**
		Накладные расходы	%	--		12,45	200,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	95,75
		Сметная стоимость:				**80,39**	**1292,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**112887,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**14484,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10189,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**137562,44**
		РАЗДЕЛ 13.Окна					
186	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**1,1300**		**3009,56**	**3400,80**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**1206,50**
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**130,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1879,72**	**2124,08**
		Накладные расходы	%	--		793,16	896,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	343,77
		Сметная стоимость:				**4106,93**	**4640,83**
187	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**21,1500**		**1906,64**	**40325,40**
		Итого оплата труда:				**689,78**	**14588,83**
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**2386,49**
		Итого материалов:				**1158,26**	**24497,26**
		Накладные расходы	%	--		510,82	10803,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	4090,34
		Сметная стоимость:				**2610,85**	**55219,55**
188	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**4,0000**		**2910,45**	**11641,79**
		Итого оплата труда:				**1194,07**	**4776,27**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**467,26**
		Итого материалов:				**1654,49**	**6617,95**
		Накладные расходы	%	--		867,73	3470,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,25	1209,02
		Сметная стоимость:				**4080,43**	**16321,73**
189	**С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,1300**		**25354,01**	**28650,03**
		Накладные расходы	%	--		1075,01	1214,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,32	2389,18
		Сметная стоимость:				**28543,34**	**32253,98**
190	**С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**21,1500**		**22762,19**	**481420,32**
		Накладные расходы	%	--		965,12	20412,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,18	40146,60
		Сметная стоимость:				**25625,49**	**541979,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
191	**С121-090201-0908 21-090201-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,0000**		**23084,51**	**92338,04**
		Накладные расходы	%	--		978,78	3915,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1925,06	7700,25
		Сметная стоимость:				**25988,36**	**103953,43**
192	**Е11-100501-0403 11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**м**	**19,1000**		**650,04**	**12415,80**
		Итого оплата труда:				**163,27**	**3118,50**
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**78,60**
		Итого материалов:				**484,66**	**9257,03**
		Накладные расходы	%	--		129,34	2470,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,35	1190,89
		Сметная стоимость:				**841,73**	**16077,06**
193	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**19,1000**		**1431,60**	**27343,56**
		Накладные расходы	%	--		60,70	1159,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,38	2280,23
		Сметная стоимость:				**1611,68**	**30783,16**
194	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**24,0000**		**59,23**	**1421,52**
		Накладные расходы	%	--		2,51	60,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	118,54
		Сметная стоимость:				**66,68**	**1600,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**698957,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**44403,12**
		Сметная прибыль	Тенге				**59468,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**802829,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 15.Полы					
204	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**71,8000**		**233,78**	**16785,48**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**4187,51**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**1606,34**
		Итого материалов:				**160,62**	**11532,74**
		Накладные расходы	%	--		46,94	3370,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	1612,44
		Сметная стоимость:				**303,17**	**21767,95**
205	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,3080**		**24488,13**	**105494,88**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**11455,88**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**23,10**
		Итого материалов:				**21823,56**	**94015,90**
		Накладные расходы	%	--		2726,42	11745,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2177,16	9379,22
		Сметная стоимость:				**29391,72**	**126619,52**
206	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,5000**		**1031,91**	**3611,70**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**1487,27**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**182,59**
		Итого материалов:				**562,82**	**1969,87**
		Накладные расходы	%	--		313,51	1097,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	376,72
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**5085,70**
207	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,5000**		**677,16**	**2370,05**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**896,45**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**90,59**
		Итого материалов:				**399,72**	**1399,01**
		Накладные расходы	%	--		191,31	669,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	243,17
		Сметная стоимость:				**937,94**	**3282,80**
208	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,5900**		**10006,73**	**35924,17**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**10687,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**4202,60**
		Итого материалов:				**6226,72**	**22353,91**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	8308,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	3538,58
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**47770,87**
209	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**71,8000**		**582,22**	**41803,18**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**18756,52**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1348,25**
		Итого материалов:				**311,84**	**22390,09**
		Накладные расходы	%	--		190,52	13679,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4438,61
		Сметная стоимость:				**834,56**	**59921,30**
		По перекрытию					
214	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,2000**		**1031,91**	**15685,08**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**6459,01**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**792,98**
		Итого материалов:				**562,82**	**8554,86**
		Накладные расходы	%	--		313,51	4765,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	1636,04
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**22086,48**
215	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,2000**		**677,16**	**10292,80**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**3893,15**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**393,41**
		Итого материалов:				**399,72**	**6075,72**
		Накладные расходы	%	--		191,31	2907,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	1056,05
		Сметная стоимость:				**937,94**	**14256,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
216	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**75,2000**		**582,22**	**43782,72**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**19644,71**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1412,10**
		Итого материалов:				**311,84**	**23450,34**
		Накладные расходы	%	--		190,52	14327,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4648,80
		Сметная стоимость:				**834,56**	**62758,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**275750,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**60870,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26929,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**363550,14**
		РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка					
221	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Затирка**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**155,2000**		**484,14**	**75139,14**
		Итого оплата труда:				**356,86**	**55384,30**
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**651,28**
		Итого материалов:				**125,37**	**19456,73**
		Накладные расходы	%	--		224,38	34823,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	8797,00
		Сметная стоимость:				**765,20**	**118759,50**
222	Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**136,0000**		**63,59**	**8647,77**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**6079,18**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**92,38**
		Итого материалов:				**18,54**	**2521,48**
		Накладные расходы	%	--		28,23	3839,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	998,97
		Сметная стоимость:				**99,16**	**13486,05**
223	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19,2000**		**205,76**	**3950,55**
		Итого оплата труда:				**123,67**	**2374,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**33,75**
		Итого материалов:				**81,18**	**1558,58**
		Накладные расходы	%	--		79,37	1523,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,81	437,96
		Сметная стоимость:				**307,94**	**5912,40**
224	**Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Затирка**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**205,7000**		**398,95**	**82064,03**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**59631,04**
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**719,33**
		Итого материалов:				**107,46**	**22103,73**
		Накладные расходы	%	--		182,51	37542,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	9568,55
		Сметная стоимость:				**627,98**	**129175,44**
225	**Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**268,7300**		**63,59**	**17087,62**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**12012,19**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**182,53**
		Итого материалов:				**18,54**	**4982,32**
		Накладные расходы	%	--		28,23	7586,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	1973,91
		Сметная стоимость:				**99,16**	**26647,84**
226	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,6000**		**320,14**	**3713,64**
		Итого оплата труда:				**316,65**	**3673,19**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**198,65**
		Итого материалов:				**0,59**	**6,80**
		Накладные расходы	%	--		194,46	2255,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,17	477,55
		Сметная стоимость:				**555,77**	**6446,90**
227	**С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**34,8000**		**78,06**	**2716,49**
		Накладные расходы	%	--		3,31	115,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	226,53
		Сметная стоимость:				**87,88**	**3058,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
228	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**43,9000**		**185,68**	**8151,35**
		Итого оплата труда:				**110,82**	**4865,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**69,28**
		Итого материалов:				**74,04**	**3250,29**
		Накладные расходы	%	--		71,18	3124,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,55	902,09
		Сметная стоимость:				**277,41**	**12178,22**
229	**Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**43,3400**		**295,21**	**12794,52**
		Итого оплата труда:				**149,95**	**6498,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**45,02**
		Итого материалов:				**144,73**	**6272,46**
		Накладные расходы	%	--		98,17	4254,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	1363,95
		Сметная стоимость:				**424,86**	**18413,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**214265,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**95066,27**
		Сметная прибыль	Тенге				**24746,51**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**334077,89**
		РАЗДЕЛ 17.Наружная отделка					
230	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколя**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,7000**		**885,53**	**16559,34**
		Итого оплата труда:				**541,47**	**10125,40**
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**438,58**
		Итого материалов:				**338,81**	**6335,79**
		Накладные расходы	%	--		346,85	6486,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	1843,64
		Сметная стоимость:				**1330,97**	**24889,08**
231	**Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**208,7000**		**483,26**	**100855,84**
		Итого оплата труда:				**77,35**	**16143,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**422,26**
		Итого материалов:				**404,82**	**84486,20**
		Накладные расходы	%	--		64,68	13498,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,83	9148,33
		Сметная стоимость:				**591,77**	**123502,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**117415,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**19984,40**
		Сметная прибыль	Тенге				**10991,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**148391,56**

РАЗДЕЛ 18.Отмостка

232	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**28,0000**		**233,78**	**6545,87**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**1633,01**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**626,43**
		Итого материалов:				**160,62**	**4497,45**
		Накладные расходы	%	--		46,94	1314,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	628,81
		Сметная стоимость:				**303,17**	**8488,89**
233	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**4,2000**		**20279,67**	**85174,63**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**11168,68**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**22,52**
		Итого материалов:				**17615,10**	**73983,43**
		Накладные расходы	%	--		2547,98	10701,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	7670,09
		Сметная стоимость:				**24653,87**	**103546,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**91720,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**12015,74**
		Сметная прибыль	Тенге				**8298,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**112035,14**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	15,0000		1342,71	20140,70
		Итого оплата труда:				1202,83	18042,45
		Итого эксплуатация машин:				194,27	2914,04
		Итого материалов:				9,86	147,97
		Накладные расходы	%	--		814,24	12213,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2588,35
		Сметная стоимость:				2329,51	34942,72
2	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	15,0000		202,45	3036,75
		Накладные расходы	%	--		8,58	128,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	253,24
		Сметная стоимость:				227,92	3418,75
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	м трубопровода	110,0000		1050,51	115556,43
		Итого оплата труда:				964,60	106106,46
		Итого эксплуатация машин:				113,88	12526,45
		Итого материалов:				9,89	1087,38
		Накладные расходы	%	--		651,87	71705,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	14980,93
		Сметная стоимость:				1838,57	202242,60
4	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	110,0000		313,74	34511,40
		Накладные расходы	%	--		13,30	1463,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	2877,97
		Сметная стоимость:				353,21	38852,66
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				173245,28
		Накладные расходы -	Тенге				85510,95
		Сметная прибыль	Тенге				20700,50