1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	108,60
		Сметная стоимость:				**58,64**	**1466,06**
46	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	**3,0000**		**69,46**	**208,38**
		Накладные расходы	%	--		2,95	8,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,79	17,38
		Сметная стоимость:				**78,20**	**234,59**
47	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0362**		**173445,36**	**6270,05**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	265,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	522,87
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**7058,77**
48	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	**0,0441**		**195064,13**	**8602,33**
		Накладные расходы	%	--		8270,72	364,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16266,79	717,37
		Сметная стоимость:				**219601,64**	**9684,43**
49	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Кронштейн анкерный СА-16**	шт	**1,0000**		**375,00**	**375,00**
		Накладные расходы	%	--		15,90	15,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	31,27
		Сметная стоимость:				**422,17**	**422,17**
50	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Металлическая лента Г207**	м	**1,0000**		**13,64**	**13,64**
		Накладные расходы	%	--		0,58	0,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,14	1,14
		Сметная стоимость:				**15,36**	**15,36**
51	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Скрепа NC20**	шт	**1,0000**		**153,57**	**153,57**
		Накладные расходы	%	--		6,51	6,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,81	12,81
		Сметная стоимость:				**172,89**	**172,89**
52	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Анкерный зажим DN123**	шт	**1,0000**		**1136,61**	**1136,61**
		Накладные расходы	%	--		48,19	48,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,78	94,78
		Сметная стоимость:				**1279,58**	**1279,58**

1	2		4	5	6	7	8
53	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Ответвительный зажим P616R**	шт	**4,0000**		**1413,39**	**5653,57**
		Накладные расходы	%	--		59,93	239,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,87	471,46
		Сметная стоимость:				**1591,19**	**6364,75**
54	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Стяжной хомут E778**	шт	**2,0000**		**76,79**	**153,57**
		Накладные расходы	%	--		3,26	6,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,40	12,81
		Сметная стоимость:				**86,44**	**172,89**
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
55	E11-010106-0103 11-010106-0103 РСНБ РК 2015	**Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	км траншеи	**0,0130**		**498207,67**	**6476,70**
		Итого оплата труда:				**281132,43**	**3654,72**
		Итого эксплуатация машин:				**289492,18**	**3763,40**
		Накладные расходы	%	--		194318,00	2526,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55402,05	720,23
		Сметная стоимость:				**747927,72**	**9723,06**
56	E11-010106-0107 11-010106-0107 РСНБ РК 2015	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 3 до глубины 0,6м**	км траншеи	**0,0650**		**-75932,62**	**-4935,62**
		Итого оплата труда:				**-58294,07**	**-3789,11**
		Итого эксплуатация машин:				**-23581,54**	**-1532,80**
		Накладные расходы	%	--		-39132,09	-2543,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9205,18	-598,34
		Сметная стоимость:				**-124269,89**	**-8077,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**323428,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**55732,44**
		Сметная прибыль	Тенге				**30332,88**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**409493,92**

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 189

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 8.Навесы					
109	E11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки с опрными пластинами.Монтаж**	т конструкций	**0,5687**		**16756,80**	**9529,76**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**9636,79**	**5480,54**
		Итого эксплуатация машин:				**7588,28**	**4315,53**
		Итого материалов:				**1526,02**	**867,86**
		Накладные расходы	%	--		6828,13	3883,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1886,79	1073,04
		Сметная стоимость:				**25471,73**	**14486,03**
110	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,5687**		**2050,51**	**1166,14**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**801,78**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**216,80**
		Итого материалов:				**260,32**	**148,05**
		Накладные расходы	%	--		981,93	558,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,60	137,97
		Сметная стоимость:				**3275,03**	**1862,54**
111	С123-010201-0239 23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки из труб диаметром 299х8мм**	м	**8,7000**		**10745,49**	**93485,76**
		Накладные расходы	%	--		455,61	3963,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		896,09	7795,96
		Сметная стоимость:				**12097,19**	**105245,52**
112	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0692**		**180412,33**	**12491,75**
		Накладные расходы	%	--		7649,48	529,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15044,95	1041,71
		Сметная стоимость:				**203106,76**	**14063,11**
113	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	**0,4232**		**21834,87**	**9239,43**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**5403,96**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**3361,93**
		Итого материалов:				**2914,84**	**1233,42**
		Накладные расходы	%	--		9032,97	3822,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	1044,94
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**14106,67**
114	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,4232**		**9043,55**	**3826,78**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**2517,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**607,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1662,03**	**703,29**
		Накладные расходы	%	--		4160,16	1760,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	446,97
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**6034,12**
115	С121-050204-0212 21-050204-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,4232**		**260190,90**	**110099,78**
		Накладные расходы	%	--		11032,09	4668,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21697,84	9181,44
		Сметная стоимость:				**292920,83**	**123949,45**
116	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Горизонтальное обрамление из уголка.Монтаж**	т конструкций	**0,0528**		**59769,39**	**3154,63**
		Итого оплата труда:				**47561,05**	**2510,27**
		Итого эксплуатация машин:				**14108,09**	**744,62**
		Итого материалов:				**1683,40**	**88,85**
		Накладные расходы	%	--		32727,00	1727,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7399,71	390,56
		Сметная стоимость:				**99896,11**	**5272,52**
117	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	**0,0528**		**4914,47**	**259,39**
		Итого оплата труда:				**3257,95**	**171,95**
		Итого эксплуатация машин:				**817,20**	**43,13**
		Итого материалов:				**841,03**	**44,39**
		Накладные расходы	%	--		2276,59	120,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,28	30,36
		Сметная стоимость:				**7766,34**	**409,91**
118	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0528**		**173445,36**	**9154,45**
		Накладные расходы	%	--		7354,08	388,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	763,41
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**10306,00**
119	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**20,7000**		**3226,85**	**66795,89**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**9449,67**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**297,29**
		Итого материалов:				**2760,83**	**57149,27**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		405,20	8387,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,56	6014,69
		Сметная стоимость:				**3922,62**	**81198,31**
120	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук**	м2 покрытия	**4,5000**		**2215,71**	**9970,68**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**3328,26**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**37,78**
		Итого материалов:				**1470,01**	**6615,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2379,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	988,01
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**13338,18**
121	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз за два раза**	м2	**56,0000**		**123,39**	**6909,63**
		Итого оплата труда:				**21,48**	**1202,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**67,95**
		Итого материалов:				**100,95**	**5653,30**
		Накладные расходы	%	--		17,37	972,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,26	630,57
		Сметная стоимость:				**152,01**	**8512,71**
122	Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли	**25,2000**		**167,21**	**4213,79**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**1837,35**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**21,65**
		Итого материалов:				**93,86**	**2365,34**
		Накладные расходы	%	--		48,74	1228,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	435,36
		Сметная стоимость:				**233,23**	**5877,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**340297,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**34389,60**
		Сметная прибыль	Тенге				**29975,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**404662,45**
		РАЗДЕЛ 9.Лестница					
137	С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость досок толщиной 30мм**	м3	**0,1000**		**32589,31**	**3258,93**
		Накладные расходы	%	--		1381,79	138,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2717,69	271,77
		Сметная стоимость:				**36688,78**	**3668,88**
138	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость досок толщиной 45мм**	м3	**0,4100**		**32764,75**	**13433,55**
		Накладные расходы	%	--		1389,23	569,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,32	1120,25
		Сметная стоимость:				**36886,29**	**15123,38**
139	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	**12,4400**		**49,78**	**619,32**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**397,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**16,80**
		Итого материалов:				**17,07**	**212,30**
		Накладные расходы	%	--		22,02	273,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	71,46
		Сметная стоимость:				**77,55**	**964,73**
140	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**0,5100**		**6601,73**	**3366,88**
		Итого оплата труда:				**1474,78**	**752,14**
		Итого эксплуатация машин:				**27,01**	**13,78**
		Итого материалов:				**5111,38**	**2606,81**
		Накладные расходы	%	--		1199,23	611,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,08	318,28
		Сметная стоимость:				**8425,03**	**4296,77**
141	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические ограждения и стремянки.Монтаж**	т конструкций	**0,1429**		**49394,92**	**7058,53**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**4196,68**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**2507,09**
		Итого материалов:				**7673,67**	**1096,57**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	2963,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	801,76
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**10823,72**
142	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость металлических ограждений и стремянки**	т	**0,1429**		**299947,97**	**42862,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12717,79	1817,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	3574,40
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**48254,33**
143	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**12,0000**		**2311,97**	**27743,66**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**11412,56**
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**275,39**
		Итого материалов:				**1349,04**	**16188,43**
		Накладные расходы	%	--		641,30	7695,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	2835,14
		Сметная стоимость:				**3189,53**	**38274,39**
144	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**12,0000**		**430,89**	**5170,62**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**2207,36**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**54,49**
		Итого материалов:				**244,07**	**2928,82**
		Накладные расходы	%	--		123,35	1480,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	532,06
		Сметная стоимость:				**598,57**	**7182,85**
145	Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Поручень.Установка**	м ограждения	**8,3000**		**2547,58**	**21144,91**
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**9722,00**
		Итого эксплуатация машин:				**58,00**	**481,36**
		Итого материалов:				**1342,01**	**11138,67**
		Накладные расходы	%	--		866,25	7189,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,11	2266,78
		Сметная стоимость:				**3686,94**	**30601,59**
146	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска ограждений и стремянки**	м2 окрашиваемой поверхности	**5,7600**		**613,15**	**3531,73**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**2933,88**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**3,91**
		Итого материалов:				**103,45**	**595,85**
		Накладные расходы	%	--		316,96	1825,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	428,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1004,52**	**5786,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**128190,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**24565,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12220,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**164976,61**
		РАЗДЕЛ 14.Двери					
195	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Металлические двери.Установка**	м2 проемов	**2,6250**		**1511,31**	**3967,20**
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**3546,23**
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**226,49**
		Итого материалов:				**109,93**	**288,57**
		Накладные расходы	%	--		906,20	2378,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	507,68
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**6853,65**
196	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**2,6250**		**37330,92**	**97993,66**
		Накладные расходы	%	--		1582,83	4154,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3113,10	8171,89
		Сметная стоимость:				**42026,85**	**110320,48**
197	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	**17,0100**		**1180,80**	**20085,37**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**13288,21**
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**870,69**
		Итого материалов:				**370,47**	**6301,64**
		Накладные расходы	%	--		537,03	9134,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	2337,62
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**31557,89**
198	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**11,3400**		**6960,27**	**78929,46**
		Накладные расходы	%	--		295,12	3346,61

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,43	6582,09
		Сметная стоимость:				**7835,82**	**88858,16**
199	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**2,7300**		**11066,73**	**30212,17**
		Накладные расходы	%	--		469,23	1281,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		922,88	2519,45
		Сметная стоимость:				**12458,84**	**34012,62**
200	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**2,9400**		**7559,19**	**22224,02**
		Накладные расходы	%	--		320,51	942,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	1853,31
		Сметная стоимость:				**8510,08**	**25019,62**
201	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**1,6500**		**3017,71**	**4979,22**
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**1746,18**
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**197,31**
		Итого материалов:				**1895,89**	**3128,23**
		Накладные расходы	%	--		787,64	1299,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	502,31
		Сметная стоимость:				**4109,78**	**6781,13**
202	С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	**1,6500**		**25813,01**	**42591,47**
		Накладные расходы	%	--		1094,47	1805,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	3551,79
		Сметная стоимость:				**29060,08**	**47949,13**
203	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	**20,0000**		**428,37**	**8567,40**
		Накладные расходы	%	--		18,16	363,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	714,45
		Сметная стоимость:				**482,26**	**9645,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**309549,97**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				24707,26
		Сметная прибыль -	Тенге				26740,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				360997,80

РАЗДЕЛ 15.Полы

204	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	71,8000		233,78	16785,48
		Итого оплата труда:				58,32	4187,51
		Итого эксплуатация машин:				22,37	1606,34
		Итого материалов:				160,62	11532,74
		Накладные расходы	%	--		46,94	3370,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	1612,44
		Сметная стоимость:				303,17	21767,95
205	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,3080		24488,13	105494,88
		Итого оплата труда:				2659,21	11455,88
		Итого эксплуатация машин:				5,36	23,10
		Итого материалов:				21823,56	94015,90
		Накладные расходы	%	--		2726,42	11745,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2177,16	9379,22
		Сметная стоимость:				29391,72	126619,52
206	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	3,5000		1031,91	3611,70
		Итого оплата труда:				424,93	1487,27
		Итого эксплуатация машин:				52,17	182,59
		Итого материалов:				562,82	1969,87
		Накладные расходы	%	--		313,51	1097,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	376,72
		Сметная стоимость:				1453,06	5085,70
207	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	3,5000		677,16	2370,05
		Итого оплата труда:				256,13	896,45
		Итого эксплуатация машин:				25,88	90,59
		Итого материалов:				399,72	1399,01
		Накладные расходы	%	--		191,31	669,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	243,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**937,94**	**3282,80**
208	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	**3,5900**		**10006,73**	**35924,17**
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**10687,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1170,64**	**4202,60**
		Итого материалов:				**6226,72**	**22353,91**
		Накладные расходы	%	--		2314,24	8308,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	3538,58
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**47770,87**
209	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**71,8000**		**582,22**	**41803,18**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**18756,52**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1348,25**
		Итого материалов:				**311,84**	**22390,09**
		Накладные расходы	%	--		190,52	13679,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4438,61
		Сметная стоимость:				**834,56**	**59921,30**
210	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	**11,8000**		**2164,59**	**25542,21**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**10006,40**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**583,60**
		Итого материалов:				**1290,06**	**15222,75**
		Накладные расходы	%	--		630,11	7435,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	2638,20
		Сметная стоимость:				**3018,28**	**35615,67**
211	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**12,6260**		**448,66**	**5664,80**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**2529,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**13,62**
		Итого материалов:				**247,74**	**3127,91**
		Накладные расходы	%	--		146,22	1846,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	600,87
		Сметная стоимость:				**642,47**	**8111,80**
212	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	**60,0000**		**1691,27**	**101476,04**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**17362,34**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**833,10**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1394,95**	**83696,81**
		Накладные расходы	%	--		255,41	15324,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	9344,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**126144,67**
213	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**64,2000**		**257,67**	**16542,48**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**5033,09**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**34,63**
		Итого материалов:				**178,99**	**11491,26**
		Накладные расходы	%	--		60,69	3896,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	1635,12
		Сметная стоимость:				**343,83**	**22074,12**
		По перекрытию					
214	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	**15,2000**		**1031,91**	**15685,08**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**6459,01**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**792,98**
		Итого материалов:				**562,82**	**8554,86**
		Накладные расходы	%	--		313,51	4765,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	1636,04
		Сметная стоимость:				**1453,06**	**22086,48**
215	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	**15,2000**		**677,16**	**10292,80**
		Итого оплата труда:				**256,13**	**3893,15**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**393,41**
		Итого материалов:				**399,72**	**6075,72**
		Накладные расходы	%	--		191,31	2907,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,48	1056,05
		Сметная стоимость:				**937,94**	**14256,72**
216	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**75,2000**		**582,22**	**43782,72**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**19644,71**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1412,10**
		Итого материалов:				**311,84**	**23450,34**
		Накладные расходы	%	--		190,52	14327,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	4648,80
		Сметная стоимость:				**834,56**	**62758,79**

1	2		4	5	6	7	8
217	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	**15,2000**		**2164,59**	**32901,83**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**12889,59**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**751,76**
		Итого материалов:				**1290,06**	**19608,97**
		Накладные расходы	%	--		630,11	9577,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,58	3398,36
		Сметная стоимость:				**3018,28**	**45877,81**
218	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**16,2640**		**448,66**	**7297,03**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**3258,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**17,54**
		Итого материалов:				**247,74**	**4029,17**
		Накладные расходы	%	--		146,22	2378,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	774,01
		Сметная стоимость:				**642,47**	**10449,10**
219	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	**60,0000**		**1691,27**	**101476,04**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**17362,34**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**833,10**
		Итого материалов:				**1394,95**	**83696,81**
		Накладные расходы	%	--		255,41	15324,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	9344,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**126144,67**
220	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**64,2000**		**257,67**	**16542,48**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**5033,09**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**34,63**
		Итого материалов:				**178,99**	**11491,26**
		Накладные расходы	%	--		60,69	3896,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	1635,12
		Сметная стоимость:				**343,83**	**22074,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**583192,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**120549,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56299,41**

1	2		4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**760042,08**
		РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка					
222	Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	м2 окрашиваемой поверхности	**136,0000**		**63,59**	**8647,77**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**6079,18**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**92,38**
		Итого материалов:				**18,54**	**2521,48**
		Накладные расходы	%	--		28,23	3839,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	998,97
		Сметная стоимость:				**99,16**	**13486,05**
223	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	**19,2000**		**205,76**	**3950,55**
		Итого оплата труда:				**123,67**	**2374,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**33,75**
		Итого материалов:				**81,18**	**1558,58**
		Накладные расходы	%	--		79,37	1523,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,81	437,96
		Сметная стоимость:				**307,94**	**5912,40**
225	Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	м2 окрашиваемой поверхности	**268,7300**		**63,59**	**17087,62**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**12012,19**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**182,53**
		Итого материалов:				**18,54**	**4982,32**
		Накладные расходы	%	--		28,23	7586,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	1973,91
		Сметная стоимость:				**99,16**	**26647,84**
226	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**11,6000**		**320,14**	**3713,64**
		Итого оплата труда:				**316,65**	**3673,19**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**198,65**
		Итого материалов:				**0,59**	**6,80**
		Накладные расходы	%	--		194,46	2255,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,17	477,55
		Сметная стоимость:				**555,77**	**6446,90**
227	С122-050101-9901 22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	кг	**34,8000**		**78,06**	**2716,49**
		Накладные расходы	%	--		3,31	115,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	226,53
		Сметная стоимость:				**87,88**	**3058,20**
228	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	**43,9000**		**185,68**	**8151,35**
		Итого оплата труда:				**110,82**	**4865,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**69,28**
		Итого материалов:				**74,04**	**3250,29**
		Накладные расходы	%	--		71,18	3124,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,55	902,09
		Сметная стоимость:				**277,41**	**12178,22**
229	Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	**43,3400**		**295,21**	**12794,52**
		Итого оплата труда:				**149,95**	**6498,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**45,02**
		Итого материалов:				**144,73**	**6272,46**
		Накладные расходы	%	--		98,17	4254,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	1363,95
		Сметная стоимость:				**424,86**	**18413,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**57061,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**22700,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6380,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**86142,97**

РАЗДЕЛ 17.Наружная отделка

1	2		4	5	6	7	8
230	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколя**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**18,7000**		**885,53**	**16559,34**
		Итого оплата труда:				**541,47**	**10125,40**
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**438,58**
		Итого материалов:				**338,81**	**6335,79**
		Накладные расходы	%	--		346,85	6486,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	1843,64
		Сметная стоимость:				**1330,97**	**24889,08**
231	Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	**208,7000**		**483,26**	**100855,84**
		Итого оплата труда:				**77,35**	**16143,99**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**422,26**
		Итого материалов:				**404,82**	**84486,20**
		Накладные расходы	%	--		64,68	13498,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,83	9148,33
		Сметная стоимость:				**591,77**	**123502,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**117415,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**19984,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10991,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**148391,56**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

5	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	**19,2000**		**562,96**	**10808,89**
		Итого оплата труда:				**512,18**	**9833,85**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**1063,26**
		Итого материалов:				**22,09**	**424,06**
		Накладные расходы	%	--		346,34	6649,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,74	1396,69
		Сметная стоимость:				**982,05**	**18855,37**

1	2		4	5	6	7	8
6	С123-051001-0238 23-051001-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	**128,0000**		**1558,63**	**199504,64**
		Накладные расходы	%	--		66,09	8459,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,98	16637,09
		Сметная стоимость:				**1754,69**	**224600,73**
7	С123-021104-0404 23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	**56,0000**		**524,28**	**29359,68**
		Накладные расходы	%	--		22,23	1244,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,72	2448,36
		Сметная стоимость:				**590,23**	**33052,89**
8	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**14,0000**		**210,66**	**2949,19**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**1571,55**
		Итого материалов:				**98,40**	**1377,64**
		Накладные расходы	%	--		79,61	1114,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,22	325,10
		Сметная стоимость:				**313,49**	**4388,80**
9	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**14,0000**		**1542,88**	**21600,32**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**16744,21**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1006,35**
		Итого материалов:				**283,55**	**3969,66**
		Накладные расходы	%	--		818,44	11458,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2644,68
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**35703,17**
10	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	**14,0000**		**7073,95**	**99035,30**
		Накладные расходы	%	--		299,94	4199,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,91	8258,75
		Сметная стоимость:				**7963,80**	**111493,15**

1	2		4	5	6	7	8
11	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	**14,0000**		**5547,92**	**77670,88**
		Накладные расходы	%	--		235,23	3293,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	6477,13
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**87441,26**
12	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**13,0000**		**1542,88**	**20057,44**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**15548,20**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**934,46**
		Итого материалов:				**283,55**	**3686,11**
		Накладные расходы	%	--		818,44	10639,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2455,77
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**33152,95**
13	С123-040905-3301 23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**4,0000**		**4531,03**	**18124,12**
		Накладные расходы	%	--		192,12	768,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,85	1511,41
		Сметная стоимость:				**5101,00**	**20403,99**
14	С123-040905-3302 23-040905-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**9,0000**		**5562,33**	**50060,97**
		Накладные расходы	%	--		235,84	2122,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,85	4174,68
		Сметная стоимость:				**6262,03**	**56358,24**
15	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	**1,0000**		**772,09**	**772,09**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678,31**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112,16**
		Итого материалов:				**13,68**	**13,68**
		Накладные расходы	%	--		459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	98,55
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**1330,45**

1	2		4	5	6	7	8
16	С123-041013-0802 23-041013-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	**1,0000**		**16316,19**	**16316,19**
		Накладные расходы	%	--		691,81	691,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,64	1360,64
		Сметная стоимость:				**18368,64**	**18368,64**
17	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода**	шт.	**1,0000**		**6302,64**	**6302,64**
		Итого оплата труда:				**6092,46**	**6092,46**
		Итого эксплуатация машин:				**151,76**	**151,76**
		Итого материалов:				**99,73**	**99,73**
		Накладные расходы	%	--		4103,10	4103,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,46	832,46
		Сметная стоимость:				**11238,20**	**11238,20**
18	С123-051313-0124 23-051313-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода HKV-A-3**	шт.	**1,0000**		**35836,67**	**35836,67**
		Накладные расходы	%	--		1519,47	1519,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2988,49	2988,49
		Сметная стоимость:				**40344,64**	**40344,64**
19	С123-051313-0313 23-051313-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini**	шт.	**1,0000**		**18575,39**	**18575,39**
		Накладные расходы	%	--		787,60	787,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,04	1549,04
		Сметная стоимость:				**20912,03**	**20912,03**
20	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый 90"**	шт.	**24,0000**		**44,65**	**1071,60**
		Накладные расходы	%	--		1,89	45,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	89,36
		Сметная стоимость:				**50,27**	**1206,40**
21	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**34,0000**		**44,65**	**1518,10**
		Накладные расходы	%	--		1,89	64,37

Прогр 28010

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	126,60
		Сметная стоимость:				**50,27**	**1709,06**
22	С123-020401-2501 23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый диаметром 20х15х20мм**	шт.	**32,0000**		**80,17**	**2565,44**
		Накладные расходы	%	--		3,40	108,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	213,94
		Сметная стоимость:				**90,25**	**2888,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**612129,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**57729,79**
		Сметная прибыль	Тенге				**53588,75**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**723448,09**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на вентиляция

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	**2,0000**		**1187,14**	**2374,28**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**1810,10**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**43,36**
		Итого материалов:				**269,40**	**538,81**
		Накладные расходы	%	--		620,16	1240,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,58	289,17
		Сметная стоимость:				**1951,89**	**3903,78**
2	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	**1,0000**		**1276,66**	**1276,66**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**905,05**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**21,68**
		Итого материалов:				**358,92**	**358,92**
		Накладные расходы	%	--		623,96	623,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,05	152,05
		Сметная стоимость:				**2052,66**	**2052,66**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
3	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гипсокартонные короба.Устройство**	м2 стен (за вычетом проемов)	**5,6000**		**1636,09**	**9162,10**
		Итого оплата труда:				**641,16**	**3590,49**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**53,50**
		Итого материалов:				**988,78**	**5537,19**
		Накладные расходы	%	--		469,04	2626,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,41	943,10
		Сметная стоимость:				**2273,54**	**12731,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**12813,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**4490,91**
		Сметная прибыль	Тенге				**1384,32**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**18688,26**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на холодное водоснабжение

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 20х3,4мм.Прокладка**	м трубопровода	**10,0000**		**1775,18**	**17751,82**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**15513,43**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**3148,58**
		Итого материалов:				**12,83**	**128,27**
		Накладные расходы	%	--		1052,01	10520,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	2261,75
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**30533,66**
2	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**10,0000**		**114,02**	**1140,20**
		Накладные расходы	%	--		4,83	48,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	95,08
		Сметная стоимость:				**128,36**	**1283,63**
3	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых не армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	**20,0000**		**1342,71**	**26854,27**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**24056,60**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**3885,39**
		Итого материалов:				**9,86**	**197,29**
		Накладные расходы	%	--		814,24	16284,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	3451,13
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**46590,29**

1	2		4	5	6	7	8
4	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**20,0000**		**181,51**	**3630,20**
		Накладные расходы	%	--		7,70	153,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,14	302,73
		Сметная стоимость:				**204,34**	**4086,85**
5	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	**1,0000**		**372,68**	**372,68**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**351,56**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**17,98**
		Итого материалов:				**11,70**	**11,70**
		Накладные расходы	%	--		237,15	237,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	48,79
		Сметная стоимость:				**658,61**	**658,61**
6	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	**1,0000**		**2541,29**	**2541,29**
		Накладные расходы	%	--		107,75	107,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	211,92
		Сметная стоимость:				**2860,96**	**2860,96**
7	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**1,0000**		**1542,88**	**1542,88**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**1196,02**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**71,88**
		Итого материалов:				**283,55**	**283,55**
		Накладные расходы	%	--		818,44	818,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	188,91
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**2550,23**
8	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1,0000**		**337,29**	**337,29**
		Накладные расходы	%	--		14,30	14,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	28,13
		Сметная стоимость:				**379,72**	**379,72**
9	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый диаметром 25мм**	фильтр	**1,0000**		**772,09**	**772,09**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678,31**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112,16**
		Итого материалов:				**13,68**	**13,68**
		Накладные расходы	%	--		459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	98,55
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**1330,45**
10	С123-020401-3802 23-020401-3802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**788,86**	**788,86**
		Накладные расходы	%	--		33,45	33,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,78	65,78
		Сметная стоимость:				**888,09**	**888,09**
11	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**391,02**	**391,02**
		Накладные расходы	%	--		16,58	16,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	32,61
		Сметная стоимость:				**440,21**	**440,21**
12	С123-020401-0604 23-020401-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**402,02**	**402,02**
		Накладные расходы	%	--		17,05	17,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	33,53
		Сметная стоимость:				**452,59**	**452,59**
13	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**9,0000**		**1542,88**	**13885,92**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**10764,14**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**646,94**
		Итого материалов:				**283,55**	**2551,92**
		Накладные расходы	%	--		818,44	7365,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1700,15
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**22952,04**
14	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**7,0000**		**337,29**	**2361,03**
		Накладные расходы	%	--		14,30	100,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	196,89
		Сметная стоимость:				**379,72**	**2658,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2,0000**		**429,23**	**858,46**
		Накладные расходы	%	--		18,20	36,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,79	71,59
		Сметная стоимость:				**483,22**	**966,45**
16	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**21,88**	**43,76**
		Накладные расходы	%	--		0,93	1,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	3,65
		Сметная стоимость:				**24,63**	**49,26**
17	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**5,0000**		**36,92**	**184,60**
		Накладные расходы	%	--		1,57	7,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	15,39
		Сметная стоимость:				**41,56**	**207,82**
18	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**15,50**	**31,00**
		Накладные расходы	%	--		0,66	1,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	2,59
		Сметная стоимость:				**17,45**	**34,90**
19	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**		**26,45**	**79,35**
		Накладные расходы	%	--		1,12	3,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	6,62
		Сметная стоимость:				**29,78**	**89,33**
20	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**14,0000**		**278,77**	**3902,78**
		Накладные расходы	%	--		11,82	165,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	325,46

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**313,84**	**4393,72**
21	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**		**404,51**	**1618,04**
		Накладные расходы	%	--		17,15	68,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,73	134,93
		Сметная стоимость:				**455,39**	**1821,58**
22	С123-020401-0405 23-020401-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**180,40**	**180,40**
		Накладные расходы	%	--		7,65	7,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,04	15,04
		Сметная стоимость:				**203,09**	**203,09**
23	С123-020301-0711 23-020301-0711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**159,49**	**159,49**
		Накладные расходы	%	--		6,76	6,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,30	13,30
		Сметная стоимость:				**179,55**	**179,55**
24	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	**1,0000**		**623,38**	**623,38**
		Итого оплата труда:				**244,85**	**244,85**
		Итого материалов:				**378,53**	**378,53**
		Накладные расходы	%	--		180,59	180,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,32	64,32
		Сметная стоимость:				**868,29**	**868,29**
25	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**		**11,86**	**35,58**
		Накладные расходы	%	--		0,50	1,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	2,97
		Сметная стоимость:				**13,35**	**40,06**
26	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**		**17,32**	**103,92**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,73	4,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	8,67
		Сметная стоимость:				**19,50**	**116,99**
27	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**18,0000**		**7,29**	**131,22**
		Накладные расходы	%	--		0,31	5,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	10,94
		Сметная стоимость:				**8,21**	**147,73**
28	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка ввод**	км трубопровода	**0,0090**		**187337,09**	**1686,03**
		Итого оплата труда:				**157341,13**	**1416,07**
		Итого эксплуатация машин:				**43055,82**	**387,50**
		Итого материалов:				**1213,74**	**10,92**
		Накладные расходы	%	--		109794,79	988,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23770,55	213,93
		Сметная стоимость:				**320902,43**	**2888,12**
29	С123-010501-1104 23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**9,0900**		**134,84**	**1225,70**
		Накладные расходы	%	--		5,72	51,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,24	102,21
		Сметная стоимость:				**151,80**	**1379,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**83635,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**37709,28**
		Сметная прибыль	Тенге				**9707,56**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**131052,12**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на горячее водоснабжение

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 20х3,4мм.Прокладка**	м трубопровода	**22,0000**		**1775,18**	**39054,01**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**34129,54**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**6926,88**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**12,83**	**282,20**
		Накладные расходы	%	--		1052,01	23144,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	4975,86
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**67174,04**
2	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**22,0000**		**125,85**	**2768,70**
		Накладные расходы	%	--		5,34	117,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,49	230,89
		Сметная стоимость:				**141,68**	**3116,98**
3	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**		**21,88**	**65,64**
		Накладные расходы	%	--		0,93	2,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	5,47
		Сметная стоимость:				**24,63**	**73,90**
4	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**		**15,50**	**62,00**
		Накладные расходы	%	--		0,66	2,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	5,17
		Сметная стоимость:				**17,45**	**69,80**
5	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**6,0000**		**1542,88**	**9257,28**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**7176,09**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**431,29**
		Итого материалов:				**283,55**	**1701,28**
		Накладные расходы	%	--		818,44	4910,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1133,43
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**15301,36**
6	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**6,0000**		**765,36**	**4592,16**
		Накладные расходы	%	--		32,45	194,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	382,95
		Сметная стоимость:				**861,64**	**5169,82**

1	2		4	5	6	7	8
7	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**12,0000**		**278,77**	**3345,24**
		Накладные расходы	%	--		11,82	141,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	278,97
		Сметная стоимость:				**313,84**	**3766,04**
8	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**14,0000**		**7,29**	**102,06**
		Накладные расходы	%	--		0,31	4,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	8,51
		Сметная стоимость:				**8,21**	**114,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**59247,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**28518,50**
		Сметная прибыль	Тенге				**7021,25**
			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**94786,84**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на канализация бытовая

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50мм.Прокладка**	м трубопровода	**5,0000**		**518,82**	**2594,10**
		Итого оплата труда:				**515,74**	**2578,68**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**4,26**
		Итого материалов:				**2,52**	**12,58**
		Накладные расходы	%	--		346,71	1733,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,24	346,21
		Сметная стоимость:				**934,77**	**4673,86**
2	С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**5,0000**		**320,61**	**1603,05**
		Накладные расходы	%	--		13,59	67,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,74	133,68
		Сметная стоимость:				**360,94**	**1804,70**