Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық істері Агенттігі «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорынның («Мемсараптама» РМК) Қызылорда аумақтық еншілес мемлекеттік кәсіпорны («Қызылордамемсараптама» ЕМК)

120008, Қызылорда қаласы, Ғ. Мұратбаев көшесі, номерсіз "Бизнес-орталығы Самал" 4 қабат
тел.: 8 (7242) 20-22-84, факс: 20-22-74
e-mail: exp-kyz@yandex.ru

Кызылординское территориальное дочернее государственное предприятие (ДГП «Кызылордагосэкспертиза») Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

120008, г. Кызылорда, ул. Г. Муратбаева, б/н
"Бизнес-центр Самал" 4 этаж
тел.: 8 (7242) 20-22-84, факс: 20-22-74
e-mail: exp-kyz@yandex.ru

05.12.2011 № 14-01-02/2230

Аппарат Акима а/о Жетиколь
Сырдарьинского района
Сырдарьинский филиал
ТОО «Проект Дизайн Курылыс»

РГП «Госэкспертиза»

ДГП "Кызылордагосэкспертиза" направляет Вам экспертное заключение **№ 14 – 0421/11 от 05 декабря 2011 г.** по рабочему проекту **«Благоустройство территорий памятника «Вечный огонь» в а/о Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области».**

Приложение на 8 листах.

Директор
ДГП «Кызылордагосэкспертиза»: **Нурлыбаев Б.К.**

002825

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА АУМАҚТЫҚ ЕНШІЛЕС
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
("ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА" ЕМК)

КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ДГП "КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА")
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА АУМАҚТЫҚ ЕНШІЛЕС
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
("ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА" ЕМК)

КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ДГП "КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА")
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

БЕКІТЕМІН:
«Қызылордамемсараптама» ЕМК
директоры
Нұрлыбаев Б.Қ.

2011 жылғы 05 желтоқсан №14-0421/11

«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Жетікөл ауылдық округіндегі «Мәңгілік алау» ескерткішінің аумағын абаттандыру»

жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Сырдария ауданы Жетікөл
ауылдық округінің Әкім аппараты

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС-нің
Сырдария филиалы

Қызылорда қаласы

АЛҒЫСӨЗ

«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Жетікөл ауылдық округіндегі «Мәңгілік алау» ескерткішінің аумағын абаттандыру» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Қызылордамемсараптама» еншілес мемлекеттік кәсіпорнымен берілді.

«Қызылордамемсараптама» ЕМК-ның рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА АУМАҚТЫҚ ЕНШІЛЕС
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
("ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА" ЕМК)

КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ДГП "КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА")
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРОТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
_____ Нурлыбаев Б.К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 14 – 0421/11 от 05 декабря 2011 года

по рабочему проекту

«Благоустройство территории памятника «Вечный огонь» Сырдарьинского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
Аппарат Акима а/о Жетиколь
Сырдарьинского района

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Сырдарьинский филиал
ТОО «Проект Дизайн Курылыс»

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Благоустройство территорий памятника «Вечный огонь» в а/о Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области»** выдано ДГП «Кызылордагосэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ДГП «Кызылордагосэкспертиза».

1. Наименование объекта: Рабочий проект **«Благоустройство территорий памятника «Вечный огонь» в а/о Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области»**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 11 октября 2011 года №14/0392 между ДГП «Кызылордагосэкспертиза» и Сырдарьинским филиалом ТОО «Проект Дизайн Курылыс».

2. ЗАКАЗЧИК: Аппарат Акима а/о Жетиколь Сырдарьинского района.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Сырдарьинский филиал ТОО «ПроектДизайнКурылыс», Сырдарьинский район, Кызылординской области (12 ГСЛ № 0000091 от 13.06.2005 года до 13.06.2012г.).

Главный инженер проекта – Мусагул Ш. (приказ Сырдарьинский филиал ТОО «ПроектДизайнКурылыс» от 10 июня 2009 года №21).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Госинвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное акиматом а/о Жетиколь от 05.09.2011г.

Исходно-разрешительные документы:

техническое заключение о состоянии конструкций и видах ремонта территории памятника, составленное Сырдарьинским филиалом ТОО «ПроектДизайнКурылыс», согласованное с акиматом а/о Жетиколь от 05.09.2011г.;

Генеральный план площадки памятника согласованный:

- ГУ «Сырдарьинский районный отдел архитектуры и градостроительства»;
- ГУ «Акимат а/о Жетиколь Сырдарьинского района».

Письма:

ГУ «Аппарат Акима а/о Жетиколь»:

о поручении на проведение экспертизы за №392 от 07.10.2011г.;

о планировании строительства на 2012 года за № 425 от 21.11.2011г.

5.2. Комплектность представленной на экспертизу документации:

Книга 1	Общая пояснительная записка
Альбом 1	Архитектурно-строительная часть
Книга 2	Сметная документация: объектный и локальные сметы, сметный и сводный сметный расчет.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Характеристики участка строительства

Территория памятника «Вечный огонь» расположена в аульном округе Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области.

6.1.1. Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район – IVГ. (СНиП РК 2.04-01-2010);

Годовое количество осадков – незначительное;

Средняя температура наружного воздуха:

- наиболее холодной пятидневки - минус 24^{0}С (СН РК 2.04-21-2004*);
- наиболее холодных суток - минус 30^{0}С (СНиП РК 2.04-01-2010);

сейсмичность района – 5 баллов (СНиП РК 2.03-30-2006);

район по весу снегового покрова – I (S_0 = 50 кг /м^2, СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района – зона экологического кризиса. (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

6.1.2. Современное состояние:

Участок памятника «Вечный огонь», прямоугольный в плане, с размерами 50,0 х 37,0 м, общей площадью 1850,0м2, расположен напротив здания акимата а/о Жетиколь. Памятник представляет собой две вертикальные симметрично расположенные металлические стелы остроконечной формы высотой 9,5 м, обшитых стальными листами и элементами декоративной чеканки, установленные на бетонный постамент Т-образной конфигурации в плане. На передней части постамента размещен металлический элемент

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

в форме пятиконечной звезды на квадратном основании, имеющая в центре сопло (горелка) соединенное через трубы с бетонными бункерами, где установлены газовые баллоны. С двух сторон дорожки, ведущей к памятнику, расположены бетонные тумбы с размерами 0,75 х 1,4 м h = 0,8 (0,5)м в количестве 8 шт, а также с тыльной стороны постамента 2 тумбы с размерами 0,75 х 0,7 м, h = 0,8 (0,65)м с памятными мраморными плитами, на которых высечены имена погибших в ВОВ.

Часть постамента под стелами - прямоугольная с размером 5,25 х 1,4 м, высотой 0,71м, передняя часть под пятиконечной звездой – трапециадальной формы с размерами 3,35 х 2,35 (1,75) м, высотой 0,55; (0,28) м.

Покрытие участка – щебеночное и брусчатое. Ограждение – деревянные штакетники, частично металлическое решетчатое. Территория озеленена посадкой деревьев.

Год строительства	1995
Конструктивное решение:	
фундаменты (основание)	бетонное
постамент	бетонное
бордюр	железобетонная, марки БР 300.30.18
стела	облицовка листовой сталью, покраска алюминиевым порошком
бункеры и тумбы памятных плит	бетонное
ограждение	деревянные, решетчатые
дорожки и площадки	брусчатка и щебеночное покрытие

Согласно технического заключения по элементам благоустройства и памятника:

ограждение – частичное поломка и отсутствие дощечек, поражение гнилью нижних частей оград и деревянных стоек, искривление отдельных участков, коррозия и искривление металлических участков, физизнос более 60 %;

дорожки и площадки – трещины, сколы и просадка, местами отсутствие брусчаток, физизнос – 60%;

бордюр – отслоение защитного слоя, коррозия, местами разрывы арматур, большие сколы и искривление отдельных участок, физизнос – 60 %;

стела – пятна ржавчины и потеки, загрязнения и обесцвечивания окрасочного слоя., физизнос – 40%;

постамент – отслоение, вздутие покраски, разрушена цементная стяжка горизонтальной поверхности, физизнос – 40 %;

бункеры и тумбы памятных плит – отслоение, вздутие и обесцвечивание покраски, физизнос – 40 %.

6.2. Принятые проектные решения

Проектом согласно задания на проектирование предусмотрено:

1. Благоустройство и ремонт памятника.
2. Наружное освещение.

6.2.1. По благоустройству площадки памятника:

Проектом предусмотрено:

- замена:

деревянного ограждения, установленного по периметру площадки, на декоративные металлические высотой 1,5м, длина панели- 3,0м с калиткой и ворот по индивидуальному решению; стойки ограждения из труб Ø60мм; фундаменты под стоек монолитные класс бетона В7,5;

бордюра марки БР 300.30.18 на бордюры марки БР 100.20.8;

покрытия дорожки и площадки из брусчатки и щебня на покрытия из брусчатки толщ. 7см по песчаному основанию толщ. 10см. и из мелкозернистого ГПС толщ. 5см по существующему щебеночному основанию;

- установка малых форм архитектуры – скамеек и урн;
- демонтаж двух тумб, расположенных с тыльной стороны памятника;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

- цементная стяжка и покраска алюминиевым порошком постамента, чеканок стелы и звезды, масляная окраска бункеров и тумб памятных плит.

Показатели генерального плана (в условных границах площадки памятника):

№ п/п	Наименование	Ед. изм	До ремонта		После ремонта	
			количество	% от общей площади	количество	% от общей площади
1	Площадь участка	$м^2$	1850,0	100	1850,0	100
2	Площадь покрытия	$м^2$	658,2	35,58	660,0	35,68
3	Площадь застройки	$м^2$	30,4	1,64	28,6	1,54
4	Площадь озеленения	$м^2$	1161,4	62,78	1161,4	62,78

Мероприятия по защите конструкций от коррозии.

Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004.

Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с грунтом, выполнены на сульфатостойком портландцементе пониженной проницаемости W6 с гидроизоляцией поверхностей: вертикальная (обмазка горячим битумом за 2 раза) и горизонтальная (устройство щебеночной подготовки толщиной б-100мм).

Все металлические конструкции окрашены эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по грунтовке лаком ГФ-021.

6.2.2. Наружное освещение

Категория по надежности электроснабжения – III.

Потребная мощность наружного электроосвещения на вводе - 2,0 кВт.

Электропитание и управление наружного освещения от автоматического выключателя типа АП50Б-2МТ, от существующего ВРУ установленного возле здания акимата. Распределительные сети выполнены кабелями марки АВВГ расчетного сечения в траншее на глубине 0,7 м, протяженностью 20,0 м.

Проектом предусмотрено: прокладка кабелей электроосвещения, установка светильников с ртутными лампами типа ДРЛ-125 на металлических стойках, h = 3,6 м.

6.3. Организация строительства

Машины и механизмы: краны на автомобильном ходу, компрессоры передвижные; насосы для строительных растворов, подъемник гидравлический.

Трудоемкость –0,18 тыс. чел/дней; продолжительность строительства –1 месяц.

6.4. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007*, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменения и дополнения выпуски 1-10.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA-2001» Версия 10-2.13 от 1.03.10г в ценах 2001 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области.

Территориальный район – село.

В сметной стоимости строительства учтены:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения в размере 1,5х0,8% (СН РК 8.02-09-2002);
- затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время в размере 1,35% (СН РК 8.02-07-2002);
- средства на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (пункт 3а сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);
- средства на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (пункт 3б сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);
-налоги, сборы и обязательные платежи, установленные действующим законодательством в размере 2%;

- переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001г. по $И_{мрп}$ 2011г.=1512/775; $И_{мрп}$ 2012г.=1618/775.
- налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством в размере 12% (2011г); 12% (2012г).

Расчет стоимости строительства выполнен на условную организацию (для увеличения занятости в населенном пункте), базирующуюся в районе строительства.

С учетом расположения объекта в зоне экологического кризиса, при составлении локальных смет учтен экологический коэффициент К=1,3 к заработной плате:
в соответствии с законом РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. (с изменениями);
п. 13 задания на проектирование согласно письма Комитета по делам строительства Республики Казахстан от 20.11.2004 г. № 03-03-2-3208.

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений.

Рабочий проект **«Благоустройство территорий памятника «Вечный огонь» в а/о Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области»** разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование, по составу представленные материалы соответствуют требованиям действующих нормативов:

СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство»;

РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы.

По общей части:

7.2.1 Общая пояснительная записка по составу и содержанию приведена в соответствие СНиП РК 1.02-01-2007* (п.6.2.1), дополнен раздел «Электротехнические решения».

7.2.2 Техническое заключение дополнено описанием характеристики строительных конструкций, процент и признаки износа приведены в соответствие со РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

7.2.3 Генеральный план площадки памятника согласован с местным органом архитектуры и градостроительства.

7.2.4 Представлены фотографические снимки поврежденных конструкции согласно СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений».

По чертежам генерального плана:

7.2.5 Технико экономические показатели участка дополнены показателями «площадь застройки» и «площадь озеленения».

7.2.6 Представлен конструктивный разрез покрытия из мелкозернистого ГПС.

7.2.7 Бетонные тумбы, подлежащие демонтажу, обозначены соответствующими обозначениями.

По строительной части:

7.2.8 Откорректировано:
в спецификации объемы ограждения Р-1, ворот;

7.2.9 Предоставлены:
чертежи узлы и детали примыканий звеньев по ограждению;
чертежи декоративных элементов над стойками;

7.2.10 . Предусмотрено подготовка под фундаменты, указаны класс бетона.

По благоустройству:

7.2.11 Откорректированы объемы металлических труб ограждения.

7.2.12 Представлены узлы и детали примыканий звеньев по ограждению.

По наружному освещению:

7.2.13 На листе «Общие данные» откорректировано:
потребная мощность освещения, принято 2,0 кВт вместо 1,25 кВт;
источник питания светильников наружного освещения;
дополнено тип светильника, кабельный журнал; норма освещенности.

7.2.14 На плане расположения откорректировано:
места установки расположения опор наружного освещения;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

масштаб плана расположения;

даны обозначения распределительных сетей и нумерация опор наружного освещения.

7.2.15 В спецификации оборудовании откорректировано:

количество кабелей и объемы строительных работ на плане расположения;

марка опор наружного освещения согласно приложения А ГОСТ 21.1101-2009.

По сметной части.

По сводному сметному расчету:

7.2.16 Сводный сметный расчет составлен в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 по типовой форме с учетом лимитированных затрат, индекса МРП, налогов, сборов и обязательных платежей, НДС и затрат на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта. Замечаний по сводному сметному расчету нет.

По локальным сметам:

7.2.17 Откорректировано: объемы общестроительных работ (снижение 0,186 млн. тенге); электроосвещению (снижение 0,37 млн. тенге).

7.2.18 Изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

- снижение - 0,556 млн. тенге.

7.2.19 ТЭП. В результате внесенных изменений технико-экономические показатели определились в следующем виде:

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели		Отклонение (+)увеличен (-)уменьшен
			заявленные до экспертизы	рекомендованные к утверждению	
1	Площадь участка	кв.м.	1850	1850	-
	Площадь застройки	кв.м.	30,4	28,6	-1,8
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн. тенге	1,778	1,655	- 0,123
	СМР	млн. тенге	1,754	1,633	- 0,121
	Прочие затраты	млн. тенге	0,024	0,022	- 0,002
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2011-2012 года, в том числе	млн. тенге	4,488	3,932	- 0,556
	СМР	млн. тенге	3,662	3,186	- 0,476
	Прочие затраты	млн. тенге	0,826	0,746	- 0,08
4	Из них в ценах:				
	- 2011 год	млн. тенге	0,211	0,211	-
	- 2012 год	млн. тенге	4,277	3,721	- 0,556
5	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	0,19	0,18	- 0,01
6	Продолжительность строительства	мес	1	1	-
7	Вид строительства	благоустройство			

8. ВЫВОДЫ:

8.1. Рабочий проект **«Благоустройство территорий памятника «Вечный огонь» в а/о Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области»** соответствует требованиям нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Площадь участка, кв.м. 1850
2. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе - 1,655
   СМР, млн. тенге - 1,633

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

3. Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2011-2012 года (с учетом НДС), млн. тенге, в том числе - 3,932
   СМР, млн. тенге - 3,186
4. Продолжительность строительства (2012г.), мес. - 1,0

8.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства от 23.10.2009года №1656.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. «Қызылорда облысы Сырдария ауданы Жетікөл ауылдық округіндегі Мәңгілік алау ескерткішінің аумағын абаттандыру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1. Учаскенің ауданы, шаршы метр - 1850
2. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны , млн.теңге, оның ішінде - 1,655
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 1,633
3. 2011-2012 жылғы ағымдағы және болжамды бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны (ҚҚС қоса есептегенде), млн.теңге, оның ішінде - 3,932
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 3,186
4. Құрылыс ұзақтығы, ай, - 1,0

8.2. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

«Қызылордамемсараптама» ЕМК директорының орынбасары: Д. Төлеуова.

Өндіріс бөлімінің бастығы: С. Нем.

Жекетші сарапшы/жетекші маман: С.Сыздықова

Жетекші маман: М. Қожаев

Жетекші маман: С. Ерназарова