37	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград		588	1879,74	1105289	62,1 449416
38	23-010101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м		490	359	175910	
39	21-050308-0775	Сетка проворлочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм	м2		882	415	366030	
40	21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		1,31	94359	123610	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**1 917 146**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					464 185	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					100 968	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 680 883**	
		Раздел 4. Ограждение вдоль трассы Кызылорда-Жезказган						
41	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,98	1587,88	3144	59,1 1858
42	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство	м3		12,15	25057,2	304445	48,5 14940
43	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград		135	1879,73	253764	62,1 103182
44	21-050308-0375	Сетка проворлочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм	м2		203	415	84245	
45	21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		0,06	94359	5662	
46	21-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества	т		0,09	88895	8001	
47	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2		77	503,55	38773	50,7 18087
48	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		110	558	61380	

49	21-050201-0115	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 2 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,499	102555	51175	
		Итого прямые затраты по разделу 4					**810 589**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					138 067	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					40 223	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 067 989**	
		Раздел 5. Ворота						
50	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,32	1587,5	508	59,1 300
51	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство	м3		0,32	22884,38	7323	48,5 394
52	11-090701-0101	Изготовление металических ворот	т конст рукций		0,54	108601,85	58645	60,9 24181
53	23-010201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		7	4991	34937	
54	21-050201-0115	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 2 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,017	102555	1743	
55	21-050206-0217	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 60 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м		0,171	585	100	
56	21-050104-0119	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	т		0,063	138655	8735	
57	11-090601-0101	Монтаж ворот	т конст рукций		0,54	54531,48	29447	60,9 17054
		Итого прямые затраты по разделу 5					**141 438**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					41 929	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7 775	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**206 433**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 358 349	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					380 664	

		Итого по смете на подряд, тенге					**10 107 256**	
		Текущий ремонт канала "Левая ветка"						
		Раздел 1. Ремонт канала						
1	11-010107-0112	Очистка канала одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3. Грунт группы 2	м3 грунта		1820	121,62	221351	59,1 38443
2	11-360101-0103	Устройство насыпи	м3 грунта		495	107,51	53217	59,4 12317
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную. Очистка	м3 грунта		3,2	938,44	3003	59,1 1775
4	11-010107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности		1631	2,3	3759	59,1 1045
5	13-220205-0101	Демонтаж затворов к1трр=0,3; к1трм=0,3: к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0;	т		0,423	59711,58	25258	40,6 6884
6	11-090701-0101	Монтаж затворов	т конструкций		0,423	200399,53	84769	40,6 22945
7	31-060201-0401	Сварочные работы	маш.ч		4	2159,5	8638	- -
8	12-120103-0102	Поверхности металлические. Окраска масляными составами за один раз	м2		48	136,33	6544	50,7 2292
		Итого прямые затраты по разделу 1					**406 539**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					85 701	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					20 871	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**554 160**	
		Раздел 2. Оборудования						
9	13-220201-0103	Демонтаж винтоподъемников к1трр=0,3; к1трм=0,3: к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0;	комп		3	16398	49194	40,6 18031
10	13-220201-0103	Монтаж винтоподъемника	комп		3	55753,67	167261	40,6 60103
		Итого прямые затраты по разделу 2					**216 455**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					78 134	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					12 491	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**331 646**	

		Накладные расходы I уровня, тенге					163 835	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					33 362	
		Итого по смете на подряд, тенге					**885 806**	
Очистка канала "Хозцентр"								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную. Очистка	м3 грунта		44,2	938,46	41480	59,1 24515
2	11-010107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности		1200	2,31	2766	59,1 769
		Итого прямые затраты по смете					**44 246**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					25 284	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					2 948	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**78 276**	
Текущий ремонт канала "Р-1"								
		Раздел 1. Ремонт канала						
1	11-010107-0112	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта		153,75	121,62	18699	59,1 3248
2	11-010107-1503	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности		1280	1,44	1844	59,1 512
3	11-420103-0102	Демонтаж сборных железобетонных плит. к1трр=0,8; к1трм=0,8: к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	м3 сборных конструкций		7,84	3003,19	23545	53 7655
4	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		43,2	53,7	2320	59,1 486
5	11-420103-0102	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1,5 т	м3 сборных конструкций		7,84	3754,08	29432	53 9570

6	11-420103-0205	Заделка швов цементным раствором при креплении сборными железобетонными плитами	м шва		42	160,4	6737	53 2228
		Итого прямые затраты по разделу 1					**82 577**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					23 699	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					4 506	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**119 645**	
		Раздел 2. Металлоконструкции (ПС-150х150) – 2 шт						
7	11-090701-0101	Изготовление затворов	т конструкций		0,168	108601,19	18245	60,9 7523
8	21-050201-9925	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18 пс, ширина полки 63х40х4 мм	т		0,0024	81766	196	
9	21-050106-1202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,0008	113509	91	
10	21-050101-9904	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4 мм	т		0,168	114394	19218	
11	21-050106-1501	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 70 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,014	113484	1589	
12	21-050106-1501	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 75 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,008	113484	908	
13	21-050106-1209	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 70 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,004	113484	454	
14	21-050201-0319	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистый стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т		0,044	182698	8039	
15	21-050201-0319	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистый стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т		0,016	182698	2923	

16	21-050106-1202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ш[illegible]ной 50 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,00[illegible]	113509	908	
17	21-050106-1001	Прокат соротвой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,008	150823	1207	
18	21-050106-1201	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,006	113509	681	
19	21-130816-2305	Резина прессованная	кг		7,56	1087	8218	
20	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0054	381820	2062	
21	13-220205-01-01	Монтаж затворов	т		0,282	200407,8	56515	40,6 15297
22	11-410201-0201	Окраска металлоконструкции	т		0,526	1788,97	941	55,3 365
23	13-220201-0103	Демонтаж винтоподъемников к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0;	т		0,564	59705,67	33674	40,6 9178
24	13-220205-0101	Монтаж затворов	т		0,564	200404,26	113028	40,6 30594
25	31-060201-0401	Сварочные работы	маш. ч		5	2159,4	10797	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2					**279 694**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					62 957	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					14 528	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**385 753**	
		Раздел 3. Оборудования						
26	13-220201-0103	Демонтаж винтоподъемников к1трр=0,3; к1трм=0,3: к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0;	комп		4	16398,5	65594	40,6 24041
27	13-220201-0103	Монтаж винтоподъемников	комп		4	55753,25	223013	40,6 80138
28	58-000000-0000 (пл)	Стоимость винтоподъемников 5В	шт		1	373000	373000	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**661 607**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					104 179	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					32 469	

		Итого по разделу на подряд, тенге					**862 115**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					190 835	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					51 503	
		Итого по смете на подряд, тенге					**1 367 513**	
		Капитальный ремонт каналов и благоустройство территории на участке "Байкадам"					**13 568 207**	
	ГНОССС прил. 1	Затраты на допольнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1 507 275	
		Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 4кв. 2015г.					15 075 482	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					**16 130 765**	
		НДС (12%)					**1 935 692**	
		Всего по акту:					**18 066 457**	

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала
РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК

_____ **Б. Арыстанбаев**

Ген. подрядчик:
И.о. начальника участка ПУ «Ремводпроект»
Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ **Ж. Дукенбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б. Райымбек**

Объем подтверждаю

Форма КС-3

Наименование объекта: Капитальный ремонт каналов и благоустройство территории на участке "Байкадам"

Полная сметная стоимость 18 066 457 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 18 066 457 тенге

Исполнитель: ТОО «Мураптехсервис»

Адрес: г.Кызылорда,пос.Тасбугет, р-н ПМК-44 б/н
БИН 051040004698
РНН 330100227128
ИИК KZ916010201000024446
БИК HSBKKZKX КБЕ 17
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 18 066 457 тенге, в.т.ч. НДС 1 935 692 тенге
б) за отчетный месяц 18 066 457 тенге, в.т.ч. НДС 1 935 692 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№39	27.06.2016 г.						

№	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактиви-рованная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			Кол-во	сумма (тенге)	
1	Капитальный ремонт каналов и благоустройство территории на участке "Байкадам"	тенге	18 066 457				18 066 457	18 066 457		18 066 457	18 066 457
	Итого:		**18 066 457**				**18 066 457**	**18 066 457**		**18 066 457**	**18 066 457**
	в том числе НДС		1 935 692				1 935 692	1 935 692		1 935 692	1 935 692

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала
РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК

_____ **Б. Арыстанбаев**

Ген. подрядчик:
И.о. начальника участка ПУ «Ремводпроект»
Кызылординского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ **Ж. Дукенбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б. Райымбек**