Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық істері Агенттігі «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының («Мемсараптама» РМК) Қызылорда облысы бойынша филиалы

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Кызылординской области

120008, Қызылорда қаласы, Ғ. Мұратбаев көшесі, нөмірсіз "Самал бизнес-орталығы" 4 қабат
тел.: 8 (7242) 20-22-84, факс: 20-22-74
e-mail: exp-kyz@yandex.ru

120008, г. Кызылорда, ул. Г. Муратбаева, б/н "Бизнес-центр Самал" 4 этаж
тел.: 8 (7242) 20-22-84, факс: 20-22-74
e-mail: exp-kyz@yandex.ru

15.05.2013г № 14-03-02/0896

ГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства»

Сырдарьинский филиал ТОО «ПроектДизайнКурылыс»

РГП «Госэкспертиза»

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области направляет Вам экспертное заключение №14 – 0130/13 от 15 мая 2013 г. по рабочему проекту «Строительство склада твердого топлива СШ №131 в ауле О. Малибаева Сырдарьинского района Кызылординской области».

Приложение на 8 листах.

И. о. директора филиала РГП«Госэкспертиза» по Кызылординской области: **Абдикаликов Т.Е.**

002379

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС
САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ
(МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:
«Мемсараптама» РМК-ның
Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры м.а.:

_____ Әбдіхалықов Т.Е.

«Қызылорда облысы Сырдария ауданы О.Мәлібаев ауылындағы №131 орта мектебінің қатты отынға арналған қойма құрылысы»

жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 15 мамырдағы №14-0130/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Сырдария аудандық құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС-нің
Сырдария филиалы

Қызылорда қаласы

АЛҒЫСӨЗ

«Қызылорда облысы Сырдария ауданы О.Мәлібаев ауылындағы №131 орта мектебінің қатты отынға арналған қойма құрылысы» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о.директора
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области
_____Абдикаликов Т.Е.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ 14 – 0130/13 от 15 мая 2013 г.

По рабочему проекту
«Строительство склада твердого топлива СШ №131 в ауле О. Малибаева Сырдарьинского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Сырдарьинский районный отдел строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Сырдарьинский филиал ТОО «ПроектДизайнКурылыс»

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Строительство склада твердого топлива СШ №131 в ауле О.Малибаева Сырдарьинского района Кызылординской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

1. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ: «Строительство склада твердого топлива СШ №131 в ауле О. Малибаева Сырдарьинского района Кызылординской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 05 апреля 2013 года №0109 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и Сырдарьинским филиалом ТОО «Проект Дизайн Курылыс».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Сырдарьинского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Сырдарьинский филиал ТОО «ПроектДизайнКурылыс» (12-Ф ГСЛ №0000091 от 13.06.2005 г.). Приложения к лицензии 22.06.2011года.

Главный инженер проекта – Уразалиев М. (приказ ТОО «ПроектДизайнКурылыс» №1 от 07.01.2013 г.).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Гос. инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 14.12.2012г., утвержденное ГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства».

Исходно-разрешительные документы:

технические заключения о состоянии конструкций и видах ремонта на здание складского помещения, выполненное ТОО «ПроектДизайнКурылыс», согласованное ГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства»;

архитектурно – планировочное задание (АПЗ) №7 от 22.01.2013г.;

приказ о разрешении на строительство склада твердого топлива на территории школы №131, выданное ГУ «Сырдарьинский районный отдел градостроительства и архитектуры» от 23.04.2013г. за №64;

схема расположения склада для твердого топлива масштабом 1:2000;

технический паспорт здании.

Заключение по отводу земельного участка под строительство:

заключение ГСЭН МЗ РК по Кызылординской области №112 от 21.12.2012г.;

акт санитарно – эпидемиологического обследования, выданное УГСЭН Сырдарьинского района №3161 от 29.12.2012г.

Технические условия.

Теренозекский РЭС АО «КРЭК» на электроснабжение №20-1 от 15.01.2013г.

Письма:

ГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства» о заключении договора на проведение госэкспертизы за №06-2/24 от 27.03.2013г с Сырдарьинским филиалом ТОО «Проект Дизайн Курылыс».

Согласования и заключения заинтересованных организаций:

заключение УГСЭН Сырдарьинского района №172 от 29.12.2012г.;

заключение управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области №06-12/1094 от 23.04.2013г.

генплан, согласованный ГУ «Сырдарьинский районный отдел архитектуры и градостроительства», ГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства.

5.2. Перечень документации представленной на экспертизу:

ТОМ-I	Книга 1	Общая пояснительная записка.
ТОМ-II	Альбом 1	Генеральный план
	Альбом2	Архитектурно-строительная часть.
	Альбом 3	Электротехническая часть
ТОМ-III	Книга 1	Сметная документация: локальные сметы, сметный расчет и сводный сметный расчет.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Площадка строительства расположена по ул. Бодеева б/н в ауле О.Малибаева Сырдарьинского района Кызылординской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район – IVГ. (СНиП РК 2.04-01-2010);

МЕМСАРАЙТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАЙТАМА

Годовое количество осадков – незначительное;

Средняя температура наружного воздуха:

- наиболее холодной пятидневки - минус 24^{0}С (СН РК 2.04-21-2004*);
- наиболее холодных суток - минус 30^{0}С (СНиП РК 2.04-01-2010);

сейсмичность района – 5 баллов;

район по весу снегового покрова – I (S_0 = 50 кг /м^2, СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района – зона экологического кризиса. (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Согласно архивным материалам об инженерно-геологических условиях, выполненных ТОО «Инженерные изыскания и К» в 2012 году площадка строительства характеризуется следующими данными:

рельеф района работ ровный, высотные отметки земли от 99,13м до 100,08м;

0,0- 0,6м - насыпной грунт из суглинка и гравия слежавшийся;

0,6-2,3м – супесь коричневого цвета, от полутвердой до тугопластичной консистенции, низкопористая с пятнами ожелезнения (γ_{II}=19,01кН/м^3; φ_{II}=19°С; C_{II}=18кПа; Е=9,5МПа);

2,3-9,0м - песок мелкий, серого цвета, водонасыщенный, средней плотности, полимиктовый плывунный (γ_{II}=18,42кН/м^3; φ_{II}=25°С; C_{II}=0кПа; Е=18МПа).

По содержанию сухого остатка грунты засолены. Тип засоления – сульфатный.

По содержанию сульфатов грунты сильноагрессивные к бетонам на портланд-цементе и шлакопортландцементе, слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойком виде цемента. По содержанию хлоридов – среднеагрессивные к бетонам на всех видах цемента

Подземные воды залегают на глубине 2,5м от поверхности земли Предполагаемое максимальное положение уровня подземных вод принять на глубине 1,5м от поверхности земли.

Нормативная глубина промерзания супеси– 1,33м.

Современное состояние объекта:

Существующее складское помещение не вмещает потребность котельной в твердом топливе. Транспортом невозможно выгрузить уголь во внутрь, уголь выгружается на территорию склада и хранится в открытом состоянии. В связи с этим возникла необходимо строительство дополнительного складского помещения.

6.2. Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Территория школы №131 расположена по ул. К. Бодеева, прямоугольной формы в плане, площадью 15905,0м2.

На территории расположены существующие здания и сооружения: здание школы, котельная, трансформаторная подстанция, уборная на 10 очков, противопожарные резервуары в количестве 2 шт. Территория ограждена по периметру металлическим ограждением, озеленена, имеется асфальтобетонное покрытие. Въезд на территорию осуществляется с ул. К. Бодеева, в хозяйственную зону – с улицы местного значения (западная сторона).

Проектом предусмотрено строительство здания склада твердого топлива размерами в осях 6,0х9,0м. Здание расположено с северной стороны здания котельной, между существующими зданиями трансформаторной подстанции и надворной уборной на 10 очков. Проезд к проектируемому складу – существующий с асфальтобетонным покрытием.

Технико-экономические показатели генерального плана

№ п/п	Наименование	Ед.изм	До строительства		После строительства	
			Количество	%	Количество	%
1	Площадь участка	га	15905,0	100	15905,0	100

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

2	Площадь застройки	$м^2$	2450,0	15,4	2507,84	15,7
3	Площадь покрытий	$м^2$	2792,0	17,55	2734,16	17,25
4	Площадь озеленения	$м^2$	10663,0	67,05	10663,0	67,05

6.2.2. Архитектурные решения

Здание склада твердого топлива – в плане прямоугольной формы с размерами 6,0х9,0м, одноэтажное, высота помещения – 4,2м.

архитектурные решения фасадов

штукатурка с последующей известковой окраской.

наружная отделка.

отделочные материалы, применены в соответствии с заданием на проектирование:

ворота – металлические;

кровля–односкатная с покрытием из профнастила.

внутренняя отделка.

стены – штукатурка, известковая окраска;

полы– бетонные.

6.2.3. Конструктивные решения

Краткая характеристика принятых конструкций изделий и материалов:

фундаменты - ленточные монолитные из бетона класса В15;

стены - из керамического кирпича М-75 на растворе М25, t=250 мм на высоту 2,0м; выше отм. 2,0м – сетчатое ограждение, сетка «рабица» на высоту 2,2м;

покрытие, кровля - односкатная с покрытием из профнастила по металлическим конструкциям;

ворота распашные – металлические марки ВР30х30-Т по серии 1.435.9-17;

полы – бетонные.

Мероприятия по защите конструкции от коррозии.

Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 и ГОСТ 9.015-74.

Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с грунтом, выполнены на сульфатостойком портландцементе, предусмотрена гидроизоляция поверхностей: вертикальная (обмазка битумом за 2 раза) и горизонтальная (устройство гравийно – песчаной подготовки толщиной 100мм).

Открытые поверхности стальных и соединительных изделий защищаются лакокрасочным покрытием, либо защитным слоем из цементно-песчаного раствора марки 100, толщиной не менее 20 мм.

6.2.4. Инженерное обеспечение, сети и системы.

6.2.4.1. Электротехнические решения.

Электроснабжение проектируемого склада твердого топлива предусмотрено от существующего РЩ-0,4кВ существующей котельной, кабельными линиями в траншее, протяженностью 20,0м с установкой автоматического выключателя АП-50Б-3МТ.

Категория надежности электроснабжения объекта – III.

Потребная мощность объекта – 0,7кВт.

Учет электроэнергии принят единый для силовых, осветительных потребителей и установлен на вводе существующей РЩ-0,4кВ, существующей котельной. В качестве источников света приняты светильники с лампами накаливания в зависимости от назначения помещений и характеристики окружающей среды.

Сети освещения выполнены кабелем марки ВВГ сеч. 3х2,5мм2, открыто.

Защита от электробезопасности. Заземление.

В целях мер электробезопасности и выполнения требований пожарной безопасности предусмотрены: выборы проводов, кабелей, аппаратов, светильников в соответствии с ПУЭ Глава 1.7. «Заземление и защитные меры электробезопасности».

6.3. Организация строительства

Машины и механизмы: бульдозеры, экскаваторы, краны на автомобильном ходу, насосы для строительных растворов, подъемник мачтовый.

Трудоемкость – 0,103 тыс.чел/дней; продолжительность строительства –1,0 месяц.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

6.4. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011, СН РК 8.02-02-2002. «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменения и дополнения выпуски 1-10.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA» (версия12-2.15) в ценах 2001 года, привязанного к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области.

Объемы работ приняты на основании задания на проектирование, ведомости объемов работ, проектных решений, в соответствии с требованиями нормативных документов.

Территориальный район – Кызылординская область

В сметной стоимости строительства учтены:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения в размере 1,8% (СН РК 8.02-09-2002);
- затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время в размере 1,35% (СН РК 8.02-07-2002);
- средства на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (пункт 3а сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);
- средства на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (пункт 3б сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);
- налоги, сборы и обязательные платежи, установленные действующим законодательством в размере 2%;
- переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001г. по $И_{мрп}$ 2013г.=1731/775;
- налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством в размере 12%.

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений.

Рабочий **проект «Строительство склада твердого топлива СШ №131 в ауле О. Малибаева Сырдарьинского района Кызылординской области»** разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование, на основании технического заключения и рабочих чертежей, по составу представленные материалы приведены в соответствие с требованиями действующих нормативов:

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

СН РК 8.02-02-2002. «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

СНиП 4.02-03-2003 «Котельные установки».

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы.

По общей части:

7.2.1. Общая пояснительная записка по составу и содержанию приведена в соответствие со СН РК 1.02-03-2011 (п.10.2.1).

7.2.2. Представлено:

приказ о разрешении на строительство склада твердого топлива на территории школы №131, выданное ГУ «Сырдарьинский районный отдел градостроительства и архитектуры»;

схема расположения склада для твердого топлива.

По строительной части

7.2.3. Марка кирпича, принято согласно ГОСТ 530-2007.

7.2.4. Откорректировано:

площадь покрытия пола;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

объемы элементов ворот.

7.2.5. Предусмотрена гидроизоляция горизонтальная и вертикальная, подготовка под фундаменты, мероприятия по антикоррозийной защите.

По электроснабжению

7.2.6. Представлено расчеты по нагрузочной способности и механической прочности по выбору сечения питающих и распределительных сетей 0,4кВ, согласно требовании главы 1.3 ПУЭ РК.

7.2.7. Указаны условные графические обозначения электрооборудовании и проводок согласно СТ РК 21.614.

7.2.8. Внесены изменения в спецификацию оборудования с учетом корректировки проектных решений.

По сметной части

По сводному сметному расчету.

7.2.9. Сводный сметный расчет составлен в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 по типовой форме с учетом лимитированных затрат, индекса МРП, налогов, сборов и обязательных платежей, НДС и затрат на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта.

По локальным сметам:

7.2.10.Откорректированы объемы склада (увеличение 0,050 млн.тенге).

7.2.11.Изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

- увеличение - 0,050млн. тенге.

В результате корректировки технико-экономические показатели определились в следующем виде:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Показатели		Отклонение (+)увелич. (-)уменьш.
			заявленные до экспертизы	рекомендованные к утверждению	
1	Мощность: (вместимость) школы:	мест	240	240	-
	Общая площадь скалда	кв. м	50,31	50,31	-
	Строительный объем склада	куб. м	299,20	299,20	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн.тенге	1,003	1,022	+ 0,019
	СМР	млн.тенге	0,989	1,008	+ 0,019
	Прочие затраты	млн.тенге	0,014	0,014	-
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2013 г, в том числе	млн.тенге	2,758	2,808	+ 0,050
	СМР	млн.тенге	2,210	2,253	+ 0,043
	Прочие затраты	млн.тенге	0,548	0,555	+ 0,007
4	Нормативная трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	0,101	0,103	+ 0,002
6	Нормативная продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0	-
7	Вид строительства	новое			

8. ВЫВОДЫ.

8.1. Рабочий проект **«Строительство склада твердого топлива средней школы №131 в ауле О. Малибаева Сырдарьинского района Кызылординской области»** соответствует требованиям государственных нормативов действующих на территории Республики Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Общая площадь скалда, кв.м 50,31
2. Строительный объем склада, куб. м - 299,20
3. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе - 1,022
   СМР, млн. тенге - 1,008

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

4. Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2013 г, млн. тенге, в том числе - 2,808
   СМР, млн. тенге - 2,253
5. Нормативная продолжительность строительства, мес. - 1

8.2. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства от 23.10.2009года №1656.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. «Қызылорда облысы Сырдария ауданы О.Мәлібаев ауылындағы 131 орта мектебінің қатты отынға арналған қойма құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасы аумағында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1. Қойманың жалпы ауданы, шаршы метр - 50,31
2. Қойманың құрылыс көлемі, текше метр 299,20
3. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 1,022
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 1,008
4. 2013ж ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 2,808
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 2,253
5. Нормативтік құрылыс ұзақтығы, ай - 1

8.2. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.3. 23.10.2009 жылғы №1656 Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Конструкторлық сектор жетекшісі: С. Ақылбаева

Бас маман/жетекші сарапшы: С.Сыздықова

Сәулет-жоспарлау секторының жетекшісі: М. Қожаев

Сметалық сектор жетекші: Ш.Балмағанбетова

Бас маман: Ғ. Ысқақов