КЕЛІСІМ-ШАРТ № 488
Бірлесіп әрекет ету

Шымкент қаласы «26» қараша 2015 ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Шымкент қаласының білім бөлімі» Мемлекеттік мекемесі атынан бөлім басшысының орынбасары Ғ.Нысанов, бір тараптан және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «MEGA-БЕН Строй» ЖШС" атынан жарғы негізінде әрекет ететін директор М.Байдеуов, екінші тараптан, Қазақстан Республикасының №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы негізінде, ҚР Үкіметінің 21.07.2007ж. Бюджеттік бағдарлама 003- «жалпы білім беру», кіші бағдарламасы-015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 159 - «өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі, мемлекеттік сатып алудың бір көз тәсілі бойынша қорытындыларын 2015 жылғы 25 қарашадағы №830881 хаттамасы бойынша, мына төмендегідей келісімге келді:

1. Келісім-шарттың мәні

1.1 «Шымкент қаласының білім бөліміне қарасты ЖОМ мүгедектерге қолжетімді орта құру мақсатында бейімдеуден өткізу (пандус орнату) жұмыстары» бойынша 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін жұмыс болып табылады.

2. Жұмыстардың құны мен мерзімі

2.1 Келісім-шарттың жалпы сомасы **4937500,00 (төрт миллион тоғыз жүз отыз жеті мың бес жүз теңге 00 тиын), орындаушы ҚҚС соммасын төлеуші болып танылмайды.** Қызмет көрсетушінің есеп-шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен өнімнің құнынан 100 пайыз – **4937500,00 (төрт миллион тоғыз жүз отыз жеті мың бес жүз теңге 00 тиын)** көлеміндегі қаржы орындалған жұмыс актілеріне сәйкес 2015 жылдың желтоқсанның 31 –не дейін жүргізіледі.
2.2. Осы келісім-шартқа сәйкес Тапсырыс беруші Орындаушыға қаржыны орындалған жұмыс актілеріне сәйкес 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін төленеді.
Төлем тәсілі-нақтылы емес.
2.3. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:
1) Атқарылған қызметтер актісі тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен және Орындаушымен қол қойылып, мөрмен бекітіледі.
2.4. Атқарылған қызметтердің құнын төлеу қаржы жоспарына сәйкес, бюджет қаржысының түсіміне орай атқарылған қызметтер актісін ұсынғаннан соң келісім-шартта көрсетілгендей қолма қол төлемсіз Орындаушының банктік шотына аударымды есеп айырысу арқылы іске асырылады.
2.5. Келісім-шарт бойынша Орындаушы қызметтерді сметаға сәйкес толығымен өткізу мерзімін – 2015 жылғы 18 желтоқсанға дейін аяқтауға міндеттеме алады.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

Орындаушы міндетті:
3.1) Толық көлемде, тиісті сапада және мерзімінде қызмет көрсетуге.
3.2) Тапсырыс беруші ұсынған «Шымкент қаласының білім бөліміне қарасты ЖОМ мүгедектерге қолжетімді орта құру мақсатында бейімдеуден өткізу (пандус орнату) жұмыстары» бойынша көрсетілетін қызмет уақытылы орындауды міндетіне алады.
3.3) Жұмысты орындау барысында тапсырыс беруші тарапынан кемшіліктер анықталған жағдайда, ескерту алғаннан кейін орындаушы өз есебінен қалпына келтіреді;
3.4) Орындаушы тапсырыс берушімен алдынғы хаттық келісімінсіз, толығымен де, жартылай да өзінің келісім-шарт бойынша міндеттемелерін біреуге беруге құқы жоқ;
3.5) Орындаушы конкурстық ұсыныска сәйкес, қазақстандық қамтудың үлесін жоғарлатуға міндеттенеді;
Тапсырыс беруші құқылы:
3.6) Орындаушы келісім-шартты түзген күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге конкурстық құжаттамада көрсетілген шарттағыдай Келісім-шарттың жалпы **құнынан 3 пайыз (депозиттік шоты - KZ110705034643501001)** көлемінде Келісім-шарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті. Орындаушымен келісім-шарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кешіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Орындаушы конкурсқа қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі қамтамасыз ету сомасы қалалық бюджетке аударылады.
Жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.
Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:
1) тапсырыс берушіге банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;
2) банктік кепілдік.
3.7) Кез-келген уақытта Орындаушының орындаған жұмыстарының барысын және сапасын тексеру;

3.8) Орындаушының келісім-шартта көрсетілген міндеттемелерін орындамағаны туралы акті косуға және кемшіліктерді жоюға ескерту беруге құқылы.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келісім-шартта көзделген қызметтердің сапалы, уақтылы және толық көрсетілуі үшін тапсырыс беруші алдында жауаптылықта болады.

4.2. Орындаушы келісім-шартта каралған тұраксыздық және айыппұл санкцияларын, тұраксыздық айыбы және айыпұл салынғаны жөнінде хабарлама келіп түскен күннен бастап Орындаушы 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Жүргізілген төлемді растау максатында Орындаушы Тапсырыс берушіге төленгені туралы растайтын құжатты осы тармакта белгіленген уақытта тапсыруға міндетті.

4.3. Егер де Орындаушы келісім-шарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе келісім-шарт Орындаушы тарапынан бұзылса, Орындаушы тапсырыс берушіге келісім-шарттағы жалпы соманың 10% тұраксыздық айыбын (айыппұл) төлейді.

4.4. Көрсетілген қызмет мінездемесінің кепілдік уақыты ішінде және жұмыс сапасында Орындаушы келісім-шарт міндеттемелерін бұзғаны үшін, қызмет көрсетуде сапа мен уақытқа қатысты міндеттемелерді қоспағанда, Тапсырыс беруші орындаушыдан міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамағаны үшін, әр бір кешіктірілген күн үшін келісім-шарттың орындалмаған соммасынан тұраксыздық айыбы (айыппұлды, өсімпұлды) 0,1% өндіріп алады,сондай-ак мемлекеттік мекеме осындай тұраксыздық айыбын орындаушыдан өндіріп алуды қамтамасыз етуін міндеттейді).

4.5. Осы келісім-шартта көрсетілмеген Тараптардың жауапкершілік шаралары ҚР аумағында әрекет ететін азаматтық заңнама нормаларына сәйкес қолданылады.

4.6. Тұраксыздық төлемін төлеу Орындаушыны оған жүктелген міндеттемелерді орындаудан немесе бұзушылықтарды жоюдан босатпайды.

5. Дауларды шешу тәртібі

5.1. Осы Келісім-шартты орындау кезінде туындайтын кез келген дау немесе келіспеушілік Тараптар арасында келіссөз арқылы шешіледі. Өздерінің арасында өзара құптауға болатын шешімдерді таппаған жағдайда туындаған жағдайлар Қазақстан Республикасының белгіленген заңнамаларымен шешіледі.

6. Келісім-шартты өзгерту және толықтыру тәртібі

6.1. Осы Келісім-шартқа кез-келген өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде рәсімделіп және екі тараптар қол қойғаннан кейін күшіне енеді.

6.2. Тапсырыс беруші немесе Орындаушы, егер келісім-шартта қаралғандай оның принциптік келісім-шарты шектеліп, екінші жақпен келісім-шарттың шарты анық бұзылса, келісім-шартта көрсетілген мерзімге дейін келісім-шартты біржақты бұза алады.

6.3. Келісім-шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ төменде аталғандармен шектеліп қалмайды:

1) Орындаушы жұмыс құжаттамаларын жүргізбесе, оның ішінде: есеп жүйесін, құжаттарды пайдаланбай және сақтамаса, хат-хабарды қоса, ізденістер мен тексерулер анықтамаларын, мәжіліс хаттамаларын, қаржылық құжаттар қарамаса.

2) Орындаушы жұмыстың орындалу барысында барлық анықталған ақауларды ескертпесе.

3) Орындаушы банкроттыққа ұшыраған немесе төлеу қабілетінен айрылған жағдайда. Бұл жағдайда келісім-шарт дереу бұзылады және Тапсырыс беруші мына кезде: егер келісім-шарттың бұзылуы зиян әкемесе немесе іс әрекет жасауға басқа да құқықтарын тигізбесе немесе санкция қолдану Тапсырыс берушіге болашақта ұсынылған немесе ұсынылып қойған болса, бұл жағдайда Орындаушыға ешқандай қаржылық міндеттемеде болмайды;

4) Орындаушы келісім-шарттық құжаттамада көрсетілген және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жұмыстарының жүргізу тәртібін, сондай-ақ нұсқаулықтар мен Ережелерді ескермейтін болса;

5) Егер Орындаушы келісім-шарт бойынша басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда.

6.4. Егер Келісім-шарт Орындаушының Келісім-шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші жаңа Орындаушы таңдауға Тапсырыс берушіден кететін шығындарын, аванстық төлемдерін, айыппұл санкцияларын және тұраксыздығын шегерің. Орындаушыға іс жүзінде атқарылған қызметтер үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Келісім-шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Орындаушыға тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

6.5. Тапсырыс беруші Орындаушыға тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Келісім-шартты одан әрі орындаудың тиімсіздігіне немесе бюджет қаражаты лимитінің қысқаруына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Келісім-шартты бұзудың себебі көрсетіледі, көрсетілген қызметтердің жойылған көлемі аталып, сондай-ақ келісім-шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

6.6. Келісім-шарт осындай жағдайлармен күшін жоятын болса, Орындаушы келісім-шарт бойынша бұзуға байланысты іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.

6.7. Егер форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесінен болып табылған келісім-шарттың орындалу уақыты кешіктірілсе, онда Орындаушы келісім-шартты өзі орындауынан айрылмайды және тұраксыздықты төлеуге жауапты болмайды немесе талаптардың орындамауына байланысты келісім-шарт бұзылмайды.

«Форс-мажор» осы келісім шарт максатына Орындаушы жағынан бақылауына бағынысты емес, Орындаушының салақтығынан немесе кате есебіне қатысы жок және күтпеген мінездемесі жок жағдайды білдіреді. Мұндай жағдайлар қосылады, бірақ мынадай іс әрекеттермен шектелмейді: Әскери әрекеттер, табиғи немесе апатты жағдайлар, індет, тауар жеткізуге карантин (уақытша тыйым) және эмбарго (шетел тауарларын әкелуге, әкетуге салынған тыйым).

Форс-мажорлық жағдайлар туындаған уақытта Орындаушы кідірместен 10 күн ішінде тапсырыс берушіге мұндай жағдайлардың туындағаны жөнінде және олардың себептерін хат жүзінде ескертпе жасауы міндетті. Егер Тапсырыс берушіден басқа да хат жүзінде нұсқаулықтар түспеген жағдайда, каншалықты ол пайдалылығына қарай Орындаушы келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды жалғастырады, және форс-мажорлық жағдайларға қатыссыз келісім-шартты орындауда баламалық жағдайын қарастырып отырады.

6.8. Келісім-шартты бұзуға шешім қабылдаған тарап, басқа тарапқа алдын ала 5 күн ішінде жауап беру мерзімін көрсете отырып жазбаша ескертпе жолдайды.

6.9. Келісім-шартта тікелей көрсетілмеген талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа ала отырып жүзеге асырылады.

7. Келісім-шарттың қолдану мерзімі

7.1. Осы Келісім- шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.

7.2. Осы Келісім- шарттың іс-әрекет ету мерзімі 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

7.3. Осы Келісім -шарт Тапсырыс берушіоны қазынашылық аумақтық органында тіркеуеннен кейін күшіне енеді.

7.4. Осы Келісім -шарт бойынша міндеттемелер Шымкент қаласында орындалады.

8. Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері:

Тапсырыс беруші :
«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ
Шымкент қ, Жангелдин көшесі №17
Тел: 8 (7252) 56-86-06, 8 (7252) 56-87-15
БСН: 060 240 005 266
ЖСК: KZ24070103KSN5821000
БСК: KKMFKZ2A
Банктің аты: ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ коды 4643501

Бөлім басшысының орынбасары

_____ **Ғ.Нысанов**

Орындаушы:
«MEGA-БЕН Строй» ЖШС
Мекен-жайы: 18 мкр 18/4
Тел 87027731173
БСН: 090 840 007 478
ЖСК: KZ 038 490 6KZ 000 025 574
БСК: NUR SKZ KX
Банктің аты: «Нурбанк» АҚ

Директор

_____ **М.Байдеуов**

Қосымша №1
№488 келісім шарт 26.11.2015ж

№	ЖОМ	Қызметті көрсету орны	саны, көлемі	соммасы
1	Сш №116	Шымкент қ,Тассай тұрғын үй алабы,Әбдразақов көшесі,ғимарат 9	1	937 500,00
2	Сш №113	Шымкент қ,Еңбекші ауданы,Сайрам тұрғын үй алабы,Макаренко көшесі,құрылыс 113	1	995 535,00
3	Сш №93	Шымкент қ,Жаңаталап тұрғын үй алабы,115 Орам,құрылыс 394	1	995 536,00
4	Сш №108	Шымкент қ,Сайрам тұрғын үй алабы,Ақтам көшесі,9 ғимарат	1	1 071 429,00
5	Сш №70	Шымкент қаласы Шапырашты м/а Б.Төлебаев көш 39	1	937 500,00
барлығы				4 937 500,00

Тапсырыс беруші :
«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ
Шымкент қ, Жангелдин көшесі №17
Тел: 8 (7252) 56-86-06, 8 (7252) 56-87-15
БСН: 060 240 005 266
ЖСК: KZ24070103KSN5821000
БСК: KKMFKZ2A
Банктің аты: ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ коды 4643501

Бөлім басшысының орынбасары
_____ **Ғ.Нысанов**

Орындаушы:
«MEGA-БЕН Строй» ЖШС
Мекен-жайы: 18 мкр 18/4
Тел 87027731173
БСН: 090 840 007 478
ЖСК: KZ 038 490 6KZ 000 025 574
БСК: NUR SKZ KX
Банктің аты: «Нурбанк» АҚ

Директор
_____ **М.Байдеуов**

Мемлекеттік сатып алу туралы 26.11.2015 жылғы №488
Келісім-шартқа №1 қосымша келісім-шарт

Шымкент қаласы «18» желтоқсан 2015 ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Шымкент қаласының білім бөлімі» Мемлекеттік мекемесі атынан бөлім басшысының орынбасары Ғ.Нысанов, бір тараптан және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «MEGA-БЕН Строй» ЖШС атынан жарғы негізінде әрекет ететін директор М.Байдеуов, екінші тараптан, Қазақстан Республикасының 21.07.2007жылғы №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы негізінде мына төмендегідей келісімге келді:

1. Қосымша келісім-шарттың мәні

1.1. Шымкент қаласының білім бөліміне қарасты ЖОМ мүгедектерге қолжетімді орта құру мақсатында бейімдеуден өткізу (пандус орнату) жұмыстары болып табылады. Келісім шарттың 2,5 тармағы бойынша Орындаушы қызметті толығымен өткізу мерзімін – 2015 жылдың 18 желтоқсаннан 2015 жылдың 24 желтоқсанға дейін ұзарту болып табылады (Негізі: «MEGA-БЕН Строй» ЖШС-ның 2015 жылғы 15 желтоқсандағы №170 хаты негізінде).

1.2. Басқа тармақтар өзгеріссіз қалады.

2. Қосымша келісім-шарттың мерзімі

2.1. Осы қосымша келісім-шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.

2.2. Осы қосымша келісім-шарттың іс-әрекет ету мерзімі 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

3. Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері:

Тапсырыс беруші
«Шымкент қаласының білім бөлімі» ММ
Шымкент қ, Жангелдин кошесі №17
Тел: 8 (7252) 56-86-06
БСН:060 240 005 266
ЖСК:KZ 240 701 03K SN5 821 000
БСК:KKMFKZ2A
Банктің аты: ОКО Қазынашылық Департаменті

Бөлім басшысының орынбасары _____ **Ғ.Нысанов**

Орындаушы:
«MEGA-БЕН Строй» ЖШС
Мекен-жайы: 18 мкр 18/4
Тел 87027731173
БСН: 090 840 007 478
ЖСК: KZ 038 490 6KZ 000 025 574
БСК: NUR SKZ KX
Банктің аты: «Нурбанк» АҚ

Директор _____ **М.Байдеуов**

Форма № 2

Заказчик: Отдел образования г. Шымкента

Подрядчик ТОО "MEGA БЕН Строй"
Наименование стройки: Установка пандуса: ОСШ 116 в Тассай, г. Шымкент

Договор № 488 от 26.11. 2015 г.

АКТ №
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	№ позиции норма тива	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Кол-во	Цена	Стоим. выполн. работ	Накл расходы
	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА и навеса						
1	Изготовление конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-7 Изм. и	т	0,2265	39396,14	8924	611
2	Монтаж металлоконструкций	Е0109-1-1	т	0,2265	5458,66	1236	77
3	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ квадратные 80х80 мм	С ТОО	м	6	373,63	2242	-
4	Сталь угловая 75х75мм	С ТОО	м	19	280,22	5324	-
5	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ прямоугольные 60х40 мм толщ. стенки 2,5 мм	С ТОО "Аян"	м	10	186,07	1861	-
6	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ прямоугольные 40х20 мм толщ. стенки 2,0 мм	С ТОО "Аян"	м	6	110,22	661	-
7	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под пандус из бетона В15	Е0106-1-2	м3	5	11116,34	55582	3845
8	Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е0115-172-4	м2	20,34	148,40	3018	2307
9	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	Е0112-7-5 Изм. и доп.	м2	9	586,56	5279	2923
10	Металлочерепица	С ТОО	м2	9	523,08	4708	--
11	Установка дорожных знаков на металлических стойках	Е0127-83-1	шт	1	506,25	506	673
12	Знак-указатель /ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ИНВАЛИДА/	У1-47-2	шт	1	6494,99	6495	2209
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРИЛ						
13	Установка металлических ограждений с поручнями из труб металлических	Е0107-60-3	м	38	105,11	3994	5375
14	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	С130806-58 Изм. и доп.вып.16	м	38	111,00	4218	--
15	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е0115-172-4	м2	3,819	148,40	567	433
	САНУЗЕЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ						
16	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	Е0117-1-5	шт	1	5831,96	5832	348
17	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	Е0117-3-1	шт	1	9126,62	9127	516
18	Установка смесителей	Е0117-2-3	шт	1	1793,32	1793	161

19	Гофра	С Прайс	шт	1	560,45	560	--
20	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-3	т	0,0076	27935,09	214	127
21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х3,00 мм	С130807-17	10м	0,42	11500,00	4830	--
22	Установка металлических ограждений из нержавеющих труб	Е0107-60-1	м	4,2	423,40	1778	1896
23	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	0,9	408,11	367	290
24	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55,	м3	1,834	262,72	482	544
25	Пробивка отверстий в кирпичных стенах с размером стороны до 200 мм	Е0153-14-3	шт	2	593,74	1187	705
26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100	Е0116-13-2	м	15	748,88	11233	1976
27	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 50 мм	Е0146-29-7	шт	2	229,27	459	330
28	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН	м	6	499,47	2997	2281
29	Установка кранов проходных на трубопроводах диам. до 25 мм	Е0116-15-1	шт	2	309,24	618	691
30	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, Ру 1 МПа, Dу 20 мм	С130904-53	шт	2	1390,00	2780	--
31	Установка соединений на трубопроводах диам. 20 мм	Е0116-12-1	шт	2	177,75	356	455
32	Спец соединения: втулки буртовые, муфтовые, d 20	С130810-67	шт	2	219,00	438	--
33	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	Е0116-27-2	шт	1	1429,94	1430	1054
34	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	Е0116-29-1	м	6	10,99	66	82
35	Заделка отверстий в стенах кирпичных	Е0153-15-3	м3	0,3	12976,99	3893	2134
36	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	2,734	134,10	367	414
	Проемы						
37	Снятие дверных полотен	Е0156-12-1	м2	4	59,88	240	235
38	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	Е0156-11-1	шт	2	320,85	642	634
39	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	Е0110-93-2 Изм. и доп.	м2	4	390,54	1562	900
40	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	С12061-192 Изм. и	м2	4	12700,00	50800	--
41	Монтаж конструкций металлических дверей	Е0109-53-1	т	0,13	14806,01	1925	1555
42	Коробки дверные металлические	С12021-18	т	0,042	48936,73	2053	--
43	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	С12064-3	м2	2,73	16500,00	45045	--
44	Установка дверных приборов врезных	Е0156-27-1	шт	3	77,90	234	248
45	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	С11011-815	шт	3	844,00	2532	--
46	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	Е0115-65-1	м2	4,86	618,63	3007	1608
47	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм	Е0115-79-5	м2	4,86	693,43	3370	316

48	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов	Е0111-27-2	м2	12	1998,04	23976	2599
	Внутренняя отделка						
49	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	Е0162-17-6	м2	53	337,18	17870	2404
	Итого		тенге			308678	49161
	Итого прямые затраты		тенге			357839	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		тенге			21470	
	Итого		тенге			379309	
	Выслуга лет 1%		тенге			3793	
	Дополнительные отпуска 0,4%		тенге			1517	
	Итого в базовых ценах 2001г.		тенге			384620	
	Итого в текущих ценах - К=2,38968		тенге			919118	
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		тенге			18382	
	Итого без НДС		тенге			937500	

Заказчик:
Директор ОСШ № 116 _____

Подрядчик:
ТОО "MEGA БЕН Строй" _____

Форма № 2

Заказчик: Отдел образования г. Шымкента

Подрядчик ТОО "MEGA БЕН Строй"
Наименование стройки: Установка пандуса: ОСШ№ 93 в Жанаталап, г. Шымкент

Договор № 488 от 26.11. 2015 г.

АКТ №
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	№ позиции норма тива	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Кол-во	Цена	Стоим. выполн. работ	Накл. рас ходы
	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА и навеса						
1	Изготовление конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	т	0,3401	39396,14	13399	9183
2	Монтаж металлоконструкций	Е0109-1-1	т	0,3401	5458,66	1857	1163
3	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ квадратные 80х80 мм	С ТОО "Аян"	м	16	373,63	5978	--
4	Сталь угловая 75х75мм	С ТОО "Аян"	м	12	280,22	3363	--
5	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ прямоугольные 60х40 мм толщ. стенки 2,5 мм	С ТОО "Аян"	м	12	186,07	2233	--
6	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ прямоугольные 40х20 мм толщ. стенки 2,0 мм	С ТОО "Аян"	м	6	110,22	661	--
7	Сетка просечка	С ТОО "Аян"	м2	6,7	1494,52	10013	--
8	Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е0115-172-4	м2	11,84	148,40	1757	1343
9	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В15	Е0106-1-2	м3	0,3	11116,34	3335	231
10	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	м2	12	121,68	1460	1362
11	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	С11011-435	м2	12	896,00	10752	--
12	Установка дорожных знаков на металлических стойках	Е0127-83-1	шт	1	506,25	506	673
13	Знак-указатель /ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ИНВАЛИДА/	У1-47-2	шт	1	6494,99	6495	2209
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРИЛ						
14	Установка металлических ограждений с поручнями из труб металлических	Е0107-60-3	м	22	105,11	2312	3112
15	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	С130806-58 Изм. и доп.вып.16	м	22	111,00	2442	--
16	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е0115-172-4	м2	2,211	148,40	328	251
	САНУЗЕЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ						
17	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	Е0117-1-5	шт	1	5831,96	5832	348
18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	Е0117-3-1	шт	1	9126,62	9127	516
19	Установка смесителей	Е0117-2-3	шт	1	1793,32	1793	161

20	Гофра	С Прайс лист	шт	1	560,45	560	--
21	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-3	т	0,0076	27935,09	214	127
22	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х3,00 мм	С130807-17	10м	0,42	11500,00	4830	--
23	Установка металлических ограждений из нержавеющих труб	Е0107-60-1	м	4,2	423,40	1778	1896
24	Пробивка отверстий в кирпичных стенах с размером стороны до 200 мм	Е0153-14-3	шт	2	593,74	1187	705
25	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	1,8	408,11	735	581
26	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	3	218,93	657	742
27	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	Е0116-13-2	м	30	748,88	22466	3952
28	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 50 мм	Е0146-29-7	шт	4	229,27	917	661
29	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	1,44	408,11	588	465
30	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	1,44	218,93	315	356
31	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	м	6	499,47	2997	2281
32	Установка кранов проходных на трубопроводах диам. до 25 мм	Е0116-15-1	шт	2	309,24	618	691
33	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	С130904-53	шт	2	1390,00	2780	--
34	Установка соединений на трубопроводах диам. 20 мм	Е0116-12-1	шт	2	177,75	356	455
35	Спец соединения: втулки буртовые, муфтовые, d 20 мм	С130810-67	шт	2	219,00	438	--
36	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	Е0116-27-2	шт	1	1429,94	1430	1054
37	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	Е0116-29-1	м	6	10,99	66	82
38	Заделка отверстий в стенах кирпичных	Е0153-15-3	м3	0,29	12976,99	3763	2063
39	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	Е0146-27-3	м3	0,836	2975,47	2487	1843
40	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 глухих	Е0155-9-9	м2	9	1055,20	9497	3276
41	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	Е0115-61-3	м2	20	168,08	3362	2870
42	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е0115-180-3	м2	20	306,50	6130	1382
43	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ямв грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	7,68	134,10	1030	1164
	Проемы						
44	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в проемах площадью проема более 3 м2	Е0110-93-2 Изм. и доп.	м2	3	273,38	820	473
45	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	Е0110-93-2 Изм. и доп.	м2	5	390,54	1953	1125

46	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	С12061-192 Изм. и	м2	5	12700,00	63500	–
47	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	Е0115-65-1	м2	1,8	618,63	1114	596
48	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм	Е0115-79-5	м2	1,8	693,43	1248	117
49	Отбивка штукатурки стен	Е0115-61-3	м2	49,15	117,65	5783	4937
50	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	Е0115-61-3	м2	49,15	168,08	8261	7052
51	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е0115-180-3	м2	49,15	306,50	15064	3397
	Септик-5,5м3						
52	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	Е0101-13-2	м3	6	28,89	173	55
53	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	м3	5,175	262,72	1360	1536
54	Засыпка вручную дна котлованов песчано-гравийной смесью	Е0101-166-2	м3	0,4	134,10	54	61
55	Смеси песчано-гравийные природные	С143008-104	м3	0,4	1410,00	564	--
56	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм-Бетон В15	Е0106-33-4	м3	3	12651,73	37955	4429
57	Устройствоперекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	Е0106-24-4	м3	0,5011	11279,79	5652	607
58	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм*	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН	т	0,0185	50000,00	927	--
59	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	С12041-4 Изм. и	т	0,0015	50600,00	76	--
60	Установка люков	Е0123-24-1	шт	1	294,03	294	290
61	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	С131104-8	шт	1	8060,00	8060	--
62	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	С130802-25	м	3	193,00	579	--
63	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	6,435	134,10	863	975
	Итого					307145	72845
	Итого прямые затраты		тенге			379990	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		тенге			22799	
	Итого		тенге			402789	
	Выслуга лет 1%		тенге			4028	
	Дополнительные отпуска 0,4%		тенге			1611	
	Итого в базовых ценах 2001т.		тенге			408428	
	Итого в текущих ценах - К=2,38968		тенге			976015	
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		тенге			19520	
	Итого без НДС		тенге			995536	

Заказчик:
Директор ОСШ № 93

Подрядчик:
ТОО "MEGA БЕН Строй"

СМЕТА

Форма № 2

Заказчик: Отдел образования г. Шымкента

Подрядчик ТОО "MEGA БЕН Строй"
Наименование стройки: Установка пандуса: ОСШ113 им. Аль-Фараби в Сайрам, г. Шымкент

Договор № 488 от 26.11. 2015 г.

АКТ №
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	№ позиции норма тива	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Кол-во	Цена	Стоим. выполн. работ	Накл. рас ходы
	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА и навеса						
1	Изготовление конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	т	0,2474	39396,14	9747	6680
2	Монтаж металлоконструкций	Е0109-1-1	т	0,2474	5458,66	1351	846
3	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ 80х80 мм	С ТОО	м	10	373,63	3736	--
4	Сталь угловая 75х75мм	С ТОО	м	10	280,22	2802	--
5	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ 60х40 мм толщ. стенки 2,5 мм	С ТОО "Аян"	м	9	186,07	1675	--
6	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ 40х20 мм толщ. стенки 2,0 мм	С ТОО "Аян"	м	6	110,22	661	--
7	Сетка просечка	С ТОО	м2	4,6	1494,52	6875	--
8	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В15	Е0106-1-2	м3	1,5	11116,34	16675	1154
9	Устройство покрытий из плит древесностружечных	Е0111-35-3	м2	1,5	478,84	718	149
10	Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е0115-172-4	м2	10,22	148,40	1517	1159
11	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12	м2	6	1950,96	11706	1035
12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	Е0112-7-5	м2	9	586,56	5279	2923
13	Металлочерепица	С ТОО	м2	9	523,08	4708	--
14	Установка дорожных знаков на металлических стойках	Е0127-83-1	шт	1	506,25	506	673
15	Знак-указатель /ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ИНВАЛИДА/	У1-47-2	шт	1	6494,99	6495	2209
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРИЛ						
16	Установка металлических ограждений с поручнями из труб металлических	Е0107-60-3	м	20	105,11	2102	2829
17	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	С130806-58 Изм. и доп.вып.16	м	20	111,00	2220	--
18	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е0115-172-4	м2	2,01	148,40	298	228
	САНУЗЕЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ						
19	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	Е0117-1-5	шт	1	5831,96	5832	348

20	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	Е0117-3-1	шт	1	9126,62	9127	516
21	Установка смесителей	Е0117-2-3	шт	1	1793,32	1793	161
22	Гофра	С Прайс	шт	1	560,45	560	--
23	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-3	т	0,0076	27935,09	214	127
24	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/,	С130807-17	10м	0,42	11500,00	4830	--
25	Установка металлических ограждений из нержавеющих труб	Е0107-60-1	м	4,2	423,40	1778	1896
26	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	2,34	408,11	955	755
27	Пробивка отверстий в кирпичных стенах с размером стороны до 200 мм	Е0153-14-3	шт	2	593,74	1187	705
28	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	Е0116-13-2	м	12	748,88	8987	1581
29	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 50 мм	Е0146-29-7	шт	4	229,27	917	661
30	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН	м	20	499,47	9989	7605
31	Установка кранов проходных на трубопроводах диам. до 25 мм	Е0116-15-1	шт	2	309,24	618	691
32	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	С130904-53	шт	2	1390,00	2780	--
33	Установка соединений на трубопроводах диам. 20 мм	Е0116-12-1	шт	2	177,75	356	455
34	Спец соединения: втулки буртовые, муфтовые, d 20 мм	С130810-67	шт	2	219,00	438	--
35	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	Е0116-27-2	шт	1	1429,94	1430	1054
36	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	Е0116-29-1	м	20	10,99	220	274
37	Заделка отверстий в стенах кирпичных	Е0153-15-3	м3	0,3	12976,99	3893	2134
38	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	Е0146-27-3	м3	1	2975,47	2975	2205
39	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 глухих	Е0155-9-9	м2	6	1055,20	6331	2184
40	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	Е0115-61-3	м2	20	168,08	3362	2870
41	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е0115-180-3	м2	20	306,50	6130	1382
42	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	Е0157-2-9	м2	2	92,21	184	146
43	Устройство полов бетонных толщиной 150 мм	Е0111-14-2	м2	2	1504,27	3009	151
44	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов	Е0111-27-2	м2	11	1998,04	21978	2382
	Проемы						
45	Снятие дверных полотен	Е0156-12-1	м2	1,6	59,88	96	94
46	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	Е0156-11-1	шт	1	320,85	321	317

47	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	Е0110-23-3	м2	2	634,99	1270	487
48	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	С12062-3	м2	2	4010,00	8020	--
49	Установка дверных приборов врезных	Е0156-27-1	шт	1	77,90	78	83
50	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	С11011-815	шт	1	844,00	844	--
51	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в проемах площадью проема более 3 м2	Е0110-93-2 Изм. и доп.	м2	6,27	273,38	1714	988
52	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	Е0110-93-2 Изм. и доп.	м2	6,27	390,54	2449	1411
53	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	С12061-192 Изм. и	м2	6,27	12700,00	79629	--
54	Установка дверных приборов врезных	Е0156-27-1	шт	1	77,90	78	83
55	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	С11011-815	шт	1	844,00	844	--
56	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	Е0115-65-1	м2	4,86	618,63	3007	1608
57	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	Е0115-79-5	м2	4,86	693,43	3370	316
58	Отбивка штукатурки стен	Е0115-61-3	м2	48,353	117,65	5689	4856
59	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	Е0115-61-3	м2	48,353	168,08	8127	6938
60	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е0115-180-3	м2	48,353	306,50	14820	3342
	Итого		тенге			309300	70690
	Итого прямые затраты		тенге			379990	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		тенге			22799	
	Итого		тенге			402789	
	Выслуга лет 1%		тенге			4028	
	Дополнительные отпуска 0,4%		тенге			1611	
	Итого в базовых ценах 2001г.		тенге			408428	
	Итого в текущих ценах - К=2,38968		тенге			976014	
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		тенге			19520	
	Итого без НДС		тенге			995535	

Заказчик:
Директор ОСШ № 113 _____

Подрядчик:
ТОО "MEGA БЕН Строй" _____

Форма № 2

Заказчик: Отдел образования г. Шымкента

Подрядчик ТОО "MEGA БЕН Строй"
Наименование стройки: Установка пандуса: ОСШ № 70 в Шапрашты, г. Шымкент

Договор № 488 от 26.11. 2015 г.

АКТ №
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	№ позиции норма тива	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Кол-во	Цена	Стоим. выполн. работ	Накл. рас ходы
	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА и навеса						
1	Изготовление конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	т	0,4849	39396,14	19102	13091
2	Монтаж металлоконструкций	Е0109-1-1	т	0,4849	5458,66	2647	1657
3	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ квадратные 80х80 мм	С ТОО	м	24	373,63	8967	--
4	Сталь угловая 75х75мм	С ТОО	м	17,5	280,22	4904	--
5	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ прямоугольные 60х40 мм толщ. стенки 2,5 мм	С ТОО "Аян"	м	14	186,07	2605	--
6	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ прямоугольные 40х20 мм толщ. стенки 2,0 мм	С ТОО "Аян"	м	6	110,22	661	--
7	Сетка просечка	С ТОО	м2	10	1494,52	14945	--
8	Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е0115-172-4	м2	16,45	148,40	2441	1866
9	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	Е0112-7-5 Изм. и доп.	м2	12	586,56	7039	3898
10	Металлочерепица	С ТОО	м2	12	523,08	6277	--
11	Установка дорожных знаков на металлических стойках	Е0127-83-1	шт	1	506,25	506	673
12	Знак-указатель /ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ИНВАЛИДА/	У1-47-2	шт	1	6494,99	6495	2209
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРИЛ						
13	Установка металлических ограждений с поручнями из труб металлических	Е0107-60-3	м	30	105,11	3153	4243
14	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	С130806-58 Изм. и доп.вып.16	м	30	111,00	3330	--
15	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е0115-172-4	м	3,015	148,40	447	342
	САНУЗЕЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ						
16	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-3	т	0,0076	27935,09	214	127
17	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х3,00 мм	С130807-17	10м	0,42	11500,00	4830	--
18	Установка металлических ограждений из нержавеющих труб	Е0107-60-1	м	4,2	423,40	1778	1896

19	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	Е0146-27-3	м3	1	2975,47	2975	2205
20	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	Е0115-61-3	м2	12	168,08	2017	1722
21	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е0115-180-3	м2	12	306,50	3678	829
	Проемы						
22	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в проемах площадью проема до 3 м2	Е0110-93-1 Изм. и доп.	м2	13	300,95	3912	2350
23	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	Е0110-93-1 Изм. и доп.	м2	2	429,92	860	516
24	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	С12061-192 Изм. и	м2	2	12700,00	25400	--
25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СИ	м2	11	328,76	3616	1734
26	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	С12061-192 Изм. и	м2	11	12700,00	139700	--
27	Установка дверных приборов врезных	Е0156-27-1	шт	3	77,90	234	248
28	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	С11011-815	шт	3	844,00	2532	--
29	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	Е0115-65-1	м2	3,3	618,63	2041	1092
30	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	Е0115-79-5	м2	3,3	693,43	2288	214
31	Отбивка штукатурки стен	Е0115-61-3	м2	41,237	117,65	4852	4142
32	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	Е0115-61-3	м2	41,237	168,08	6931	5917
33	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е0115-180-3	м2	41,237	306,50	12639	2850
	Итого		тенге			304018	53821
	Итого прямые затраты		тенге			357839	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		тенге			21470	
	Итого		тенге			379309	
	Выслуга лет 1%		тенге			3793	
	Дополнительные отпуска 0,4%		тенге			1517	
	Итого в базовых ценах 2001г.		тенге			384620	
	Итого в текущих ценах - К=2,38968		тенге			919118	
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		тенге			18382	
	Итого без НДС		тенге			937500	

Заказчик:

В.и.о Директор ОСШ № 70 _____

Подрядчик:

ТОО "MEGA БЕН Строй"

Форма № 2

Заказчик: Отдел образования г. Шымкента

Подрядчик ТОО "MEGA БЕН Строй"
Наименование стройки: Установка пандуса: ОСШ№ 108 им. Хамза в Сайрам, г. Шымкент

Договор № 488 от 26.11. 2015 г.

АКТ №
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	№ позиции норма тива	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Кол-во	Цена	Стоим. выполн. работ	Накл. рас ходы
	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА и навеса						
1	Изготовление конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	т	0,2474	39396,14	9747	6680
2	Монтаж металлоконструкций	Е0109-1-1	т	0,2474	5458,66	1351	846
3	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ 80х80 мм	С ТОО	м	10	373,63	3736	--
4	Сталь угловая 75х75мм	С ТОО	м	10	280,22	2802	--
5	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ 60х40 мм толщ. стенки 2,5 мм	С ТОО "Аян"	м	9	186,07	1675	--
6	ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ 40х20 мм толщ. стенки 2,0 мм	С ТОО "Аян"	м	6	110,22	661	--
7	Сетка просечка	С ТОО	м2	4,6	1494,52	6875	--
8	Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е0115-172-4	м2	8,72	148,40	1294	989
9	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	Е0112-7-5 Изм. и доп.	м2	9	586,56	5279	2923
10	Металлочерепица	С ТОО	м2	9	523,08	4708	--
11	Установка дорожных знаков на металлических стойках	Е0127-83-1	шт	1	506,25	506	673
12	Знак-указатель /ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ИНВАЛИДА/	У1-47-2	шт	1	6494,99	6495	2209
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРИЛ						
13	Установка металлических ограждений с поручнями из труб металлических	Е0107-60-3	м	20	105,11	2102	2829
14	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	С130806-58 Изм. и доп.вып.16	м	20	111,00	2220	--
15	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е0115-172-4	м2	2,01	148,40	298	228
	САНУЗЕЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ						
16	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	Е0117-1-5	шт	1	5831,96	5832	348
17	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	Е0117-3-1	шт	1	9126,62	9127	516
18	Установка смесителей	Е0117-2-3	шт	1	1793,32	1793	161
19	Гофра	С Прайс	шт	1	560,45	560	--
20	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	Е0109-62-3	т	0,0076	27935,09	214	127

21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х3,00 мм	С130807-17	10м	0,42	11500,00	4830	--
22	Установка металлических ограждений из нержавеющих труб	Е0107-60-1	м	4,2	423,40	1778	1896
23	Пробивка отверстий в кирпичных стенах с размером стороны до 200 мм	Е0153-14-3	шт	2	593,74	1187	705
24	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм.	Е0116-13-2	м	12	748,88	8987	1581
25	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 50 мм	Е0146-29-7	шт	4	229,27	917	661
26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН	м	20	499,47	9989	7605
27	Установка кранов проходных на трубопроводах диам. до 25 мм	Е0116-15-1	шт	2	309,24	618	691
28	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	С130904-53	шт	2	1390,00	2780	--
29	Установка соединений на трубопроводах диам. 20 мм	Е0116-12-1	шт	2	177,75	356	455
30	Спец соединения: втулки буртовые, муфтовые, d 20 мм	С130810-67	шт	2	219,00	438	--
31	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	Е0116-27-2	шт	1	1429,94	1430	1054
32	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	Е0116-29-1	м	20	10,99	220	274
33	Заделка отверстий в стенах кирпичных	Е0153-15-3	м3	0,3	12976,99	3893	2134
34	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов	Е0111-27-2	м2	2,6	1998,04	5195	563
35	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	Е0115-61-3	м2	10	168,08	1681	1435
36	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	Е0115-180-3	м2	10	306,50	3065	691
	Проемы						
37	Снятие дверных полотен	Е0156-12-1	м2	11,02	59,88	660	647
38	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	Е0156-11-1	шт	2	320,85	642	634
39	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	Е0110-93-2 Изм. и доп.	м2	13	390,54	5077	2926
40	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	С12061-192 Изм. и	м2	13	12700,00	165100	--
41	Установка дверных приборов врезных	Е0156-27-1	шт	2	77,90	156	165
42	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	С11011-815	шт	2	844,00	1688	--
43	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	Е0115-65-1	м2	3,51	618,63	2171	1161
44	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7мм	Е0115-79-5	м2	3,51	693,43	2434	228
	Септик-7м3						
45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	Е0101-13-2	м3	8	28,89	231	74

46	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	Е0101-164-2	м3	3,28	262,72	862	974
47	Засыпка вручную дна котлованов песчано-гравийной смесью	Е0101-166-2	м3	0,4	134,10	54	61
48	Смеси песчано-гравийные природные	С143008-	м3	0,4	1410,00	564	--
49	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм-Бетон В15	Е0106-33-4	м3	3,2	12651,73	40486	4724
50	Устройство перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	Е0106-24-4	м3	0,8911	11279,79	10051	1079
51	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-II, d12 мм	С12041-14 Изм. и доп.вып.9	т	0,033	50000,00	1648	--
52	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	С12041-4 Изм. и	т	0,0027	50600,00	135	--
53	Установка люков	Е0123-24-1	шт	1	294,03	294	290
54	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	С131104-8	шт	1	8060,00	8060	--
55	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	С130802-25	м	3	193,00	579	--
56	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	7,68	134,10	1030	1164
	Итого		тенге			356561	52400
	Итого прямые затраты		тенге			408961	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		тенге			24538	
	Итого		тенге			433499	
	Выслуга лет 1%		тенге			4335	
	Дополнительные отпуска 0,4%		тенге			1734	
	Итого в базовых ценах 2001г.		тенге			439568	
	Итого в текущих ценах - К=2,38968		тенге			1050421	
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		тенге			21008	
	Итого без НДС		тенге			1071429	

Заказчик:
Директор - СОШ № 108

Подрядчик:
ТОО "MEGA БЕН Строй"

Шымкент қаласының білім бөлімі мемлекеттік мекемесіне қарасты мектептердің ғимаратына мүгедектерге қолжетімді ортаны құру мақсатында бейімдеуден өткізген (пандус) жұмыстарды қала әкімдігі жанынан құрылған жұмысшы тобы отырысының зерделеу, қабылдау ХАТТАМАСЫ

Шымкент қаласы 13.01.2016ж.

Қатысқандар:

1. Жұмысшы тобы төрағасы - Мамырбаев Асқар Смайлұлы.
2. Жұмысшы тобы төрағасының орынбасары - Егетаев Тәжібай Дүйсенұлы.
3. Жұмысшы тобы хатшысы- Байниязов Сакен Келденбайұлы.
4. Жұмысшы тобы мүшелері - Қалибеков Қайрат Жақыпұлы, Байғожа Құрасбай Жұманұлы, Омаров Серік Лесбекұлы, Ильясов Ғалымжан Молдабайұлы, Исмайлов Ғалым Ыбрайұлы, Ертаев Абдіғали Налібайұлы, Торопов Вадим Александрович, Мадиев Ынтымақ Әділханұлы, Нысанов Ғабит Тұрсынбайұлы.

Күн тәртібінде:

Білім бөліміне қарасты мектептерде атқарылған «Мүгедектердің қолжетімді ортасының сақталу тұрғысынан әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін қабылдау» туралы.

Қаралды:

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша жұмысшы топқа ұсынылған Шымкент қаласында орналасқан мектептердегі мүгедектердің қолжетімді ортасын қалыптастыру бойынша жүргізілген жұмыстары қаралды.

Комиссия қорытындысы:

Р/с	Мектептің атауы	Жұмыс істеген мердігер мекеме	Орнатылған сыртқы, ішкі пандустардың сәйкестілігі (10-12 пайыз қиғаштылығы)	Сыртқы және ішкі есіктердің, табалдырық-ң сәйкестілігі (есіктің ені 90 см, табалдырық 2см)	Әжетханадағы унитаз 45-50 см, раквина 70-85см, периласы 70см биіктікте сәйкес орнатылуы	Ескерту
1	№27	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ

2	№82	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
3	№98	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
4	№99	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
5	№100	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
6	№101	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
7	№107	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
8	№109	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
9	№110	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
10	№115	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
11	№119	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
12	№120	«Қанат» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
13	№74	«Строй центр 968»ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
14	№81	«Строй центр 968»ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
15	№92	«Строй центр 968»ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
16	№96	«Строй центр	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік

		968»ЖШС				орын алған жоқ
17	№102	«Строй центр 968»ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
18	№103	«Строй центр 968»ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
19	№104	«Строй центр 968»ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
20	№106	«Строй центр 968»ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
21	№112	«Строй центр 968»ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
22	№114	«Строй центр 968»ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
23	№123	«Строй центр 968»ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
24	№126	«Строй центр 968»ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
25	№70	«MEGA-БЕН Строй» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
26	№93	«MEGA-БЕН Строй» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
27	№108	«MEGA-БЕН Строй» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
28	№113	«MEGA-БЕН Строй» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ
29	№116	«MEGA-БЕН Строй» ЖШС	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	талапқа сәйкес	кемшілік орын алған жоқ

Жұмысшы тобының құрамы:

Мамырбаев Аскар Смайлұлы	Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы, жұмысшы тобы төрағасы
Егетаев Тәжібай Дүйсенұлы	Шымкент қаласының құрылыс бөлімі басшысының орынбасары, жұмысшы тобының төрағасының орынбасары
Байниязов Сакен Келденбайұлы	Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманы, комиссия хатшысы

Жұмысшы тобының мүшелері:

Байғожа Құрасбай Жұманұлы	Нұр Отан» партиясы» қоғамдық бірлестігінің Шымкент қалалық филиалының өкілі (келісімі бойынша)
Омаров Серік Лесбекұлы	Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы инспекторлық бөлімінің бас маманы (келісімі бойынша)
Қалибеков Қайрат Жақыпұлы	Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшының орынбасары (келісімі бойынша)
Ильясов Ғалымжан Молдабайұлы	Шымкент қаласы Еңбекші ауданы әкімі
Исмайлов Ғалым Ыбрайұлы	Шымкент қаласы Қаратау ауданы әкімі
Ертаев Абдігали Нәлібайұлы	Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі басшысының орынбасары

Татыбаев Ахмет Өтегенұлы	Шымкент қаласы Абай ауданы әкімі
Торопов Вадим Александрович	«Шымкент қаласындағы қалалық мүгедектер қоғамы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы (келісімі бойынша)
Мадиев Ынтымақ Әділханұлы	Шымкент қаласының білім бөлімінің басшысы
Нысанов Ғабит Тұрсынбайұлы	Шымкент қаласының білім бөлімі басшысының орынбасары