Типовой договор
о государственных закупках работ

с.Коптогай № 7 «27» ноября 2014 г.

ГККП ДО «Айголек», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего М. Омарова, действующего на основании устава с одной стороны и ТОО «Стройком+Сервис», именуемый (ое)(ая), в лице директора Жулумбетова У.Ж. действующего на основании Устава, в дальнейшем Исполнитель с другой стороны, на основании **Закона** «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом из одного источника, прошедшего «21» ноября 2014 году заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – ГУ «Уилский районный отдел образования, физической культуры и спорта» объявил государственные закупки Капитальный ремонт здания ГККП ДО «Айгөлек» по программе занятости 2020 для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ по лоту №1 на сумму в размере 7364517,0 (семь миллионов тристо шестьдесят четыре тысяч пятьсот семьнадцать) тенге без НДС. НДС 12% 883742 тенге (восемьсот восемьдесят три тысяч семьсот сорок два тысяч) тенге (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по Проекту Капитальный ремонт здания ГККП ДО «Айголек», Уилский район, село Коптогай, ул. Тауелсиздик 18. Генеральный проектировщик ТОО «Стройуниверсал»

3. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии.

4. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

6. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

7. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

8. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

9. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

10. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

13. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

14. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

15. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

16. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

17. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

18. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

19. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

20. Форма оплаты: последующая

21. Виды и сроки выплат: Выплата производиться по бюджетной программе 471026011, авансовый платеж не предусмотрен.

22. Оплата работ, связанных со строительством либо реконструкцией зданий, сооружений, дорог, капитальным ремонтом помещений и других обьектов, в целом производится в пределах девяносто пяти процентов от общей суммы договора. По договором, срок действия которых превышает текущий финасовый год, удержание пяти процентов от общей суммы договора производится государственным учреждением на последний год завершения обьекта.

23. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ, счет-фактура.

24. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

25. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

26. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

27. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

28. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

29. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

30. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

31. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных **статьей 6** Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

32. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

33. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

34. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

35. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

36. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

37. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

38. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

39. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

40. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

41. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

42. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).

43. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 30 календарных дней после начала работ.

44. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

45. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

46. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

47. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики

Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

48. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	Поставщик
ГККП ДО «Айголек», Уилский район, село Коптогай, ул. Тауелсиздик 18, инд: 030906, ИИК:KZ28563D350000025230, БИК: KPSTKZKA, БИН: 070540006356, ОАО Казпочта, г. Алматы, с.Уил	ТОО «Стройком+Сервис» г.Актобе ул Г Жубановой 50 офис 81 БИН 040240008524 ИИК KZ038560000000091701 БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»
Тел: 871332 74592	Директор Жулумбетов У.Ж.
Заведующий М. Омарова	
(подпись)	(подпись)
МП.	М.П.

Заказчик: ГККП ДО "Айголек"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП ДО "Айголек", Уилский район, село Коптогай, ул.Тәуелсіздік, 18

Договор № 7 от 21.11.2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь 2014 года

на капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №1-1-1 Ремонтно-строительные работы								
		Раздел 1 Двери								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	17	320,85	30,15	5454	513	5390	1,9603	33
		шт		290,7	2,9	4942	49	108	0,187	3
2	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	29,19	59,88	6,55	1748	191	1714	0,3628	11
		м2		53,33	1,04	1557	30	108	0,0089	–
3	Е56-13-1	Снятие наличников	70	6,47	0,3	453	21	471	0,0421	3
		м		6,17	0,05	432	4	108	0,0005	–
		1.2 Монтажные работы								
4	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	29,19	446,86	128,16	13044	3741	6904	1,03385	30
		м2 проемов		174,4	44,59	5091	1302	108	0,17413	5

5 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	1,89	4880		9223				
	м2								
6 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	23,52	4250		99960				
	м2								
7 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП	3,78	12300		46494				
	м2								
8 6-9-45	Наличники	70	74		5180				
	м								
9 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	15	1380		20700				
	комплект								
10 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	15	844		12660				
	шт								
11 Е15-165-4									
	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	25,41	229,5	0,23	5832	6	3968	0,96945	25
	м2 окрашиваемой поверхности								
			164,31	0,09	4175	2	95	0,00038	–
Раздел 2 Электромонтажные работы									
2.1 Демонтажные работы									
12 Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	300	3,69	–	1107	–	1074	0,0254	8
	м								
			3,69	–	1107	–	97	–	–
13 Е67-7-1	Демонтаж автомат выключателей 32А	4	8,42	–	34	–	33	0,0584	–
	шт								
			8,42	–	34	–	97	–	–
2.2 Монтажные работы									
14 Е21-9-1									
	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	300	30,63	–	9189	–	8282	0,1748	52
	м провода								
			28,46	–	8538	–	97	–	–
15 Е21-2-4	Прокладка миниканал 20х20 ПВХ	20	26,29	0,97	526	19	234	0,07142	1
	м труб								
			11,65	0,38	233	8	97	0,00188	–
16 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А	4	862	28	3448	112	1185	2	8

		шт							
			340	4,5	1360	18	86	0,026	–
2.3 Материалы									
17 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	60500		1210				
		1000м							
18 16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3	47878		14363				
		км							
19 18-1-71	Автомат 32А	4	2420		9680				
		шт							
20 8-4-68	Кабельный миниканал ПВХ 20х20мм	20	32		640				
		м							
Раздел 3 Кубовый									
3.1 Демонтаж									
21 Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на сварке	10	109,47	1	1095	10	1250	0,4934	5
		м							
			108,47	0,16	1085	2	115	0,0014	–
22 Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20 мм на резьбе	14	67,96	0,5	951	7	1087	0,4357	6
		м							
			67,46	0,09	944	1	115	0,0007	–
23 Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	2	313,24	31,9	626	64	659	1,9078	4
		шт							
			281,34	5,04	563	10	115	0,0434	–
24 Е18-2-7 (ДМ)	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) (0,27 Гкал/ч) (Сатурн) kмат1=0;	2	9608,58	1891,08	19217	3782	19381	44,8	90
		котел							
			7717,5	708,75	15435	1418	115	3,46	7
25 Е65-3-4	Демонтаж Демонтаж насосов циркуляционных	2	309,45	7,95	619	16	697	1,91	4
		шт							
			301,5	1,26	603	3	115	0,0108	–
3.2 Монтаж									
26 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	10	618,12	9,94	6181	99	909	0,4278	4

	м трубопровода								
			75,3	3,71	753	37	115	0,01813	–
27 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	14	273,3	4,95	3826	69	996	0,34155	5
	м трубопровода								
			60,03	1,86	840	26	115	0,00913	–
28 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	24	12,59	–	302	–	339	0,05762	1
	м трубопровода								
			12,29	–	295	–	115	–	–
29 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	4	4352,09	43,41	17408	174	649	0,7843	3
	кВт								
			124,72	16,26	499	65	115	0,07938	–
30 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	2	65,51	–	131	–	60	0,138	–
	комплект								
			25,88	–	52	–	115	–	–
31 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,6905	3
	шт								
			292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
32 9-1-164	Вентиль радиаторный для отключения типа Herz, Герц-RL-5, угловой, T 120 °C, PN 10, DN 20	2	611		1222				
	шт								
33 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7	164,61	0,09	1152	1	826	0,7429	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			124,2	0,03	869	–	95	0,00013	–
34 Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	2	14075,12	2140,49	28150	4281	22911	52,9	106
	котел								
			9159,75	801,56	18320	1603	115	3,9125	8
35 80-1-5(пл)	Котлы жидкотопливные средней мощности (Буран Бойлер) BB-535 RD с горелкой Max 8	2	120816		241632				
	к-т								

36	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т кмат1=0;	2	2701,49	150,21	5403	300	5998	14,95	30
		насос		2551,28	56,25	5103	113	115	0,275	1
37	99-2-2(пл)	Насос циркуляционные для систем отопления А 56/180	2	18548		37096				
		к-т								
	3.3 Дымоход									
38	Е16-10-7 (ДМ)	Демонтаж дымохода из стальных электросварных труб диаметром 150 мм кмат1=0;	8	208,1	27,87	1665	223	1755	1,04	8
		м трубопровода		180,23	10,44	1442	84	115	0,051	–
39	Е16-10-7	Монтаж дымохода из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	8	2063,57	34,84	16509	279	2026	1,196	10
		м трубопровода		207,26	13,05	1658	104	115	0,06375	1
40	8-6-259	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	8	1310		10480				
		м								
41	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,4	22,68	0,06	54	–	13	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	16	–	81	0,00013	–
42	Е26-9-9	Изоляция дымохода диаметром 150 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	8	189,53	18,98	1516	152	893	0,6785	5
		м трубопровода		116,96	7,04	936	56	90	0,035	–
43	1-3-89	Маты строительные МС-50 (ГОСТ 10499-78)	0,15	1940		291				
		м3								
44	Е26-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 150 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	8	405,58	33,33	3245	267	2455	1,817	15
		м трубопровода		328,61	12,38	2629	99	90	0,06125	–
45	Е20-28-7	Установка люков герметических	2	1006,2	102,01	2012	204	715	1,449	3
		шт		271,69	39,38	543	79	115	0,1875	–

	Всего прямые затраты				**662 771**	**14 629**			**478**
					80 639	**5 152**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				325 874				
	оборудования, тенге				241 632				
	Накладные расходы, тенге				93 592				
	- заработная плата, тенге				14 039				
	- трудоемкость, чел-ч				47				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				20 562				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32 118				
	Всего по лок.смете №1-1-1:				**788 481**				

По локальной смете №1-1-2 Электроосвещение территории

1 Ц8-599-13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	1373,6	18,6	1374	19	617	4	4
	шт		644	4,5	644	5	95	0,026	–
2 18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000		11000				
	шт								
3 18-3-166	Щит навесной ШРН-М (370х325х180) на 50 А	1	3470		3470				
	шт								
4 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 50 А	1	862	28	862	28	328	2	2
	шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
5 18-1-9	Выключатели автоматические ВА-47-63 "ЭКФ" 3ф.50А	1	224,33		224				
	шт								
6 17-3-10	Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1	12	9380		112560				
	шт								
7 17-6-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-250-ХЛ1	12	971		11652				
	шт								
8 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4	33,67	32,1	135	128	53	0,0109	–
	м3 грунта								

			1,57	12,33	6	49	97	0,0498	–
9 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	4	3,35	3,35	13	13	5	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	5	97	0,0038	–
10 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	130	27,5	4	3575	520	2470	0,12	16
	м кабеля								
			19,3	0,7	2509	91	95	0,004	1
11 16-1-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,104	130500		13572				
	1000м								
12 16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,036	192700		6937				
	1000м								
13 Е9-62-5	Изготовление анкер на 6-ти метровую опоруК=6,000;	0,24162	28686,82	5605,29	6931	1354	4921	120	29
	т конструкций								
			21600	1029,79	5219	249	90	4,42	1
14 8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 ммК=6,000;	9	1142		10278				
	м								
15 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=6,000;	0,04722	63600		3003				
	т								
16 Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтовК=6,000;	23,4	59,75	0,42	1398	10	610	0,161	4
	болт								
			28,8	0,16	674	4	90	0,0008	–
17 Е9-62-5	Изготовление 6-и метровой опорыК=6,000;	0,58722	28686,82	5605,29	16845	3292	11960	120	70
	т конструкций								
			21600	1029,79	12684	605	90	4,42	3
18 8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 150х4,15 ммК=6,000;	18	1200		21600				

		м							
19 8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 100х4,5 ммК=6,000;	18	819		14742				
		м							
20 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=6,000;	0,04722	63800		3013				
		т							
21 Е9-62-5	Изготовление кронштейн на два светильника (двухрожковый)К=6,000;	0,078	28686,82	5605,29	2238	437	1589	120	9
		т конструкций							
			21600	1029,79	1685	80	90	4,42	–
22 8-6-214	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х4,5 ммК=6,000;	0,9	739		665				
		м							
23 8-6-184	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х4,5 мм,К=6,000;	6	459		2754				
		м							
24 8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 ммК=6,000;	12	227		2724				
		шт							
25 8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 ммК=6,000;	6	844		5064				
		шт							
26 Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтовК=6,000;	4,752	315,51	0,42	1499	2	124	0,161	1
		болт							
			28,8	0,16	137	1	90	0,0008	–
27 Е13-19-2	Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидно-сланцевым составом "Эслафур" без растворителяК=6,000;	18	203,43	0,16	3662	3	95	0,0298	1
		м2 поверхности							
			5,83	0,07	105	1	90	0,0003	–
28 Е13-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155К=6,000;	18	137,32	0,05	2472	1	44	0,0135	–
		м2							

			2,72	0,02	49	–	90	0,0001	–
29 Е9-2-4	Монтаж опорыК=6,000;	0,654	6657,96	2532,82	4354	1656	2093	16,85	11
	т конструкций								
			3058,28	496,31	2000	325	90	1,7	1
30 Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтовК=6,000;	24	392,24	0,42	9414	10	626	0,161	4
	болт								
			28,8	0,16	691	4	90	0,0008	–
31 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,7	218,93	–	591	–	668	1,54	4
	м3 грунта								
			218,93	–	591	–	113	–	–
32 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,57	134,1	–	76	–	86	0,972	1
	м3 грунта								
			134,1	–	76	–	113	–	–
33 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,34	2024,85	–	688	–	199	2,99	1
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	162	–	123	–	–
34 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,25	9375,95	95,97	21096	216	1909	4,9	11
	м3								
			771,75	36,25	1736	82	105	0,1771	–
	Всего прямые затраты				**300 481**	**7 689**			**168**
					29 308	**1 506**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				263 483				
	Накладные расходы, тенге				28 397				
	- заработная плата, тенге				4 260				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19 733				
	Всего по лок.смете №1-1-2:				**348 611**				

По локальной смете №1-1-3 Ограждения

Раздел 1 Ограждения

1.1 Земляные работы

1 Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	72	261	–	18792	–	21235	1,81	130

	м3 грунта								
			261	–	18792	–	113	–	–
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,14	134,1	–	823	–	930	0,972	6
	м3 грунта								
			134,1	–	823	–	113	–	–
1.2 Фундаменты									
3 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,3	2381	–	3095	–	849	3,24	4
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	690	–	123	–	–
4 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки	5,76	8207,55	–	47275	–	4667	4,9	28
	м3								
			771,75	–	4445	–	105	0,1771	1
1.3 Стойка (34шт)									
5 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Заглушки, пики для стоек)	0,009	93375	–	840	–	313	198	2
	т								
			33075	–	298	–	105	0,56	–
6 Е9-62-8	Изготовление стоек СТ-1, СТ-2 в построечных условиях и на производственных базах	0,636	24023,72	2572,62	15279	1636	11427	110	70
	т конструкций								
			19800	163,84	12593	104	90	2,55	2
7 Е9-53-3	Монтаж стоек СТ-1, СТ-2	0,636	15290,9	327,86	9725	209	8397	95	60
	т конструкций								
			14670	–	9330	–	90	0,65	–
8 1-1-871	Труба квадратного сечения размером 25-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,627	60200		37745				
	т								
1.4 Панели (34шт)									
9 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения в построечных условиях и на производственных базах	1,292	19968,61	1720,26	25799	2223	19247	91	118
	т конструкций								
			16380	172,03	21163	222	90	7,36	10
10 Е9-53-1	Монтаж конструкций панелей	1,292	13026,66	77,18	16830	100	14991	82,1	106
	т конструкций								
			12892,5	–	16657	–	90	1,95	3
11 1-1-871	Трубы квадратного сечения размером 25-52 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	1,239	60200		74588				

		т							
12 1-1-854	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2кп	0,053	43600		2311				
		т							
1.5 Ворота									
13 Е9-62-3	Изготовление ворот в построечных условиях и на производственных базах	0,074	19968,61	1720,26	1478	127	1103	91	7
		т конструкций							
			16380	172,03	1212	13	90	7,36	1
14 Е9-53-1	Монтаж конструкций ворот	0,074	13026,66	77,18	964	6	859	82,1	6
		т конструкций							
			12892,5	–	954	–	90	1,95	–
15 1-1-854	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2кп	0,002	43600		87				
		т							
16 4-1-101	Сталь гладкая класса А-I, d=25-28 мм	0,003	55700		167				
		т							
17 1-1-873	Трубы квадратного сечения размером 30-40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,069	72300		4989				
		т							
18 1-1-871	Трубы квадратного сечения размером 25-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,069	60200		4154				
		т							
1.6 Калитка									
19 Е9-62-3	Изготовление калитки в построечных условиях и на производственных базах	0,0225	27324,61	9076,26	615	204	373	91	2
		т конструкций							
			16380	1994,83	369	45	90	7,36	–
20 1-1-873	Трубы квадратного сечения размером 30-40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0197	72300		1424				
		т							
21 1-1-871	Труба квадратного сечения размером 25-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0197	60200		1186				
		т							
22 Е9-53-1	Монтаж конструкций калитки	0,0225	13026,66	77,18	293	2	261	82,1	2
		т конструкций							

			12892,5	–	290	–	90	1,95	–
23 4-1-101	Сталь гладкая класса А-I, d=25-28 мм	0,0016	55700		89				
	т								
24 1-1-854	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2кп	0,001	43600		44				
	т								
1.7 Окраска м/к									
25 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=0,500;	280	21,8	0,05	6104	14	1470	0,0295	8
	м2		5,81	0,02	1627	6	90	0,0001	–
26 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140К=0,500;	280	62,4	0,05	17472	14	704	0,0138	4
	м2		2,77	0,02	776	6	90	0,0001	–
1.8 Ограждения из профлиста									
27 Е9-62-4	Изготовление конструкций ограждения из профлиста в построечных условиях и на производственных базах	0,986	26511,76	7742,62	26141	7634	16691	95	94
	т конструкций		17100	1709,17	16861	1685	90	6,42	6
28 Е9-53-1	Монтаж конструкций ограждения из профлиста	0,986	14806,01	1133,15	14599	1117	11795	82,1	81
	т конструкций		12892,5	398,25	12712	393	90	1,95	2
29 1-1-437	Профлист крашенный С-10	140	388		54320				
	м2								
30 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,671	59500		39925				
	т								
31 1-1-854	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2кп	0,44	43600		19184				
	т								
32 8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм (стойки)	75,6	384		29030				
	м								
	Всего прямые затраты				**475 367**	**13 286**			728

					119 592	**2 474**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				342 490				
	Накладные расходы, тенге				115 312				
	- заработная плата, тенге				17 297				
	- трудоемкость, чел-ч				58				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35 441				
	Всего по лок.смете №1-1-3:				**626 120**				

По локальной смете №1-1-4 Устройство из тротуарной плитки (брусчатка) площадки и дорожки

Раздел 1 Площадка и дорожки (брусчатка)

1.1 Устройство из тротуарной плитки (брусчатка) площадка главного фасада

1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	60	1607,76	68,13	96466	4088	2725	0,144	9
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1283	766	133	0,0438	3
2	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	300	184	21,26	55200	6378	60560	0,948	284
		м2 покрытия		156,15	7,97	46845	2391	123	0,0389	12
3	30-3-37	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 70 мм	300	908		272400				
		м2								
4	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 500x200x70 мм при цементобетонных покрытиях	62	146,73	–	9097	–	10306	0,698	43
		м бортового камня		124,98	–	7749	–	133	0,0061	–
5	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,87	26300		22881				
		м3								
		Всего прямые затраты				**456 044**	**10 466**			**336**
						55 877	**3 157**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				389 702				
		Накладные расходы, тенге				73 591				
		- заработная плата, тенге				11 039				
		- трудоемкость, чел-ч				37				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31 778				
	Всего по лок.смете 1-1-4:				**561 413**				

По локальной смете №1-1-5 Малые архитектурные формы

Раздел 1 Малые архитектурные формы

1 Т1-28-9	Навес теневой, тип 7 – строительные работы	3	18128,9	390,86	54387	1173	15337	25	75
	навес		4125	135,36	12375	406	120	0,661	2
2 Т1-4-1	Беседка, тип I – строительные работы	3	37206,96	957,42	111621	2872	39059	64	192
	беседка		10593	256,62	31779	770	120	1,3	4
3 Т1-8-7	Горка-скат, тип IV – строительные работы	3	21325,95	651,99	63978	1956	7681	12	36
	горка		1930,5	203,04	5792	609	120	0,992	3
4 Т1-19-1	Качалка, тип I – строительные работы	3	5883,17	125,42	17650	376	4266	6,9	21
	качалка		1140,15	45,12	3420	135	120	0,22	1
5 Т1-21-8	Качели, тип II – строительные работы	3	7012,24	197,59	21037	593	3680	6,8	20
	качели		1120,35	47,94	3361	144	105	0,234	1
6 Т1-21-9	Качели, тип II – монтаж металлоконструкций	3	7684,52	6,87	23054	21	2953	6,3	19
	качели		1091,65	1,87	3275	6	90	0,007	–
7 Т1-9-48	Турник – шведская стенка, тип II – строительные работы	3	4598	133,22	13794	400	1896	3,5	11
	турник		570,9	31,02	1713	93	105	0,152	–
8 Т1-9-49	Турник – шведская стенка, тип II – монтаж металлоконструкций	3	11509,57	15,61	34529	47	3077	6,6	20
	турник		1133,96	5,61	3402	17	90	0,021	–
9 Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы	3	8168,42	182,99	24505	549	5192	8,5	26
	песочница		1394,25	47,94	4183	144	120	0,234	1
10 Т1-43-21	Скамья, тип II – строительные работы	3	12389,94	303,6	37170	911	6192	11	33
	скамья		1881	84,6	5643	254	105	0,413	1
11 Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы	3	10009,05	242,88	30027	729	5270	9,7	29
	скамья								

	1605,45	67,68	4816	203	105	0,331	1
Всего прямые затраты			**431 752**	**9 627**			**482**
			79 759	**2 781**			**14**
В том числе стоимость: материалов, тенге			342 367				
Накладные расходы, тенге			94 603				
- заработная плата, тенге			14 190				
- трудоемкость, чел-ч			47				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			31 581				
Всего по лок.смете №1-1-5:			**557 936**				
Всего по сметам:			**2 882 561**				
в том числе стоимость оборудования, тенге			241 632				
Временные здания и сооружения (1,8 %)			47 537				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			53 232				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			26 885				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			10 754				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3 020 969**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**7 220 114,71**				
с учетом коэф.договорной стоимости							
в том числе стоимость оборудования			577 500				
Налог (2 %)			144 402,29				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**7 364 517,00**				
НДС (12 %)			883 742,04				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**8 248 259,04**				

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая _____ Омарова М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2013 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» декабря 2014 г.

Заказчик: **ГККП ДО "Айголек"**
Руководитель , Омарова М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Стройком+Сервис» от 17.09.2018 г. г.Актобе, ул Г. Жубановой 50 офис 81 Директор Жулумбетов Умирбек Жумажанович**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Нисан-Актобе» от 17.12.2014 г директор Кистаубаева А.С. Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе , Квартал АВИАТОР-2 , 22А , 1 , 87016213943 Аттестованный эксперт Кыдыралин Гибат Амзеевич KZ77VJE00030045 KZ23VJE00030047 KZ50VJE00030046 от 17.12.2014**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» от 16.12.2014 г директор Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе , Маресьева , 95А , 38 , 87132548224**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт здания ГККП ДО "Айголек",

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область,** Уилский район, село Коптогай, ул.Тәуелсіздік, 18

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской

области» от 10.11.2014

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проектная (проектно-сметной документации) по реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий разработана ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» ГСЛ № 0001565 от 22.09.2014 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **ГККП ДО "Айголек" Приказ №124 от 22.11.2014**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 02.12.2014 г;

месяц, год

окончание работ 20.12.2014 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, 0,95 месяца:

по норме или по проекту организации строительства,,0,95 месяца:

фактически, 0,95 месяца

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Ремонтно-строительные работы (Двери. Электромонтажные работы, Демонтаж и монтаж системы отопления), Электроосвещение территории, Ограждения (Устройство ограждений), Устройство из тротуарной плитки (брусчатка) площадки и дорожки , Малые архитектурные формы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **8 248,25** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **5 365,698** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5 365,698** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **5 365,698** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания ГККП ДО "Айголек",**

Объект принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: : Капитальный ремонт здания ГККП ДО "Айголек", Уилский район, \ село Коптогай, ул.Тәуелсіздік, 18

Объект принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Руководитель -

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Нисан-Актобе» - Кистаубаева А.С..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «СредАзЭнергоСтройМонтаж» - Бисенов М.Н..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Стройком+Сервис» - Жулумбетов У.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан