«FORTEBANK» АКЦИОНЕРНЫЙ КОМПАНИЯ
ТІРКЕУ / РЕГ. № 27/338-2018
01.08.18
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «FORTEBANK»

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № ___

г. Астана «01» 08 **2018 года**

АО «ForteBank», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Заместителя Председателя Правления Бисембиевой Г.Т., действующей на основании Доверенности № 02/329 от 14.12.2017г., с одной стороны, и

ТОО «ASG-Строй», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального директора Жоламанова А.К., действующего на основании Устава, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем совместно «**Стороны**», а по-отдельности как указано выше или «**Сторона**», заключили в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 Правил проведения закупок в АО «ForteBank» (протокол заседания Правления АО «ForteBank» от 15.07.2016 года № 55) способом из одного источника, настоящий договор на выполнение работ (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По условиям Договора Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ «**по капитальному ремонту арендованного помещения АО «ForteBank», расположенного по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 68/74**, указанных в п.1.3. Договора, а также в Приложении № 1 (Смета) к Договору (далее – «**Работы**»).

1.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Материалы, применяемые для выполнения Работ, должны быть сертифицированы, соответствовать нормативам и стандартам Республики Казахстан, страны изготовителя таких материалов.

1.3. Работы выполняются на объекте Заказчика общей площадью – **1012,1 м²**, расположенной по адресу: **г.Алматы, пр.Абая, 68/74**, (далее – «**Объект**») и включают в себя ремонтно-строительные и другие Работы, указанные в Приложении № 1 к Договору.

1.4. Срок выполнения Работ по Договору – 3,5 (три с половиной) календарных месяца с начала работ по Договору.

1.5. Срок начала выполнения Работ по Договору – началом строительных работ по Договору принять дату подписания акта приема-передачи помещения подрядчику, после завершения рабочего проекта по данному объекту.

1.6. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми разрешительными документами (в случае если для выполнения Работ необходимы такие документы), а также навыками и знаниями, необходимыми для выполнения Работ по Договору.

2. Стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ по Договору не должна превышать размера **305 278 710 (триста пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч семьсот десять) тенге**, с учетом НДС.

2.2. Стоимость Работ, указанная в п.2.1. Договора, включает в себя все/любые расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, заключением и исполнением Договора, в том числе стоимость оборудования, материалов, а также всех налогов, платежей и сборов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.3. Стоимость Работ определяется, исходя из укрупненной сметы (Объектная Смета и Сметный расчет стоимости строительства), являющейся Приложением № 1 к Договору, которая будет заменена, Дополнительным соглашением к Договору после завершения Рабочего проекта, уточненной сметой на капитальный ремонт Объекта.

2.4. Оплата Общей стоимости Работ производится Заказчиком в размере **100%** предоплаты, путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика, указанный в реквизитах настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора и на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату, указанной суммы денег.

При этом, **100%** от произведенной Заказчиком предоплаты, что составляет сумму в размере **305 278 710 (триста пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч семьсот десять) тенге**, с учетом НДС, предоставляется Подрядчиком в заклад Заказчику на основании соответствующего Договора залога (заклада) денег в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, которая возвращается Заказчиком Подрядчику, путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика, в следующем порядке:

2.4.1. до завершения проектных работ освобождаются только суммы на приобретение оборудования с длительными сроками поставки;

2.4.2. с момента завершения Проектных работ и начала строительных работ (акт приема-передачи помещения) возвращается (высвобождается) сумма **до 50%** от стоимости Договора;

2.4.3. Сумма в размере **30%** от стоимости Договора, возвращается Заказчиком после предоставления Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих расходы по Договору: договоры подряда заключенных между Подрядчиком и субподрядчиками, платежные поручения, акты выполненных работ и так далее на сумму не менее **50%** от стоимости Договора;

2.4.4. Сумма в размере **15%** от стоимости Договора возвращается Заказчиком после подписания Сторонами Акта выполненных Работ, подтверждающего выполнения всех Работ по Договору и устранения выявленных недостатков в Работах, после возврата Подрядчиком разницы стоимости Работ по уточненной смете установленной Дополнительным соглашением согласно пункту 2.3. Договора;

2.4.5. Сумма в размере **5%** от стоимости произведенных работ по Договору без учета стоимости материалов и оборудования возвращается Заказчиком по истечении 2 (двух) лет после завершения всех работ.

2.5. Все расчеты по Договору производятся в национальной валюте Республики Казахстан – тенге и осуществляются Сторонами путем перечисления денег на банковские счета Сторон, указанные в реквизитах Договора.

2.6. Непредставление, несвоевременное представление, ненадлежащее оформление Подрядчиком счетов/Акта выполненных Работ и иных документов, предшествующих оплате, освобождает Заказчика от ответственности за просрочку оплаты.

2.7. В случае невозможности выполнения Работ, в том числе возникшей по вине Заказчика, Работы оплачиваются только в том объеме, который Заказчик принял по Акту выполненных Работ путем его подписания.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате Подрядчику общей стоимости Работ по Договору считаются выполненными с момента перевода им денег во исполнение таких обязательств.

3. Срок исполнения, порядок сдачи и приемки Работ

3.1. Приемка выполненных Работ производится уполномоченными представителями Сторон. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Работ за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты передачи Работ.

3.2. По завершению выполнения Работ по Договору Подрядчик представляет Заказчику для подписания Акт выполненных Работ, являющийся документом, подтверждающим, после его подписания обеими Сторонами, надлежащее выполнение Работ по Договору.

3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта выполненных Работ направляет Подрядчику подписанный со своей стороны экземпляр Акта выполненных Работ или мотивированный отказ от приема выполненных Работ в письменном виде с указанием необходимых доработок, устранения недостатков и сроков их исполнения, которые в любом случае должны быть не более 10 (десяти) рабочих дней.

3.4. Вместо вышеуказанных требований о безвозмездном устранении недостатков Заказчик вправе по своему выбору при обнаружении недостатков при приёмке результатов Работ требовать:

1) соразмерного уменьшения установленной за Работу стоимости;

2) возмещения своих расходов на устранение таких недостатков, устранив их самостоятельно/с привлечением третьих лиц, в том числе посредством удержания суммы таких расходов из части причитающегося Подрядчику вознаграждения.

3.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приема выполненных Работ, Подрядчик обязуется произвести необходимые работы по устранению недостатков, явившихся причинами такого мотивированного отказа, установленный в соответствии с условиями Договора срок. После устранения Подрядчиком всех замечаний Заказчика, Заказчик повторно осуществляет приемку Работ и в случае отсутствия замечаний подписывает Акт выполненных Работ в установленном выше порядке.

3.6. Если в процессе выполнения Работ выявится вероятность их выполнения в течение более длительного срока, чем определено Договором, Подрядчик обязан поставить в известность об этом Заказчика не позднее 10 (десяти) календарных дней до окончания срока выполнения Работ, установленного Договором, в письменном виде с изложением причин.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. **Подрядчик обязан:**

4.1.1. произвести своими силами и средствами получение уведомления (-й) и разрешения (-й)

уполномоченных органов (при необходимости) для проведения Работ.

4.1.2. нести полную ответственность при исполнении принятых на себя обязательств по Договору, в том числе по получению уведомления и разрешения уполномоченных органов (при необходимости) для проведения Работ, нести все расходы с неправомерным использованием своей лицензией и нарушения требований органов надзора при выполнении Работ.

4.1.3. выполнить Работы на условиях, предусмотренных Договором;

4.1.4. перед началом Работ согласовывать с Заказчиком материалы (наименование, страну производителя, марку, цвет, количество и иные характеристики), необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, в письменном виде;

4.1.5. обеспечить на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, а также требований безопасности и внутриобъектового режима, установленных Заказчиком;

4.1.6. ежедневно производить очистку мест производства Работ на Объекте от мусора, возникшего вследствие выполнения Работ, обеспечить их вывоз в специально отведенные места своими силами и за свой счет. Если Объект не будет надлежащим образом очищен, Заказчик может осуществить уборку и вывоз мусора силами третьих лиц, при этом Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления Заказчика должен возместить Заказчику все фактические затраты, связанные с уборкой и вывозом мусора либо Заказчик вправе удержать понесенную им сумму расходов из суммы денег, подлежащей оплате Подрядчику;

4.1.7. информировать Заказчика о ходе выполнения Работ и не препятствовать Заказчику осуществлять надзор и контроль за ходом выполнения Подрядчиком Работ;

4.1.8. при наличии требования об этом Заказчика, учитывать требования Заказчика к способам выполнения Подрядчиком Работ;

4.1.9. привлекать третьих лиц к выполнению Договора только при условии получения письменного согласия на это Заказчика;

4.1.10. передать Заказчику вместе с результатом Работ всю информацию, касающуюся выполненных по Договору Работ, использования предмета Договора, в том числе, когда характер информации таков, что без нее невозможно использование результатов Работ для целей, указанных в Договоре.

4.1.11. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу направить Заказчику запрос с требованием предоставления информации, необходимой для выполнения Работ по Договору с указанием перечня такой информации и обоснования необходимости её представления.

4.1.12. нести риск случайной гибели (утраты) или случайного повреждения (порчи) материалов/ оборудования/продукции, находящихся на Объекте, а также результата Работ, до подписания Сторонами Акта выполненных Работ;

4.1.13. принимать все надлежащие меры для предотвращения нанесения какого-либо ущерба Заказчику и (или) третьим лицам во время выполнения Работ;

4.1.14. нести ответственность по всем искам, предъявленным Заказчику и возникающим при исполнении Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору, в том числе в связи с неправомерным использованием лицензии, нарушением авторских прав, торговой марки или наименования, иных нарушений прав интеллектуальной собственности, нарушения требований органов надзора.

Подрядчик несет также иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством.

4.2. **Подрядчик вправе:**

4.2.1. требовать от Заказчика выполнения им своих обязательств по Договору;

4.2.2. в процессе выполнения Работ знакомиться с предоставленной Заказчиком информацией, делать с документов, её содержащих, выписки, снимать копии.

Подрядчик осуществляет также иные права, предусмотренные Договором и законодательством.

4.3. **Заказчик обязан:**

4.3.1. оплатить выполненные Работы и выполнять иные обязанности по Договору в соответствии с его условиями;

4.3.2. предоставить представителям Подрядчика или привлеченных им субподрядчиков беспрепятственный доступ на Объект, для выполнения своих обязательств по Договору;

4.3.3. в случае надлежащего исполнения всех обязательств Подрядчиком, принять результат выполненных Работ на условиях Договора.

Заказчик несет также иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством.

4.4. **Заказчик имеет право:**

4.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения им своих обязательств по Договору;

4.4.2. предъявлять требования по Договору как к Подрядчику, так и иным третьим лицам, привлеченным Подрядчиком для выполнения обязательств к Договору;

4.4.3. предъявлять требования к способам выполнения Работ Подрядчиком;

Заказчик осуществляет также иные права, предусмотренные Договором и законодательством.

5. Гарантии Подрядчика

5.1. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов и выполняемых Работ и их соответствие условиям Договора, а также установленным обязательным требованиям и стандартам в Республике Казахстан и странах изготовителя таких материалов.

5.2. Подрядчик предоставляет гарантию на Работы и материалы, с использованием которых выполнены Работы, по которой Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования об устранении недостатков: в отношении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены Заказчиком при приемке Работ - в течение 2 (двух) лет с даты подписания Сторонами Акта выполненных Работ, а в отношении недостатков, которые были умышленно скрыты Подрядчиком или в отношении Работ, связанных со зданиями и сооружениями – в течение 3 (трёх) лет с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. В течение указанного в настоящем пункте Договора гарантийного срока Подрядчик по получении соответствующего требования от Заказчика своими силами и за свой счет в срок 10 (десяти) календарных дней после получения такого требования, устраняет недостатки в результатах Работах. Срок гарантии продлевается на срок, в течение которого имели место возникшие недостатки, до даты их устранения Подрядчиком.

5.3. В случае, если Подрядчик не устранит выявленные в течение гарантийного срока недостатки результата Работ, Заказчик вправе поручить это третьим лицам, при этом Подрядчик должен возместить Заказчику все фактические затраты, связанные с устранением таких недостатков по первому требованию Заказчика в сроки, указанные в таком требовании, при невыполнении которого такое возмещение может быть получено Заказчиком путём удержания суммы такого возмещения из денег, причитающихся Подрядчику.

5.4. Гарантия качества результата Работ, распространяется на все элементы, составляющие результат Работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, а в части им неурегулированной - законодательством Республики Казахстан.

6.2. За неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе по своему усмотрению взыскать с Подрядчика помимо убытков пеню в размере 0,01% от общей стоимости Работ по Договору за каждый календарный день просрочки по обязательствам, имеющим срок исполнения, и по обязательствам, не имеющим сроков исполнения, - штраф в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору.

6.3. За нарушение сроков оплаты, указанных в Договоре, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени (но не убытков) в размере 0,01% от суммы, подлежащей оплате, за каждый рабочий день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей оплате.

6.4. В случае нарушения условий статьи 8 Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне все документально доказанные убытки, причиненные разглашением Конфиденциальной информации.

6.5. Оплата неустойки осуществляется Стороной, обязанной её оплатить, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от другой Стороны письменного на это требования. Если требования об оплате неустойки не предъявлялись Стороной, которая вправе требовать её оплаты, то она не подлежит оплате соответственно.

6.6. Стороны согласились с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе изъять суммы задолженности, образовавшейся по Договору в связи с таким его нарушением, в том числе суммы неустойки, начисленной в соответствии с условиями Договора, с банковских счетов Исполнителя, открытых у Заказчика, любыми не запрещенными законодательством Республики Казахстан способами, на что Исполнитель подписанием Договора даёт своё согласие.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Если какой-либо из Сторон препятствуют или задерживают исполнение обязательств по

Договору обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п.7.2. Договора, тогда исполнение обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся такие обстоятельства и в той степени, в какой они препятствуют или задерживают исполнение обязательств.

7.2. Обстоятельства непреодолимой силы, для целей Договора, означают любые обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон, включая, но не ограничиваясь, пожары (за исключением происшедших вследствие небрежности или халатности Стороны), наводнения, землетрясения, войны (объявленные и необъявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или массовые беспорядки, а также принятие нормативных актов Республики Казахстан, вследствие которых может стать невозможным своевременное выполнение обязательств по Договору.

7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если Сторона не сделала уведомления, как установлено в п.7.3. Договора, она теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

7.5. Обстоятельства непреодолимой силы, носящие общеизвестный характер, дополнительных доказательств или уведомлений не требуют. Доказательства в отношении всех иных обстоятельств непреодолимой силы представляются заинтересованной Стороной. Доказательством, свидетельствующим о таких обстоятельствах и их длительности, являются документы, выданные Национальной Палатой Предпринимателей или иным компетентным органом.

7.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней после прекращения обстоятельств непреодолимой силы, вовлеченная в них Сторона, должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы и возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 1 (одного) месяца после их наступления, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления Заказчика произвести возврат уплаченной Заказчиком суммы, за вычетом фактически понесённых и документально доказанных Исполнителем расходов. В случае, когда невозможность оказания Услуг возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им и документально подтвержденные расходы.

8. Конфиденциальная информация

8.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в том числе информацию, составляющую персональные данные, охраняемую в соответствии с законодательством Республики Казахстан тайну (по тексту Договора – «Конфиденциальная информация»).

8.2. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна уведомить об этом другую Сторону, для которой такая информация является конфиденциальной, и получить ее предварительное письменное согласие на раскрытие Конфиденциальной информации, а также получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставленной ему Конфиденциальной информации, а также в отношении информации, составляющей персональные данные, охраняемую в соответствии с законодательством Республики Казахстан тайну в отношении третьих лиц, обеспечить выполнение условий пункта 8.6. Договора.

8.3. Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам без соблюдения п. 8.2. настоящей статьи Договора, за исключением случаев раскрытия такой информации Заказчиком своим контрагентам, при условии заключения с такими лицами соглашений, предметом которых будет являться принятие контрагентами обязательств о неразглашении конфиденциальной информации третьим лицам (в отношении информации, составляющей персональные данные, охраняемую в соответствии с законодательством Республики Казахстан тайну в отношении третьих лиц, при выполнении условий п.8.6. Договора), а также в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством

Республики Казахстан, либо осуществляется на основании запросов уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.4. Работники Сторон должны быть ознакомлены с Конфиденциальной информацией друг друга исключительно в той мере, в какой это необходимо для достижения целей Договора.

8.5. Требования о конфиденциальности сохраняются бессрочно.

8.6. Подписанием Договора Исполнитель предоставляет свое безусловное и безотзывное согласие Заказчику на обработку персональных данных и иной конфиденциальной информации, относящейся к Исполнителю, в том числе на использование для любых целей, которые Заказчик посчитает необходимыми по своему усмотрению. Любая передача Сторонами информации о третьих лицах, которой обладают Стороны, являющейся персональными данными таких лиц, составляющей охраняемую в соответствии с законодательством Республики Казахстан тайну, производится только после получения передающей Стороной соответствующих согласий о представлении такой информации (на обработку, в том числе использование для соответствующих целей) от таких третьих лиц и в определённом такими согласиями объёме.

9. Порядок прекращения Договора

9.1. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон путем подписания соглашения о расторжении Договора, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или по инициативе одной из Сторон в установленных Договором или законодательством случаях.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Подрядчика за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора, без обязательства возмещения Подрядчику понесенных им расходов и иных причиненных ему убытков, кроме случаев, когда такое возмещение императивно предписывается законодательством, в случаях:

1) нецелесообразности дальнейшего выполнения Договора для Заказчика;

2) задержки Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных условиями Договора, более чем на 1 (один) календарный день по причинам, не зависящим от Заказчика, или Подрядчик выполняет Работу настолько медленно, что её окончание к сроку становится явно невозможным;

3) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполненных Работ;

4) не устранения Подрядчиком недостатков, обнаруженных в ходе приемки выполненных Работ, в течение сроков, определенных Договором;

5) нарушения Подрядчиком иных любых обязательств по Договору;

6) предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.3. В случае прекращения Договора по обстоятельствам, указанным в п.9.2 Договора, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы на день прекращения Договора и в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления о прекращении Договора обязан произвести возврат полученных денег в части, превышающей полагающийся ему размер оплаты.

9.4. Прекращение Договора возможно только после проведения взаиморасчетов между Сторонами путем подписания Акта сверки взаиморасчетов.

9.5. Во всех случаях прекращения Договора Стороны сохраняют все свои обязательства по Договору в период с даты объявления одной Стороной другой Стороне о прекращении Договора до фактической даты прекращения Договора.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются Сторонами по мере возможности путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.

10.3. Применимым правом по Договору является законодательство Республики Казахстан.

10.4. Договор вступает в юридическую силу с даты его подписания Сторонами и скрепления печатями Сторон (при наличии). Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых в рамках Договора.

10.5. Любые изменения и/или дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон, скрепляются печатями Сторон (при наличии), за исключением случаев, предусмотренных Договором.

10.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.7. Все уведомления, сообщения по Договору считаются направленными/полученными должным образом соответствующей Стороной в случае их направления в письменном виде нарочно и/или почтовой службой и/или по факсу и/или электронной почте по реквизитам, указанным в статье 11 Договора, при условии, что избранный канал связи предусматривает подтверждение о доставке уведомления/сообщения адресату, если иное не предусмотрено Договором.

10.8. Все приложения к Договору, оформленные в письменном виде за подписью уполномоченных представителей Сторон и скрепленные печатями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

10.9. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.10. Приложения: Приложение № 1 (Смета).

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
АО «ForteBank»
Республика Казахстан, Z05P1P0,
г. Астана, р-н Есиль, ул. Достык, 8/1
тел: +7 /7172/ 58-75-75, вн.10390
Банковские реквизиты:
БИН 990740000683
ИИК KZ23125KZT1001300204
в РГУ «Национальный Банк
Республики Казахстан»
БИК NBRKKZKX
КОД ОКПО 39031459, Кбе 14

Заместитель Председателя Правления

_____ **Бисембиева Г.Т.**

М.П.

Подрядчик:
ТОО «ASG-Строй»
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Сатпаева,
д.30а, пом.37, ком.3
тел: +7 /727/ 272-27-35
факс: +7 /727/ 272-27-36
Банковские реквизиты:
БИН 060140017464
ИИК KZ55965T021202664478
в филиале АО «ForteBank» г.Алматы
БИК IRTYKZKA, Кбе 17

Генеральный директор

_____ **Жоламанов А.К.**

М.П.

Наименование стройки

Форма № 3

Помещение филиала АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.г. Алматы, проспект Абая 68/74

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Помещение филиала АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.г. Алматы, проспект Абая 68/74

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**305 278 710**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	27,228	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	24997,824	тыс.тенге

составлена в ценах 3 квартала 2018 г.

N п.п.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	в ценах 2018г.
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1 и 2-1-2	Общестроительные работы	112 171 550	--	--	112 171 550,00	8,598	9 650,112	**127 467 839**
2.	2-1-3	Водопровод и канализация	12 272 420	--	--	12 272 420,00	0,318	375,846	**13 945 949**
3.	2-1-6	Электрооборудование и электроснабжение	18 408 630		--	18 408 630,00	2,346	2 757,960	**20 918 924**
4.	2-1-4	Отопление и вентиляция	21 476 740	2 638	--	21 479 377,86	1,170	1 385,298	**24 408 415**
5.	2-1-8	Система пожарной сигнализации	2 100 750	134 790	--	2 235 540,00	1,374	1 653,990	**2 540 389**
6.	2-1-7	Система СОТС	3 329 280	3 976 590	--	7 305 870,00	1,854	2 367,078	**8 302 135**
8.	2-1-9	Система СКУД	1 989 090	2 169 780	--	4 158 870,00	1,356	1 724,280	**4 725 994**
9.	2-1-5	Система СКС	20 863 120	31 292 032	--	52 155 152,00	3,108	3 812,988	**59 267 294**
11.	2-1-10	Система видеонаблюдения	718 320	12 981 220	--	13 699 540,00	1,776	317,568	**15 567 679**
12	2-1-11	Система речевого оповещения - РО	718 320	12 981 220	--	13 699 540,00	1,776	317,568	**15 567 679**
13	2-1-12	Система автоматического газового пожаротушения АГПТ	1 109 760	4 462 320	--	5 572 080,00	1,776	317,568	**6 331 917**
14	2-1-13	Система автоматического порошкового пожаротушения АППТ	1 109 760	4 376 590	--	5 486 350,00	1,776	317,568	**6 234 496**
		ИТОГО	**196 267 740**	**72 377 180**		**268 644 919,86**	**27,228**	**24 997,824**	**305 278 710**

Заказчик:

АО "ForteBank"

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "AGS-Строй" **Коламанов.А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"

"Утвержден/Согласова

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 305278,71 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 32708,43 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Помещение филиала АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, проспект Абая 68/74

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	Э6000	Демонтажные работы	3068,11	--	--	3068,11
2	Э6010	Ремонтно-строительные работы	107967,23	--	--	107967,23
3	Э6030	ВК	12272,42	--	--	12272,42
4	Э6030	ОВ	21476,74	--	--	21476,74
5	Э6130	СКС	20863,12	31294,67	--	52157,79
6	Э6040	Электро-монтажные работы	18408,63	--	--	18408,63
7	Э6060	Система охранной и тревожной сигнализации. СОТС	3329,28	3976,59	--	7305,87
8	Э6070	Пожарная сигнализация	2100,75	134,79	--	2235,54
9	Э6080	СКУД	1989,09	2169,78	--	4158,87
10	Э6090	Видеонаблюдение	718,32	12981,22	--	13699,54
11	Э6100	Система речевого оповещения-РО	718,32	12981,22	--	13699,54

12	Э6110	Система автоматического газового пожаротушения-АГПТ	1109,76	4462,32	--	5572,08
13	Э6120	Система автоматического порошкового пожаротушения-АППТ	1109,76	4376,59	--	5486,35
14	Э6140	Благоустройство	1136,21	--	--	1136,21
		Всего по главе	196267,74	**72377,18**	--	268644,92
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	196267,74	72377,18	--	268644,92
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	196267,74	**72377,18**	--	268644,92

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	196267,74	72377,18	--	268644,92
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3925,35	--	--	3925,35
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	200193,09	72377,18	--	272570,27
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	32708,43	32708,43
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	200193,09	72377,18	32708,43	305278,71

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Forte Bank" **Бисембиева Г.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Объект: 2-1-10. Система газового и порошкового пожаротушения
Договор: №24-178/2018 от 13.04.2018 года

Форма 2В

АКТ №10
о приемке выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Система автоматического газового пожаротушения в помещении Депозитарий (15,9 кв.м)											
1	**Прайслист**	**МГП-16-40 Модуля газового пожаротушения МГП-16-40, емкостью 40л. Высота баллона - 1450мм, В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройсво - ЗПУ -16-40, манометр. (Основной) (МГП-16-40, Артсок)**	**шт**	1	468750,00	--	468750	--		--	468750
					--	--	--	--	468750	--	
2	**Прайслист**	**МГП-16-40 Модуля газового пожаротушения МГП-16-40, емкостью 40л. Высота баллона - 1450мм, В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройсво - ЗПУ -16-40, манометр. (Резерв 100%) (МГП-16-40, Артсок)**	**шт**	1	468750,00	--	468750	--		--	468750
					--	--	--	--	468750	--	
3	**С СТ Прайслист**	**HFC-227 EA Газ хладон Газовое огнетушащее вещество + заправка хладона в модуль и наддув азотом (Основной) (HFC-227EA Газ Хладон)**	**кг**	38	4928,57	--	187286	--	187286	--	202269
		СП - 8%			--	--	--	--		14983	
4	**С СТ Прайслист**	**HFC-227 EA Газ хладон Газовое огнетушащее вещество + заправка хладона в модуль и наддув азотом (Резерв 100%) (HFC-227EA Газ Хладон)**	**кг**	38	4928,57	--	187286	--	187286	--	202269
		СП - 8%			--	--	--	--		14983	
5	**С СТ Прайслист**	**Стойка для установки МГП 16-40**	**шт**	2	24553,57	--	49107	--	49107	--	53036
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
6	**Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	14818,56	1,56	14819	2	--	9038	25765
		НР - 61%; СП - 8%			14817,00	--	14817	--		1909	

7	С СТ Прайслист	С2000-АСПТ версия 3.50 Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, количество шлейфов сигнализации - 3, количество цепейконтроля - 7, цепи датчиков состояния дверей-1, цепи датчиков ручного пуска-1, цепь сигнализатора давления -1, цепь контроля неисправности установки-1. Возможность подключения считывателя Touch memory. Выходное напряжение - 24В, входное напряжение - 220В, возможность установки 2-х аккумуляторов 12В, 4,5А/ч (С2000-АСПТ версия 3.50, Болид) *СП - 8%*	шт	1	31505,36 --	--	31505 --	--	31505 --	-- 2520	34026
8	С СТ Прайслист	С2000-ПТ Предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Отображение на 36 двухцветных светодиодных индикаторах состояний 4 направлений пожаротушения. Встроенный считыватель Touch Memory. Возможность подключения внешнего считывателя Touch Memory (iButton). Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28В (С2000-ПТ, Болид) *СП - 8%*	шт	1	21163,39 --	--	21163 --	--	21163 --	-- 1693	22856
9	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1664,96 1322,00	342,96 128,40	4995 3966	1029 385	-- 	3133 650	8778
10	С СТ Прайслист	С2000-СП1-01 Релейный блок с управлением по интерфейсу RS-485. 4 исполнительных реле с переключающими контактами 250 В 10 А. Интерфейс - RS-485. Управление от "С2000"/"С2000М" или АРМ "Орион"/АРМ "Орион Про" вер.1,56 (С2000-СП1-01, Болид) *СП - 8%*	шт	1	9642,86 --	--	9643 --	--	9643 --	-- 771	10414
11	С СТ Прайслист	УК-ВК/04 Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток-30 мА. Выходное напряжение-до 220 В, ток-до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции-3500 В (УК-ВК/04, Болид) *СП - 8%*	шт	2	2295,54 --	--	4591 --	--	4591 --	-- 367	4958
12	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	16193,40 14220,00	1973,40 581,68	16193 14220	1973 582	-- 	9029 2018	27240

13	С СТ Прайслист	РИП-24 исп. 12 Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24 В, 1 А (10 мин-1,5 А), , емкость 2х7 Ач (без аккумулятора). Крышка под замок. Габаритные размеры, мм 340х270х95. Масса без батарей, кг 3,5. (РИП-24 исп.12 (РИП-24 исп.02П), Болид)	шт	1	17787,50	--	17788	--	17788	--	19211
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
14	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	2644,00	--	10576	--	--	7615	19646
		НР - 72%; СП - 8%			2644,00	--	10576	--		1455	
15	С СТ Прайслист	АБ 12-4,512В, 4,5А/ч аккумуляторная батарея (АБ 12-4,5)	шт	2	3191,96	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
16	С СТ Прайслист	АБ 12-712В, 7А/ч аккумуляторная батарея (АБ 12-7)	шт	2	3308,04	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
17	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2645,92	1,92	5292	4	--	3226	9199
		НР - 61%; СП - 8%			2644,00	--	5288	--		681	
18	С СТ Прайслист	ИП 212-58 ECO 11003 Извещатель пожарный, дымовой оптико-электронный ECO1003 без базы, предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости на уровне 0,1 - 0,12 дБ/м. Инерционность срабатывания 10 сек. Рабочее напряжение 8-30В, 70мкА, -30°С +70°С, IP40, диаметр 102 мм, вес (без базы) 75г. (ИП 212-58 ECO 1003, System Sensor)	шт	2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
19	С СТ Прайслист	E1000B Базовое основание E1000B предназначено для подключения пожарных извещателей серии ECO1000 к 2-х проводным шлейфам сигнализации ПКП, имеющие ток короткого замыкания шлейфа не более 50 мА. Диаметр базы 102 мм, высота базы 21 мм, вес 45 гр. -30°С +70°С. (E1000B, System Sensor)	шт	2	825,89	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
20	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1664,96	342,96	1665	343	--	1044	2926
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	1322	128		217	

21	С СТ Прайслист	ЭДУ 513-3М Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М. Предназначен для ручного запуска систем пожарной автоматики. Оснащён защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний. В дежурном режиме индицируют рабочее состояние миганием светодиода с периодом 4 с. Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА. Степень защищённости оболочки IP41. Габаритные размеры 94 90 33 мм. Пластик желтого цвета. (ЭДУ 513-3М, Болид) *СП - 8%*	шт	1	1777,68 --	--	1778 --	--	1778 --	--	1920 142
22	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1264,38 1125,86	138,52 35,95	7586 6755	831 216	--	5019 1008	13614
23	С СТ Прайслист	Сфера (12-24В)Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12-24В) "Газ кируге болмайды Газ не входи", Компания СМД) *СП - 8%*	шт	1	937,50 --	--	938 --	--	938 --	--	1013 75
24	С СТ Прайслист	Сфера (12-24В) Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12-24В) "Автоматика оширули. Автоматика отключена", Компания СМД) *СП - 8%*	шт	1	937,50 --	--	938 --	--	938 --	--	1013 75
25	С СТ Прайслист	Сфера (ЗУ,12-24В) Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP- 55, t -30 +55С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (ЗУ, 12-24В) "Газ кетип ал Газ уходи", Компания СМД) *СП - 8%*	шт	1	1111,61 --	--	1112 --	--	1112 --	--	1201 89
26	С СТ Прайслист	Сфера(12/24В) Внимание Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА (Сфера (12/24В) "Внимание", Компания СМД) *СП - 8%*	шт	1	937,50 --	--	938 --	--	938 --	--	1013 75

27	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В) Пожар Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожарот ушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА (Сфера (12/24В) "Пожар", Компания СМД) *СП - 8%*	шт	1	937,50 --	--	938 --	--	938 --	-- 75	1013
28	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В) Авт отключена Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА (Сфера (12/24В) "Автоматика отключена", Компания СМД) *СП - 8%*	шт	1	937,50 --	--	938 --	--	938	-- 75	1013
29	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1322,72 1322,00	0,72 --	1323 1322	1 --	--	806 170	2299
30	С СТ Прайслист	ИО 102-16/2 Извещатель охранный, магнитоконтактный, для поверхностного монтажа на металлические конструкции. Тип контактов: N/C, зазор 40мм, напряжение 100В, коммутируемый ток 500 мА, материал-алюминий. (ИО 102-16/2, Longhorn) *СП - 8%*	шт	1	258,93 --	--	259 --	--	259	-- 21	280
31	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	22369,92 22368,00	1,92 --	22370 22368	2 --	--	13644 2881	38896
32	С СТ Прайслист	Считыватель -2 исп.01 Обеспечивает контакт электронных ключей-идентификаторов "Touch Memory" типа Dallas DS1990A и т.п., 1 Ом, 5В, раб. Тем.-30+50С. Подключение к цепям осуществляется с помощью обжимных колодок типа ECT-UY (Считыватель-2 исп.01, Болид) *СП - 8%*	шт	1	1534,82 --	--	1535 --	--	1535	-- 123	1658
33	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1664,96 1322,00	342,96 128,40	4995 3966	1029 385	--	3133 650	8778
34	С СТ Прайслист	DS 1990 Ключ "Dallas" Электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY" с фиксированным 64-битным кодом с держателем. (DS 1990 Ключ "Dallas", Контур Безопасности) *СП - 8%*	шт	3	102,68 --	--	308 --	--	308	-- 25	333

35	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный. Монтаж оборудования	шт.	1	1664,96	342,96	1665	343	--	1044	2926
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	1322	128		217	
36	С СТ Прайслист	ОПОП 124-7 Оповещатель свето-звуковой со стробом красного цвета, внутренней установки, 9-27 В., 40 мА, 100 дБ/м, 87х88х44мм. (ОПОП 124-7 красный строб, Рубеж)	шт	1	1382,14	--	1382	--	1382	--	1493
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
37	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1664,96	342,96	1665	343	--	1044	2926
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	1322	128		217	
38	С СТ Прайслист	СДУ-Н-П Сигнализатор давления универсальный (СДУ-Н-П)	шт	1	11160,71	--	11161	--	11161	--	12054
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
39	С СТ Прайслист	РВД Рукав высокого давления (РВД, Артсок)	шт	1	21875,00	--	21875	--	21875	--	23625
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
40	С СТ Прайслист	Переходник с РВД на коллектор (Артсок)	шт	1	16071,43	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
41	С СТ Прайслист	Коллектор газопровода D38мм L 0,5м	шт	1	73482,14	--	73482	--	73482	--	79361
		СП - 8%			--	--	--	--		5879	
42	С СТ Прайслист	Насадок латунный 3/4" (ГОСТ 8732-78)	м	2	9107,14	--	18214	--	18214	--	19671
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
43	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	7	528,77	80,77	3701	565	--	2387	6576
		НР - 72%; СП - 8%			448,00	25,68	3136	180		487	
44	С СТ Прайслист	Труба стальная бесшовная горячедеформированная d 32х3,5мм (ГОСТ 8732-78)	м	3	10285,71	--	30857	--	30857	--	33326
		СП - 8%			--	--	--	--		2469	
45	С СТ Прайслист	Труба стальная бесшовная горячедеформированная d 38х3,5мм (ГОСТ 17376-2001)	шт	4	11026,79	--	44107	--	44107	--	47636
		СП - 8%			--	--	--	--		3529	
46	С СТ Прайслист	Тройник стальной 38 мм (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	8125,00	--	8125	--	8125	--	8775
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
47	С СТ Прайслист	Отвод стальной 90, Dн 38 мм (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	12700,89	--	25402	--	25402	--	27434
		СП - 8%			--	--	--	--		2032	
48	С СТ Прайслист	Отвод стальной 90, Dн 32 мм (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	12700,89	--	25402	--	25402	--	27434

		СП - 8%			--	--	--	--		2032	
49	С СТ Прайслист	Переходник К-1-38х3,5-32х3,5 (ГОСТ 8966-75)	шт	2	7208,04	--	14416	--	14416	--	15569
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
50	С СТ Прайслист	Подвески	шт	22	494,64	--	10882	--	10882	--	11753
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
51	С СТ Прайслист	М20 LGR Монтажная труба Quick-Pipe, 2 м, PVC, светло-серая (М20 LGR, OBO-Betterman)	м	80	667,86	--	53429	--	53429	--	57703
		СП - 8%			--	--	--	--		4274	
52	С СТ Прайслист	2Т М20 LGR Секция Т-образная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (2Т М20 LGR, OBO-Betterman)	шт	1	579,46	--	579	--	579	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
53	С СТ Прайслист	В М20 LGR Секция угловая Quick-Pipe 90°, PVC, светло-серая (В М20 LGR, OBO-Betterman)	шт	2	579,46	--	1159	--	1159	--	1252
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
54	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	10	538,55	9,75	5385	97	--	3833	9956
		НР - 72%; СП - 8%			528,80	3,53	5288	35		737	
55	С СТ Прайслист	М М20 LGR Муфта соединительная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (М М20 LGR, OBO-Betterman)	шт	4	413,39	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
56	С СТ Прайслист	М20 Зажим Quick, PP, светло-серый (М20, OBO-Betterman)	шт	6	41,96	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
57	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	20	62,40	9,78	1248	196	--	805	2217
		НР - 72%; СП - 8%			52,62	3,31	1052	66		164	
58	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 Шнур соединительный на напряжение до 450 В. (ШВВП 2х0,75, Паритет)	м	20	56,25	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
59	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	425	62,40	9,78	26519	4157	--	17112	47121
		НР - 72%; СП - 8%			52,62	3,31	22362	1405		3490	
60	С СТ Прайслист	YSLY-JZ 3G1.5 Кабель силовой 3х1.5. Цвет серый. Катушка по 500м. Многопроволочная медная жила, класс гибкости 5, внешняя изоляция ПВХ пластикат серого цвета, жилы черные нумерованные, одна жила желто-зеленая, номинальное напряжение 300\500В. t - 40°Сдо+70°С. Цифровой маркировка жил. (YSLY - JZ 3G1.5, Lapp Kabel)	м	200	209,82	--	41964	--	41964	--	45321
		СП - 8%			--	--	--	--		3357	

61	С СТ Прайслист	КСРВ нг(А)-FRLS1х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 6,3 мм, масса кабеля 35,2 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,80, Паритет) *СП - 8%*	м	110	66,96 --	--	7366 --	--	7366 --	--	7955 589
62	С СТ Прайслист	КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 10,3 мм, масса кабеля 84,4 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80, Паритет) *СП - 8%*	м	115	127,68 --	--	14683 --	--	14683 --	--	15858 1175
63	С СТ Прайслист	Расходные материалы (крепежный материал, кабельный канал и пр.) *СП - 8%*	компл	1	58035,71 --	--	58036 --	--	58036 --	--	62679 4643
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2087820 119082	10915 3639	1020326 937500	81912 98578	2268318
Стоимость оборудования			Тенге				937500				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				937500				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1150320				
Всего заработная плата			Тенге					122721			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1020322				
		Накладные расходы	Тенге				81913				
		Сметная прибыль	Тенге				98579				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1330812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					122721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2268312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					122721			
РАЗДЕЛ 2.Система автоматического газового пожаротушения в помещении Архива текущих документов дня №1 (12,2кв.м)											

64	Прайслист	МГП-16-40 Модуля газового пожаротушения МГП-16-40, емкостью 40л. Высота баллона - 1450мм, В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройсво - ЗПУ -16-40, манометр. (Основной) (МГП-16-40, Артсок)	шт	1	468750,00	--	468750	--		--	468750
					--	--	--	--	468750	--	
65	Прайслист	МГП-16-40 Модуля газового пожаротушения МГП-16-40, емкостью 40л. Высота баллона - 1450мм, В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройсво - ЗПУ -16-40, манометр. (Резерв 100%) (МГП-16-41, Артсок)	шт	1	468750,00	--	468750	--		--	468750
					--	--	--	--	468750	--	
66	С СТ Прайслист	HFC-227 EA Газ хладон Газовое огнетушащее вещество + заправка хладона в модуль и наддув азотом (Основной) (HFC-227EA Газ Хладон)	кг	42	4928,57	--	207000	--	207000	--	223560
		СП - 8%			--	--	--	--		16560	
67	С СТ Прайслист	HFC-227 EA Газ хладон Газовое огнетушащее вещество + заправка хладона в модуль и наддув азотом (Резерв 100%) (HFC-227EA Газ Хладон)	кг	42	4928,57	--	207000	--	207000	--	223560
		СП - 8%			--	--	--	--		16560	
68	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	14818,56	1,56	14819	2	--	9038	25765
		НР - 61%; СП - 8%			14817,00	--	14817	--		1909	
69	С СТ Прайслист	С2000-АСПТ версия 3.50 Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, количество шлейфов сигнализации - 3, количество цепейконтроля - 7, цепи датчиков состояния дверей-1, цепи датчиков ручного пуска-1, цепь сигнализатора давления -1, цепь контроля неисправности установки-1. Возможность подключения считывателя Touch memory. Выходное напряжение - 24В, входное напряжение - 220В, возможность установки 2-х аккумуляторов 12В, 4,5А/ч (С2000-АСПТ версия 3.50, Болид)	шт	1	31505,36	--	31505	--	31505	--	34026
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
70	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1664,96	342,96	3330	686	--	2089	5852
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	2644	257		433	

71	С СТ Прайслист	УК-ВК/04 Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток - 30 мА. Выходное напряжение - до 220 В, ток - до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции - 3500 В (УК-ВК/04, Болид)	шт	2	2295,54	--	4591	--	4591	--	4958
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
72	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16193,40	1973,40	16193	1973	--	9029	27240
		НР - 61%; СП - 8%			14220,00	581,68	14220	582		2018	
73	С СТ Прайслист	РИП-24 исп. 12 Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24 В, 1 А (10 мин-1,5 А), , емкость 2х7 Ач (без аккумулятора). Крышка под замок. Габаритные размеры, мм 340х270х95. Масса без батарей, кг 3,5. (РИП-24 исп.12 (РИП-24 исп.02П), Болид)	шт	1	17787,50	--	17788	--	17788	--	19211
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
74	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	2644,00	--	10576	--	--	7615	19646
		НР - 72%; СП - 8%			2644,00	--	10576	--		1455	
75	С СТ Прайслист	АБ 12-4,512В, 4,5А/ч аккумуляторная батарея (АБ 12-4,5)	шт	2	3191,96	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
76	С СТ Прайслист	АБ 12-712В, 7А/ч аккумуляторная батарея (АБ 12-7)	шт	2	3308,04	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
77	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	2645,92	1,92	10584	8	--	6451	18398
		НР - 61%; СП - 8%			2644,00	--	10576	--		1363	
78	С СТ Прайслист	ИП 212-58 ECO 11003 Извещатель пожарный, дымовой оптико-электронный ECO1003 без базы, предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости на уровне 0,1 - 0,12 дБ/м. Инерционность срабатывания 10 сек. Рабочее напряжение 8-30В, 70мкА, -30°С +70°С, IP40, диаметр 102 мм, вес (без базы) 75г. (ИП 212-58 ECO 1003, System Sensor)	шт	4	3000,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
79	С СТ Прайслист	E1000B Базовое основание E1000B предназначено для подключения пожарных извещателей серии ECO1000 к 2-х проводным шлейфам сигнализации ПКП, имеющие ток короткого замыкания шлейфа не более 50 мА. Диаметр базы 102 мм, высота базы 21 мм, вес 45 гр. -30°С +70°С. (E1000B, System Sensor)	шт	4	825,89	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	

80	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1664,96	342,96	1665	343	--	1044	2926
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	1322	128		217	
81	С СТ Прайслист	ЭДУ 513-3М Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М. Предназначен для ручного запуска систем пожарной автоматики. Оснащён защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний. В дежурном режиме индицируют рабочее состояние миганием светодиода с периодом 4 с. Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА. Степень защищённости оболочки IP41. Габаритные размеры 94 90 33 мм. Пластик желтого цвета. (ЭДУ 513-3М, Болид)	шт	1	1777,68	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
82	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1264,38	138,52	3793	416	--	2510	6807
		НР - 72%; СП - 8%			1125,86	35,95	3378	108		504	
83	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В)Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) "Газ кируге болмайды Газ не входи", Компания СМД)	шт	1	937,50	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
84	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В) Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) "Автоматика ширули Автоматика отключена", Компания СМД)	шт	1	937,50	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
85	С СТ Прайслист	Сфера (ЗУ,12/24В) Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP- 55, t -30..+55С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (ЗУ, 12/24В) "Газ кетип ал Газ уходи", Компания СМД)	шт	1	1111,61	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
86	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	1322,72	0,72	1323	1	--	806	2299
		НР - 61%; СП - 8%			1322,00	--	1322	--		170	

87	С СТ Прайслист	ИО 102-16/2 Извещатель охранный, магнитоконтактный, для поверхностного монтажа на металлические конструкции. Тип контактов: N/C, зазор 40мм, напряжение 100В, коммутируемый ток 500 мА, материал-алюминий. (ИО 102-16/2, Магнито-контакт) *СП - 8%*	шт	1	258,93 --	--	259 --	--	259 --	-- 21	280
88	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	22369,92 22368,00	1,92 --	22370 22368	2 --	--	13644 2881	38896
89	С СТ Прайслист	Считыватель -2 исп.01 Обеспечивает контакт электронных ключей-идентификаторов "Touch Memory" типа Dallas DS1990A и т.п., 1 Ом, 5В, раб. Тем.-30+50С. Подключение к цепям осуществляется с помощью обжимных колодок типа ECT-UY (Считыватель-2 исп.01, Болид) *СП - 8%*	шт	1	1534,82 --	--	1535 --	--	1535	-- 123	1658
90	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1664,96 1322,00	342,96 128,40	4995 3966	1029 385	--	3133 650	8778
91	С СТ Прайслист	DS 1990 Ключ "Dallas" Электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY" с фиксированным 64-битным кодом с держателем. (DS 1990 Ключ "Dallas", Контур Безопас ности) *СП - 8%*	шт	3	102,68 --	--	308 --	--	308	-- 25	333
92	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1664,96 1322,00	342,96 128,40	1665 1322	343 128	--	1044 217	2926
93	С СТ Прайслист	ОПОП 124-7 Оповещатель свето-звуковой со стробом красного цвета, внутренней установки, 9-27 В., 40 мА, 100 дБ/м, 87х88х44мм. (ОПОП 124-7 красный строб, Рубеж) *СП - 8%*	шт	1	1382,14 --	--	1382 --	--	1382	-- 111	1493
94	С СТ Прайслист	Стойка для установки МГП 16 *СП - 8%*	шт	2	24553,57 --	--	49107 --	--	49107	-- 3929	53036
95	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1664,96 1322,00	342,96 128,40	1665 1322	343 128	--	1044 217	2926

96	С СТ Прайслист	СДУ-Н-П Сигнализатор давления универсальный *СП - 8%*	шт	1	11160,71 --	--	11161 --	--	11161	-- 893	12054
97	С СТ Прайслист	РВД Рукав высокого давления *СП - 8%*	шт	1	21875,00 --	--	21875 --	--	21875	-- 1750	23625
98	С СТ Прайслист	Коллектор газопровода D38 мм L 0,5м *СП - 8%*	шт	1	73482,14 --	--	73482 --	--	73482	-- 5879	79361
99	С СТ Прайслист	РВД 16 Рукав высокого давления для МГП-16-40 (РВД 16, Артсок) *СП - 8%*	шт	1	16071,43 --	--	16071 --	--	16071	-- 1286	17357
100	С СТ Прайслист	С-Р-В--320-3/4-АНасадок латунный для выпуска газового огнетушащего вещества, Р-потолочный (радиальный), распределение на 360 град., Н - наружняя резьба в дюймах - 1", суммарная площадь выходного отверстия 450 мм2. (С-Р-В-320-3/4-А, Артсок) *СП - 8%*	шт	2	9107,14 --	--	18214 --	--	18214	-- 1457	19671
101	С СТ Прайслист	С-Р-В-320-1/2-А Насадок латунный для выпуска газового огнетушащего вещества, Р-потолочный (радиальный), распределение на 360 град., Н - наружняя резьба в дюймах - 1", суммарная площадь выходного отверстия 450 мм2. (С-Р-В-110-1/2-А, Артсок) *СП - 8%*	шт	2	7500,00 --	--	15000 --	--	15000	-- 1200	16200
102	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	528,77 448,00	80,77 25,68	4230 3584	646 205	--	2728 557	7515
103	С СТ Прайслист	Труба стальная бесшовная горячедеформированная О 32х3,5мм (ГОСТ 8732-78) *СП - 8%*	м	3	10285,71 --	--	30857 --	--	30857	-- 2469	33326
104	С СТ Прайслист	Труба стальная бесшовная горячедеформированная О 38х3,5мм (ГОСТ 8732-78) *СП - 8%*	м	5	11026,79 --	--	55134 --	--	55134	-- 4411	59545
105	С СТ Прайслист	Тройник стальной 38 мм (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт	1	8125,00 --	--	8125 --	--	8125	-- 650	8775
106	С СТ Прайслист	Тройник стальной 32 мм (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт	2	8125,00 --	--	16250 --	--	16250	-- 1300	17550
107	С СТ Прайслист	Отвод стальной 90, Dн 38 мм (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт	2	12700,89 --	--	25402 --	--	25402	-- 2032	27434
108	С СТ Прайслист	Отвод стальной 90, Dн 32 мм (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт	2	12700,89 --	--	25402 --	--	25402	-- 2032	27434

109	С СТ Прайслист	Переходник К-1-38х3.5-32х3.5 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт	2	7208,04 --	-- --	14416 --	-- --	14416	-- 1153	15569
110	С СТ Прайслист	Подвески *СП - 8%*	шт	22	494,64 --	-- --	10882 --	-- --	10882	-- 871	11753
111	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	296,38 281,60	14,78 3,53	35566 33792	1774 424	--	24635 4816	65018
112	С СТ Прайслист	Труба гофра, Ф20мм, серая, с протяжкой *СП - 8%*	м	40	42,86 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
113	С СТ Прайслист	M20 LGR Монтажная труба Quick-Pipe, 2 м, PVC, светло-серая (M20 LGR, OBO-Betterman) *СП - 8%*	м	80	667,86 --	-- --	53429 --	-- --	53429	-- 4274	57703
114	С СТ Прайслист	T M20 LGR Секция Т-образная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (2T M20 LGR, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	1	579,46 --	-- --	579 --	-- --	579	-- 46	626
115	С СТ Прайслист	B M20 LGR Секция угловая Quick-Pipe 90°, PVC, светло-серая (B M20 LGR, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	2	579,46 --	-- --	1159 --	-- --	1159	-- 93	1252
116	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	538,55 528,80	9,75 3,53	5385 5288	97 35	--	3833 737	9956
117	С СТ Прайслист	M M20 LGR Муфта соединительная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (M M20 LGR, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	4	413,39 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
118	С СТ Прайслист	M20 Зажим Quick, PP, светло-серый (M20, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	6	41,96 --	-- --	252 --	-- --	252	-- 20	272
119	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	62,40 52,62	9,78 3,31	624 526	98 33	--	403 82	1109
120	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 Шнур соединительный на напряжение до 450 В (ШВВП 2х0,75, Паритет) *СП - 8%*	м	10	56,25 --	-- --	563 --	-- --	563	-- 45	608
121	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	300	62,40 52,62	9,78 3,31	18719 15785	2935 992	--	12079 2464	33262

122	С СТ Прайслист	YSLY-JZ 3G1.5 Кабель силовой 3х1.5. Цвет серый. Катушка по 500м. Многопроволочная медная жила, класс гибкости 5, внешняя изоляция ПВХ пластикат серого цвета, жилы черные нумерованные, одна жила желто-зеленая, номинальное напряжение 300\500В. t - 40°Сдо+70°С. Цифровой маркировка жил. (YSLY - JZ 3G1.5, Prysmian) *СП - 8%*	м	100	209,82 --	--	20982 --	--	20982 --	-- 1679	22661
123	С СТ Прайслист	КСРВ нг(А)-FRLS1х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 6,3 мм, масса кабеля 35,2 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,80, Паритет) *СП - 8%*	м	100	66,96 --	--	6696 --	--	6696 --	-- 536	7232
124	С СТ Прайслист	КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 10,3 мм, масса кабеля 84,4 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80, Паритет) *СП - 8%*	м	100	127,68 --	--	12768 --	--	12768 --	-- 1021	13789
125	С СТ Прайслист	Расходные материалы (крепежный материал, кабельный канал и пр.) *СП - 8%*	компл	1	58035,71 --	--	58036 --	--	58036 --	-- 4643	62679
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2148648 146807	10695 3406	1053648 937500	101125 104983	2354762
Стоимость оборудования			Тенге				937500				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				937500				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1211148				
Всего заработная плата			Тенге					150213			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1053646				
		Накладные расходы	Тенге				101126				
		Сметная прибыль	Тенге				104982				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1417256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					150213			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2354756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					150213			
РАЗДЕЛ 3.Система автоматического газового пожаротушения в помещении Архива тукущих документов №2 (13,3кв.м)											
126	Прайслист	МГП-16-40 Модуля газового пожаротушения МГП-16-40, емкостью 40л. Высота баллона - 1450мм, В комплект входит: баллон, запорно-пусковое устройсво - ЗПУ -16-40, манометр. (Основной) (МГП-16-40, Артсок)	шт	1	468750,00	--	468750	--		--	468750
					--	--	--	--	468750	--	
127	С СТ Прайслист	HFC-227 EA Газ хладон Газовое огнетушащее вещество + заправка хладона в модуль и наддув азотом (Основной) (HFC-227EA Газ Хладон)	кг	42	4928,57	--	207000	--	207000	--	223560
		СП - 8%			--	--	--	--		16560	
128	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	14818,56	1,56	14819	2	--	9038	25765
		НР - 61%; СП - 8%			14817,00	--	14817	--		1909	
129	С СТ Прайслист	С2000-АСПТ Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, количество шлейфов сигнализации - 3, количество цепейконтроля - 7, цепи датчиков состояния дверей-1, цепи датчиков ручного пуска-1, цепь сигнализатора давления -1, цепь контроля неисправности установки-1. Возможность подключения считывателя Touch memory. Выходное напряжение - 24В, входное напряжение - 220В, возможность установки 2-х аккумуляторов 12В, 4,5А/ч (С2000-АСПТ версия 3.50, Болид)	шт	1	31505,36	--	31505	--	31505	--	34026
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
130	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1664,96	342,96	3330	686	--	2089	5852
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	2644	257		433	
131	С СТ Прайслист	УК-ВК/04 Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток - 30 мА. Выходное напряжение - до 220 В, ток - до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции - 3500 В (УК-ВК/04, Болид)	шт	2	2295,54	--	4591	--	4591	--	4958
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
132	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16193,40	1973,40	16193	1973	--	9029	27240
		НР - 61%; СП - 8%			14220,00	581,68	14220	582		2018	

133	С СТ Прайслист	РИП-24 исп. 12 Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24 В, 1 А (10 мин-1,5 А), , емкость 2х7 Ач (без аккумулятора). Крышка под замок. Габаритные размеры, мм 340х270х95. Масса без батарей, кг 3,5. (РИП-24 исп.12 (РИП-24 исп.02П), Болид)	шт	1	17787,50	--	17788	--	17788	--	19211
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
134	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	2644,00	--	10576	--	--	7615	19646
		НР - 72%; СП - 8%			2644,00	--	10576	--		1455	
135	С СТ Прайслист	АБ 12-4,512В, 4,5А/ч аккумуляторная батарея (АБ 12-4,5)	шт	2	3191,96	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
136	С СТ Прайслист	АБ 12-712В, 7А/ч аккумуляторная батарея (АБ 12-7)	шт	2	3308,04	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
137	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2645,92	1,92	5292	4	--	3226	9199
		НР - 61%; СП - 8%			2644,00	--	5288	--		681	
138	С СТ Прайслист	ИП 212-58 ECO 11003 Извещатель пожарный, дымовой оптико-электронный ECO1003 без базы, предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости на уровне 0,1 - 0,12 дБ/м. Инерционность срабатывания 10 сек. Рабочее напряжение 8-30В, 70мкА, -30°С +70°С, IP40, диаметр 102 мм, вес (без базы) 75г. (ИП 212-58 ECO 1003, System Sensor)	шт	2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
139	С СТ Прайслист	E1000B Базовое основание E1000B предназначено для подключения пожарных извещателей серии ECO1000 к 2-х проводным шлейфам сигнализации ПКП, имеющие ток короткого замыкания шлейфа не более 50 мА. Диаметр базы 102 мм, высота базы 21 мм, вес 45 гр. -30°С +70°С.(E1000B, System Sensor)	шт	2	825,89	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
140	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1664,96	342,96	1665	343	--	1044	2926
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	1322	128		217	

141	С СТ Прайслист	ЭДУ 513-3М Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М. Предназначен для ручного запуска систем пожарной автоматики. Оснащён защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний. В дежурном режиме индицируют рабочее состояние миганием светодиода с периодом 4 с. Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА. Степень защищённости оболочки IP41. Габаритные размеры 94 90 33 мм. Пластик желтого цвета. (ЭДУ 513-3М, Болид) *СП - 8%*	шт	1	1777,68 --	--	1778 --	--	1778 --	--	1920 142
142	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1264,38 1125,86	138,52 35,95	3793 3378	416 108	-- 	2510 504	6807
143	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В)Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) "Газ кируге болмайды Газ не входи", Компания СМД) *СП - 8%*	шт	1	937,50 --	--	938 --	--	938 --	-- 75	1013
144	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В) Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) "Автоматика ширули Автоматика отключена", Компания СМД) *СП - 8%*	шт	1	937,50 --	--	938 --	--	938 --	-- 75	1013
145	С СТ Прайслист	сфера (ЗУ,12/24В) Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP- 55, t -30 +55С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (ЗУ, 12/24В) "Газ кетип ал Газ уходи", Компания СМД) *СП - 8%*	шт	1	1111,61 --	--	1112 --	--	1112 --	-- 89	1201
146	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1322,72 1322,00	0,72 --	1323 1322	1 --	-- 	806 170	2299
147	С СТ Прайслист	ИО 102-16/2 Извещатель охранный, магнитоконтактный, для поверхностного монтажа на металлические конструкции. Тип контактов: N/C, зазор 40мм, напряжение 100В, коммутируемый ток 500 мА, материал-алюминий. (ИО 102-16/2, Longhorn) *СП - 8%*	шт	1	258,93 --	--	259 --	--	259 --	-- 21	280

148	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	22369,92	1,92	22370	2	--	13644	38896
		НР - 61%; СП - 8%			22368,00	--	22368	--		2881	
149	С СТ Прайслист	Считыватель -2 исп.01 Обеспечивает контакт электронных ключей-идентификаторов "Touch Memory" типа Dallas DS1990A и т.п., 1 Ом, 5В, раб. Тем.-30+50С. Подключение к цепям осуществляется с помощью обжимных колодок типа ECT-UY (Считыватель-2 исп.01, Болид)	шт	1	1534,82	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
150	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1664,96	342,96	4995	1029	--	3133	8778
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	3966	385		650	
151	С СТ Прайслист	DS 1990 Ключ "Dallas" Электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY" с фиксированным 64-битным кодом с держателем. (DS 1990 Ключ "Dallas", Контур Безопас ности)	шт	3	102,68	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
152	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный. Монтаж оборудования	шт.	1	1664,96	342,96	1665	343	--	1044	2926
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	1322	128		217	
153	С СТ Прайслист	ОПОП 124-7 Оповещатель свето-звуковой со стробом красного цвета, внутренней установки, 9-27 В., 40 мА, 100 дБ/м, 87х88х44мм. (ОПОП 124-7 красный строб, Рубеж)	шт	1	1382,14	--	1382	--	1382	--	1493
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
154	С СТ Прайслист	Стойка для установки МГП 16	шт	2	24553,57	--	49107	--	49107	--	53036
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
155	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1664,96	342,96	1665	343	--	1044	2926
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	1322	128		217	
156	С СТ Прайслист	Сигнализатор давления универсальный.	шт	1	11160,71	--	11161	--	11161	--	12054
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
157	С СТ Прайслист	Переходник с РВД на коллектор	шт	1	21875,00	--	21875	--	21875	--	23625
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
158	С СТ Прайслист	Коллектор газопровода D38 мм L 0,5м	шт	1	73482,14	--	73482	--	73482	--	79361

		СП - 8%			--	--	--	--		5879	
159	С СТ Прайслист	Рукав высокого давления для МГП-16-40 (РВД 16, Артсок) *СП - 8%*	шт	1	16071,43 --	-- --	16071 --	-- --	16071	-- 1286	17357
160	С СТ Прайслист	Насадок латунный 3/4" (С-Р-В-320-3/4-А, Артсок) *СП - 8%*	шт	2	9107,14 --	-- --	18214 --	-- --	18214	-- 1457	19671
161	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	528,77 448,00	80,77 25,68	4230 3584	646 205	--	2728 557	7515
162	С СТ Прайслист	Труба стальная бесшовная горячедеформированная d32х3,5мм (ГОСТ 8732-78) *СП - 8%*	м	3	10285,71 --	-- --	30857 --	-- --	30857	-- 2469	33326
163	С СТ Прайслист	Труба стальная бесшовная горячедеформированная d38х3,5мм (ГОСТ 8732-78) *СП - 8%*	м	5	11026,79 --	-- --	55134 --	-- --	55134	-- 4411	59545
164	С СТ Прайслист	Тройник стальной 38 мм (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт	1	8125,00 --	-- --	8125 --	-- --	8125	-- 650	8775
165	С СТ Прайслист	Отвод стальной 90, Dн 38 мм (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт	2	12700,89 --	-- --	25402 --	-- --	25402	-- 2032	27434
166	С СТ Прайслист	Отвод стальной 90, Dн 32 мм (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт	2	12700,89 --	-- --	25402 --	-- --	25402	-- 2032	27434
167	С СТ Прайслист	Переходник К-1-38х3,5-32х3,5 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт	2	7208,04 --	-- --	14416 --	-- --	14416	-- 1153	15569
168	С СТ Прайслист	Подвески *СП - 8%*	шт	22	494,64 --	-- --	10882 --	-- --	10882	-- 871	11753
169	С СТ Прайслист	M20 LGR Монтажная труба Quick-Pipe, 2 м, PVC, светло-серая (M20 LGR, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	80	667,86 --	-- --	53429 --	-- --	53429	-- 4274	57703
170	С СТ Прайслист	T M20 LGR Секция Т-образная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (2T M20 LGR, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	1	579,46 --	-- --	579 --	-- --	579	-- 46	626
171	С СТ Прайслист	B M20 LGR Секция угловая Quick-Pipe 90°, PVC, светло-серая (B M20 LGR, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	2	579,46 --	-- --	1159 --	-- --	1159	-- 93	1252
172	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	10	538,55	9,75	5385	97	--	3833	9956

		НР - 72%; СП - 8%			528,80	3,53	5288	35		737	
173	С СТ Прайслист	М М20 LGR Муфта соединительная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (М М20 LGR, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	4	413,39 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
174	С СТ Прайслист	М20 Зажим Quick, PP, светло-серый (М20, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	6	41,96 --	-- --	252 --	-- --	252	-- 20	272
175	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	62,40 52,62	9,78 3,31	624 526	98 33	--	403 82	1109
176	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 Шнур соединительный на напряжение до 450 В. (ШВВП 2х0,5, Паритет) *СП - 8%*	м	10	56,25 --	-- --	563 --	-- --	563	-- 45	608
177	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	300	62,40 52,62	9,78 3,31	18719 15785	2935 992	--	12079 2464	33262
178	С СТ Прайслист	YSLY-JZ 3G1.5 Кабель силовой 3х1.5. Цвет серый. Катушка по 500м. Многопроволочная медная жила, класс гибкости 5, внешняя изоляция ПВХ пластикат серого цвета, жилы черные нумерованные, одна жила желто-зеленая, номинальное напряжение 300\500В. t - 40°Сдо+70°С. Цифровой маркировка жил. (YSLY - JZ 3G1.5, Prysmian) *СП - 8%*	м	100	209,82 --	-- --	20982 --	-- --	20982	-- 1679	22661
179	С СТ Прайслист	КСРВ нг(А)-FRLS1х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 6,3 мм, масса кабеля 35,2 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,80, Паритет) *СП - 8%*	м	100	66,96 --	-- --	6696 --	-- --	6696	-- 536	7232

180	С СТ Прайслист	**КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 10,3 мм, масса кабеля 84,4 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80, Паритет)** *СП - 8%*	м	100	127,68 --	--	12768 --	--	12768 --	-- 1021	13789
181	С СТ Прайслист	**Расходные материалы (крепежный материал, кабельный канал и пр.)** *СП - 8%*	компл	1	58035,71 --	--	58036 --	--	58036 --	-- 4643	62679
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				1391424 107727	8917 2982	806032 468750	73265 79676	1544370
Стоимость оборудования			Тенге				468750				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				468750				
Стоимость монтажных работ			Тенге				922674				
Всего заработная плата			Тенге					110709			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				806029				
		Накладные расходы	Тенге				73265				
		Сметная прибыль	Тенге				79675				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1075614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					110709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1544364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					110709			
РАЗДЕЛ 4.Система автоматического порошкового пожаротушения в помещении ДГУ (28кв.м)											
182	Прайслист	**Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-4 (Основной) (МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2, Источник-Групп)**	шт	2	15041,96 --	--	30084 --	--	 30084	-- --	30084
183	Прайслист	**Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-4 (Резерв 100%) (МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У3, Источник-Групп)**	шт	2	15041,96 --	--	30084 --	--	 30084	-- --	30084
184	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	14818,56 14817,00	1,56 --	14819 14817	2 --	--	9038 1909	25765

185	Прайслист	С2000-АСПТ версия 3.50 Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, количество шлейфов сигнализации - 3, количество цепейконтроля - 7, цепи датчиков состояния дверей-1, цепи датчиков ручного пуска-1, цепь сигнализатора давления -1, цепь контроля неисправности установки-1. Возможность подключения считывателя Touch memory. Выходное напряжение - 24В, входное напряжение - 220В, возможность установки 2-х аккумуляторов 12В, 4,5А/ч (С2000-АСПТ версия 3.50, Болид)	шт	1	31505,36	--	31505	--		--	31505
					--	--	--	--	31505	--	
186	Ц13-100701-0104 1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	15942,48	3,48	15942	3	--	9723	27718
		НР - 61%; СП - 8%			15939,00	--	15939	--		2053	
187	С СТ Прайслист	Контрольно-пусковой блок для управления исполнительными устройствами (световыми табло, сиренами, видеокамерами, электромагнитными замками и т.д.) а также противопожарными модулями и средствами пожарной автоматики в системах газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения. Работает совместо с С-2000, С-2000М и С-2000АСПТ. 6 исполнительных реле, комутируемое напряжение 1го реле 10-28В/ 2А, 2 шлейфа сигнализации. Питание DC 10-28В/130мА. (С2000-КПБ, Болид)	шт	1	13038,39	--	13038	--	13038	--	14081
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
188	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1664,96	342,96	3330	686	--	2089	5852
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	2644	257		433	
189	С СТ Прайслист	Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток - 30 мА. Выходное напряжение - до 220 В, ток - до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции - 3500 В (УК-ВК/04, Болид)	шт	2	2295,54	--	4591	--	4591	--	4958
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
190	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16193,40	1973,40	16193	1973	--	9029	27240
		НР - 61%; СП - 8%			14220,00	581,68	14220	582		2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					121409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				552121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					121409			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								6719552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				492377				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38458			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12675			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3100443		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2435423		
		- Накладные расходы	Тенге							335518	
		- Сметная прибыль	Тенге							317343	
		ВСЕГО по АКТу:									6 719 552
		Сметная стоимость СМР									4 284 129
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%								57 836	4 341 965
		Непредвиденные работы и затраты 2%								86 839	4 428 804
		Оборудование и инвентарь									2 435 423
		ИТОГО:									6 864 227
		НДС 12%								823 707	7 687 934
		ВСЕГО:									7 687 934

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

199	С СТ Прайслист	ЭДУ 513-3М Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М. Предназначен для ручного запуска систем пожарной автоматики. Оснащён защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний. В дежурном режиме индицируют рабочее состояние миганием светодиода с периодом 4 с. Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА. Степень защищённости оболочки IP41. Габаритные размеры 94 90 33 мм. Пластик желтого цвета. (ЭДУ 513-3М, Болид)	шт	1	1777,68	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
200	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1264,38	138,52	3793	416	--	2510	6807
		НР - 72%; СП - 8%			1125,86	35,95	3378	108		504	
201	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В)Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) Порошок не входи", Компания СМД)	шт	1	937,50	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
202	С СТ Прайслист	Сфера (12/24В) Табло световое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, напряжение питания 12-24В, 25мА, степень защиты оболочки IP-55, -30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (12/24В) "Автоматика оширули Автоматика отключена", Компания СМД)	шт	1	937,50	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
203	С СТ Прайслист	Сфера (ЗУ,12/24В) Табло свето-звуковое для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, плоское, встроенная сирена 100Дб, 12-24В, 40мА, степень защиты оболочки IP- 55, t-30 +55 С, 300х100х25мм, масса 0,18кг. (Сфера (ЗУ, 12/24В) Порошок уходи", Компания СМД)	шт	1	1111,61	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
204	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	1322,72	0,72	1323	1	--	806	2299
		НР - 61%; СП - 8%			1322,00	--	1322	--		170	

205	С СТ Прайслист	ИО 102-20/А2М Извещатель охранный точечный магнитоконтактный для металлических дверей, кабель в металлорукаве. Накладной, корпус металлический, зазор не менее 30 мм, датчик 120х40х12мм, магнит 51х30х27 мм (ИО 102-20/А2М, Магнито-контакт) *СП - 8%*	шт	1	258,93 --	--	259 --	--	259 --	--	280 21
206	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	22369,92 22368,00	1,92 --	22370 22368	2 --	--	13644 2881	38896
207	С СТ Прайслист	Считыватель -2 исп.01 Обеспечивает контакт электронных ключей-идентификаторов "Touch Memory" типа Dallas DS1990A и т.п., 1 Ом, 5В, раб. Тем.-30+50С. Подключение к цепям осуществляется с помощью обжимных колодок типа ECT-UY (Считыватель-2 исп.01, Болид) *СП - 8%*	шт	1	1534,82 --	--	1535 --	--	1535 --	-- 123	1658
208	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1664,96 1322,00	342,96 128,40	4995 3966	1029 385	--	3133 650	8778
209	С СТ Прайслист	DS 1990 Ключ "Dallas" Электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY" с фиксированным 64-битным кодом с держателем. (DS 1990 Ключ "Dallas", Контур Безопас ности) *СП - 8%*	шт	3	102,68 --	--	308 --	--	308 --	-- 25	333
210	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1664,96 1322,00	342,96 128,40	1665 1322	343 128	--	1044 217	2926
211	С СТ Прайслист	ОПОП 124-7 Оповещатель свето-звуковой со стробом красного цвета, внутренней установки, 9-27 В., 40 мА, 100 дБ/м, 87х88х44мм. (ОПОП 124-7 красный строб, Рубеж) *СП - 8%*	шт	1	1382,14 --	--	1382 --	--	1382 --	-- 111	1493
212	С СТ Прайслист	М20 LGR Монтажная труба Quick-Pipe, 2 м, PVC, светло-серая (М20 LGR, OBO-Betterman) *СП - 8%*	м	80	667,86 --	--	53429 --	--	53429 --	-- 4274	57703
213	С СТ Прайслист	Т М20 LGR Секция Т-образная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (2Т М20 LGR. OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	1	579,46 --	--	579 --	--	579 --	-- 46	626

214	С СТ Прайслист	В M20 LGR Секция угловая Quick-Pipe 90°, PVC, светло-серая (В M20 LGR, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	2	579,46 --	-- --	1159 --	-- --	1159	-- 93	1252
215	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	538,55 528,80	9,75 3,53	5385 5288	97 35	--	3833 737	9956
216	С СТ Прайслист	М M20 LGR Муфта соединительная Quick-Pipe, PVC, светло-серая (М M20 LGR, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	4	413,39 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
217	С СТ Прайслист	М20 Зажим Quick, PP, светло-серый (M20, OBO-Betterman) *СП - 8%*	шт	6	41,96 --	-- --	252 --	-- --	252	-- 20	272
218	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	62,40 52,62	9,78 3,31	624 526	98 33	--	403 82	1109
219	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 Шнур соединительный на напряжение до 450 В. (ШВВП 2х0,5, Паритет) *СП - 8%*	м	10	56,25 --	-- --	563 --	-- --	563	-- 45	608
220	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	300	62,40 52,62	9,78 3,31	18719 15785	2935 992	--	12079 2464	33262
221	С СТ Прайслист	YSLY-JZ 3G1.5 Кабель силовой 3х1.5. Цвет серый. Катушка по 500м. Многопроволочная медная жила, класс гибкости 5, внешняя изоляция ПВХ пластикат серого цвета, жилы черные нумерованные, одна жила желто-зеленая, номинальное напряжение 300\500В. t - 40°Сдо+70°С. Цифровой маркировка жил. (YSLY - JZ 3G1.5, Prysmian) *СП - 8%*	м	100	209,82 --	-- --	20982 --	-- --	20982	-- 1679	22661
222	С СТ Прайслист	КСРВ нг(А)-FRLS1х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 6,3 мм, масса кабеля 35,2 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,80, Паритет) *СП - 8%*	м	100	66,96 --	-- --	6696 --	-- --	6696	-- 536	7232

223	**С СТ Прайслист**	**КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80 Кабель пожарной сигнализации FRLS парной скрутки с медными однопроволочными жилами диаметром 0,80 мм (соответствует сечению жилы 0,50 мм), с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Электрическое сопротивление жилы не более 36 Ом/км. Рабочее напряжение 250В АС-350В DC. Размер 10,3 мм, масса кабеля 84,4 кг/км. Сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение 180 мин. Цвет оболочки - красный. (КСРВ нг(А)-FRLS 2х2х0,80, Паритет)**	**м**	**100**	**127,68**	**--**	**12768**	**--**	**12768**	**--**	**13789**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1021**	
224	**С СТ Прайслист**	**Расходные материалы (крепежный материал, кабельный канал и пр.)**	**компл**	**1**	**58035,71**	**--**	**58036**	**--**	**58036**	**--**	**62679**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4643**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**438799**	**7931**	**220437**	**79216**	**552125**
							118760	**2648**	**91673**	**34106**	
Стоимость оборудования			Тенге				**91673**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**91673**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**347125**				
Всего заработная плата			Тенге					**121409**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**220434**				
		Накладные расходы	Тенге				**79215**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34107**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**460448**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34107**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**460448**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**121409**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**552121**				

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Объект: 2-1-1. Ремонтно-строительные работы.
Договор: №24-178/2018 от 13.04.2018 года

Форма 2В

АКТ №1
о приемке выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1											
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
1	Е11-460401-0504 1146-0401-0504 РСНБ РК 2015	**Перегородки из гипсокартонных листов. Разборка**	м2	755,51	1160,54	95,71	876800	72308	--	736512	1742376
		НР - 84%; СП - 8%			1064,83	50,96	804491	38504		129065	
2	Е11-460401-0504 1146-0401-0504 РСНБ РК 2015	**Перегородки из гипсокартонных листов. Разборка**	м2	72	1160,54	95,71	83559	6891	--	70189	166048
		НР - 84%; СП - 8%			1064,83	50,96	76668	3669		12300	
3	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Перегородки стальные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	72	515,77	16,68	37136	1201	5308	25624	67780
		НР - 69%; СП - 8%			425,38	7,14	30627	514		5021	
4	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Решетки стальные (фасад, стальные решетки-6шт). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	229,937	515,77	16,68	118596	3834	16951	81831	216461
		НР - 69%; СП - 8%			425,38	7,14	97811	1641		16034	
5	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и колонн. Разборка**	м2 облицовки	400	105,42	6,48	42169	2590	--	30362	78334
		НР - 72%; СП - 8%			98,95	3,17	39579	1269		5803	
Демонтаж дверей											
6	Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	м	112,6	48,55	--	5467	--	--	3936	10155

599

		НР - 72%; СП - 8%			48,55	--	5467	--		752	
7	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	43,47	418,38	--	18187	--	--	13095	33784
		НР - 72%; СП - 8%			418,38	--	18187	--		2503	
8	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	22	2430,20	127,24	53464	2799	--	38494	99316
		НР - 72%; СП - 8%			2302,96	62,98	50665	1386		7357	
9	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,78	1939,22	38,60	7330	146	887	5058	13379
		НР - 69%; СП - 8%			1665,77	16,70	6297	63		991	
10	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Двери остекленные. Разборка (демонтаж) стеклянных дверей, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	35,02	5306,52	381,47	185834	13359	71	128226	339185
		НР - 69%; СП - 8%			4923,03	190,59	172404	6674		25125	
		Демонтаж окон и витражей									
11	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж)наружных витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	229,16	5306,52	381,47	1216042	87417	464	839069	2219520
		НР - 69%; СП - 8%			4923,03	190,59	1128161	43675		164409	
		Демонтаж напольного покрытия									
12	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	986,67	963,21	35,89	950366	35412	--	684263	1765399
		НР - 72%; СП - 8%			927,31	19,11	914954	18857		130770	
13	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	49,8	129,81	3,24	6464	161	--	4654	12008
		НР - 72%; СП - 8%			126,57	1,73	6303	86		889	
		Потолки демонтаж									
14	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	1017,73	136,15	6,48	138564	6590	--	99766	257397
		НР - 72%; СП - 8%			129,67	3,17	131974	3229		19066	
		Демонтаж сантехнических приборов									
15	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	813	501,68	--	407867	--	--	293664	757654
		НР - 72%; СП - 8%			501,68	--	407867	--		56123	

16	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	42	1301,91	55,83	54680	2345	--	39370	101574
		НР - 72%; СП - 8%			1246,08	29,73	52335	1249		7524	
17	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Решетки. Демонтаж	изделие	42	918,43	123,09	38574	5170	--	34717	79154
		НР - 90%; СП - 8%			795,34	62,14	33404	2610		5863	
18	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	71	470,06	3,52	33374	250	2117	24029	61996
		НР - 72%; СП - 8%			436,72	1,33	31007	94		4592	
19	Е12-150101-0620 1215-0101-0620 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 65 мм. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	3722,56	35,61	7445	71	530	5360	13830
		НР - 72%; СП - 8%			3421,93	17,45	6844	35		1024	
20	Е12-150101-0502 1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена	шт.	30	1525,94	3,89	45778	117	609	32960	85037
		НР - 72%; СП - 8%			1501,74	1,90	45052	57		6299	
21	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	18	1119,61	7,98	20153	144	--	14510	37436
		НР - 72%; СП - 8%			1111,63	4,25	20009	76		2773	
22	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	16	900,59	3,99	14409	64	--	10375	26767
		НР - 72%; СП - 8%			896,60	2,12	14346	34		1983	
23	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	5	687,33	6,48	3437	32	--	2474	6384
		НР - 72%; СП - 8%			680,85	3,45	3404	17		473	
24	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	8	854,51	7,23	6836	58	--	4922	12699
		НР - 72%; СП - 8%			847,28	3,85	6778	31		941	
25	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	2	1381,40	19,69	2763	39	--	1989	5132
		НР - 72%; СП - 8%			1361,71	10,48	2723	21		380	
26	Е12-150101-0507 1215-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	7	2948,23	2,91	20638	20	206	14859	38336
		НР - 72%; СП - 8%			2916,00	1,43	20412	10		2840	
Демонтаж сантехнических перегородок											
27	Е11-460401-0503 1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые из ЛДСП. Разборка	м2	16,38	505,15	170,48	8274	2792	--	6950	16443

		НР - 84%; СП - 8%			334,67	90,78	5482	1487		1218	
28	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	9,72	418,38	--	4067	--	--	2928	7554
		НР - 72%; СП - 8%			418,38	--	4067	--		560	
		Демонтаж металлических роллштор и цельностеклянных перегородок									
29	Е11-090403-0601 1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Роллеты защитные для окон. Установка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 роллет	12,68	302,82	0,41	3840	5	163	2649	7008
		НР - 69%; СП - 8%			289,56	--	3672	--		519	
30	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Перегородки остекленные. Разборка (демонтаж) стеклянных перегородок, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	155,79	5306,52	381,47	826703	59429	315	570425	1508898
		НР - 69%; СП - 8%			4923,03	190,59	766959	29692		111770	
		Демонтаж бронированных оконных блоков касс оборудования касс									
31	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) оконных блоков из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	10,8	5306,52	381,47	57310	4120	21	39544	104603
		НР - 69%; СП - 8%			4923,03	190,59	53169	2058		7748	
32	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы и лотки. Демонтаж	изделие	6	918,43	123,09	5511	739	--	4960	11308
		НР - 90%; СП - 8%			795,34	62,14	4772	373		838	
		Демонтаж облицовки колонн и конструкций входной группы									
33	Е11-090306-0301 1109-0306-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Облицовка листами алюкобонда на стальном каркасе. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	100,5	3639,21	1006,02	365740	101105	44841	252361	667549
		НР - 69%; СП - 8%			2187,00	198,94	219794	19994		49448	
		Демонтаж отопительных приборов									
34	Е12-150102-1203 1215-0102-1203 РСНБ РК 2015	Система отопления. Слив воды	м3 объема здания	4136	0,22	--	920	--	--	663	1710
		НР - 72%; СП - 8%			0,22	--	920	--		127	

35	Е12-150102-1604 1215-0102-1604 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 3-5. Демонтаж	шт.	1	15516,22	--	15516	--	--	11172	28823
		НР - 72%; СП - 8%			15516,22	--	15516	--		2135	
		Демонтаж венткоробов									
36	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	310	548,25	18,69	169956	5795	--	122368	315711
		НР - 72%; СП - 8%			529,55	9,95	164161	3086		23386	
37	Е12-150103-0402 1215-0103-0402 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,1 т. Демонтаж	шт.	12	15347,54	31,65	184170	380	--	132603	342115
		НР - 72%; СП - 8%			15315,89	16,86	183791	202		25342	
38	Е12-150103-0201 1215-0103-0201 РСНБ РК 2015	Шахта вентиляционная. Разборка	м2 внутренней поверхности шахты	24,12	222,24	--	5360	--	--	3860	9958
		НР - 72%; СП - 8%			222,24	--	5360	--		738	
		Демонтаж сетей электроснабжения и освещения									
39	Е12-170101-0505 1217-0101-0505 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с последующими проводами сечением 6 мм2. Демонтаж	м	2600	8,16	--	21218	--	--	15277	39414
		НР - 72%; СП - 8%			8,16	--	21218	--		2920	
40	Е12-170101-0506 1217-0101-0506 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с последующими проводами сечением 16 мм2. Демонтаж	м	3000	11,45	--	34348	--	--	24730	63804
		НР - 72%; СП - 8%			11,45	--	34348	--		4726	
41	Е12-170101-0507 1217-0101-0507 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с последующими проводами сечением 35 мм2. Демонтаж	м	150	16,94	0,25	2540	37	--	1829	4719
		НР - 72%; СП - 8%			16,69	0,13	2503	20		350	
42	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	235	64,89	--	15250	--	--	10980	28329
		НР - 72%; СП - 8%			64,89	--	15250	--		2098	
43	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	169	70,98	0,75	11995	126	--	8636	22282
		НР - 72%; СП - 8%			70,23	0,40	11869	67		1650	
44	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	411	212,17	1,99	87200	820	--	62784	161983
		НР - 72%; СП - 8%			210,17	1,06	86381	436		11999	
		Демонтаж банкоматов									
45	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стальное оборудование закрепляемое внутри зданий. Демонтаж	т конструкций	0,3	78870,94	1982,76	23661	595	371	16326	43187
		НР - 69%; СП - 8%			75650,40	520,26	22695	156		3199	
		Фасад									

46	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Фасад здания из алюминиевых панелей. Демонтаж несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	45	1766,56	11,84	79495	533	32516	63596	154539
		НР - 80%; СП - 8%			1032,13	2,20	46446	99		11447	
47	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,6	Фасад здания из алюминиевых панелей. Демонтаж облицовки	м2	45	290,29	1,81	13063	82	--	10450	25394
		НР - 80%; СП - 8%			288,48	0,73	12981	33		1881	
		Демонтаж кровли над ДГУ									
48	Е11-090401-0202 1109-0401-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	44,1	498,30	172,98	21975	7628	1749	15163	40109
		НР - 69%; СП - 8%			285,66	51,86	12598	2287		2971	
49	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	3,528	104872,77	24637,66	369991	86922	7991	255294	675308
		НР - 69%; СП - 8%			77970,00	6897,68	275078	24335		50023	
		Прочие работы									
50	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	331,79	2381,52	--	790166	--	--	568919	1467812
		НР - 72%; СП - 8%			2381,52	--	790166	--		108727	
51	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	331,79	516,00	--	171204	--		--	184900
		СП - 8%			--	--	--	--		13696	
52	С341-010103-1030 4101-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	331,79	930,00	--	308565	--		--	333250
		СП - 8%			--	--	--	--		24685	
53	С341-010103-1991 4101-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	331,79	19,00	--	6304	--		--	6808
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8000275	512126	115110	5444775	14520659
							6886964	208128	--	1075605	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4766116				

		Материалы	Тенге				35978				
		Всего заработная плата	Тенге					4174738			
		Транспортные расходы	Тенге				486072				
		Накладные расходы	Тенге				3213207				
		Сметная прибыль	Тенге				638346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8617669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4083
		Сметная заработная плата	Тенге					4174738			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3234159				
		Материалы	Тенге				79134				
		Всего заработная плата	Тенге					2920354			
		Накладные расходы	Тенге				2231569				
		Сметная прибыль	Тенге				437258				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5902986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2208
		Сметная заработная плата	Тенге					2920354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14520656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6292
		Сметная заработная плата	Тенге					7095092			
		РАЗДЕЛ 2.Помещение ДГУ (КЖ л2-3, АР22)									
54	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	16	960,38 534,62	419,21 288,72	15366 8554	6707 4620	105	12908 2262	30536
55	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,025	598794,61 406102,80	2596,81 1153,37	14970 10153	65 29	4752	13623 2287	30880
56	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09	28633,75 8417,81	14309,20 4174,39	2577 758	1288 376	531	1778 348	4704
57	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,699	104872,77 77970,00	24637,66 6897,68	73306 54501	17222 4821	1583	50581 9911	133798
58	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,788	439337,00 --	-- --	346198 --	-- --	346198	-- 27696	373893
59	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,383	451,25 451,25	-- --	12808 12808	-- --	--	8837 1732	23377
60	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	56,766	95,42 39,06	2,71 0,32	5416 2217	154 18	3045	3737 732	9886

61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	56,766	83,48 31,06	1,93 0,32	4739 1763	110 18	2866	3270 641	8649
62	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	44,1	709,46 437,46	193,34 58,53	31287 19292	8526 2581	3469	21588 4230	57106
63	С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	48,51	2435,00 --	-- --	118122 --	-- --	118122	-- 9450	127572
64	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	6,5	737,14 586,85	16,82 3,13	4791 3814	109 20	868	4408 736	9935
65	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	7,15	1149,00 --	-- --	8215 --	-- --	8215	-- 657	8873
66	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9	1068,12 1039,14	15,96 7,77	9613 9352	144 70	117	8652 1461	19726
67	С122-030101-0201 2203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕС *СП - 8%*	м2	9,45	13689,00 --	-- --	129361 --	-- --	129361	-- 10349	139710
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				776770 123212	34324 12553	619232 --	129382 72492	978645
Стоимость общестроительных работ			Тенге				323402				
Материалы			Тенге				11754				
Всего заработная плата			Тенге					53436			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				255698				
		Накладные расходы	Тенге				55434				
		Сметная прибыль	Тенге				30307				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				409143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					53436			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				453368				
Материалы			Тенге				5584				
Всего заработная плата			Тенге					82329			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				346198				
		Накладные расходы	Тенге				73948				
		Сметная прибыль	Тенге				42185				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				569501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					82329			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				978644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					135765			
		РАЗДЕЛ 3.Усиление проемов УП1(1шт)/УП2(1шт)/УП3(2шт)/УП4(1шт)/УП5(1шт)(КЖ л.6-7)									
68	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	179,13	777,67	2,27	139305	406	33667	129553	290366
		НР - 93%; СП - 8%			587,46	1,11	105232	199		21509	
69	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	382	1267,70	542,45	484260	207217	2523	406778	962321
		НР - 84%; СП - 8%			718,64	377,56	274520	144229		71283	
70	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,021	598794,61	2596,81	12575	55	3992	11443	25939
		НР - 91%; СП - 8%			406102,80	1153,37	8528	24		1921	
71	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,661	504692,78	4954,26	838295	8229	740577	779614	1747341
		НР - 93%; СП - 8%			53876,52	1713,31	89489	2846		129433	
72	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	59,796	451,25	--	26983	--	--	18618	49249
		НР - 69%; СП - 8%			451,25	--	26983	--		3648	
73	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	119,592	95,42	2,71	11411	324	6416	7874	20828
		НР - 69%; СП - 8%			39,06	0,32	4671	38		1543	
74	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	10,5	22134,16	1959,05	232409	20570	136077	167334	431722
		НР - 72%; СП - 8%			7215,41	618,70	75762	6496		31979	
75	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,016	81907,69	2654,41	83218	2697	--	77393	173460
		НР - 93%; СП - 8%			79253,28	856,66	80521	870		12849	
76	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,016	23819,84	1125,71	24201	1144	295	22023	49922
		НР - 91%; СП - 8%			22403,14	385,15	22762	391		3698	
77	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,057	197120,00	--	208356	--	208356	--	225024
		СП - 8%			--	--	--	--		16668	

78	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	84	1280,28 969,29	36,93 31,85	107543 81420	3102 2676	23021	86035 15486	209065
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				2168555 769889	243743 157770	1154924 --	1706665 310017	4185237
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2168555				
Материалы			Тенге				946568				
Всего заработная плата			Тенге					927658			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				208356				
		Накладные расходы	Тенге				1706665				
		Сметная прибыль	Тенге				310018				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4185238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
		Сметная заработная плата	Тенге					927658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4185238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
		Сметная заработная плата	Тенге					927658			
РАЗДЕЛ 4.Воздухозаборная шахта ВШ1											
79	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	24,12	777,67 587,46	2,27 1,11	18757 14170	55 27	4532	17444 2896	39098
80	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,31	16542,50 1500,12	1304,74 287,61	5128 465	404 89	4259	4667 784	10578
81	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,85	18480,08 2375,69	2000,75 463,22	15708 2019	1701 394	11988	14294 2400	32403
82	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,45	36008,70 10910,02	2175,04 500,87	16204 4910	979 225	10315	14746 2476	33425
83	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,088	23819,84 22403,14	1125,71 385,15	2096 1971	99 34	26	1907 320	4324
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,091	197120,00 --	-- --	17938 --	-- --	17938	-- 1435	19373
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,001	198308,00 --	-- --	198 --	-- --	198	-- 16	214

86	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,004	9507,50	3157,97	19053	6329	2633	17719	39714
		НР - 93%; СП - 8%			5035,39	698,02	10091	1399		2942	
87	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	116	188,00	--	21808	--	21808	--	23553
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
88	С121-020104-0104 2102-0104-0104 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,75	13264,00	--	9948	--	9948	--	10744
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
89	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,015	81907,69	2654,41	1229	40	--	1143	2561
		НР - 93%; СП - 8%			79253,28	856,66	1189	13		190	
90	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	215540,00	--	3233	--	3233	--	3492
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
91	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,12	1280,28	36,93	30880	891	6610	24704	60031
		НР - 80%; СП - 8%			969,29	31,85	23379	768		4447	
92	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Рамка. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,026	504692,78	4954,26	13122	129	11592	12203	27352
		НР - 93%; СП - 8%			53876,52	1713,31	1401	45		2026	
93	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,918	451,25	--	414	--	--	286	756
		НР - 69%; СП - 8%			451,25	--	414	--		56	
94	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	1,835	95,42	2,71	175	5	98	121	320
		НР - 69%; СП - 8%			39,06	0,32	72	1		24	
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,835	83,48	1,93	153	4	92	106	280
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	57	1		21	
96	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	26	1267,70	542,45	32960	14104	171	27686	65498
		НР - 84%; СП - 8%			718,64	377,56	18685	9817		4852	

97	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,001	598794,61 406102,80	2596,81 1153,37	599 406	3 1	190	545 91	1235
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				209605 79228	24740 12812	105631 --	137571 27776	374951
Стоимость общестроительных работ			Тенге				209605				
Материалы			Тенге				52510				
Всего заработная плата			Тенге					92041			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				21369				
Местные материалы			Тенге				31756				
		Накладные расходы	Тенге				137572				
		Сметная прибыль	Тенге				27774				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				374951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					92041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				374951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					92041			
РАЗДЕЛ 5.Депозитарий КЖ л.13-16											
Усиление перекрытий											
98	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	179	1267,70 718,64	542,45 377,56	226918 128636	97099 67584	1183	190611 33402	450931
99	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03	598794,61 406102,80	2596,81 1153,37	17964 12183	78 35	5703	16347 2745	37056
100	Е11-061801-0201 1106-1801-0201 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку** *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,116	16175,17 13117,82	2601,35 836,18	1876 1522	302 97	52	1707 287	3870
101	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02	23819,84 22403,14	1125,71 385,15	476 448	23 8	5	434 73	983
102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,142	197120,00 --	-- --	27991 --	-- --	27991	-- 2239	30230
103	Е11-061601-0604 1106-1601-0604 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02	27994,38 23075,53	4462,85 1192,23	560 462	89 24	9	509 86	1155

104	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,8	38225,17	3706,63	68805	6672	36794	62613	141932
		НР - 91%; СП - 8%			14077,44	758,15	25339	1365		10513	
		Перекрытие Пм1									
105	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,718	23819,84	1125,71	17103	808	210	15563	35279
		НР - 91%; СП - 8%			22403,14	385,15	16085	277		2613	
106	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,747	197120,00	--	147249	--	147249	--	159029
		СП - 8%			--	--	--	--		11780	
107	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,2	37125,20	2175,04	267301	15660	173089	243244	551389
		НР - 91%; СП - 8%			10910,02	500,87	78552	3606		40844	
		Усиление стен (Корпус Кс1) л.13-16									
108	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	84	777,67	2,27	65325	190	15788	60752	136162
		НР - 93%; СП - 8%			587,46	1,11	49347	93		10086	
109	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	186	1267,70	542,45	235791	100896	1228	198065	468565
		НР - 84%; СП - 8%			718,64	377,56	133667	70227		34709	
110	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,076	598794,61	2596,81	45508	197	14447	41413	93875
		НР - 91%; СП - 8%			406102,80	1153,37	30864	88		6954	
111	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,575	23621,78	1548,26	60826	3987	749	55352	125472
		НР - 91%; СП - 8%			21782,52	453,12	56090	1167		9294	
112	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,257	197120,00	--	444900	--	444900	--	480492
		СП - 8%			--	--	--	--		35592	
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,399	198308,00	--	79125	--	79125	--	85455
		СП - 8%			--	--	--	--		6330	

114	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	192229,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
115	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	16	48002,35	8141,38	768038	130262	328656	698914	1584308
		НР - 91%; СП - 8%			19320,00	1672,53	309120	26761		117356	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2479985	356264	1281407	1585524	4390750
							842315	171329	--	325241	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2479985				
	Материалы		Тенге				577913				
	Всего заработная плата		Тенге					1013645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				703493				
		Накладные расходы	Тенге				1585524				
		Сметная прибыль	Тенге				325241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4390750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								832
		Сметная заработная плата	Тенге					1013645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4390750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								832
		Сметная заработная плата	Тенге					1013645			
	РАЗДЕЛ 6.Наружные стены, колонны, перегородки										
	Стены, колонны и перегородки из ГКЛ л.1,2и АР										
116	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	440	7251,28	63,43	3190563	27910	2245793	2871506	6547035
		НР - 90%; СП - 8%			2083,77	26,96	916860	11864		484966	
117	Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	963	3119,74	29,40	3004308	28310	1949073	2703877	6164840
		НР - 90%; СП - 8%			1066,38	12,33	1026925	11870		456655	
118	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции стальные перегородки (стойки, опоры, обшивка и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,347	208361,08	12852,82	72301	4460	1783	49888	131964
		НР - 69%; СП - 8%			190368,00	3258,58	66058	1131		9775	
119	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,347	496955,00	--	172443	--	172443	--	186239
		СП - 8%			--	--	--	--		13795	
120	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,474	451,25	--	5629	--	--	3884	10274
		НР - 69%; СП - 8%			451,25	--	5629	--		761	

121	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	24,948	95,42	2,71	2380	68	1338	1643	4345
		НР - 69%; СП - 8%			39,06	0,32	974	8		322	
122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,948	83,48	1,93	2083	48	1260	1437	3801
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	775	8		282	
		Перегородки кирпичные л.1,2и АР									
123	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	175	3954,51	298,54	692039	52245	307662	643596	1442486
		НР - 93%; СП - 8%			1897,90	66,95	332132	11716		106851	
		Операционные кассы УРП. Бронированая перегородка БП-1 л.34АР									
124	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции стальные перегородки (стойки, опоры, обшивка и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,144	208361,08	12852,82	446726	27556	11021	308241	815365
		НР - 69%; СП - 8%			190368,00	3258,58	408149	6986		60397	
125	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,637	496955,00	--	316560	--	316560	--	341885
		СП - 8%			--	--	--	--		25325	
126	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	1,555	240465,00	--	373923	--	373923	--	403837
		СП - 8%			--	--	--	--		29914	
127	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	нет в проекте Перегородки стальные. Монтаж	м2	47,5	880,23	23,82	41811	1132	7003	28849	76313
		НР - 69%; СП - 8%			708,97	10,20	33676	484		5653	
128	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	212,926	451,25	--	96082	--	--	66297	175370
		НР - 69%; СП - 8%			451,25	--	96082	--		12990	
129	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	235,851	95,42	2,71	22504	638	12654	15528	41075
		НР - 69%; СП - 8%			39,06	0,32	9212	75		3043	
130	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	235,851	83,48	1,93	19688	456	11908	13585	35935
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	7324	75		2662	
131	Е11-100404-0104 1110-0404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	190	3479,14	29,85	661037	5671	351447	594933	1356447

		НР - 90%; СП - 8%			1599,57	12,33	303919	2342		100478		
132	С121-110203-0101 2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,4	5697,00	--	13673	--	13673	--	14767
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
		Операционные кассы УБП. Бронированая перегородка БП-2 л.35АР									
133	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции стальные перегородки (стойки, опоры, обшивка и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,654	208361,08	12852,82	344629	21259	8501	237794	629017
		НР - 69%; СП - 8%			190368,00	3258,58	314869	5390		46594	
134	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,461	496955,00	--	229096	--	229096	--	247424
		СП - 8%			--	--	--	--		18328	
135	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	1,231	240465,00	--	296012	--	296012	--	319693
		СП - 8%			--	--	--	--		23681	
136	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные. Монтаж	м2	37,65	880,23	23,82	33140	897	5550	22867	60488
		НР - 69%; СП - 8%			708,97	10,20	26693	384		4481	
137	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	167,187	451,25	--	75443	--	--	52056	137698
		НР - 69%; СП - 8%			451,25	--	75443	--		10200	
138	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	196,451	95,42	2,71	18745	532	10540	12934	34213
		НР - 69%; СП - 8%			39,06	0,32	7673	62		2534	
139	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	196,451	83,48	1,93	16399	380	9918	11315	29932
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	6101	62		2217	
140	Е11-100404-0104 1110-0404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	150,6	3479,14	29,85	523959	4495	278568	471563	1075163
		НР - 90%; СП - 8%			1599,57	12,33	240896	1856		79642	
141	С121-110203-0101 2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,9	5697,00	--	10824	--	10824	--	11690
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				10681999	176057	6626550	8111793	20297296
							3879390	54314	--	1503506	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9025291				

	Материалы		Тенге				5180159				
	Всего заработная плата		Тенге					3069884			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				694433				
		Накладные расходы	Тенге				7464154				
		Сметная прибыль	Тенге				1319156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17808600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2559
		Сметная заработная плата	Тенге					3069884			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1656708				
	Материалы		Тенге				33860				
	Всего заработная плата		Тенге					863819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				718100				
		Накладные расходы	Тенге				647639				
		Сметная прибыль	Тенге				184348				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2488695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655
		Сметная заработная плата	Тенге					863819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20297295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3214
		Сметная заработная плата	Тенге					3933703			
РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка л.3, 3.1-3.4 АР											
Потолки л.3, 3.1-3.4 АР											
142	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 потолка**	**726,7**	**2590,02** 1450,42	**16,32** 6,55	**1882169** 1054021	**11859** 4759	**816289**	**1693952** 286090	**3862210**
143	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**784,1**	**1383,70** 947,18	**8,29** 2,86	**1084959** 742684	**6504** 2239	**335771**	**867967** 156234	**2109160**
144	**Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**784,1**	**2559,53** 805,89	**5,03** 2,49	**2006927** 631899	**3945** 1950	**1371083**	**1605542** 288998	**3901467**
145	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2**	**228**	**1742,39** 1574,40	**167,99** 82,74	**397266** 358963	**38303** 18866	**--**	**317813** 57206	**772285**
146	**С122-030301-0202 2203-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте** *СП - 8%*	**м2**	**228**	**5871,00** --	**--** --	**1338588** --	**--** --	**1338588**	**--** 107087	**1445675**
Стены л.3, 3.1-3.4 АР											

147	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	1591,37	21,75	556978	7611	158328	445582	1082765
		НР - 80%; СП - 8%			1117,25	7,40	391039	2589		80205	
148	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1292,23	1252,75	8,29	1618841	10719	553365	1295073	3147028
		НР - 80%; СП - 8%			816,23	2,86	1054757	3689		233113	
149	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	172,6	770,66	5,31	133016	917	48182	106413	258582
		НР - 80%; СП - 8%			486,19	1,82	83917	314		19154	
150	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	117,8	4787,92	28,73	564017	3384	295057	451213	1096449
		НР - 80%; СП - 8%			2254,46	22,11	265576	2604		81218	
151	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1292,23	2639,75	7,22	3411165	9334	2120585	2728932	6631304
		НР - 80%; СП - 8%			991,50	3,57	1281246	4615		491208	
152	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	172,6	3644,37	0,82	629019	142	563451	503215	1222812
		НР - 80%; СП - 8%			379,06	0,41	65426	71		90579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				13622944	92717	7600699	10015702	25529737
							5929529	41694	--	1891092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13622944				
	Материалы		Тенге				6262110				
	Всего заработная плата		Тенге					5971223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1338588				
		Накладные расходы	Тенге				10015702				
		Сметная прибыль	Тенге				1891092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25529738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4650
		Сметная заработная плата	Тенге					5971223			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				25529738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4650
		Сметная заработная плата	Тенге					5971223			

РАЗДЕЛ 8.Полы

Тип 1

153	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	679,3	1110,07	33,35	754068	22655	372294	708824	1579924
		НР - 94%; СП - 8%			528,66	16,86	359119	11450		117031	
154	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	679,3	885,43	33,91	601475	23035	557372	565386	1260210
		НР - 94%; СП - 8%			31,01	16,72	21068	11360		93349	
155	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	679,3	703,55	33,29	477920	22611	176430	449244	1001337
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	278879	11450		74173	
156	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	679,3	452,36	33,91	307290	23035	263574	288852	643833
		НР - 94%; СП - 8%			30,44	16,72	20681	11360		47691	
157	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	679,3	2030,76	151,22	1379494	102723	419201	1296725	2890316
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	857570	48382		214098	
158	СТОО"Авентина " СТ	Керамогранит "Викинг"	м2	713,265	5768,75	--	4114647	--	4114647	--	4443819
		СП - 8%			--	--	--	--		329172	
159	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	346,9	1804,97	14,91	626146	5173	506750	588577	1311900
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	114223	1862		97178	
				Тип 1а							
160	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	316	960,38	419,21	303481	132470	2072	254924	603078
		НР - 84%; СП - 8%			534,62	288,72	168939	91237		44672	
161	Е11-460301-0117 1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	316	-126,45	-50,18	-39959	-15856	-1244	-33566	-79407
		НР - 84%; СП - 8%			-72,34	-36,17	-22859	-11430		-5882	
162	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,163	453657,24	1519,24	73946	248	26643	67291	152536
		НР - 91%; СП - 8%			288684,00	672,98	47055	110		11299	

163	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,858	104872,77	24637,66	89981	21139	1944	62087	164233
		НР - 69%; СП - 8%			77970,00	6897,68	66898	5918		12165	
164	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,858	496955,00	--	426387	--	426387	--	460498
		СП - 8%			--	--	--	--		34111	
165	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	36,276	451,25	--	16369	--	--	11295	29878
		НР - 69%; СП - 8%			451,25	--	16369	--		2213	
166	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	72,552	95,42	2,71	6923	196	3893	4777	12635
		НР - 69%; СП - 8%			39,06	0,32	2834	23		936	
167	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	72,552	83,48	1,93	6056	140	3663	4179	11054
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	2253	23		819	
168	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	13,2	1465,76	41,38	19348	546	11101	18187	40538
		НР - 94%; СП - 8%			583,40	20,86	7701	275		3003	
169	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,2	2030,76	151,22	26806	1996	8146	25198	56164
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	16664	940		4160	
170	СТОО"Авентина " СТ	Керамогранит "Викинг"	м2	13,86	5768,75	--	79955	--	79955	--	86351
		СП - 8%			--	--	--	--		6396	
171	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	13,8	1804,97	14,91	24909	206	20159	23414	52189
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	4544	74		3866	
				Тип 1б							
172	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	19,5	275,42	35,79	5371	698	2971	5048	11253
		НР - 94%; СП - 8%			87,28	13,96	1702	272		834	
173	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	19,5	3520,88	256,27	68657	4997	56489	64538	143850
		НР - 94%; СП - 8%			367,72	31,97	7171	623		10656	

174	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=6	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	19,5	-1053,05	-46,32	-20535	-903	-17336	-19302	-43024
		НР - 94%; СП - 8%			-117,74	-16,85	-2296	-329		-3187	
175	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,5	703,55	33,29	13719	649	5064	12896	28744
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	8006	329		2129	
176	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19,5	452,36	33,91	8821	661	7566	8292	18482
		НР - 94%; СП - 8%			30,44	16,72	594	326		1369	
177	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,5	2030,76	151,22	39600	2949	12034	37224	82969
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	24617	1389		6146	
178	СТОО"Авентина " СТ	Керамогранит "Викинг"	м2	20,475	5768,75	--	118115	--	118115	--	127564
		СП - 8%			--	--	--	--		9449	
179	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	12	1804,97	14,91	21660	179	17530	20360	45381
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	3951	64		3362	
				Тип 1в							
180	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	24,3	1243,26	18,14	30211	441	19254	28398	63298
		НР - 94%; СП - 8%			432,77	5,01	10516	122		4689	
181	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	24,3	3003,89	47,12	72994	1145	62342	68615	152938
		НР - 94%; СП - 8%			391,23	14,93	9507	363		11329	
182	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,3	2030,76	151,22	49347	3675	14995	46387	103393
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	30677	1731		7659	
183	СТОО"Авентина " СТ	Керамогранит "Викинг"	м2	25,515	5768,75	--	147190	--	147190	--	158965
		СП - 8%			--	--	--	--		11775	

184	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	22,3	1804,97	14,91	40251	333	32575	37836	84334
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	7343	120		6247	
		Тип 2									
185	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,3	1110,07	33,35	95799	2878	47298	90051	200718
		НР - 94%; СП - 8%			528,66	16,86	45623	1455		14868	
186	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	86,3	885,43	33,91	76413	2926	70810	71828	160100
		НР - 94%; СП - 8%			31,01	16,72	2677	1443		11859	
187	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,3	703,55	33,29	60716	2873	22413	57073	127212
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	35430	1455		9423	
188	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	86,3	452,36	33,91	39039	2926	33486	36697	81794
		НР - 94%; СП - 8%			30,44	16,72	2627	1443		6059	
189	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	86,3	2030,76	151,22	175254	13050	53256	164739	367193
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	108948	6147		27199	
190	Спрайс СТПРАЙС	Плитка Фудзи	м2	86,3	3760,70	--	324548	--	324548	--	350512
		СП - 8%			--	--	--	--		25964	
191	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	103,9	1804,97	14,91	187537	1549	151777	176285	392927
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	34211	558		29106	
		Тип 2а									
192	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	316	960,38	419,21	303481	132470	2072	254924	603078
		НР - 84%; СП - 8%			534,62	288,72	168939	91237		44672	
193	Е11-460301-0117 1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	316	-126,45	-50,18	-39959	-15856	-1244	-33566	-79407
		НР - 84%; СП - 8%			-72,34	-36,17	-22859	-11430		-5882	

194	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	--	453657,24	1519,24	--	--	--	--	--
					288684,00	672,98	--	--		--	
195	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,858	104872,77	24637,66	89981	21139	1944	62087	164233
		НР - 69%; СП - 8%			77970,00	6897,68	66898	5918		12165	
196	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,858	496955,00	--	426387	--	426387	--	460498
		СП - 8%			--	--	--	--		34111	
197	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	36,276	451,25	--	16369	--	--	11295	29878
		НР - 69%; СП - 8%			451,25	--	16369	--		2213	
198	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	72,552	95,42	2,71	6923	196	3893	4777	12635
		НР - 69%; СП - 8%			39,06	0,32	2834	23		936	
199	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	72,552	83,48	1,93	6056	140	3663	4179	11054
		НР - 69%; СП - 8%			31,06	0,32	2253	23		819	
200	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	22,5	1465,76	41,38	32980	931	18922	31001	69099
		НР - 94%; СП - 8%			583,40	20,86	13127	469		5118	
201	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,5	2030,76	151,22	45692	3402	13885	42951	95734
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	28405	1603		7091	
202	Спрайс СТПРАЙС	Плитка Фудзи	м2	22,5	3760,70	--	84616	--	84616	--	91385
		СП - 8%			--	--	--	--		6769	
203	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	40	1804,97	14,91	72199	596	58432	67867	151271
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	13171	215		11205	
			Тип 2б								
204	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	22	2874,26	256,27	63234	5638	49506	59440	132487
		НР - 94%; СП - 8%			367,72	31,97	8090	703		9814	

205	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=5	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	22	-877,54	-38,60	-19306	-849	-16298	-18148	-40450
		НР - 94%; СП - 8%			-98,12	-14,04	-2159	-309		-2996	
206	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,874	18105,13	1064,87	15824	931	254	14400	32642
		НР - 91%; СП - 8%			16749,26	385,15	14639	337		2418	
207	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,909	192229,00	--	174736	--	174736	--	188715
		СП - 8%			--	--	--	--		13979	
208	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22	703,55	33,29	15478	732	5714	14549	32430
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	9032	371		2402	
209	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	22	885,43	33,91	19480	746	18052	18311	40814
		НР - 94%; СП - 8%			31,01	16,72	682	368		3023	
210	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22	2030,76	151,22	44677	3327	13577	41996	93607
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	27773	1567		6934	
211	СТОО"Авентина " СТ	Керамогранит "Викинг"	м2	25,515	5768,75	--	147190	--	147190	--	158965
		СП - 8%			--	--	--	--		11775	
212	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	26,5	1804,97	14,91	47832	395	38711	44962	100217
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	8726	142		7423	
				Тип 3							
213	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,6	1110,07	33,35	81701	2455	40337	76799	171180
		НР - 94%; СП - 8%			528,66	16,86	38909	1241		12680	
214	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	73,6	885,43	33,91	65168	2496	60389	61258	136540
		НР - 94%; СП - 8%			31,01	16,72	2283	1231		10114	
215	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,6	703,55	33,29	51781	2450	19115	48674	108492
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	30216	1241		8036	

216	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	73,6	452,36	33,91	33294	2496	28557	31296	69757
		НР - 94%; СП - 8%			30,44	16,72	2241	1231		5167	
217	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	73,6	6537,12	151,22	481132	11130	377087	452264	1008068
		НР - 94%; СП - 8%			1262,43	71,22	92915	5242		74672	
218	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	85,5	1804,97	14,91	154325	1275	124898	145066	323342
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	28152	459		23951	
		Тип 3а									
219	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29	1110,07	33,35	32192	967	15894	30260	67449
		НР - 94%; СП - 8%			528,66	16,86	15331	489		4996	
220	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	29	885,43	33,91	25678	983	23796	24137	53800
		НР - 94%; СП - 8%			31,01	16,72	899	485		3985	
221	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29	703,55	33,29	20403	965	7532	19179	42748
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	11906	489		3167	
222	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29	751,70	50,07	21799	1452	7223	20491	45674
		НР - 94%; СП - 8%			452,56	6,35	13124	184		3383	
223	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	29	553,97	51,84	16065	1503	5704	15101	33660
		НР - 94%; СП - 8%			305,43	7,10	8858	206		2493	
224	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29	4876,22	87,23	141410	2530	93593	132926	296283
		НР - 94%; СП - 8%			1561,61	40,68	45287	1180		21947	
		Тип 3б									
225	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,6	1110,07	33,35	18427	554	9097	17321	38608
		НР - 94%; СП - 8%			528,66	16,86	8776	280		2860	

226	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	16,6	885,43	33,91	14698	563	13620	13816	30796
		НР - 94%; СП - 8%			31,01	16,72	515	278		2281	
227	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,6	703,55	33,29	11679	553	4311	10978	24470
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	6815	280		1813	
228	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	16,6	452,36	33,91	7509	563	6441	7059	15733
		НР - 94%; СП - 8%			30,44	16,72	505	278		1165	
229	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,6	4876,22	87,23	80945	1448	53574	76089	169597
		НР - 94%; СП - 8%			1561,61	40,68	25923	675		12563	
230	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	23	1804,97	14,91	41514	343	33598	39024	86981
		НР - 94%; СП - 8%			329,27	5,37	7573	123		6443	
				Тип 3в							
231	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	7,4	2874,26	256,27	21270	1896	16653	19993	44564
		НР - 94%; СП - 8%			367,72	31,97	2721	237		3301	
232	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=5	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	7,4	-877,54	-38,60	-6494	-286	-5482	-6104	-13606
		НР - 94%; СП - 8%			-98,12	-14,04	-726	-104		-1008	
233	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,061	18105,13	1064,87	1104	65	17	1005	2278
		НР - 91%; СП - 8%			16749,26	385,15	1022	23		169	
234	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	197120,00	--	12419	--	12419	--	13412
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
235	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,4	703,55	33,29	5206	246	1922	4894	10908
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	3038	125		808	
236	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,4	452,36	33,91	3347	251	2871	3147	7014

		НР - 94%; СП - 8%			30,44	16,72	225	124		520	
237	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,4	4876,22	87,23	36084	646	23882	33919	75603
		НР - 94%; СП - 8%			1561,61	40,68	11556	301		5600	
238	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	13	627,56	1,94	8158	25	3343	7669	17093
		НР - 94%; СП - 8%			368,44	0,95	4790	12		1266	
			Тип 4								
239	Е12-070101-1003 1207-0101-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2	место	28	1905,87	43,40	53364	1215	5983	38422	99130
		НР - 72%; СП - 8%			1648,78	21,89	46166	613		7343	
240	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28	703,55	33,29	19699	932	7272	18517	41274
		НР - 94%; СП - 8%			410,54	16,86	11495	472		3057	
241	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28	452,36	33,91	12666	949	10865	11906	26538
		НР - 94%; СП - 8%			30,44	16,72	852	468		1966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				13870365	575947	10223887	7218490	22775960
							3070528	309642	--	1687105	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12837628				
		Материалы	Тенге				4163812				
		Всего заработная плата	Тенге					3234537			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5203415				
		Накладные расходы	Тенге				7094315				
		Сметная прибыль	Тенге				1594555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21526499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2877
		Сметная заработная плата	Тенге					3234537			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1032736				
		Материалы	Тенге				3887				
		Всего заработная плата	Тенге					145633			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				852775				
		Накладные расходы	Тенге				124174				
		Сметная прибыль	Тенге				92553				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1249463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					145633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22775961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3001
		Сметная заработная плата	Тенге					3380170			
		<u>РАЗДЕЛ 9.Оконные и дверные проемы</u>									
		Оконные проемы ОК-1 - ОК-8									

242	Е11-100501-0704 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	133,92	65366,91	32,54	8753936	4358	8542573	7878543	17963077
		НР - 90%; СП - 8%			1545,74	6,03	207005	807		1330598	
243	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	85,6	1099,11	5,85	94084	501	69509	84676	193060
		НР - 90%; СП - 8%			281,23	2,91	24074	249		14301	
244	С121-090205-0201 2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	58,1	929,00	--	53975	--	53975	--	58293
		СП - 8%			--	--	--	--		4318	
245	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	27,5	1523,00	--	41883	--	41883	--	45233
		СП - 8%			--	--	--	--		3351	
		Витражи Вн-1 и Вн-2									
246	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	38,92	8754,05	544,95	340708	21210	158	235088	621859
		НР - 69%; СП - 8%			8205,05	272,27	319340	10597		46064	
247	С СТ ИП "КИТ"	Витраж из алюминиевого профиля Алпроф Serie-B Цвет профиля согласно политре RAL 6027 стеклопакет внутренное стекло прозрачное 4мм TOP-N ESG, наружное стекло прозрачное 6мм покрытием бронированной пленкой 4 миловая	шт	38,92	70860,71	--	2757899	--	--	--	2757899
					--	--	--	--		--	
248	Е11-090403-0601 1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Роллеты защитные для окон. Установка лист 24	м2 роллет	12,96	508,89	0,58	6595	8	333	4551	12037
		НР - 69%; СП - 8%			482,60	--	6254	--		892	
249	С СТ	Защитные роллеты для окон	комп	1	1050000,00	--	1050000	--	1050000	--	1134000
		СП - 8%			--	--	--	--		84000	
250	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА"	Двери наружные для витражей Вн-1 из алюминиевых профилей NAYADA Vitra стекло закаленное толщ.10мм, автоматическая раздвижная привод Dorma ES 200Easy	шт	1	1174548,21	--	1174548	--	1174548	--	1268512
		СП - 8%			--	--	--	--		93964	
251	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА"	Двери для витражей Вн-2 из алюминиевых профилей NAYADA стекло закаленное толщ.10мм	шт	1	286607,14	--	286607	--	286607	--	309536
		СП - 8%			--	--	--	--		22929	

252	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
253	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1771,00	--	1771	--	1771	--	1913
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
254	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1508,82	2,45	1509	2	--	1041	2754
		НР - 69%; СП - 8%			1506,37	--	1506	--		204	
255	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА "	Доводчик TS92 Impulse, EN1/4, в комплекте со скользящим каналом	шт	1	62983,93	--	62984	--	62984	--	68023
		СП - 8%			--	--	--	--		5039	
		Остекленные перегородки ОП-1 (1шт)/ОП-2(1шт)/ОП-3(1шт)/ОП-4(1шт)/ОП-5(1шт)/ОП-6(4шт), двери остекленные ОД-1(2шт)									
256	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	48,08	8754,05	544,95	420895	26201	195	290417	768217
		НР - 69%; СП - 8%			8205,05	272,27	394499	13091		56905	
257	С121-090304-0106 2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	48,08	40741,00	--	1958827	--	1958827	--	2115533
		СП - 8%			--	--	--	--		156706	
258	СОО"НАЯДА" СТОО"НАЯДА"	Двери NAYADA Crystal Swing цельностеклянная 900х2100мм петли боковые	м2	9	194200,00	--	1747800	--	1747800	--	1887624
		СП - 8%			--	--	--	--		139824	
259	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	9	3714,00	--	33426	--	33426	--	36100
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
260	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	1771,00	--	15939	--	15939	--	17214
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
261	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	9	1508,82	2,45	13579	22	--	9370	24785
		НР - 69%; СП - 8%			1506,37	--	13557	--		1836	

262	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА "	Доводчик TS90 Impulse, EN3/4, в комплекте со скользящим каналом	шт	2	37098,21	--	74196	--	74196	--	80132
		СП - 8%			--	--	--	--		5936	
263	СТОО СТТОО "НАЯДА"	Доводчик TS92 Impulse, EN1/4, в комплекте со скользящим каналом	шт	7	62983,93	--	440887	--	440887	--	476158
		СП - 8%			--	--	--	--		35271	
		Окна внутренние ОКв-1(5шт)/ОКв-2(1шт)/ОКв-3(2шт)/ОКв-4(5шт), фрамуга Фм-1(1шт)									
264	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	15,12	2878,22	33,44	43519	506	16890	39167	89300
		НР - 90%; СП - 8%			1727,72	6,03	26123	91		6615	
265	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА "	Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм глухие с однокамерным стеклопакетом пулестойкое П1	м2	15,12	58425,00	--	883386	--	883386	--	954057
		СП - 8%			--	--	--	--		70671	
266	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	12,19	3236,88	34,34	39458	419	15806	35512	80967
		НР - 90%; СП - 8%			1905,87	6,03	23233	73		5998	
267	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА "	Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм глухие с однокамерным стеклопакетом пулестойкое П1	м2	12,19	58425,00	--	712201	--	712201	--	769177
		СП - 8%			--	--	--	--		56976	
		Дверные проемы деревянные									
268	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	34,44	1908,64	90,23	65734	3108	16273	59160	134886
		НР - 90%; СП - 8%			1345,91	40,98	46353	1411		9992	
269	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА "	Дверь NAYADA Laminare: распашная, однастворчатая, стандартная	м2	34,44	89752,68	--	3091082	--	3091082	--	3338369
		СП - 8%			--	--	--	--		247287	
270	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	36	490,00	--	17640	--	17640	--	19051
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
271	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	18	5439,00	--	97902	--	97902	--	105734

		СП - 8%			--	--	--	--		7832	
272	С121-090404-1101 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	1	698,00	--	698	--	698	--	754
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
273	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	18	1508,82	2,45	27159	44	--	18740	49570
		НР - 69%; СП - 8%			1506,37	--	27115	--		3672	
274	СТОО СТТОО "НАЯДА"	Доводчик TS90 Impulse, EN3/4, в комплекте со скользящим каналом	шт	18	37098,21	--	667768	--	667768	--	721189
		СП - 8%			--	--	--	--		53421	
275	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	187,2	417,94	1,30	78239	242	60167	70415	160547
		НР - 90%; СП - 8%			95,25	0,63	17830	119		11892	
					Сантехнические перегородки из ЛДСП СТП-1(6шт)/СТП-2(7шт)/СТП-3(1шт)						
276	Е11-100111-0101 1110-0111-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки встроенные. Установка стенок по месту	м2 деталей	14,042	1169,08	190,91	16416	2681	3131	14775	33686
		НР - 90%; СП - 8%			755,16	61,71	10604	867		2495	
277	Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015	Перегородки встроенные. Установка дверных блоков	блок	7	1244,89	238,14	8714	1667	1508	7843	17882
		НР - 90%; СП - 8%			791,28	76,15	5539	533		1325	
278	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА "	Сантехнические перегородки из ЛДСП внутренние NAYADA Santil	м2	39,295	25192,86	--	989953	--	989953	--	1069150
		СП - 8%			--	--	--	--		79196	
279	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	490,00	--	6860	--	6860	--	7409
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
280	С121-090404-0402 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	7	2554,00	--	17878	--	17878	--	19308
		СП - 8%			--	--	--	--		1430	
					Операционные кассы. Столешницы СТ-1(4шт)/СТ-2(1шт)/СТ-3(2шт)						
281	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, лотки кассовые и др. Установка	изделие	7	1328,00	123,09	9296	862	2867	8366	19075
		НР - 90%; СП - 8%			795,34	62,14	5567	435		1413	
282	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА "	Столешница ламинированная Ст-1, Ст-2, Ст-3	шт	7	158214,29	--	1107500	--	1107500	--	1196100
		СП - 8%			--	--	--	--		88600	

283	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА "	Отделка портала касс. МДФ крашенный RAL4004	м2	16	46630,36	--	746086	--	746086	--	805773
		СП - 8%			--	--	--	--		59687	
284	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Лоток кассовый и др. Установка	изделие	8	1328,00	123,09	10624	985	3276	9562	21800
		НР - 90%; СП - 8%			795,34	62,14	6363	497		1615	
285	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА "	Кассовый лоток бронированный передаточный	шт	8	52440,00	--	419520	--	419520	--	453082
		СП - 8%			--	--	--	--		33562	
		Дверные проемы металлические									
286	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	24,36	3481,74	56,21	84815	1369	11442	58523	154805
		НР - 69%; СП - 8%			2955,82	23,85	72004	581		11467	
287	С121-090402-0303 2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	8,4	37246,00	--	312866	--	312866	--	337896
		СП - 8%			--	--	--	--		25029	
288	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	52011,00	--	393203	--	393203	--	424659
		СП - 8%			--	--	--	--		31456	
289	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	38360,00	--	241668	--	241668	--	261001
		СП - 8%			--	--	--	--		19333	
290	СТОО"Алматинский СТ завод Эталон"	Дверь банковская с решеткой Power-1 размер по коробке 998х2088мм, проем 860х1960мм	шт	1	1428000,00	--	1428000	--	1428000	--	1542240
		СП - 8%			--	--	--	--		114240	
291	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,68	3184,89	59,17	5351	99	637	3692	9766
		НР - 69%; СП - 8%			2747,30	25,40	4615	43		723	
292	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,68	46710,00	--	78473	--	78473	--	84751
		СП - 8%			--	--	--	--		6278	

293	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	11	1508,82	2,45	16597	27	--	11452	30293
		НР - 69%; СП - 8%			1506,37	--	16570	--		2244	
294	СТОО"НАЯДА" СТТОО"НАЯДА "	**Доводчик TS90 Impulse, EN3/4, в комплекте со скользящим каналом**	**шт**	11	37098,21	--	408080	--	408080	--	440727
		СП - 8%			--	--	--	--		32646	
295	С121-090404-1101 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	**Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78**	**шт.**	7	698,00	--	4886	--	4886	--	5277
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
296	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	12	5439,00	--	65268	--	65268	--	70489
		СП - 8%			--	--	--	--		5221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				31433137	64310	27382775	8840893	43275318
							1228153	29394	--	3001292	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23078477				
		Материалы	Тенге				8732002				
		Всего заработная плата	Тенге					377774			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13958457				
		Накладные расходы	Тенге				8208018				
		Сметная прибыль	Тенге				2502920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33789414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					377774			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5596762				
		Материалы	Тенге				12763				
		Всего заработная плата	Тенге					879773			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4679555				
		Накладные расходы	Тенге				632873				
		Сметная прибыль	Тенге				498371				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6728006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					879773			
		Стоимость прочих работ	Тенге				2757899				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2757899				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				2757899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				43275319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1014
		Сметная заработная плата	Тенге					1257547			
		РАЗДЕЛ 10.Фасады л.20АР									
297	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	80	777,67	2,27	62214	181	15036	57859	129679
		НР - 93%; СП - 8%			587,46	1,11	46997	89		9606	

298	Е12-110102-0103 1211-0102-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	160	2681,79	0,23	429086	37	51039	308942	797069
		НР - 72%; СП - 8%			2362,56	--	378010	--		59042	
299	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,792	3383,57	51,34	46666	708	8689	37333	90719
		НР - 80%; СП - 8%			2702,18	27,34	37269	377		6720	
300	Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм	м2 отделываемой поверхности	120	3527,21	13,98	423266	1677	306872	338613	822828
		НР - 80%; СП - 8%			955,98	6,66	114717	800		60950	
301	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	120	192,62	1,67	23115	200	11720	18492	44935
		НР - 80%; СП - 8%			93,29	0,79	11195	95		3329	
302	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлических кассет. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	49,5	2772,22	19,73	137225	977	51098	109780	266765
		НР - 80%; СП - 8%			1720,21	3,67	85150	182		19760	
303	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Монтаж облицовки	м2	49,5	835,61	3,02	41363	150	17414	33090	80409
		НР - 80%; СП - 8%			480,79	1,22	23799	61		5956	
304	С122-030102-0106 2203-0102-0106 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из металлических кассет и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	49,5	16290,00	--	806355	--	806355	--	870863
		СП - 8%			--	--	--	--		64508	
305	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	320	2170,32	6,18	694503	1976	519199	555602	1350113
		НР - 80%; СП - 8%			541,65	1,36	173328	435		100008	
306	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	190	1564,47	6,18	297250	1173	193163	237800	577853
		НР - 80%; СП - 8%			541,65	1,36	102914	258		42804	
Входные группы											

307	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	12	13957,25 637,44	92,58 40,10	167487 7649	1111 481	158727	197635 29210	394331
308	СТОО"Технология СТ Комфорта"	Ограждение из труб нержавеющей стали с матовой поверхностью *СП - 8%*	м	12	38600,00 --	-- --	463200 --	-- --	463200	-- 37056	500256
309	Ц13-030501-0502 1303-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подъемник грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	лифт	1	152158,22 136620,00	6550,86 2118,60	152158 136620	6551 2119	8987	92817 19598	264573
310	Ц13-030501-0504 1303-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Подъемник грузоподъемностью 100 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 *НР - 61%; СП - 8%*	остановка	1	-33136,58 -29779,20	-1044,19 -308,16	-33137 -29779	-1044 -308	-2314	-20213 -4268	-57618
311	ТОО"Лифтпром"	Подъемник для инвалидов Кап. ремонт	комплект	1	658931,25 --	-- --	658931 --	-- --	 658931	-- --	658931
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				4369681 1087869	13697 4588	2609185 658931	1967750 454279	6791706
	Стоимость оборудования		Тенге				658931				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				658931				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				119022				
	Материалы		Тенге				6674				
	Всего заработная плата		Тенге					108651			
		Накладные расходы	Тенге				72603				
		Сметная прибыль	Тенге				15330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				206955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					108651			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3591728				
	Материалы		Тенге				1332955				
	Всего заработная плата		Тенге					983805			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1269555				
		Накладные расходы	Тенге				1895145				
		Сметная прибыль	Тенге				438950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5925823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					983805			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6791709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								920
		Сметная заработная плата	Тенге					1092457			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								143 120 264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23897076				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2093925			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1002224			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57719400		
		- Перевозка грузов	Тенге				486073				
		- Прочие затраты	Тенге				2757899				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						658931		
		- Накладные расходы	Тенге							45158545	
		- Сметная прибыль	Тенге							10348405	
		ВСЕГО по АКТу:									143 120 264
		Сметная стоимость СМР									142 461 333
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%								1 923 228	144 384 561
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2 887 691	147 272 252
		Оборудование и инвентарь									658 931
		ИТОГО:									147 931 183
		НДС 12%								17 751 742	165 682 925
		ВСЕГО:									165 682 925

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Буранев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Объект: 2-1-3. ВК
Договор: №24-178/2018 от 13.04.2018 года

Форма 2В

АКТ №3
о приемке выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой (В1В)											
1	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8	1608,97	2,39	12872	19	1786	12614	27525
		НР - 98%; СП - 8%			1383,34	0,35	11067	3		2039	
2	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	1538,97	2,91	38474	73	3754	37705	82274
		НР - 98%; СП - 8%			1385,88	0,23	34647	6		6094	
3	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1538,97	2,91	15390	29	1502	15082	32909
		НР - 98%; СП - 8%			1385,88	0,23	13859	2		2438	
4	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	678,64	32,38	679	32	17	665	1451
		НР - 98%; СП - 8%			629,76	15,86	630	16		107	
5	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) модели МТ-50, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	5856,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--		468	

6	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	**20**	**2545,04** **2143,26**	**102,10** **15,86**	**50901** **42865**	**2042** **317**	**5994**	**49883** **8063**	**108846**
7	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**17**	**1336,00** **--**	**--** **--**	**22712** **--**	**--** **--**	**22712**	**--** **1817**	**24529**
8	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**2011,00** **--**	**--** **--**	**2011** **--**	**--** **--**	**2011**	**--** **161**	**2172**
9	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**2997,00** **--**	**--** **--**	**5994** **--**	**--** **--**	**5994**	**--** **480**	**6474**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**154888** **103067**	**2195** **344**	**49626** **--**	**115949** **21667**	**292504**
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**154888**				
Материалы			Тенге				**13052**				
Всего заработная плата			Тенге					**103411**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**36573**				
		Накладные расходы	Тенге				**115949**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21667**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**292504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103411**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**292504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103411**			
РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды (Т3В)											
10	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**25**	**1538,97** **1385,88**	**2,91** **0,23**	**38474** **34647**	**73** **6**	**3754**	**37705** **6094**	**82274**
11	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**3**	**1608,97** **1383,34**	**2,39** **0,35**	**4827** **4150**	**7** **1**	**670**	**4730** **765**	**10322**

12	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	678,64	32,38	679	32	17	665	1451
		НР - 98%; СП - 8%			629,76	15,86	630	16		107	
13	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели МТ-50, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	5856,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2545,04	102,10	25450	1021	2996	24941	54423
		НР - 98%; СП - 8%			2143,26	15,86	21433	159		4031	
15	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2997,00	--	2997	--	2997	--	3237
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
16	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2011,00	--	4022	--	4022	--	4344
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
17	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1336,00	--	9352	--	9352	--	10100
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				91657	1133	29664	68041	172475
							60859	181	--	12775	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				91657				
Материалы			Тенге				7438				
Всего заработная плата			Тенге					61041			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				22227				
		Накладные расходы	Тенге				68042				
		Сметная прибыль	Тенге				12776				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				172475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					61041			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				172475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					61041			

РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая (К1)

18	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1769,94	3,92	31859	71	15180	31222	68127
		НР - 98%; СП - 8%			922,66	1,25	16608	22		5046	
19	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1241,52	1,60	19864	26	4443	19467	42478
		НР - 98%; СП - 8%			962,20	0,54	15395	9		3147	
20	С123-020403-0707 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	503,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
21	С123-020403-0903 2302-0403-0903 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	396,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
22	С123-020403-0703 2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	148,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
23	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	658,00	--	658	--	658	--	711
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
24	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	261,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
25	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	3414,97	103,92	17075	520	1088	16733	36513
		НР - 98%; СП - 8%			3093,48	52,15	15467	261		2705	
26	С123-030102-0937 2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	5	9685,00	--	48425	--	48425	--	52299
		СП - 8%			--	--	--	--		3874	
27	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	4208,07	206,31	29457	1444	3752	28867	62990
		НР - 98%; СП - 8%			3465,86	104,34	24261	730		4666	

28	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	7	16357,00	--	114499	--	114499	--	123659
		СП - 8%			--	--	--	--		9160	
29	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	2	1732,94	73,78	3466	148	461	3397	7411
		НР - 98%; СП - 8%			1428,48	37,07	2857	74		549	
30	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	2	8558,00	--	17116	--	17116	--	18485
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
31	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	**шт.**	5	1145,47	0,14	5727	1	174	5613	12247
		НР - 98%; СП - 8%			1110,48	--	5552	--		907	
32	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	5	4056,00	--	20280	--	20280	--	21902
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
33	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	2	15215,97	86,44	30432	173	27752	29823	65076
		НР - 98%; СП - 8%			1253,26	43,41	2507	87		4820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				348014	2381	262984	135122	521787
							82647	1183	--	38651	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				348014				
		Материалы	Тенге				52851				
		Всего заработная плата	Тенге					83831			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				210134				
		Накладные расходы	Тенге				135122				
		Сметная прибыль	Тенге				38651				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				521787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					83831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				521787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					83831			
		ИТОГО по АКТу:	**Тенге**								986765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				246574				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5710			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1709			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						342274		
		- Накладные расходы	Тенге							319112	
		- Сметная прибыль	Тенге							73093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по АКТу:									**986 765**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%								**13 321**	**1 000 086**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**20 002**	**1 020 088**
		НДС 12%								**122 411**	**1 142 499**
		ВСЕГО:									**1 142 499**

Заказчик:
АО "Forte Bank"

Бурашев У.Р

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Объект: 2-1-9. Видеонаблюдение
Договор: №24-178/2018 от 13.04.2018 года

Форма 2В

АКТ №9
о приемке выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы											
1	Ц13-080101-2603 1308-0101-2603 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**17598,75**	**5700,75**	**35198**	**11402**	**--**	**20053**	**59671**
		НР - 72%; СП - 8%			**11898,00**	**2027,84**	**23796**	**4056**		**4420**	
2	**Прайслист**	**TRASSIR QuattroStation - Гибридный сетевой видеорегистратор для аналоговых и IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация, воспроизведение до 64 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя (лицензии для подключения IP-видеокамер приобретаются отдельно), при наличии DualStream. До 64 аналоговых камер (при комплектации системами DV или Silen, или Optima). В сумме не более 64 камер всех типов (суммарный поток до 700 Мбит/сек). Установка до 8-ми HDD/SSD 3.5" любой емкости. Без HDD в комплекте. TRASSIR Failover в подарок. 2 независимых видео выхода: 1 x VGA, 1 x DVI/HDMI, подключение VGA через переходник DVI-VGA. 2 сетевых адаптера 1 Гбит/сек. Поддерживается (приобретается отдельно) : TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS и др. Крепление в 19 стойку, 4U, салазки в комплекте. Габариты 482x530x177 мм. (TRASSIR QuattroStation, DSSL)**	**шт**	**2**	**615656,25**	**--**	**1231313**	**--**		**--**	**1231313**
					--	**--**	**--**	**--**	**1231313**	**--**	

3	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	64	4837,00	10,28	309568	658	--	222415	574542
		НР - 72%; СП - 8%			4826,72	--	308910	--		42559	
4	Прайслист	IPC-HFW2221R-VFS-IRE6 , 2МП WDR IP камера день/ночь (ICR) видеокамера, 1/3" CMOS, 0.1 Лк/F1.4(день), 0 Лк с Ик; f 2.7-12 мм (угол обзора 99°-37°), WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. SD Card до 128 Gb, Ик подсветка 60 метров, Smart ИК. IP67, DC 12В/13вт, 213x80x72 мм. (IPC-HFW2221R-VFS-IRE6, Dahua)	шт	63	45535,71	--	2868750	--		--	2868750
					--	--	--	--	2868750	--	
5	Прайслист	DS-2CD6362F-IVS Панорамная IP камера Разрешение 6Мп, 1/1,8 Progressive Scan CMOS, Объектив 1,27мм, Smart видеоаналитика, IP66, IK10. Лицензия TRASSIR (5шт.) для подключения 1-й панорамной видеокамеры интегрированной в ПО TRASSIR - в комплекте. (DS-2CD6362F-IVS, hikvision)	шт	1	239937,50	--	239938	--		--	239938
					--	--	--	--	239938	--	
6	С СТ Прайслист	AnyIP TRASSIR AnyIP Профессиональное программное обеспечение для подключения 1-й IP-видеокамеры интегрированной в ПО TRASSIR (AnyIP, TRASSIR)	шт	63	17275,00	--	1088325	--	1088325	--	1175391
		СП - 8%			--	--	--	--		87066	
7	Ц13-110401-0203 1311-0401-0203 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,06 т. Монтаж на столе	шт.	1	12466,04	3442,04	12466	3442	--	7843	21934
		НР - 75%; СП - 8%			9024,00	1433,18	9024	1433		1625	
8	Прайслист	AMK701-17UBRU Консоль AMK701-17UBRU - 1U, 17 LCD монитор, dual rail, с кабелем 1.8m VGA/KB/Mouse USB, русифицированная клавиатура, Touchpad (AMK701-17UBRU, ARIESYS Technology)	шт	1	370535,71	--	370536	--		--	370536
					--	--	--	--	370536	--	
9	Прайслист	Switch KVM D-Link DKVM-4U (Switch KVM, D-Link)	шт.	1	23839,29	--	23839	--		--	23839
					--	--	--	--	23839	--	
10	С СТ Прайслист	USBx2 Набор кабелей USBx2, VGAx1 для DKVM-xU, KVM-221 (USBx2, D-Link)	шт	2	7142,86	--	14286	--	14286	--	15429
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
11	Ц13-110401-0203 1311-0401-0203 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,06 т. Монтаж на столе	шт.	4	12466,04	3442,04	49864	13768	--	31372	87735
		НР - 75%; СП - 8%			9024,00	1433,18	36096	5733		6499	

12	Прайслист	ASUS VP278H Монитор 27" ASUS VP278H, Black Тип матрицы: TN+Film (TN) / Диагональ, дюйм: 27 / Формат монитора: 16:9 (широкоформатный) / Зерно: 0.311 мм / Максимальное разрешение: Full HD: 1920x1080 / Яркость: 300 кд/м2 / Динамическая контрастность: 100M:1 / LED подсветка: Есть / Время отклика: 1 мс (ASUS VP278H, ASUS)	шт	4	113571,43	--	454286	--		--	454286
					--	--	--	--	454286	--	
13	С СТ Прайслист	VESA кронштейн для мониторов (Китай) *СП - 8%*	шт	4	8883,93	--	35536	--	35536	--	38379
					--	--	--	--		2843	
14	Прайслист	Windows 10 Операционная система Windows 10 (Professional) (Windows 10, Windows)	шт	2	80803,57	--	161607	--		--	161607
					--	--	--	--	161607	--	
15	Прайслист	WD8003FRYZ Жесткий диск HDD 8ТБ, Western Digital RE, (WD8003FRYZ, Western Digital)	шт	16	105573,21	--	1689171	--		--	1689171
					--	--	--	--	1689171	--	
16	Ц13-110401-0203 1311-0401-0203 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,06 т. Монтаж на столе *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	12466,04	3442,04	12466	3442	--	7843	21934
					9024,00	1433,18	9024	1433		1625	
17	Прайслист	УРМ ATX, Intel Core i7 7700, Системный блок в сборе Fighter GT [Процессор Intel Core i7 7700 3.4GHz (4 ядра/8 потоков) DDR4 8Gb 2133MHz HDD 500Gb Graphics: Nvidia Geforce GT 1030 2Gb 400W Case K/M Wireless (УРМ ATX, Intel Core i7 7700, Китай)	шт	2	255982,14	--	511964	--		--	511964
					--	--	--	--	511964	--	
18	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	9142,95	1210,95	9143	1211	--	5056	15335
					7932,00	356,94	7932	357		1136	
19	Прайслист	VTH1550CH Видеодомофон, Дисплей 7 " TFT LCD, высокопрочный touch screen, 5 механических кнопок, 6 тревожных входов, 1 тревожный выход, разрешение 800480, ОС LINUX, H.264Поддержка 32 каналов IP видео, TCP/IP, поддержка SD-карт, Накладной, DC 10~15V, 200mm 126mm 22mm (VTH1550CH, Dahua)	шт	1	47437,50	--	47438	--		--	47438
					--	--	--	--	47438	--	
20	Ц13-340113-0305 1334-0113-0305 РСНБ РК 2015	Панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации). Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	3840,00	--	3840	--	--	2342	6677
					3840,00	--	3840	--		495	

21	Прайслист	VTO2101E-P Вызывная панель VTO2101E-P, камера 1.3MP CMOS camera, объектив 2.8mm,корпус из нержавеющей стали, ночное видение, удаленное открывание, запись оставленных видео и аудиосообщений, функция группового вызова накалдная/врезная. (VTO2101E-P, Dahua)	шт	1	44343,75	--	44344	--		--	44344
					--	--	--	--	44344	--	
22	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	9142,95	1210,95	9143	1211	--	5056	15335
					7932,00	356,94	7932	357		1136	
23	Прайслист	VTNS1060A IP-коммутатор для домофонов VTNS1060A поддержка до 6 мониторов по витой паре Cat 5e (сигнал и питание), протокол Dahua POE,(VTNS1060A, Dahua)	шт	1	9625,00	--	9625	--		--	9625
					--	--	--	--	9625	--	
24	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	16193,40	1973,40	16193	1973	--	9029	27240
					14220,00	581,68	14220	582		2018	
25	Прайслист	Блок питания 24В на IP-коммутатор для домофонов поддержка до 6 мониторов по витой паре Cat 5e (сигнал и питание), протокол Dahua POE (N/A)	шт	1	8035,71	--	8036	--		--	8036
					--	--	--	--	8036	--	
26	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	9142,95	1210,95	18286	2422	--	10113	30670
					7932,00	356,94	15864	714		2272	
27	Ц13-100101-0201 1310-0101-0201 РСНБ РК 2015	Оборудование АТСКУ: АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ. Проверка электрическая и настройка *НР - 61%; СП - 8%*	статив	2	66360,00	--	132720	--	--	80959	230774
					66360,00	--	132720	--		17094	
28	Прайслист	WS-C2960L-48PS-LL Коммутатор 48 портов Catalyst 2960L 48 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite(WS-C2960L-48PS-LL, Cisco)	шт	2	815683,93	--	1631368	--		--	1631368
					--	--	--	--	1631368	--	
29	Прайслист	CON-SNT-WSC296PL Гарантия на 3(три) года SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960L 48 po (CON-SNT-WSC296PL, Cisco)	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
30	С СТ Прайслист	CAB-ACE Шнур питания AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M (CAB-ACE,Cisco)	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
31	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	51732,39	8106,39	51732	8106	--	33489	92039
					43626,00	2886,94	43626	2887		6818	

32	Прайслист	310173 ИБП DakerDk +5 kBa Rack (310173, Legrand)	шт	1	537280,36	--	537280	--		--	537280
					--	--	--	--	537280	--	
33	С СТ Прайслист	310663 Шкаф для бат.310173,310174 DK 5-6кВА 20бат.12В/7,2А/ч (310663, Legrand)	шт	1	253353,57	--	253354	--	253354	--	273622
		СП - 8%			--	--	--	--		20268	
34	С СТ Прайслист	310930 CS 141 SK профессиональный сетевой интерфейс, встроенный. (310930, Legrand)	шт	1	201738,39	--	201738	--	201738	--	217877
		СП - 8%			--	--	--	--		16139	
35	С СТ Прайслист	АС-101 Вилка С14, на кабель, разборная, прямая, 250В, 10А, АС-101 (АС-101, N/A)	шт	8	848,21	--	6786	--	6786	--	7329
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
36	Ц13-080103-1608 1308-0103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	12147,20	6859,20	12147	6859	--	5656	19228
		НР - 72%; СП - 8%			5288,00	2568,00	5288	2568		1424	
37	Прайслист	EVL7014U8080L00M50F Шкаф 19", 42U, 800x800 mm, коммутационный шкаф Evoline (EVL70142U8080L00M50F, Estap)	компл	1	350223,21	--	350223	--		--	350223
					--	--	--	--	350223	--	
38	С СТ Прайслист	46520 Каб.орган.с пласт.кольц. 1U (46520, Legrand)	шт	6	15441,96	--	92652	--	92652	--	100064
		СП - 8%			--	--	--	--		7412	
39	С СТ Прайслист	M440RG42_03M50 Вертикальный органайзер 42U с крышкой, левый/правый (M44ORG42_03M50, Estap)	шт	1	79196,43	--	79196	--	79196	--	85532
		СП - 8%			--	--	--	--		6336	
40	С СТ Прайслист	M446AL-ES 19" 1U блок с 6 розетками Schuko DIN49440 в алюминиевом профиле, авт. выключатель 1x16 А, 4 кВт, 250 В пер. тока, 3x1,5 мм2, кабель 3 м с вилкой DIN 49441, маркировка CE (M446AL-ES, Estap)	шт	1	18031,25	--	18031	--	18031	--	19474
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
41	С СТ Прайслист	EVL796M04L00M50 Вентиляционный блок (4 вентилятора + термостат) для серии Evoline (EVL796M04L00M50,Estap)	шт	1	54358,93	--	54359	--	54359	--	58708
		СП - 8%			--	--	--	--		4349	
42	С СТ Прайслист	Полка в шкаф 1U 800x800 (Estap)	шт	1	6964,29	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
43	Ц13-100101-0113 1310-0101-0113 РСНБ РК 2015 Прим	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах и гайках с шайбами	рамка	73	143,78	--	10496	--	--	6403	18250
		НР - 61%; СП - 8%			143,78	--	10496	--		1352	

44	Прайслист	33551 Патч-пан. UTP 24RJ45 кат5е укомплектованная (33551, Legrand)	шт	3	36300,00	--	108900	--		--	108900
					--	--	--	--	108900	--	
45	С СТ Прайслист	51637 П-корд U/UTP кат5е PVC 2м сер. (51637, Legrand)	шт	70	1213,39	--	84937	--	84937	--	91732
		СП - 8%			--	--	--	--		6795	
46	С СТ Прайслист	Оптическая полка укомплек 16 порт LC/UPC (IFIBER)шт		1	18750,00	--	18750	--	18750	--	20250
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
47	С СТ Прайслист	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC SM(50/125) DUPLEX 1.5M (IFIBER)шт		1	2053,57	--	2054	--	2054	--	2218
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
48	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	4575	62,40	9,78	285469	44753	--	184202	507245
		НР - 72%; СП - 8%			52,62	3,31	240716	15120		37574	
49	С СТ Прайслист	32751 Кабель .U/UTP кат.5е PVC 4п 305м 2х2х08 (32751, Legrand)	м	4575	99,11	--	453415	--	453415	--	489688
		СП - 8%			--	--	--	--		36273	
50	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1000	296,38	14,78	296385	14785	--	205294	541813
		НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	281600	3531		40134	
51	С СТ Прайслист	Гофра 20 (N/A)	м	1000	49,11	--	49107	--	49107	--	53036
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
52	С СТ Прайслист	Расходные материалы	компл	1	89285,71	--	89286	--	89286	--	96429
		СП - 8%			--	--	--	--		7143	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				14102508	114032	2548776	837125	15311718
							1151084	38771	10288617	372084	
Стоимость оборудования			Тенге				10288617				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				10288617				
Стоимость монтажных работ			Тенге				3813892				
Всего заработная плата			Тенге					1189855			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2548776				
		Накладные расходы	Тенге				837126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				372081				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5023100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860
		Сметная заработная плата	Тенге					1189855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15311717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860
		Сметная заработная плата	Тенге					1189855			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								**15311717**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1151084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114032			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38771			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2548776		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10288617		
		- Накладные расходы	Тенге							837125	
		- Сметная прибыль	Тенге							372084	
		ВСЕГО по АКТу:									**15 311 717**
		Сметная стоимость СМР									**5 023 100**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%								**67 812**	**5 090 912**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**101 818**	**5 192 730**
		Оборудование и инвентарь									**10 288 617**
		ИТОГО:									**15 481 347**
		НДС 12%								**1 857 762**	**17 339 109**
		ВСЕГО:									**17 339 109**

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Соловьев 02

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Объект: 2-1-8. СКУД
Договор: №24-178/2018 от 13.04.2018 года

Форма 2В

АКТ №8
о приемке выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы											
1	Ц13-080103-2902 1308-0103-2902 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования**	шт.	12	2007,92	685,92	24095	8231	--	13641	40755
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	256,80	15864	3082		3019	
2	Прайслист	**С2000-2 Контроллер доступа на два считывателя. Объем буфера событий - 2047. Объём памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory):- 4096 (С2000-2, Болид)**	шт	12	15073,21	--	180879	--		--	180879
					--	--	--	--	180879	--	
3	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	25	22369,92	1,92	559248	48	--	341112	972389
		НР - 61%; СП - 8%			22368,00	--	559200	--		72029	
4	Прайслист	**HID PP 6005 Считыватель HID PP 6005 Plus белый (HID PP 6005, Iron Logic)**	шт	24	48638,39	--	1167321	--		--	1167321
					--	--	--	--	1167321	--	
5	Прайслист	**Z-2 USB RFID считыватель 13,56MHz 125kHz (Z-2 USB, HID)**	шт	1	13169,64	--	13170	--		--	13170
					--	--	--	--	13170	--	
6	Прайслист	**IP1386 LGGMV ISOProx II Тонкая, бесконтактная карта HID с возможностью нанесения изображения (для систем контроля доступа) (IP1386 LGGMV ISOProx II, HID)**	шт	100	1620,54	--	162054	--		--	162054
					--	--	--	--	162054	--	

7	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12	1664,96	342,96	19980	4116	--	12531	35112
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	15864	1541		2601	
8	Прайслист	ST-350 Электромагнитный замок, в комплекте с уголком Сила удержания 350 кг Универсальное питание 12В/24В DC Потребление 12В - 400мА/24В - 200мА Рабочая температура -10 +55 °С Световая индикация Конструкция для преодоления остаточной намагниченности Релейный выход мониторинга прижима якоря и наличия питания Датчик Холла для мониторинга состояния замка (ST-350, Китай)	шт	12	14464,29	--	173571	--		--	173571
					--	--	--	--	173571	--	
9	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	12	16193,40	1973,40	194321	23681	--	108348	326883
		НР - 61%; СП - 8%			14220,00	581,68	170640	6980		24214	
10	Прайслист	ИВЭПР 12/2 2х7 Импульсный источник питания 12В, 2А, под АКБ 2х7А/ч, (без АКБ), обеспечивает стабильное бесперебойное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации. (ИВЭПР 12/2 2х7, Рубеж)	шт	12	11803,57	--	141643	--		--	141643
					--	--	--	--	141643	--	
11	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	24	2644,00	--	63456	--	--	45688	117876
		НР - 72%; СП - 8%			2644,00	--	63456	--		8732	
12	С СТ Прайслист	12В, 7А/ч, аккумуляторная батарея	шт	24	3181,25	--	76350	--	76350	--	82458
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	
13	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12	1322,72	0,72	15873	9	--	9677	27594
		НР - 61%; СП - 8%			1322,00	--	15864	--		2044	
14	Прайслист	ИО 102-6 Извещатель охранный магнитоконтактный, для скрытого монтажа на металлические поверхности, тип контактов NC, зазор 10-45 мм, максимальное напряжение 72В, максимальный коммутируемый ток 300мА, мощность 10Вт. (ИО 102-6, Болид)	шт	12	1050,00	--	12600	--		--	12600
					--	--	--	--	12600	--	
15	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	12	1264,38	138,52	15173	1662	--	10038	27228
		НР - 72%; СП - 8%			1125,86	35,95	13510	431		2017	

16	Прайслист	ИОПР 513/101-1 Извещатель охранный, ручной - Аварийнный выход, диапазон коммутируемых токов:0,1-200мА, зеленый, в комплекте с защитной (ИОПР 513/101-1, Фактор спецэлектроника)	шт	12	2223,21	--	26679	--		--	26679
					--	--	--	--	26679	--	
17	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	2500	62,40	9,78	155994	24455	--	100657	277183
		НР - 72%; СП - 8%			52,62	3,31	131539	8263		20532	
18	С СТ Прайслист	Кабель .U/UTP кат.5e PVC 4п 305м 2x2x08 (32751, Legrand)	м	1244,4	99,11	--	123329	--	123329	--	133195
		СП - 8%			--	--	--	--		9866	
19	С СТ Прайслист	КСПВГ 2х2х0,35 Кабель для монтажа систем сигнализации, 4-х жильный с многопроволочными медными жилами сечением 0,35 мм2, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов. (КСПВГ, N/A)	м	612	108,93	--	66664	--	66664	--	71997
		СП - 8%			--	--	--	--		5333	
20	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 (ШВВП, N/A)	м	612	61,61	--	37704	--	37704	--	40720
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
21	С СТ Прайслист	ВВГ Кабель 3х1,5 (ВВГ, N/A)	м	81,6	225,89	--	18433	--	18433	--	19907
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
22	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400	296,38	14,78	118554	5914	--	82118	216725
		НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	112640	1412		16054	
23	С СТ Прайслист	Труба гофрированная d20 (N/A)	м	400	49,11	--	19643	--	19643	--	21214
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
24	С СТ Прайслист	Расходные материалы (N/A)	компл	1	58035,71	--	58036	--	58036	--	62679
		СП - 8%			--	--	--	--		4643	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3444766	68115	400159	723810	4351831
							1098577	21709	1877916	183254	
Стоимость оборудования			Тенге				1877916				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1877916				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1566851				
Всего заработная плата			Тенге					1120286			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				400158				
		Накладные расходы	Тенге				723811				
		Сметная прибыль	Тенге				183253				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2473914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					1120286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4351830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				723811				
		Сметная прибыль	Тенге				183253				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2473914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					1120286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4351830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					1120286			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								4351830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1098577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68115			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21709			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						400159		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1877916		
		- Накладные расходы	Тенге							723810	
		- Сметная прибыль	Тенге							183254	
		ВСЕГО по АКТу:									4 351 830
		Сметная стоимость СМР									2 473 914
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%								33 398	2 507 312
		Непредвиденные работы и затраты 2%								50 146	2 557 458
		Оборудование и инвентарь									1 877 916
		ИТОГО:									4 435 374
		НДС 12%								532 245	4 967 619
		ВСЕГО:									4 967 619

Заказчик:
АО "Forte Bank"

Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Соловьев О.Г

Заказчик: АО "Forte Bank" Форма № КС-3
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй" Республики Казахстан
Субподрядчик
Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Договор №24-178/2018 от 13.04.2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненых ремонтных работ (побелка помещений) и затрат за май 2019год
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком -застройщику и финанснрующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	К договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№24-178/2018	13.04.2018				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отч-ый месяц вкл-но (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	из гр. 1							
			Строительно монтажные работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих не вход-х в состав строит. работ	Дополнительные затраты			
				В отч-ый месяц	По монтажу оборудова-ния		На приобрете-ние матер-ов (тенге)	Другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по:	**0**	**0**							**0**	**0**
стройке……..										
акт №1-Ремонтно-строительные работы		147 931 183							17 751 742	**165 682 925**
акт №2-ОВиК		38 117 430							4 574 091	**42 691 521**
акт №3-ВК		1 020 088							122 411	**1 142 499**
акт№4-Электромонтажные работы и освещение		23 654 780							2 838 574	**26 493 354**
акт5-СКС		25 790 115							3 094 814	**28 884 929**

акт6-Система охранной и тревожной сигнализации		5 546 319							665 558	**6 211 877**
акт №7-Пожарная сигнализация		2 324 338							278 921	**2 603 259**
акт8-СКУД		4 435 374							532 245	**4 967 619**
акт №9-Видеонаблюдение		15 481 347							1 857 762	**17 339 109**
акт №10-Система газового и порошкового пожаротушения		6 864 227							823 707	**7 687 934**
акт №11-Система речевого оповещания		1 405 075							168 609	**1 573 684**
итого:		**272 570 276**							**32 708 434**	**305 278 710**

Заказчик
АО "ForteBank"

Подрядчик
ТОО "AGS Строй"

Генеральный директор *Жоламанов А.К.*

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Объект: 2-1-2. ОВиК
Договор: №24-178/2018 от 13.04.2018 года

Форма 2В

АКТ №2
о приемке выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1											
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	40,6	1331,14 810,56	18,78 6,64	54044 32909	763 270	20372	52964 8561	115569
2	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005** *СП - 8%*	секция	375	2505,00 --	-- --	939375 --	-- --	939375	-- 75150	1014525
3	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	123	347,30 321,51	0,65 0,32	42717 39546	80 39	3091	41863 6766	91347
4	С123-041008-0501 2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	**Клапан RA-N-15,термостатический угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	42	7713,00 --	-- --	323946 --	-- --	323946	-- 25916	349862
5	С123-041008-0501 2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	**Клапан RA-L-15, радиаторный угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	42	7713,00 --	-- --	323946 --	-- --	323946	-- 25916	349862

6	С123-051314-0103 2305-1314-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	39	6297,00	--	245583	--	245583	--	265230
		СП - 8%			--	--	--	--		19647	
7	Е11-161301-0105 1116-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	148	1543,36	17,19	228418	2543	22532	223849	488448
		НР - 98%; СП - 8%			1373,94	7,18	203343	1063		36181	
8	Е11-161301-0106 1116-1301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	665	1795,09	17,23	1193737	11461	161115	1169862	2552687
		НР - 98%; СП - 8%			1535,58	7,18	1021161	4777		189088	
9	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	818	721,78	117,15	590416	95826	210218	448716	1122262
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	284372	47754		83131	
10	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	148	185,00	--	27380	--	27380	--	29570
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
11	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	285	248,00	--	70680	--	70680	--	76334
		СП - 8%			--	--	--	--		5654	
12	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	265	301,00	--	79765	--	79765	--	86146
		СП - 8%			--	--	--	--		6381	

13	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	120	390,00	--	46800	--	46800	--	50544
		СП - 8%			--	--	--	--		3744	
14	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	100	542,00	--	54200	--	54200	--	58536
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	813	102,16	1,26	83052	1024	305	81391	177599
		НР - 98%; СП - 8%			100,52	--	81723	--		13155	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				4304059	111697	2529308	2018645	6828521
							1663054	53904	--	505816	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				815041				
Материалы			Тенге				210217				
Всего заработная плата			Тенге					332127			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				224625				
		Накладные расходы	Тенге				448716				
		Сметная прибыль	Тенге				101101				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1364857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					332127			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				3489019				
Материалы			Тенге				207416				
Всего заработная плата			Тенге					1384830			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1887050				
Сдача и испытание			Тенге				981				
		Накладные расходы	Тенге				1569929				
		Сметная прибыль	Тенге				404716				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				5463664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1011
		Сметная заработная плата	Тенге					1384830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6828521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1255
		Сметная заработная плата	Тенге					1716957			
РАЗДЕЛ 2.Распределительный коллектор											
16	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	4	2577,41	134,47	10310	538	1199	10103	22046
		НР - 98%; СП - 8%			2143,26	31,73	8573	127		1633	

17	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	4	14139,00	--	56556	--	56556	--	61080
		СП - 8%			--	--	--	--		4524	
18	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	24	2545,04	102,10	61081	2450	7193	59859	130615
		НР - 98%; СП - 8%			2143,26	15,86	51438	381		9675	
19	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	7	9998,00	--	69986	--	69986	--	75585
		СП - 8%			--	--	--	--		5599	
20	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	15	9127,00	--	136905	--	136905	--	147857
		СП - 8%			--	--	--	--		10952	
21	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	2	8744,00	--	17488	--	17488	--	18887
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
22	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	14	708,51	2,68	9919	37	978	9721	21211
		НР - 98%; СП - 8%			636,02	0,70	8904	10		1571	
23	С123-041006-2001 2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	2	19912,00	--	39824	--	39824	--	43010
		СП - 8%			--	--	--	--		3186	
24	С123-041006-2002 2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	3	22696,00	--	68088	--	68088	--	73535
		СП - 8%			--	--	--	--		5447	
25	С123-041006-2003 2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	3	27336,00	--	82008	--	82008	--	88569
		СП - 8%			--	--	--	--		6561	
26	С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	1	57185,00	--	57185	--	57185	--	61760
		СП - 8%			--	--	--	--		4575	

27	С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	61581,00	--	307905	--	307905	--	332537
		СП - 8%			--	--	--	--		24632	
28	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	2587,85	--	36230	--	31003	35505	77474
		НР - 98%; СП - 8%			373,35	--	5227	--		5739	
29	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	14	554,13	--	7758	--	892	7603	16589
		НР - 98%; СП - 8%			490,44	--	6866	--		1229	
30	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Коллектор пароводораспределительный из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	27294,42	246,31	54589	493	31678	53497	116733
		НР - 98%; СП - 8%			11209,19	79,35	22418	159		8647	
31	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	542,00	--	18428	--	18428	--	19902
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	97,15	2,71	291	8	124	201	532
		НР - 69%; СП - 8%			53,10	0,32	159	1		39	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				1034551	3526	927440	176489	1307922
							103586	677	--	96882	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				291				
Материалы			Тенге				124				
Всего заработная плата			Тенге					160			
		Накладные расходы	Тенге				201				
		Сметная прибыль	Тенге				39				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				532				
		Сметная заработная плата	Тенге					160			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1034259				
Материалы			Тенге				72941				
Всего заработная плата			Тенге					104103			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				854373				
Сдача и испытание			Тенге				1020				
		Накладные расходы	Тенге				176288				
		Сметная прибыль	Тенге				96844				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1307391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					104103			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1307923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					104263			

РАЗДЕЛ 3.Тепловые завесы

33	Е11-202601-1702 1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока**	1 блок	1	14386,40	2736,06	14386	2736	443	14099	30764
		НР - 98%; СП - 8%			11207,12	1110,81	11207	1111		2279	
34	"Новые технологии"	**Завеса тепловая WING E200 VTS**	шт	1	270000,00	--	270000	--		--	270000
					--	--	--	--	270000	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				284386	2736	443	14099	300764
							11207	1111	270000	2279	
	Стоимость оборудования		Тенге				270000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				270000				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14386				
	Материалы		Тенге				443				
	Всего заработная плата		Тенге					12318			
	Сдача и испытание		Тенге				664				
		Накладные расходы	Тенге				14099				
		Сметная прибыль	Тенге				2279				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				300764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12318			
		Сметная заработная плата	Тенге					12318			

РАЗДЕЛ 4.Отопительно-вентиляционное оборудование

35	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	70244,09	3576,12	70244	3576	4218	68839	150210
		НР - 98%; СП - 8%			62450,14	1073,04	62450	1073		11127	
36	Е11-202601-1101 1120-2601-1101 РСНБ РК 2015	**Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	блок	1	29247,84	3033,86	29248	3034	728	28663	62544
		НР - 98%; СП - 8%			25485,52	1215,08	25486	1215		4633	
37	Е11-202601-1201 1120-2601-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Система оросительная блока тепломассообмена производительностью до 20 тыс м3-час. Присоединение трубопроводов**	блок	1	4787,01	244,69	4787	245	594	4691	10237
		НР - 98%; СП - 8%			3947,76	63,30	3948	63		758	
38	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	фильтр	1	17034,30	391,07	17034	391	1118	16694	36426
		НР - 98%; СП - 8%			15524,51	97,55	15525	98		2698	

39	51-050603-0102 5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка NVS-65-DRCT, в комплекте с автоматикой VS 10-75 и опциональным оснащением, типа NVS	комплект	1	3790125,00 --	-- --	3790125 --	-- --	 3790125	-- --	3790125
40	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	8	6377,18 6079,88	253,21 90,42	51017 48639	2026 723	352 	49997 8081	109096
41	С123-050401-0117 2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	38146,00 --	-- --	38146 --	-- --	38146 	-- 3052	41198
42	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	33216,00 --	-- --	33216 --	-- --	33216 	-- 2657	35873
43	С123-050401-0118 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	44174,00 --	-- --	44174 --	-- --	44174 	-- 3534	47708
44	С123-050401-0118 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	44174,00 --	-- --	44174 --	-- --	44174 	-- 3534	47708
45	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	2	33216,00 --	-- --	66432 --	-- --	66432 	-- 5315	71747
46	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	2	27808,00 --	-- --	55616 --	-- --	55616 	-- 4449	60065
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4244214 156047	9271 3172	288768 3790125	168884 49838	4462937
Стоимость оборудования			Тенге				3790125				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3790125				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				454089				
Материалы			Тенге				7012				
Всего заработная плата			Тенге					159219			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				281758				
Сдача и испытание			Тенге				7872				
		Накладные расходы	Тенге				168884				
		Сметная прибыль	Тенге				49838				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				672811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					159219			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4462936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					159219			
		РАЗДЕЛ 5.Кондиционирование									
47	Е11-202601-1610 1120-2601-1610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка кассетного типа	1 сплит-система	5	10329,44	24,58	51647	123	1953	50614	110442
		НР - 98%; СП - 8%			9914,18	--	49571	--		8181	
48	ТОО "Everest climate"	Кондиционер кассетного типа Almacom ACC-60HM	шт	5	475400,00	--	2377000	--		--	2377000
					--	--	--	--	2377000	--	
49	Е11-202601-1609 1120-2601-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка кассетного типа	1 сплит-система	2	9592,07	23,81	19184	48	781	18800	41023
		НР - 98%; СП - 8%			9177,59	--	18355	--		3039	
50	ТОО "Everest climate"	Кондиционер кассетного типа Almacom ACC-12HM	шт	2	175892,86	--	351786	--		--	351786
					--	--	--	--	351786	--	
51	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	5	7768,94	13,46	38845	67	555	38068	83065
		НР - 98%; СП - 8%			7644,67	--	38223	--		6153	
52	ТОО "Everest climate"	Кондиционер настенного типа Almacom ACH-09AS	шт	5	93303,57	--	466518	--		--	466518
					--	--	--	--	466518	--	
53	Е11-202601-1701 1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	15808,05	5339,82	15808	5340	136	15492	33804
		НР - 98%; СП - 8%			10332,23	2243,43	10332	2243		2504	
54	ТОО "Everest climate"	Компрессорно-конденсаторный блок наружной установки MOCCU-10 CN1 /MDV	шт	1	993025,00	--	993025	--		--	993025
					--	--	--	--	993025	--	
55	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	7768,94	13,46	15538	27	222	15227	33226
		НР - 98%; СП - 8%			7644,67	--	15289	--		2461	
56	ТОО "Everest climate"	Кондиционер настенного типа Almacom ACH-07AS	шт	2	70000,00	--	140000	--		--	140000
					--	--	--	--	140000	--	

57	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система	1	7768,94	13,46	7769	13	111	7614	16613
		НР - 98%; СП - 8%			7644,67	--	7645	--		1231	
58	ТОО "Everest climate"	**Кондиционер настенного типа Almacom ACH-18AF**	шт	1	150446,43	--	150446	--		--	150446
					--	--	--	--	150446	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				4627566	5618	3758	145815	4796948
							139416	2243	4478775	23569	
Стоимость оборудования			Тенге				4478775				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				4478775				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				148791				
Материалы			Тенге				3757				
Всего заработная плата			Тенге					141659			
Сдача и испытание			Тенге				6906				
		Накладные расходы	Тенге				145815				
		Сметная прибыль	Тенге				23568				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				318174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					141659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4796949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					141659			
РАЗДЕЛ 6.Вентиляция П1											
59	Е11-201001-0309 1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка**	пластина	1	43178,85	142,51	43179	143	41605	42315	92334
		НР - 98%; СП - 8%			1431,20	49,97	1431	50		6840	
60	Е11-200401-0117 1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка**	клапан	5	13057,26	461,26	65286	2306	11106	63981	139608
		НР - 98%; СП - 8%			10374,84	154,65	51874	773		10341	
61	С123-050308-0517 2305-0308-0517 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПЖ-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 350 мм, предел огнестойкости EI 60**	шт.	2	77458,00	--	154916	--	154916	--	167309
		СП - 8%			--	--	--	--		12393	
62	С123-050308-0501 2305-0308-0501 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60**	шт.	3	53987,00	--	161961	--	161961	--	174918
		СП - 8%			--	--	--	--		12957	
63	Е11-200501-0105 1120-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	3	4931,40	162,09	14794	486	2268	14498	31636
		НР - 98%; СП - 8%			4013,49	57,10	12040	171		2343	

64	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм** *СП - 8%*	**шт.**	2	14777,00 --	-- --	29554 --	-- --	29554	-- 2364	31918
65	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм** *СП - 8%*	**шт.**	1	31376,00 --	-- --	31376 --	-- --	31376	-- 2510	33886
66	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**заслонка**	1	2258,94 1773,75	53,27 16,66	2259 1774	53 17	432	2214 358	4831
67	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм** *СП - 8%*	**шт.**	1	31376,00 --	-- --	31376 --	-- --	31376	-- 2510	33886
68	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	15	2760,32 1608,40	63,18 16,66	41405 24126	948 250	16331	40577 6559	88540
69	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	7	1949,78 1608,40	38,08 16,66	13648 11259	267 117	2122	13376 2162	29186
70	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	5	3015,12 1608,40	63,18 16,66	15076 8042	316 83	6718	14774 2388	32238
71	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	2	4366,94 1608,40	63,18 16,66	8734 3217	126 33	5391	8559 1383	18677
Коробки под решетку (диффузор)											
72	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	1,065	5467,38 2231,46	61,09 25,36	5823 2377	65 27	3381	5706 922	12451
73	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	1,39	5266,33 2043,09	48,49 19,91	7320 2840	67 28	4413	7174 1160	15654

74	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,18	5702,67	50,84	1026	9	649	1006	2195
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	16,73	368	3		163	
75	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,32	5406,29	48,49	1730	16	1148	1695	3699
		НР - 98%; СП - 8%			1767,78	19,91	566	6		274	
				Воздуховоды и фасонные детали							
76	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,9	5467,38	61,09	190811	2132	110801	186995	408031
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	77878	885		30225	
77	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,1	5266,33	48,49	100587	926	60638	98575	215095
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	19,91	39023	380		15933	
78	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	5702,67	50,84	91243	813	57741	89418	195114
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	16,73	32689	268		14453	
79	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,1	5406,29	48,49	189761	1702	126010	185966	405785
		НР - 98%; СП - 8%			1767,78	19,91	62049	699		30058	
80	Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,2	4611,77	40,41	157722	1382	110848	154568	337274
		НР - 98%; СП - 8%			1330,18	13,82	45492	473		24983	
81	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	158	14133,40	32,56	2233077	5144	2159538	1697139	4244633
		НР - 76%; СП - 8%			432,88	7,46	68395	1178		314417	
82	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	5	3386,36	255,20	16932	1276	4352	16593	36207
		НР - 98%; СП - 8%			2260,74	66,63	11304	333		2682	

83	С123-050301-0402 2305-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Лючок питометражный**	**шт.**	5	22641,00	--	113205	--	113205	--	122261
		СП - 8%			--	--	--	--		9056	
84	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	90	685,00	--	61650	--	61650	--	66582
		СП - 8%			--	--	--	--		4932	
85	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	1	10674,16	63,18	10674	63	9003	10461	22826
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	1608	17		1691	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				3795126	18241	3318533	2655590	6966774
							458352	5791	--	516057	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2233077				
Материалы			Тенге				2159538				
Всего заработная плата			Тенге					69573			
		Накладные расходы	Тенге				1697139				
		Сметная прибыль	Тенге				314417				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4244633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					69573			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1562049				
		Сметная заработная плата	Тенге					69573			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1562049				
Материалы			Тенге				574957				
Всего заработная плата			Тенге					394570			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				584038				
Сдача и испытание			Тенге				19193				
		Накладные расходы	Тенге				958451				
		Сметная прибыль	Тенге				201640				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2722140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					394570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6966773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					464143			
РАЗДЕЛ 7.Вентиляция В1											
86	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка**	**глушитель шума**	1	14667,59	59,06	14668	59	12337	14374	31365
		НР - 98%; СП - 8%			2272,21	16,66	2272	17		2323	
87	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка**	**клапан**	1	5995,73	175,58	5996	176	1349	5876	12821
		НР - 98%; СП - 8%			4470,64	57,10	4471	57		950	

88	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм	шт.	1	8009,00	--	8009	--	8009	--	8650
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
89	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10010,55	73,87	10011	74	8580	9810	21407
		НР - 98%; СП - 8%			1357,42	16,66	1357	17		1586	
90	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	2	3386,36	255,20	6773	510	1742	6637	14483
		НР - 98%; СП - 8%			2260,74	66,63	4521	133		1073	
91	С123-050301-0402 2305-0301-0402 РСНБ РК 2015	Лючок питометражный	шт.	2	22641,00	--	45282	--	45282	--	48905
		СП - 8%			--	--	--	--		3623	
92	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (RAG), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1919,54	63,18	7678	253	991	7525	16419
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	6434	67		1216	
		Коробки под решетку (диффузор)									
93	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,09	5467,38	61,09	492	5	286	482	1052
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	201	2		78	
94	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,44	5266,33	48,49	2317	21	1397	2271	4955
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	19,91	899	9		367	
		Воздуховоды и фасонные детали									
95	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	5467,38	61,09	11481	128	6667	11252	24552
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	4686	53		1819	
96	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,4	5266,33	48,49	186428	1717	112386	182699	398658
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	19,91	72325	705		29530	

97	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	24	14133,40 432,88	32,56 7,46	339202 10389	781 179	328032	257793 47760	644754
98	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** *СП - 8%*	кг	28	685,00 --	--	19180 --	--	19180	-- 1534	20714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				657516 107556	3725 1239	546238 --	498719 92500	1248735
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				339202				
	Материалы		Тенге				328031				
	Всего заработная плата		Тенге					10568			
		Накладные расходы	Тенге				257793				
		Сметная прибыль	Тенге				47760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				644754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10568			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				318314				
	Материалы		Тенге				145733				
	Всего заработная плата		Тенге					98226			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72471				
	Сдача и испытание		Тенге				4767				
		Накладные расходы	Тенге				240927				
		Сметная прибыль	Тенге				44739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				603980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					98226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1248735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					108794			
		РАЗДЕЛ 8.Вентиляция В2									
99	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1	5995,73 4470,64	175,58 57,10	5996 4471	176 57	1349	5876 950	12821
100	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм** *СП - 8%*	шт.	1	8009,00 --	--	8009 --	--	8009	-- 641	8650
101	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	10010,55 1357,42	73,87 16,66	10011 1357	74 17	8580	9810 1586	21407

102	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1	3386,36	255,20	3386	255	870	3319	7241
		НР - 98%; СП - 8%			2260,74	66,63	2261	67		536	
103	С123-050301-0402 2305-0301-0402 РСНБ РК 2015	Лючок питометражный	шт.	1	22641,00	--	22641	--	22641	--	24452
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
104	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (RAG), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12	1919,54	63,18	23034	758	2975	22574	49257
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	19301	200		3649	
		Коробки под решетку (диффузор)									
105	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,02	5467,38	61,09	5577	62	3239	5465	11925
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	2276	26		883	
		Воздуховоды и фасонные детали									
106	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	5467,38	61,09	51667	577	30003	50633	110484
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	21087	240		8184	
107	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7	5266,33	48,49	114279	1052	68892	111994	244375
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	19,91	44335	432		18102	
108	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23	14133,40	32,56	325068	749	314363	247052	617890
		НР - 76%; СП - 8%			432,88	7,46	9956	171		45770	
109	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28	685,00	--	19180	--	19180	--	20714
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				588848	3704	480101	456723	1129216
							105044	1209	--	83646	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				325068				
Материалы			Тенге				314363				
Всего заработная плата			Тенге					10128			
		Накладные расходы	Тенге				247052				
		Сметная прибыль	Тенге				45770				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				617890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9

		Сметная заработная плата	Тенге					10128			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				263780				
	Материалы		Тенге				115907				
	Всего заработная плата		Тенге					96126			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49830				
	Сдача и испытание		Тенге				4669				
		Накладные расходы	Тенге				209671				
		Сметная прибыль	Тенге				37876				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				511327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					96126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1129216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					106254			
		РАЗДЕЛ 9.Вентиляция В3									
110	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	1	14667,59 2272,21	59,06 16,66	14668 2272	59 17	12337	14374 2323	31365
111	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1	5995,73 4470,64	175,58 57,10	5996 4471	176 57	1349	5876 950	12821
112	С123-050302-0402 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 300х200 мм** *СП - 8%*	шт.	1	14265,00 --	-- --	14265 --	-- --	14265	-- 1141	15406
113	Е11-200401-0117 1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	3	13057,26 10374,84	461,26 154,65	39172 31125	1384 464	6663	38388 6205	83765
114	С123-050308-0501 2305-0308-0501 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60** *СП - 8%*	шт.	3	53987,00 --	-- --	161961 --	-- --	161961	-- 12957	174918
115	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Люки герметические. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	люк	2	3386,36 2260,74	255,20 66,63	6773 4521	510 133	1742	6637 1073	14483
116	С123-050301-0402 2305-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Лючок питометражный** *СП - 8%*	шт.	2	22641,00 --	-- --	45282 --	-- --	45282	-- 3623	48905
117	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (RAG), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	14	1919,54	63,18	26874	884	3472	26336	57466

		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	22518	233		4257	
				Коробки под решетку (диффузор)							
118	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,96	5467,38	61,09	5249	59	3048	5144	11224
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	2142	24		831	
119	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,105	5266,33	48,49	553	5	333	542	1182
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	19,91	215	2		88	
				Воздуховоды и фасонные детали							
120	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,3	5467,38	61,09	89118	996	51749	87336	190570
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	36373	413		14116	
121	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5266,33	48,49	14746	136	8889	14451	31532
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	19,91	5721	56		2336	
122	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4578,19	50,84	18313	203	12789	17947	39160
		НР - 98%; СП - 8%			1330,18	16,73	5321	67		2901	
123	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5702,67	50,84	41059	366	25983	40238	87801
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	16,73	14710	120		6504	
124	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,5	5406,29	48,49	164892	1479	109496	161594	352605
		НР - 98%; СП - 8%			1767,78	19,91	53917	607		26119	
125	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	30	14133,40	32,56	424002	977	410039	322242	805943
		НР - 76%; СП - 8%			432,88	7,46	12986	224		59699	
126	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	45	685,00	--	30825	--	30825	--	33291

		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
127	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	1	10010,55	73,87	10011	74	8580	9810	21407
		НР - 98%; СП - 8%			1357,42	16,66	1357	17		1586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1113756	7308	908802	750915	2013844
							197649	2435	--	149175	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				424002				
		Материалы	Тенге				410039				
		Всего заработная плата	Тенге					13210			
		Накладные расходы	Тенге				322242				
		Сметная прибыль	Тенге				59699				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				805943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13210			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				689755				
		Материалы	Тенге				246428				
		Всего заработная плата	Тенге					186874			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				252333				
		Сдача и испытание	Тенге				9095				
		Накладные расходы	Тенге				428673				
		Сметная прибыль	Тенге				89474				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1207902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					186874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2013845				
		Сметная заработная плата	Тенге					186874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2013845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					200084			
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляция В4									
128	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка**	**глушитель шума**	1	14667,59	59,06	14668	59	12337	14374	31365
		НР - 98%; СП - 8%			2272,21	16,66	2272	17		2323	
129	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка**	**клапан**	1	5995,73	175,58	5996	176	1349	5876	12821
		НР - 98%; СП - 8%			4470,64	57,10	4471	57		950	
130	С123-050302-0402 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 300х200 мм**	**шт.**	1	14265,00	--	14265	--	14265	--	15406
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
131	Е11-200401-0117 1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка**	**клапан**	1	13057,26	461,26	13057	461	2221	12796	27922
		НР - 98%; СП - 8%			10374,84	154,65	10375	155		2068	

132	С123-050308-0501 2305-0308-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	53987,00	--	53987	--	53987	--	58306
		СП - 8%			--	--	--	--		4319	
133	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	3	3386,36	255,20	10159	766	2611	9956	21724
		НР - 98%; СП - 8%			2260,74	66,63	6782	200		1609	
134	С123-050301-0402 2305-0301-0402 РСНБ РК 2015	Лючок питометражный	шт.	3	22641,00	--	67923	--	67923	--	73357
		СП - 8%			--	--	--	--		5434	
135	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (RAG), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	9	1919,54	63,18	17276	569	2231	16930	36943
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	14476	150		2736	
136	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (RAG), номер 200, размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	1972,27	63,18	1972	63	301	1933	4217
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	1608	17		312	
		Коробки под решетку (диффузор)									
137	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	5467,38	61,09	2624	29	1524	2572	5612
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	1071	12		416	
138	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5266,33	48,49	2633	24	1587	2581	5631
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	19,91	1022	10		417	
		Воздуховоды и фасонные детали									
139	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,7	5467,38	61,09	74903	837	43495	73405	160173
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	30571	347		11865	
140	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5266,33	48,49	63196	582	38097	61932	135138
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	19,91	24517	239		10010	

141	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,1	5702,67	50,84	46192	412	29231	45268	98776
		НР - 98%; СП - 8%			2043,09	16,73	16549	135		7317	
142	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	26,5	5406,29	48,49	143267	1285	95136	140401	306362
		НР - 98%; СП - 8%			1767,78	19,91	46846	528		22693	
143	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	30	14133,40	32,56	424002	977	410039	322242	805943
		НР - 76%; СП - 8%			432,88	7,46	12986	224		59699	
144	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	40	685,00	--	27400	--	27400	--	29592
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
145	Е11-200501-0105 1120-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	1	4931,40	162,09	4931	162	756	4833	10545
		НР - 98%; СП - 8%			4013,49	57,10	4013	57		781	
146	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	шт.	1	14777,00	--	14777	--	14777	--	15959
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
147	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	10010,55	73,87	10011	74	8580	9810	21407
		НР - 98%; СП - 8%			1357,42	16,66	1357	17		1586	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				1013239	6475	827847	724909	1877199
							178917	2164	--	139050	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				424002				
Материалы			Тенге				410039				
Всего заработная плата			Тенге					13210			
		Накладные расходы	Тенге				322242				
		Сметная прибыль	Тенге				59699				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				805943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13210			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				589237				
Материалы			Тенге				239455				
Всего заработная плата			Тенге					167871			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				178352				
Сдача и испытание			Тенге				8163				
		Накладные расходы	Тенге				402667				

		Сметная прибыль	Тенге				79352				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1071256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					167871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1877199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					181081			
		РАЗДЕЛ 11.Пг1									
148	Е11-202601-0209 1120-2601-0209 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные сетчатые (масляные), производительность до 200 тыс м3/час. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**фильтр**	1	518474,38 173234,88	13269,87 4879,85	518474 173235	13270 4880	331969	508105 82126	1108706
149	С123-041013-0112 2304-1013-0112 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 200, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	**шт.**	1	161464,00 --	-- --	161464 --	-- --	161464	-- 12917	174381
150	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**заслонка**	1	1977,66 1593,37	51,35 16,66	1978 1593	51 17	334	1938 313	4229
151	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны с электроприводом из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм** *СП - 8%*	**шт.**	1	14777,00 --	-- --	14777 --	-- --	14777	-- 1182	15959
152	Е11-200401-0117 1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**клапан**	2	13057,26 10374,84	461,26 154,65	26115 20750	923 309	4442	25592 4137	55843
153	С123-050308-0501 2305-0308-0501 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60** *СП - 8%*	**шт.**	2	53987,00 --	-- --	107974 --	-- --	107974	-- 8638	116612
154	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	1	1972,27 1608,40	63,18 16,66	1972 1608	63 17	301	1933 312	4217
155	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	1	1972,27 1608,40	63,18 16,66	1972 1608	63 17	301	1933 312	4217
		Коробки под решетку (диффузор)									
156	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	0,335	5266,33 2043,09	48,49 19,91	1764 684	16 7	1064	1729 279	3773

Воздуховоды и фасонные детали											
157	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,9	5467,38	61,09	65062	727	37781	63761	139128
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	26554	302		10306	
158	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	685,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
159	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10Прим	Огнезащитное покрытие с огнестойкостью б=2,5ч	м2 обработанной поверхности	6	359,35	3,10	2156	19	1897	1941	4424
		НР - 90%; СП - 8%			40,02	1,41	240	8		328	
160	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11900,55	73,87	11901	74	10470	11663	25448
		НР - 98%; СП - 8%			1357,42	16,66	1357	17		1885	
161	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты управления с автоматикой	шт.	1	52691,00	--	52691	--	52691	--	56906
		СП - 8%			--	--	--	--		4215	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				976520	15206	733685	618595	1722721
							227631	5573	--	127608	
Стоимость монтажных работ			Тенге				52691				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				52691				
		Сметная прибыль	Тенге				4215				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				56906				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2156				
Материалы			Тенге				1897				
Всего заработная плата			Тенге					249			
		Накладные расходы	Тенге				1941				
		Сметная прибыль	Тенге				328				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4424				
		Сметная заработная плата	Тенге					249			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				921673				
Материалы			Тенге				386659				
Всего заработная плата			Тенге					232955			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				292435				
Сдача и испытание			Тенге				11551				
		Накладные расходы	Тенге				616653				
		Сметная прибыль	Тенге				123066				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1661392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					232955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1722722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182

		Сметная заработная плата	Тенге					233204			
		РАЗДЕЛ 12.Пг2									
162	Е11-202601-0209 1120-2601-0209 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные сетчатые (масляные), производительность до 200 тыс м3/час. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	518474,38 173234,88	13269,87 4879,85	518474 173235	13270 4880	331969	508105 82126	1108706
163	С123-041013-0112 2304-1013-0112 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 200, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	1	161464,00 --	-- --	161464 --	-- --	161464	-- 12917	174381
164	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	1977,66 1593,37	51,35 16,66	1978 1593	51 17	334	1938 313	4229
165	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны с электроприводом из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм** *СП - 8%*	шт.	1	14777,00 --	-- --	14777 --	-- --	14777	-- 1182	15959
166	Е11-200401-0117 1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1	13057,26 10374,84	461,26 154,65	13057 10375	461 155	2221	12796 2068	27922
167	С123-050308-0501 2305-0308-0501 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60** *СП - 8%*	шт.	1	53987,00 --	-- --	53987 --	-- --	53987	-- 4319	58306
168	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1972,27 1608,40	63,18 16,66	1972 1608	63 17	301	1933 312	4217
		Коробки под решетку (диффузор)									
169	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,135	5266,33 2043,09	48,49 19,91	711 276	7 3	428	697 113	1520
		Воздуховоды и фасонные детали									
170	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,5	5467,38 2231,46	61,09 25,36	30071 12273	336 139	17462	29469 4763	64303
171	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	6,5	685,00	--	4453	--	4453	--	4809

		СП - 8%			--	--	--	--		356	
172	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10Прим	**Огнезащитное покрытие с огнестойкостью б=2,5ч** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	2,5	359,35 40,02	3,10 1,41	898 100	8 4	790	809 137	1843
173	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	11900,55 1357,42	73,87 16,66	11901 1357	74 17	10470	11663 1885	25448
174	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	**Щиты управления с автоматикой** *СП - 8%*	шт.	1	52691,00 --	-- --	52691 --	-- --	52691	-- 4215	56906
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				866434 200818	14270 5230	651347 --	567410 114706	1548549
		Стоимость монтажных работ	Тенге				52691				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52691				
		Сметная прибыль	Тенге				4215				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				56906				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				898				
		Материалы	Тенге				791				
		Всего заработная плата	Тенге					104			
		Накладные расходы	Тенге				809				
		Сметная прибыль	Тенге				137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1843				
		Сметная заработная плата	Тенге					104			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				812844				
		Материалы	Тенге				363184				
		Всего заработная плата	Тенге					205944			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				234681				
		Сдача и испытание	Тенге				10237				
		Накладные расходы	Тенге				566600				
		Сметная прибыль	Тенге				110356				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1489800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					205944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1548550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					206048			
		РАЗДЕЛ 13.Вг1									
175	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1	1762,07 1519,72	50,70 16,66	1762 1520	51 17	191	1727 279	3768

176	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм** *СП - 8%*	шт.	1	8009,00 --	-- --	8009 --	-- --	8009	-- 641	8650
177	Е11-200401-0117 1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	2	13057,26 10374,84	461,26 154,65	26115 20750	923 309	4442	25592 4137	55843
178	С123-050308-0501 2305-0308-0501 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60** *СП - 8%*	шт.	2	53987,00 --	-- --	107974 --	-- --	107974	-- 8638	116612
179	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1949,78 1608,40	38,08 16,66	1950 1608	38 17	304	1911 309	4169
180	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1949,78 1608,40	38,08 16,66	1950 1608	38 17	304	1911 309	4169
181	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2044,66 1608,40	38,08 16,66	2045 1608	38 17	399	2004 324	4372
182	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2044,66 1608,40	38,08 16,66	2045 1608	38 17	399	2004 324	4372
Коробки под решетку (диффузор)											
183	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,27	5467,38 2231,46	61,09 25,36	1476 602	16 7	858	1447 234	3157
184	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,12	5266,33 2043,09	48,49 19,91	632 245	6 2	381	619 100	1351
Воздуховоды и фасонные детали											
185	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	19,8	5467,38 2231,46	61,09 25,36	108254 44183	1210 502	62861	106089 17147	231491

186	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** *СП - 8%*	**кг**	21	685,00 --	--	14385 --	--	14385	-- 1151	15536
187	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10Прим	**Огнезащитное покрытие с огнестойкостью б=2,5ч** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 обработанной поверхности**	7	359,35 40,02	3,10 1,41	2515 280	22 10	2213	2264 382	5162
188	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	**зонт**	1	11900,55 1357,42	73,87 16,66	11901 1357	74 17	10470	11663 1885	25448
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			**Тенге**				291012 75371	2453 931	213190 --	157231 35860	484100
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2515				
Материалы			Тенге				2214				
Всего заработная плата			Тенге					290			
		Накладные расходы	Тенге				2264				
		Сметная прибыль	Тенге				382				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5162				
		Сметная заработная плата	Тенге					290			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				288496				
Материалы			Тенге				80606				
Всего заработная плата			Тенге					76012			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				130368				
Сдача и испытание			Тенге				3692				
		Накладные расходы	Тенге				154966				
		Сметная прибыль	Тенге				35477				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				478939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					76012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				484101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					76302			
РАЗДЕЛ 14.Вг2											
189	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**клапан**	1	1762,07 1519,72	50,70 16,66	1762 1520	51 17	191	1727 279	3768
190	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм** *СП - 8%*	**шт.**	1	8009,00 --	--	8009 --	--	8009	-- 641	8650
191	Е11-200401-0117 1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка**	**клапан**	2	13057,26	461,26	26115	923	4442	25592	55843

		НР - 98%; СП - 8%			10374,84	154,65	20750	309		4137	
192	С123-050308-0501 2305-0308-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	53987,00	--	107974	--	107974	--	116612
		СП - 8%			--	--	--	--		8638	
193	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1949,78	38,08	1950	38	304	1911	4169
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	1608	17		309	
194	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка	решетка	1	2044,66	38,08	2045	38	399	2004	4372
		НР - 98%; СП - 8%			1608,40	16,66	1608	17		324	
		Коробки под решетку (диффузор)									
195	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,18	5467,38	61,09	984	11	571	964	2104
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	402	5		156	
		Воздуховоды и фасонные детали									
196	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5467,38	61,09	54674	611	31748	53580	116914
		НР - 98%; СП - 8%			2231,46	25,36	22315	254		8660	
197	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11	685,00	--	7535	--	7535	--	8138
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
198	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10Прим	Огнезащитное покрытие с огнестойкостью б=2,5ч	м2 обработанной поверхности	4	359,35	3,10	1437	12	1265	1294	2950
		НР - 90%; СП - 8%			40,02	1,41	160	6		218	
199	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11900,55	73,87	11901	74	10470	11663	25448
		НР - 98%; СП - 8%			1357,42	16,66	1357	17		1885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				224385	1758	172908	98735	348968
							49720	640	--	25850	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1437				
	Материалы		Тенге				1265				
	Всего заработная плата		Тенге					166			
		Накладные расходы	Тенге				1294				
		Сметная прибыль	Тенге				218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2950				
		Сметная заработная плата	Тенге					166			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				222947				

	Материалы		Тенге				48124				
	Всего заработная плата		Тенге					50194			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123518				
	Сдача и испытание		Тенге				2443				
		Накладные расходы	Тенге				97441				
		Сметная прибыль	Тенге				25631				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				346019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					50194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				348969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					50360			
		РАЗДЕЛ 15.Кондиционирование									
200	E11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из медных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	165,5	558,95	24,34	92507	4028	--	90657	197817
		НР - 98%; СП - 8%			534,62	9,84	88479	1628		14653	
201	C123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	**Трубы медные с фитингами d9,52/19мм**	м	92	2801,00	--	257692	--	257692	--	278307
		СП - 8%			--	--	--	--		20615	
202	C123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	**Трубы медные с фитингами d6,35/9,52мм**	м	21,5	2801,00	--	60222	--	60222	--	65039
		СП - 8%			--	--	--	--		4818	
203	C123-011106-9903 2301-1106-9903 РСНБ РК 2015	**Трубы медные с фитингами d6,35/12,7мм**	м	52	2801,00	--	145652	--	145652	--	157304
		СП - 8%			--	--	--	--		11652	
204	E11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	165,5	721,78	117,15	119455	19388	42532	90785	227059
		НР - 76%; СП - 8%			347,64	58,38	57535	9662		16819	
205	C121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	165,5	185,00	--	30618	--	30618	--	33067
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
206	C123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	200	542,00	--	108400	--	108400	--	117072

		СП - 8%			--	--	--	--		8672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				814545	23416	645116	181442	1075665
							146014	11290	--	79678	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				150072				
		Материалы	Тенге				42532				
		Всего заработная плата	Тенге					67197			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30618				
		Накладные расходы	Тенге				90785				
		Сметная прибыль	Тенге				19269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				260126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					67197			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				664472				
		Всего заработная плата	Тенге					90107			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				571966				
		Накладные расходы	Тенге				90657				
		Сметная прибыль	Тенге				60410				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				815540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					90107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1075666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					157304			
		РАЗДЕЛ 16.Дренажный трубопровод									
207	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	80	2001,07 1558,64	19,57 0,31	160086 124691	1566 25	33829	156884 25358	342327
208	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	105	2466,22 1708,08	22,95 0,46	258953 179348	2410 49	77195	253774 41018	553745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	**Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5	2902,52	25,75	14513	129	5295	14222	31034
		НР - 98%; СП - 8%			1817,86	0,69	9089	3		2299	
210	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	190	542,00	--	102980	--	102980	--	111218
		СП - 8%			--	--	--	--		8238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				536531	4105	219299	424880	1038324
							313128	77	--	76913	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				536531				
	Материалы		Тенге				116318				
	Всего заработная плата		Тенге					313205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102980				
		Накладные расходы	Тенге				424880				
		Сметная прибыль	Тенге				76913				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1038325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					313205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1038325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					313205			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								37151193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4133511				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					233508			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97685			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12466783		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8538900		
		- Накладные расходы	Тенге							9659081	
		- Сметная прибыль	Тенге							2119427	
		ВСЕГО по АКТу:									37 151 193
		Сметная стоимость СМР									28 612 293
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%								386 266	28 998 559
		Непредвиденные работы и затраты 2%								579 971	29 578 530
		Оборудование и инвентарь									8 538 900
		ИТОГО:									38 117 430
		НДС 12%								4 574 091	42 691 521
		ВСЕГО:									42 691 521

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Объект: 2-1-6. Система охранной и тревожной сигнализации.
Договор: №24-178/2018 от 13.04.2018 года

Форма 2В

АКТ №6
о приемке выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы											
1	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	3	1537,68 1106,00	431,68 211,52	4613 3318	1295 635	--	2964 606	8184
2	Прайслист	**Сервер ОПС и СКД Intel Core i5 Системный блок в сборе Saiga GT [Процессор Intel Core i5 7600 3.2GHz (4 ядра/4 потока) DDR4 4Gb 2133MHz HDD 500Gb Graphics: Nvidia Geforce GT 1030 2Gb 600W Case Rack (серверное исполнение 4U) K/M Wireless (Сервер ОПС и СКД Intel Core i5, Китай)**	шт	1	281250,00 --	--	281250 --	--	 281250	-- --	281250
3	Прайслист	**Windows 10 Операционная система Windows 10 (Professional) (Windows 10, Windows)**	шт	1	80803,57 --	--	80804 --	--	 80804	-- --	80804
4	Прайслист	**ОРИОН ПРО исп.127 Программное обеспечение (Оперативная задача на 127 устройств,1 сервер, 1 администротор базы данных, 1 учет рабочего времени, 1 генератор отчетов, 1 монитор) и ключ защиты в комплекте. (ОРИОН ПРО исп.127, Болид)**	шт	1	378495,54 --	--	378496 --	--	 378496	-- --	378496
5	Прайслист	**АРМ ОПС и СКД Intel Core i3, Системный блок в сборе Raven GT [Процессор Intel Core i3 7100 3.9GHz (2 ядра/4 потока) DDR4 4Gb 2133MHz HDD 500Gb Graphics: Nvidia Geforce GT 1030 2Gb 400W Case K/M Wireless (АРМ ОПС и СКД Intel Core i3, Китай)**	шт	1	152212,50 --	--	152213 --	--	 152213	-- --	152213
6	Прайслист	**Windows 10 Операционная система Windows 10 (Professional) (Windows 10, Windows)**	шт	1	80803,57	--	80804	--		--	80804

					--	--	--	--	80804	--		
7	Ц13-080103-3201 1308-0103-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2644,00 2644,00	-- --	2644 2644	-- --	-- 	1904 364	4911
8	Прайслист	ОРИОН ПРО Программное обеспечение Монитор "ОРИОН ПРО" Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети (ОРИОН ПРО, Болид)	шт	1	23374,11 --	-- --	23374 --	-- --	 23374	-- --	23374
9	Прайслист	ASUS VP278H Монитор 27 ASUS VP278H, Black Тип матрицы: TN+Film (TN) / Диагональ, дюйм: 27 / Формат монитора: 16:9 (широкоформатный) / Зерно: 0.311 мм / Максимальное разрешение: Full HD: 1920x1080 / Яркость: 300 кд/м2 / Динамическая контрастность: 100M:1 / LED подсветка: Есть / Время отклика: 1 мс (ASUS VP278H, ASUS)	шт	1	113571,43 --	-- --	113571 --	-- --	 113571	-- --	113571
10	Ц13-100701-0304 1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	6611,56 6610,00	1,56 --	19835 19830	5 --	-- 	12096 2554	34485
11	Прайслист	С2000-ПИ Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейсов RS-485 с гальванической развязкой (С2000-ПИ, Болид)	шт	1	13646,43 --	-- --	13646 --	-- --	 13646	-- --	13646
12	Прайслист	С2000-USB Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 (С2000-USB, Болид)	шт	1	6351,79 --	-- --	6352 --	-- --	 6352	-- --	6352
13	Прайслист	С2000-Ethernet Преобразователь интерфейсов "С2000-Ethernet" (С2000-Ethernet, Болид)	шт	1	10073,21 --	-- --	10073 --	-- --	 10073	-- --	10073
14	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	53125,92 53124,00	1,92 --	212504 212496	8 --	-- 	129623 27370	369496
15	Прайслист	С2000-М Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, предназначен для работы в системе "Орион", два интерфейса RS-485 и RS-232, количество разделов 511, групп разделов до 128 (С2000-М, Болид)	шт	1	31976,79 --	-- --	31977 --	-- --	 31977	-- --	31977

16	Прайслист	С2000-К Клавиатура управления с жидкокристаллическим индикатором предназначена для работы в составе ИСО "Орион" (С2000-К, Болид)	шт	3	23036,61	--	69110	--		--	69110
					--	--	--	--	69110	--	
17	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	1785,09	0,19	3570	--	--	2178	6208
		НР - 61%; СП - 8%			1784,90	--	3570	--		460	
18	Прайслист	С2000-БИ SMD Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах, возможность отображения на каждом из 60 двухцветных индикаторов состояния контролируемого раздела (С2000-БИ SMD, Болид)	шт	2	21301,79	--	42604	--		--	42604
					--	--	--	--	42604	--	
19	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	1785,09	0,19	1785	--	--	1089	3104
		НР - 61%; СП - 8%			1784,90	--	1785	--		230	
20	Прайслист	С2000-КДЛ Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через "С2000-АР1", "С2000-АР2", "С2000-АР8", "ДИП-34А", "С2000-ИП", "ИПР-513-3А", "С2000-ИК", "С2000-СТ", "С2000-СП2"" и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта "С2000" (С2000-КДЛ, Болид)	шт	1	11057,14	--	11057	--		--	11057
					--	--	--	--	11057	--	
21	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	4	53125,92	1,92	212504	8	--	129623	369496
		НР - 61%; СП - 8%			53124,00	--	212496	--		27370	
22	Прайслист	Сигнал 20П-SMD ПКП Сигнал 20П-SMD -Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов сигнализации. (Сигнал 20П-SMD, Болид)	шт	4	31765,18	--	127061	--		--	127061
					--	--	--	--	127061	--	
23	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1154,98	26,98	2310	54	--	1712	4344
		НР - 75%; СП - 8%			1128,00	13,22	2256	26		322	
24	Прайслист	С2000-СП1-01 Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключающими контактами 250 В 10 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или ЭВМ (С2000-СП1-01, Болид)	шт	2	9647,32	--	19295	--		--	19295
					--	--	--	--	19295	--	

25	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	47	1322,00 1322,00	-- --	62134 62134	-- --	-- 	37902 8003	108039
26	Прайслист	С2000-СМК Извещатель охранный магнитоконтактный адресный до 127 адресов, питание от С2000-КДЛ, двухпроводный, t -30 до+ 45С (С2000-СМК, Болид)	шт	47	1365,18 --	-- --	64163 --	-- --	 64163	-- --	64163
27	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	14	14818,56 14817,00	1,56 --	207460 207438	22 --	-- 	126537 26720	360717
28	Прайслист	С2000-ИК исп. 02 Извещатель охранный адресный ,объемный оптико-электронный, дальность 10 м, от минус 30 до +50 С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. Защита от мелких животных до 10 кг. В комплекте - кронштейн. (С2000-ИК исп. 02, Болид)	шт	14	4812,50 --	-- --	67375 --	-- --	 67375	-- --	67375
29	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	1322,00 1322,00	-- --	5288 5288	-- --	-- 	3226 681	9195
30	Прайслист	С2000-СТ Акустический адресный охранный извещатель. Двухполосный. На стекло толщиной от 2,5 до 8 мм. Дальность 6 м. Питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. От минус 10 до +45°С. (С2000-СТ, Болид)	шт	4	3098,21 --	-- --	12393 --	-- --	 12393	-- --	12393
31	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1664,96 1322,00	342,96 128,40	8325 6610	1715 642	-- 	5221 1084	14630
32	Прайслист	С2000-КТ Адресная тревожная кнопка. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. До 127 адресов. От минус 30 до +50°С. (С2000-КТ, Болид)	шт	5	2833,04 --	-- --	14165 --	-- --	 14165	-- --	14165
33	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	14	1322,00 1322,00	-- --	18508 18508	-- --	-- 	11290 2384	32182

34	Прайслист	С2000-ПИК-СТ Охранный объемный потолочный и акустический адресный извещатель. Питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ (С2000-ПИК-СТ, Болид)	шт	14	7150,00	--	100100	--		--	100100
					--	--	--	--	100100	--	
35	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный. Монтаж оборудования	шт.	2	1664,96	342,96	3330	686	--	2089	5852
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	2644	257		433	
36	Прайслист	Опоп-12 синий строб Оповещатель свето-звуковой (Опоп-12)	шт	2	1508,93	--	3018	--		--	3018
					--	--	--	--	3018	--	
37	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1664,96	342,96	13320	2744	--	8354	23408
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	10576	1027		1734	
38	Прайслист	ИО 101-5-1М "Черепаха-1М Извещатель тревожный ножной-ручной(педаль тревожная) (ИО 101-5-1М "Черепаха-1М)	шт	8	11785,71	--	94286	--		--	94286
					--	--	--	--	94286	--	
39	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1664,96	342,96	13320	2744	--	8354	23408
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	10576	1027		1734	
40	Прайслист	"Кукла-Л" Извещатель банковский (передача сигнала тревоги на базе банковской упаковки) ("Кукла-Л")	шт	8	4082,14	--	32657	--		--	32657
					--	--	--	--	32657	--	
41	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	13	1664,96	342,96	21644	4458	--	13576	38038
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	17186	1669		2818	
42	Прайслист	НО 01 Кнопка тревожная с фиксацией (пластиковый ключ), восстановление: ключом. Тип контактов: НЗ, НР. Габариты: 52мм х 52мм х 27мм (НО 01)	шт	13	339,29	--	4411	--		--	4411
					--	--	--	--	4411	--	
43	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1322,00	--	2644	--	--	1613	4597

		НР - 61%; СП - 8%			1322,00	--	2644	--		341	
44	Прайслист	Matrix Извещатель охранный объемный комбинированный (пассивный ИК + СВЧ), с иммунитетом от животных до 25 кг, L-18м, угол 105, отсутствие мертвой зоны, Питание: 8,2-16В (Matrix)	шт	2	11264,29	--	22529	--		--	22529
					--	--	--	--	22529	--	
45	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	13	1322,00	--	17186	--	--	10483	29883
		НР - 61%; СП - 8%			1322,00	--	17186	--		2214	
46	Прайслист	PATROL GSN PATROL-701 (аналоговый) Извещатель пассивный инфракрасный. Автоматический выбор и подсчет уровней входящих импульсов согласно силе сигналов, поступающих на извещатель, регулятор чувствительности, L-18 м, угол 90о. Ток потребления в режиме "Тревога" 10 мА. (Patrol, GSN Израиль)	шт	13	2785,71	--	36214	--		--	36214
					--	--	--	--	36214	--	
47	Прайслист	PATROL GSN UBL-1112 Кронштейн к серии датчиков PATROL предназначен для монтажа PIR извещателей любого типа на плоской и угловой поверхности стены. (Patrol, GSN Израиль)	шт	13	669,64	--	8705	--		--	8705
					--	--	--	--	8705	--	
48	Прайслист	PATROL GSN PATROL-501 Цифровой аккустический датчик разбития стекла. Высокая избирательная чувствительность, двухканальное обнаружение последовательности сигналов - удар-звук. Память последнего события - 30 мин. Выбор рабочего и тестового режимов, выбор расстояния до охраняемого стекла. Дальность обнаружения датчика 12м. (Patrol, GSN Израиль)	шт	1	4446,43	--	4446	--		--	4446
					--	--	--	--	4446	--	
49	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	6	1322,00	--	7932	--	--	4839	13792
		НР - 61%; СП - 8%			1322,00	--	7932	--		1022	
50	Прайслист	ИО 102-26 (исп.03) Извещатель охранный магнитоконтактный, предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, для поверхностного монтажа на металлических конструкциях. (ИО 102-26 (исп.03))	шт	6	1776,79	--	10661	--		--	10661
					--	--	--	--	10661	--	
51	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2645,92	1,92	5292	4	--	3226	9199
		НР - 61%; СП - 8%			2644,00	--	5288	--		681	

52	Прайслист	ИО-102-20 А2М Извещатель охранный точечный магнитоконтактный предназначен для блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) (ИО-102-20 А2М)	шт	2	2321,43	--	4643	--		--	4643
					--	--	--	--	4643	--	
53	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1664,96 1322,00	342,96 128,40	1665 1322	343 128	--	1044 217	2926
54	Прайслист	СН 03 G (белый) Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, белого цвета. Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов и подачи сигнала тревоги при проникновении злоумышленников. Соединяется под винт. Накладной, для поверхностного монтажа, скрытое крепление шурупами.(СН 03 G (белый))	шт	1	387,50	--	388	--		--	388
					--	--	--	--	388	--	
55	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	14818,56 14817,00	1,56 --	59274 59268	6 --	--	36153 7634	103062
56	Прайслист	БРИЗ исп.03 Блок разветвительно-изолирующий предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания (БРИЗ исп.03, Болид)	шт	4	1821,43	--	7286	--		--	7286
					--	--	--	--	7286	--	
57	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	1664,96 1322,00	342,96 128,40	34964 27762	7202 2696	--	21930 4552	61446
58	Прайслист	ШОРОХ -2 Извещатель поверхностный вибрационный, контролируемая площадь 12 м2, релейный выход. Чувствительность к вибрации 0,1..1,6 м/с2. Напряжение питания постоянного тока 12 В. Степень защиты оболочки IP30 (ШОРОХ -2, Риэлта)	шт	21	5327,68	--	111881	--		--	111881
					--	--	--	--	111881	--	

59	Ц13-100411-0107 1310-0411-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	11898,00	--	47592	--	--	29031	82753
		НР - 61%; СП - 8%			11898,00	--	47592	--		6130	
60	Прайслист	RR 701R Приемник на 8 передатчиков (RR 701R, Альтоника)	шт	1	18803,57	--	18804	--		--	18804
					--	--	--	--	18804	--	
61	Прайслист	RR-701T Тревожная радиокнопка - миниатюрный носимый радиопередатчик с питанием от батареи, предназначенный для доставки на стационарные, носимые приемники серии RR-701 и пульты серии RS-200 сигналов вызова персонала и тревожных сигналов в случае нападения. Дальность связи в условиях прямой видимости составляет до 1 км. и зависит от наличия и характера препятствий распространению радиоволн (стен, потолочных перекрытий, строений, помех). (RR 701T, Альтоника)	шт	3	7242,86	--	21729	--	--	--	21729
					--	--	--	--	21729	--	
62	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	6	16193,40	1973,40	97160	11840	--	54174	163441
		НР - 61%; СП - 8%			14220,00	581,68	85320	3490		12107	
63	Прайслист	ИВЭПР 12/2 2x7 Импульсный источник питания 12В, 2А, под АКБ 2x7А/ч, (без АКБ), обеспечивает стабильное бесперебойное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации.(ИВЭПР 12/2 2x7, Рубеж)	шт	6	11803,57	--	70821	--		--	70821
					--	--	--	--	70821	--	
64	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	16193,40	1973,40	32387	3947	--	18058	54480
		НР - 61%; СП - 8%			14220,00	581,68	28440	1163		4036	
65	Прайслист	ИВЭПР 12/5 2x12 Импульсный источник питания 12В, 5А, под АКБ 2x12А/ч, (без АКБ), обеспечивает стабильное бесперебойное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации. (ИВЭПР 12/5 2x12, Рубеж)	шт	2	18435,71	--	36871	--		--	36871
					--	--	--	--	36871	--	
66	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	16	2644,00	--	42304	--	--	30459	78584
		НР - 72%; СП - 8%			2644,00	--	42304	--		5821	
67	С СТ Прайслист	12В, 7А/ч, аккумуляторная батарея (АКБ)	шт	12	3181,25	--	38175	--	38175	--	41229
		СП - 8%			--	--	--	--		3054	
68	С СТ Прайслист	12В, 12А/ч, аккумуляторная батарея (АКБ)	шт	4	7142,86	--	28571	--	28571	--	30857
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	

69	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2620	62,40 52,62	9,78 3,31	163482 137853	25629 8659	--	105489 21518	290488
70	С СТ Прайслист	Кабель .U/UTP кат.5e PVC 4п 305м 2х2х08 (32751, Legrand) *СП - 8%*	м	122,4	99,11 --	--	12131 --	--	12131	-- 970	13101
71	С СТ Прайслист	КСПВГ 2х2х0,35 Кабель для монтажа систем сигнализации, 4-х жильный с многопроволочными медными жилами сечением 0,35 мм2, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов. (КСПВГ, N/A) *СП - 8%*	м	2346	108,93 --	--	255546 --	--	255546	-- 20444	275990
72	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 (ШВВП, N/A) *СП - 8%*	м	102	61,61 --	--	6284 --	--	6284	-- 503	6787
73	С СТ Прайслист	ВВГ Кабель 3х1,5 (ВВГ, N/A) *СП - 8%*	м	102	225,89 --	--	23041 --	--	23041	-- 1843	24884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	800	296,38 281,60	14,78 3,53	237108 225280	11828 2825	--	164235 32107	433451
75	С СТ Прайслист	**Труба Гофрированная d20 (N/A)** *СП - 8%*	м	816	49,11 --	-- --	40071 --	-- --	40071	-- 3206	43277
76	С СТ Прайслист	**Расходные материалы (крепежный материал, кабельный канал и пр.) (N/A)** *СП - 8%*	компл	1	62500,00 --	-- --	62500 --	-- --	62500	-- 5000	67500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4217630 1487546	74537 24246	466319 2189230	978472 240553	5436654
	Стоимость оборудования		Тенге				2189230				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2189230				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2028403				
	Всего заработная плата		Тенге					1511791			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				466320				
		Накладные расходы	Тенге				978471				
		Сметная прибыль	Тенге				240550				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3247424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1113
		Сметная заработная плата	Тенге					1511791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5436654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1113
		Сметная заработная плата	Тенге					1511791			
		ИТОГО ПО АКТу: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								5436654
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1487546				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74537			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24246			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						466319		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2189230		
		- Накладные расходы	Тенге							978472	
		- Сметная прибыль	Тенге							240553	
		ВСЕГО по АКТу:									5 436 654
		Сметная стоимость СМР									3 247 424
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%								43 840	3 291 264
		Непредвиденные работы и затраты 2%								65 825	3 357 089
		Оборудование и инвентарь									2 189 230
		ИТОГО:									5 546 319
		НДС 12%								665 558	6 211 877
		ВСЕГО:									6 211 877

Заказчик:
АО "Forte Bank"

Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй"

Жоламанов А.К.

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Объект: 2-1-7. Пожарная сигнализация
Договор: №24-178/2018 от 13.04.2018 года

Форма 2В

АКТ №7
о приемке выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Система пожарной сигнализации											
1	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	14818,56 14817,00	1,56 --	14819 14817	2 --	--	9038 1909	25765
2	Прайслист	**С2000-КДЛ Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через "С2000-АР1", "С2000-АР2", "С2000-АР8", "ДИП-34А", "С2000-ИП", "ИПР-513-3А", "С2000-ИК", "С2000-СТ", "С2000-СП2"" и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта "С2000" (С2000-КДЛ, Болид)**	шт	1	11057,14 --	-- --	11057 --	-- --	 11057	-- --	11057
3	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки), масса до 5 кг. Монтаж оборудования** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	3	1154,98 1128,00	26,98 13,22	3465 3384	81 40	--	2568 483	6515
4	Прайслист	**С2000-СП1 Блок релейный- 4 исполнительных реле с переключающими контактами 30 В 2 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или ЭВМ (С2000-СП1, Болид)**	шт	2	9401,79 --	-- --	18804 --	-- --	 18804	-- --	18804
5	Прайслист	**С2000-СП1-01 Блок релейный - 4 исполнительных реле с переключающими контактами 250 В 10 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или ЭВМ (С2000-СП1-01, Болид)**	шт	1	9647,32 --	-- --	9647 --	-- --	 9647	-- --	9647
6	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	луч	1	1785,09 1784,90	0,19 --	1785 1785	-- --	--	1089 230	3104

7	Прайслист	С2000-К Клавиатура управления с жидкокристаллическим индикатором предназначена для работы в составе ИСО "Орион" (С2000-К, Болид)	шт	1	23036,61	--	23037	--		--	23037
					--	--	--	--	23037	--	
8	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	6	16193,40	1973,40	97160	11840	--	54174	163441
					14220,00	581,68	85320	3490		12107	
9	Прайслист	ИВЭПР 12/2 2х7 Импульсный источник питания 12В, 2А, под АКБ 2х7А/ч, (без АКБ), обеспечивает стабильное бесперебойное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации. (ИВЭПР 12/2 2х7, Рубеж)	шт	5	11803,57	--	59018	--		--	59018
					--	--	--	--	59018	--	
10	Прайслист	ИВЭПР 12/5 2х12 Импульсный источник питания 12В, 5А, под АКБ 2х12А/ч, (без АКБ), обеспечивает стабильное бесперебойное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации. (ИВЭПР 12/5 2х12, Рубеж)	шт	1	18435,71	--	18436	--		--	18436
					--	--	--	--	18436	--	
11	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	2644,00	--	31728	--	--	22844	58938
					2644,00	--	31728	--		4366	
12	С СТ Прайслист	12В, 7А/ч, аккумуляторная батарея (АКБ) *СП - 8%*	шт	10	3181,25	--	31813	--	31813	--	34358
					--	--	--	--		2545	
13	С СТ Прайслист	12В, 12А/ч, аккумуляторная батарея (АКБ) *СП - 8%*	шт	2	7142,86	--	14286	--	14286	--	15429
					--	--	--	--		1143	
14	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	110	2645,92	1,92	291051	211	--	177412	505941
					2644,00	--	290840	--		37477	
15	Прайслист	ДИП-34А-03 Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", (ДИП-34А, Болид)	шт	110	3680,36	--	404839	--		--	404839
					--	--	--	--	404839	--	
16	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	1322,72	0,72	5291	3	--	3226	9198
					1322,00	--	5288	--		681	

17	Прайслист	ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", (ИПР 513-3АМ, Болид)	шт	4	2520,54	--	10082	--		--	10082
					--	--	--	--	10082	--	
18	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1664,96	342,96	3330	686	--	2089	5852
					1322,00	128,40	2644	257		433	
19	Прайслист	Опоп-12 красный строб Оповещатель свето-звуковой (Опоп-12)	шт	2	1508,93	--	3018	--		--	3018
					--	--	--	--	3018	--	
20	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1664,96	342,96	8325	1715	--	5221	14630
					1322,00	128,40	6610	642		1084	
21	Прайслист	ЛЮКС 12-К Табло световое "ВЫХОД", ЛЮКС 12-К напряжение питания 12В (ЛЮКС 12-К, ЭиА (Россия))	шт	4	2321,43	--	9286	--		--	9286
					--	--	--	--	9286	--	
22	Прайслист	ЛЮКС 12-К Табло световое "ВЫХОД", ЛЮКС 12-К напряжение питания 12В/с направлением (ЛЮКС 12-К, ЭиА (Россия))	шт	1	2321,43	--	2321	--		--	2321
					--	--	--	--	2321	--	
23	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	луч	1	1785,09	0,19	1785	--	--	1089	3104
					1784,90	--	1785	--		230	
24	Прайслист	С2000-БИ SMD Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах, возможность отображения на каждом из 60 двухцветных индикаторов состояния контролируемого раздела (С2000-БИ SMD, Болид)	шт	1	21301,79	--	21302	--		--	21302
					--	--	--	--	21302	--	
25	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	14818,56	1,56	148186	16	--	90384	257655
					14817,00	--	148170	--		19086	

26	Прайслист	БРИЗ исп.03 Блок разветвительно-изолирующий предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания (БРИЗ исп.03, Болид)	шт	10	1821,43	--	18214	--		--	18214
					--	--	--	--	18214	--	
27	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	1120	62,40	9,78	69885	10956	--	45094	124178
		НР - 72%; СП - 8%			52,62	3,31	58929	3702		9198	
28	С СТ Прайслист	Кабель .U/UTP кат.5е PVC 4п 305м 2х2х08 (32751, Legrand)	м	204	99,11	--	20218	--	20218	--	21835
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
29	С СТ Прайслист	КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 мм кабель (провод) Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. (КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 мм, N/A)	м	816	116,07	--	94714	--	94714	--	102291
		СП - 8%			--	--	--	--		7577	
30	С СТ Прайслист	ШВВП 2х0,75 (N/A)	м	71,4	61,61	--	4399	--	4399	--	4751
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
31	С СТ Прайслист	ВВГ Кабель 3х1,5 (N/A)	м	51	225,89	--	11521	--	11521	--	12442
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
32	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400	296,38	14,78	118554	5914	--	82118	216725
		НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	112640	1412		16054	
33	С СТ Прайслист	Труба Гофрированная d16 (N/A)	м	400	24,11	--	9643	--	9643	--	10414
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
34	С СТ Прайслист	Расходные материалы (N/A)	компл	1	58035,71	--	58036	--	58036	--	62679
		СП - 8%			--	--	--	--		4643	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1649053	31423	244630	496346	2268306
							763940	9543	609061	122908	
Стоимость оборудования			Тенге				609061				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				609061				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1039992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					773483			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				244628				
		Накладные расходы	Тенге				496346				
		Сметная прибыль	Тенге				122907				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1659245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								575
		Сметная заработная плата	Тенге					773483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2268305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								575
		Сметная заработная плата	Тенге					773483			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								2268306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				763940				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31423			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						244630		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						609061		
		- Накладные расходы	Тенге							496346	
		- Сметная прибыль	Тенге							122908	
		ВСЕГО по АКТу:									2 268 306
		Сметная стоимость СМР									1 659 244
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%								22 400	1 681 644
		Непредвиденные работы и затраты 2%								33 633	1 715 277
		Оборудование и инвентарь									609 061
		ИТОГО:									2 324 338
		НДС 12%								278 921	2 603 259
		ВСЕГО:									2 603 259

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Объект: 2-1-11. Система речевого оповещения
Договор: №24-178/2018 от 13.04.2018 года

Форма 2В

АКТ №11
о приемке выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы											
1	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	25	2430,00 2430,00	--	60750 60750	--	--	37058 7825	105632
2	Прайслист	**LPA-6C широкополосный потолочный громкоговоритель (LPA-6C, LPA)**	шт	22	7642,86 --	--	168143 --	--	 168143	-- --	168143
3	Прайслист	**LPA-6W широкополосный настенный громкоговоритель (LPA-6W, LPA)**	шт	3	11258,04 --	--	33774 --	--	 33774	-- --	33774
4	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	21426,75 18960,00	2466,75 727,10	21427 18960	2467 727	-- 	12009 2675	36111
5	Прайслист	**LPA-LX480 микшер-усилитель комбинированная система оповещения и трансляции, объединяющую в одном корпусе несколько устройств: трансляционный усилитель на 5 зон; микшер-предусилитель; блок контроля линий на 5 зон; блок цифровых сообщений; автоматическое зарядное устройство; MP3-проигрыватель; FM-тюнер. (LPA-LX480, LPA)**	шт	1	444062,50 --	--	444063 --	--	 444063	-- --	444063
6	Прайслист	**LPA-M1 микрофонная консоль (LPA-M1, LPA)**	шт	1	104464,29 --	--	104464 --	--	 104464	-- --	104464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Прайслист	Переговорное устройство клиент-кассир Stelberry S-400, в комплекте блок питания (Stelberry S-400, Stelberry)	компл	8	26883,04	--	215064	--		--	215064
					--	--	--	--	215064	--	
8	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах	м кабеля	600	62,40	9,78	37439	5869	--	24158	66524
		НР - 72%; СП - 8%			52,62	3,31	31569	1983		4928	
9	С СТ Прайслист	КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80 мм Кабель (провод) с однопроволочными медными жилами диаметром 0.80, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, для внутренней прокладки. Бухта 200м. (КСВВнг(А)-LS)	м	600	61,61	--	36964	--	36964	--	39921
		СП - 8%			--	--	--	--		2957	
10	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	296,38	14,78	59277	2957	--	41059	108363
		НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	56320	706		8027	
11	С СТ Прайслист	Гофра 20	м	200	27,68	--	5536	--	5536	--	5979
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
12	С СТ Прайслист	Расходные материалы (крепежный материал, кабельный канал и пр.)	компл	1	58035,71	--	58036	--	58036	--	62679
		СП - 8%			--	--	--	--		4643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1244936	11293	100536	114284	1390717
							167599	3416	965508	31498	
		Стоимость оборудования	Тенге				965508				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				965508				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				279428				
		Всего заработная плата	Тенге					171016			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				100536				
		Накладные расходы	Тенге				114283				
		Сметная прибыль	Тенге				31497				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				425208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					171016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1390716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					171016			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								1390716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167599				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11293			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3416			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						100536		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						965508		
		- Накладные расходы	Тенге							114284	
		- Сметная прибыль	Тенге							31498	
		ВСЕГО по АКТу:									**1 390 716**
		Сметная стоимость СМР									**425 208**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%								**5 740**	**430 948**
		Непредвиденные работы и затраты 2%								**8 619**	**439 567**
		Оборудование и инвентарь									**965 508**
		ИТОГО:									**1 405 075**
		НДС 12%								**168 609**	**1 573 684**
		ВСЕГО:									**1 573 684**

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Объект: 2-1-5. СКС
Договор: №24-178/2018 от 13.04.2018 года

Форма 2В

АКТ №5
о приемке выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Щит ЩРК/ЩСБ											
1	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2835,88 2746,00	89,88 32,10	2836 2746	90 32	--	2042 390	5268
2	Прайслист	**Шкаф металлический 750х575х175 мм, XL3 400(20104 Legrand)**	шт	1	45492,86 --	-- --	45493 --	-- --	 45493	-- --	45493
3	С СТ Прайслист	**Дверь металлическая выгнутая для шкафов высотой 750 мм, XL3 160(20254 Legrand)** *СП - 8%*	шт	1	15410,71 --	-- --	15411 --	-- --	15411 --	-- 1233	16644
4	С СТ Прайслист	**Замок для металл. или стеклянных дверей, тип 455, 2 ключа, XL3 160/400/800(20292 Legrand)** *СП - 8%*	шт	1	5120,54 --	-- --	5121 --	-- --	5121 --	-- 410	5530
5	С СТ Прайслист	**Панель металл. лицевая для модульных аппаратов с замком на 1/4 оборота, высота 150 мм, XL3 400(20300 Legrand)** *СП - 8%*	шт	1	5937,50 --	-- --	5938 --	-- --	5938 --	-- 475	6413
6	С СТ Прайслист	**Панель металл. лицевая для Vistop160, DPX125/160/250 с замком на 1/4 оборота, высота 300 мм, XL3 400(20310 Legrand)** *СП - 8%*	шт	1	8766,07 --	-- --	8766 --	-- --	8766 --	-- 701	9467
7	С СТ Прайслист	**Панель металл. лицевая сплошная с замком на 1/4 оборота, высота 100 мм, XL3 400 (20341 Legrand)** *СП - 8%*	шт	1	4158,93 --	-- --	4159 --	-- --	4159 --	-- 333	4492
8	С СТ Прайслист	**Панель металл. лицевая сплошная с замком на 1/4 оборота, высота 150 мм, XL3 400(20342 Legrand)**	шт	1	5010,71	--	5011	--	5011	--	5412

		СП - 8%			--	--	--	--		401	
9	С СТ Прайслист	Проводник эквипотенциального соединения 6 мм2, XL3 400 (37385 Legrand) *СП - 8%*	шт	1	1047,32 --	-- --	1047 --	-- --	1047	-- 84	1131
10	С СТ Прайслист	DIN-рейка для модульной аппаратуры и Vistop до 160А, XL3 400 (20201 Legrand) *СП - 8%*	шт	1	4633,93 --	-- --	4634 --	-- --	4634	-- 371	5005
11	С СТ Прайслист	Заглушка гладкая разрезаемая, 24 модуля (20051 Legrand) *СП - 8%*	шт	1	1635,71 --	-- --	1636 --	-- --	1636	-- 131	1767
12	С СТ Прайслист	Монтажная плата с DIN - рейкой, XL3 400 (20211 Legrand) *СП - 8%*	шт	1	7984,82 --	-- --	7985 --	-- --	7985	-- 639	8624
13	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	2714,40 2602,00	112,40 32,10	54288 52040	2248 642	--	39087 7470	100845
14	С СТ Прайслист	Автоматический выключатель 180/200А 3П (420208 Legrand) *СП - 8%*	шт	1	64964,29 --	-- --	64964 --	-- --	64964	-- 5197	70161
15	С СТ Прайслист	Авт.выкл.ТХ3 С50А 3П 6000 10кА (403949 Legrand) *СП - 8%*	шт	1	5115,18 --	-- --	5115 --	-- --	5115	-- 409	5524
16	С СТ Прайслист	АВДТ DX3 1П+Н С20А 300МА-АС (411025 Legrand) *СП - 8%*	шт	6	20871,43 --	-- --	125229 --	-- --	125229	-- 10018	135247
17	С СТ Прайслист	АВДТ DX3 1П+Н С25А 300МА-АС (411026 Legrand) *СП - 8%*	шт	12	23617,86 --	-- --	283414 --	-- --	283414	-- 22673	306087
18	С СТ Прайслист	Шина соединительная 2Р на три фазы 12 мод. 63А (404940 Legrand) *СП - 8%*	шт	1	8333,93 --	-- --	8334 --	-- --	8334	-- 667	9001
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				649379 54786	2338 674	546764 45493	41129 51602	742111
Стоимость оборудования			Тенге				45493				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				45493				
Стоимость монтажных работ			Тенге				603886				
Всего заработная плата			Тенге					55460			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				546762				
		Накладные расходы	Тенге				41129				
		Сметная прибыль	Тенге				51601				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				696617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					55460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				742110				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					55460			
		РАЗДЕЛ 2.Щит ЩРК									
19	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	2835,88 2746,00	89,88 32,10	2836 2746	90 32	--	2042 390	5268
20	С СТ Прайслист	**Корпус щита Nedbox 24м метал.дв накладной (601257 Legrand)** *СП - 8%*	**шт**	1	9886,61 --	-- --	9887 --	-- --	9887	-- 791	10678
21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	8	1323,06 1301,00	22,06 --	10584 10408	176 --	--	7621 1456	19662
22	С СТ Прайслист	**Авт.выкл.ТХ3 С50А 3П 6000(404061 Legrand)** *СП - 8%*	**шт**	1	3300,89 --	-- --	3301 --	-- --	3301	-- 264	3565
23	С СТ Прайслист	**Авт.выкл.ТХ3 С32А 1П 6000(404031 Legrand)** *СП - 8%*	**шт**	3	666,96 --	-- --	2001 --	-- --	2001	-- 160	2161
24	С СТ Прайслист	**Авт.выкл.ТХ3 С16А 1П 6000(404028 Legrand)** *СП - 8%*	**шт**	4	523,21 --	-- --	2093 --	-- --	2093	-- 167	2260
25	С СТ Прайслист	**Замок врезной Nedbox(1491 Legrand)** *СП - 8%*	**шт**	1	3683,04 --	-- --	3683 --	-- --	3683	-- 295	3978
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				34385 13154	266 32	20965 --	9663 3523	47572
	Стоимость монтажных работ		Тенге				34385				
	Всего заработная плата		Тенге					13186			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20964				
		Накладные расходы	Тенге				9663				
		Сметная прибыль	Тенге				3524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				47571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13186			
		РАЗДЕЛ 3.Источник бесперебойного питания 250КВА									
26	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	1	51732,39 43626,00	8106,39 2886,94	51732 43626	8106 2887	--	37247 7118	96098
27	Прайслист	**ИБП DakerDk +5 kBa Rack (310173 Legrand)**	**шт**	1	537280,36	--	537280	--		--	537280

					--	--	--	--	537280	--	
28	Прайслист	Шкаф для бат.310173,310174 DK 5-6кВА 20бат.12В/7,2А/ч (310663 Legrand)	шт	1	253353,57	--	253354	--		--	253354
					--	--	--	--	253354	--	
29	С СТ Прайслист	CS 141 SK проф, сет, интер, встр. (310930 Legrand)	шт	1	201738,39	--	201738	--	201738	--	217877
		СП - 8%			--	--	--	--		16139	
30	С СТ Прайслист	Вилка С14, на кабель, разборная, прямая, 250В, 10А, AC-101(AC-101 N/A)	шт	10	848,21	--	8482	--	8482	--	9161
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1052587	8106	210220	37247	1113770
							43626	2887	790634	23936	
Стоимость оборудования			Тенге				790634				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				790634				
Стоимость монтажных работ			Тенге				261953				
Всего заработная плата			Тенге					46513			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				210221				
		Накладные расходы	Тенге				37247				
		Сметная прибыль	Тенге				23936				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				323136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					46513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1113770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					46513			
		Сметная заработная плата	Тенге					46513			
РАЗДЕЛ 4.Шкафы телекоммуникационные											
31	Ц13-080103-1608 1308-0103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	12147,20	6859,20	24294	13718	--	17492	45129
		НР - 72%; СП - 8%			5288,00	2568,00	10576	5136		3343	
32	Прайслист	Шкаф 19", 42U, 800x800 mm, коммутационный шкаф Evoline(EVL70142U8080L00M50F Estap)	компл	2	350223,21	--	700446	--		--	700446
					--	--	--	--	700446	--	
33	С СТ Прайслист	Каб.орган.с пласт.кольц. 1U(46520 Legrand)	шт	25	15441,96	--	386049	--	386049	--	416933
		СП - 8%			--	--	--	--		30884	
34	С СТ Прайслист	Вертикальный органайзер 42U с крышкой, левый/правый(M44ORG42MFX_M50 Estap)	шт	2	79196,43	--	158393	--	158393	--	171064
		СП - 8%			--	--	--	--		12671	
35	С СТ Прайслист	Панель электропитания Estap, 6 розеток, 19, 1U, аллюминиевый корпус, выключатель, кабель 2.5м.(M446STD_ES Estap)	шт	2	18031,25	--	36063	--	36063	--	38948
		СП - 8%			--	--	--	--		2885	

36	С СТ Прайслист	**Вентиляционный блок (4 вентилятора + термостат) для серии Evoline(EVL796M04L00M50 Estap)** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**54358,93** **--**	**--** **--**	**108718** **--**	**--** **--**	**108718**	**--** **8697**	**117415**
37	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**35,87** **26,44**	**9,43** **3,53**	**72** **53**	**19** **7**	**--**	**52** **10**	**133**
38	С СТ Прайслист	**Полка в шкаф 1U 800x800(M44SBR80 Estap)** *СП - 8%*	**шт**	**2**	**6964,29** **--**	**--** **--**	**13929** **--**	**--** **--**	**13929**	**--** **1114**	**15043**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**1427963** **10629**	**13737** **5143**	**703152** **700446**	**17544** **59604**	**1505111**
Стоимость оборудования			Тенге				**700446**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**700446**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**727517**				
Всего заработная плата			Тенге					**15772**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**703151**				
		Накладные расходы	Тенге				**17544**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59605**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**804666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15772**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1505112**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15772**			
РАЗДЕЛ 5.Коммутационное оборудование											
39	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**16**	**6610,00** **6610,00**	**--** **--**	**105760** **105760**	**--** **--**	**--**	**64514** **13622**	**183895**
40	С СТ Прайслист	**Патч-пан. UTP 24RJ45 кат5е укомплектованная(33551 Legrand)** *СП - 8%*	**шт**	**16**	**36299,11** **--**	**--** **--**	**580786** **--**	**--** **--**	**580786**	**--** **46463**	**627249**
41	С СТ Прайслист	**П-корд U/UTP кат5е PVC 1м сер.(51636 Legrand)** *СП - 8%*	**шт**	**3**	**1003,57** **--**	**--** **--**	**3011** **--**	**--** **--**	**3011**	**--** **241**	**3252**
42	С СТ Прайслист	**П-корд U/UTP кат5е PVC 2м сер.(51637 Legrand)** *СП - 8%*	**шт**	**285**	**1213,39** **--**	**--** **--**	**345817** **--**	**--** **--**	**345817**	**--** **27665**	**373482**
43	С СТ Прайслист	**П-корд U/UTP кат5е PVC 3м сер.(51638 Legrand)** *СП - 8%*	**шт**	**68**	**1792,86** **--**	**--** **--**	**121914** **--**	**--** **--**	**121914**	**--** **9753**	**131667**
44	С СТ Прайслист	**Оптическая полка укомплек 16 порт LC/UPC (IFIBER)** *СП - 8%*	**шт**	**2**	**18750,00** **--**	**--** **--**	**37500** **--**	**--** **--**	**37500**	**--** **3000**	**40500**

45	С СТ Прайслист	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC SM(50/125) DUPLEX 1.5M (IFIBER) *СП - 8%*	шт	8	2053,57 --	--	16429 --	--	16429	-- 1314	17743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1211216 105760	-- --	1105457 --	64514 102058	1377788
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1211216				
	Всего заработная плата		Тенге					105760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1105456				
		Накладные расходы	Тенге				64514				
		Сметная прибыль	Тенге				102058				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1377788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					105760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1377788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					105760			
		РАЗДЕЛ 6.Оборудование рабочих мест									
46	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	168	951,63 933,64	17,99 3,85	159874 156852	3023 647	--	115109 21999	296982
47	С СТ Прайслист	MOSAIC RJ45 UTP кат5е 1мод бел (76551 Legrand) *СП - 8%*	шт	168	1431,25 --	--	240450 --	--	240450	-- 19236	259686
48	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка встраиваемая. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	3881,98 3840,00	41,98 --	186335 184320	2015 --	--	134161 25640	346136
49	С СТ Прайслист	Коробка встраиваемая 10М/12М(89630 Legrand) *СП - 8%*	шт	48	15755,36 --	--	756257 --	--	756257	-- 60501	816758
50	Ц13-100902-0833 1310-0902-0833 РСНБ РК 2015	Коробка напольная. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	48	221,20 221,20	--	10618 10618	--	--	7645 1461	19723
51	С СТ Прайслист	Кор. нап. сер.12м гор.75-105мм (89605 Legrand) *СП - 8%*	шт	48	34880,36 --	--	1674257 --	--	1674257	-- 133941	1808198
52	С СТ Прайслист	Mosaic Заглушка 1м.(77070 Legrand) *СП - 8%*	шт	1	424,11 --	--	424 --	--	424	-- 34	458
53	С СТ Прайслист	Mosaic Заглушка 2м.(77071 Legrand) *СП - 8%*	шт	11	597,32 --	--	6571 --	--	6571	-- 526	7096
54	Ц13-100101-0113 1310-0101-0113 РСНБ РК 2015	Оборудование-рамка. Монтаж на винтах и гайках с шайбами *НР - 61%; СП - 8%*	рамка	30	143,78 143,78	--	4313 4313	--	--	2631 556	7500

55	С СТ Прайслист	Суппорт/Рамка 8 М Dlp Кр.65 (10958 Legrand)	шт	20	1397,32	--	27946	--	27946	--	30182
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
56	С СТ Прайслист	Суппорт/Рамка 4 М Dlp Кр.65 (10954 Legrand)	шт	10	613,39	--	6134	--	6134	--	6625
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
57	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	228	951,63	17,99	216972	4102	--	156220	403047
		НР - 72%; СП - 8%			933,64	3,85	212870	878		29855	
58	С СТ Прайслист	Mosaic Роз. 2К+3 н.ст. красн.(77218 Legrand)	шт	224	1858,04	--	416200	--	416200	--	449496
		СП - 8%			--	--	--	--		33296	
59	С СТ Прайслист	Кабель HDMI CABLE 20м (32780 Legrand)	шт	2	152883,04	--	305766	--	305766	--	330227
		СП - 8%			--	--	--	--		24461	
60	С СТ Прайслист	Mosaic Розетка HDMI Legrand (78768 Legrand)	шт	4	9782,14	--	39129	--	39129	--	42259
		СП - 8%			--	--	--	--		3130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4051246	9140	3473134	415766	4824373
							568972	1525	--	357363	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4051246				
		Всего заработная плата	Тенге					570498			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3473134				
		Накладные расходы	Тенге				415766				
		Сметная прибыль	Тенге				357361				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4824373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					570498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4824373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					570498			
		РАЗДЕЛ 7.Кабельные каналы и лотки									
61	Ц13-080201-3101 1308-0201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.	141	349,14	58,30	49229	8221	--	35445	91448
		НР - 72%; СП - 8%			290,84	21,83	41008	3078		6774	
62	С СТ Прайслист	Проволочный лоток 50х200 L3000(FC5030 DKC)	м	21	2464,29	--	51750	--	51750	--	55890
		СП - 8%			--	--	--	--		4140	
63	С СТ Прайслист	Проволочный лоток 50х400 L3000(FC5030 DKC)	м	120	4018,75	--	482250	--	482250	--	520830
		СП - 8%			--	--	--	--		38580	
64	С СТ Прайслист	Крепежный комплект №3 для монтажа пров.лотка(CM350003 DKC)	компл	200	278,57	--	55714	--	55714	--	60171
		СП - 8%			--	--	--	--		4457	

65	С СТ Прайслист	П-образный профиль PSL, L3000, толщ.1,5 мм (BPL2920 DKC)	шт	21	2678,57	--	56250	--	56250	--	60750
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
66	С СТ Прайслист	Шпилька M8x1000(CM200601 DKC)	шт	300	273,21	--	81964	--	81964	--	88521
		СП - 8%			--	--	--	--		6557	
67	С СТ Прайслист	Забивной анкер M8(CM400625 DKC)	шт	300	85,71	--	25714	--	25714	--	27771
		СП - 8%			--	--	--	--		2057	
68	С СТ Прайслист	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M8 100шт(CM100600 DKC)	шт	600	53,57	--	32143	--	32143	--	34714
		СП - 8%			--	--	--	--		2571	
69	С СТ Прайслист	Шайба белого цвета M8 кузовная DIN9021 100 шт(CM120600 DKC)	шт	600	19,64	--	11786	--	11786	--	12729
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
70	С СТ Прайслист	Соединитель для проволочного лотка с болтом и гайкой м8(GSV34/7407264 BETTERMANN)	м	100	278,57	--	27857	--	27857	--	30086
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
71	С СТ Прайслист	Монтажная крепежная пластина(MP UNI FS BETTERMANN)	шт	16	4178,57	--	66857	--	66857	--	72206
		СП - 8%			--	--	--	--		5349	
72	С СТ Прайслист	DLP Кабель-канал 80x50(10419 Legrand)	м	60	2171,43	--	130286	--	130286	--	140709
		СП - 8%			--	--	--	--		10423	
73	С СТ Прайслист	DLP перегородка(10582 Legrand)	шт	60	700,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
74	С СТ Прайслист	DLP накладки на стык крышки 65 мм (10801 Legrand)	шт	20	333,93	--	6679	--	6679	--	7213
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
75	С СТ Прайслист	DLP накладки на стык короба 65 мм(10691 Legrand)	шт	20	190,18	--	3804	--	3804	--	4108
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
76	С СТ Прайслист	DLP Заглушка 80x35(10722 Legrand)	шт	8	447,32	--	3579	--	3579	--	3865
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
77	С СТ Прайслист	DLP уг.внутр.на выс.50мм(10602 Legrand)	шт	7	1715,18	--	12006	--	12006	--	12967
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				1139868	8221	1090639	35445	1269338
							41008	3078	--	94024	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1139868				
Всего заработная плата			Тенге					44086			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1090638				
		Накладные расходы	Тенге				35445				
		Сметная прибыль	Тенге				94025				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1269338				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					44086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1269338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					44086			
		РАЗДЕЛ 8.Кабельные изделия									
78	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1925	685,26 211,52	473,74 163,40	1319126 407176	911950 314542	-- 	949771 181512	2450409
79	С СТ Прайслист	**Кабель ВВГ(нг) 5х95(Россия ТОО "Электротехника")** *СП - 8%*	м	102	14955,36 --	-- --	1525446 --	-- --	1525446 	-- 122036	1647482
80	С СТ Прайслист	**Кабель ВВГ(нг) 5х10(Россия ТОО "Электротехника")** *СП - 8%*	м	35,7	1803,57 --	-- --	64388 --	-- --	64388 	-- 5151	69539
81	С СТ Прайслист	**Кабель ВВГ(нг) 3х6(Россия ТОО "Электротехника")** *СП - 8%*	м	76,5	660,71 --	-- --	50545 --	-- --	50545 	-- 4044	54588
82	С СТ Прайслист	**Кабель ВВГ(нг) 3х2,5(Россия ТОО "Электротехника")** *СП - 8%*	м	1749,3	342,86 --	-- --	599760 --	-- --	599760 	-- 47981	647741
83	Ц13-080502-1104 1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	**Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	6450	62,40 52,62	9,78 3,31	402465 339371	63094 21317	-- 	289774 55379	747618
84	С СТ Прайслист	**Кабель ПВЗ-6мм(Россия ТОО "Электротехника")** *СП - 8%*	м	255	205,36 --	-- --	52366 --	-- --	52366 	-- 4189	56555
85	С СТ Прайслист	**Кабель ПВЗ-50мм(Россия ТОО "Электротехника")** *СП - 8%*	м	102	1732,14 --	-- --	176679 --	-- --	176679 	-- 14134	190813
86	С СТ Прайслист	**Каб.U/UTP кат.5е PVC 4п 305м(32751 Legrand)** *СП - 8%*	м	6222	99,11 --	-- --	616645 --	-- --	616645 	-- 49332	665976
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4807418 746547	975044 335859	3085829 --	1239545 483758	6530721
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4807418				
	Всего заработная плата		Тенге					1082406			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3085828				
		Накладные расходы	Тенге				1239545				
		Сметная прибыль	Тенге				483757				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6530721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					1082406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6530721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					1082406			

РАЗДЕЛ 9.Прочие материалы.												
87	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная д.до 50мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	1000	405,23 371,20	34,03 10,59	405229 371200	34029 10593	--	291765 55760	752753
88	С СТ Прайслист	Труба гофрированная d 25(ТОО "Электротехника") *СП - 8%*	м	1020	53,57 --	--	54643 --	--	54643	-- 4371	59014
89	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПЭ д.до 50мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	405,23 371,20	34,03 10,59	81046 74240	6806 2119	--	58353 11152	150551
90	С СТ Прайслист	Труба ПЭ д25мм(ТОО "Электротехника") *СП - 8%*	м	204	108,04 --	--	22039 --	--	22039	-- 1763	23802
91	С СТ Прайслист	Бирка маркировочная прямоугольная(ТОО "Электротехника") *СП - 8%*	шт	612	10,71 --	--	6557 --	--	6557	-- 525	7082
92	Ц13-080103-1703 1308-0103-1703 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	1185,14 991,50	193,64 140,34	4741 3966	775 561	--	3413 652	8806
93	С СТ Прайслист	Шина медная 20х3(ТОО "Электротехника") *СП - 8%*	м	4	8035,71 --	--	32143 --	--	32143	-- 2571	34714
94	С СТ Прайслист	Разделительный искровой разрядник для защиты от перенапряжений, для соединения с системой заземления(FS_V20/5099803 BETTERMANN) *СП - 8%*	шт	1	279203,57 --	--	279204 --	--	279204	-- 22336	301540
95	С СТ Прайслист	Монтажный комплект для крепления оборудования (mounting kit)(36453 Legrand) *СП - 8%*	комп	2	15302,68 --	--	30605 --	--	30605	-- 2448	33054
96	С СТ Прайслист	Прочий крепежный материал(N/A) *СП - 8%*	комп	1	375000,00 --	--	375000 --	--	375000	-- 30000	405000
97	С СТ Прайслист	Полоска-пряжка (3М) 280.7,6(100шт) (ТОО "Электрокомплекс) *СП - 8%*	упак	40	1821,43 --	--	72857 --	--	72857	-- 5829	78686
98	С СТ Прайслист	Коробка распределительная ОП 100х100х50 IP54(ТОО "Электрокомплекс") *СП - 8%*	шт	50	567,86 --	--	28393 --	--	28393	-- 2271	30664
99	С СТ Прайслист	Мягкая стяжка *СП - 8%*	шт	500	37,50 --	--	18750 --	--	18750	-- 1500	20250

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**				**1411206**	**41609**	**920191**	**353531**	**1905916**
							449406	**13273**	**--**	**141178**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**1411206**				
Всего заработная плата			Тенге					**462679**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**920191**				
		Накладные расходы	Тенге				**353531**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141179**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**1905917**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**359**
		Сметная заработная плата	Тенге					**462679**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1905917**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**359**
		Сметная заработная плата	Тенге					**462679**			
РАЗДЕЛ 10.Активное сетевое оборудование.											
Коммутатор HP5130 48 портов в составе											
100	**Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015**	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	**шт.**	**1**	**69904,00**	**--**	**69904**	**--**	**--**	**50331**	**129854**
		НР - 72%; СП - 8%			**69904,00**	**--**	**69904**	**--**		**9619**	
101	**Прайслист**	**Cisco ISR 4321 AX Bundle w/APP, SEC lic(ISR4321-AX/K9 CISCO)**	**компл**	**1**	**1779378,57**	**--**	**1779379**	**--**		**--**	**1779379**
					--	**--**	**--**	**--**	**1779379**	**--**	
102	**Прайслист**	**SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4321 AX Bundle w/ APP,SEC lic(CON-SNT-ISR4321AX CISCO)**	**шт**	**1**	**0,00**	**--**		**--**		**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
103	**Прайслист**	**IP Base License for Cisco ISR 4320 Series(SL-4320-IPB-K9 CISCO)**	**шт**	**1**	**0,00**	**--**		**--**		**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
104	**Прайслист**	**AppX License for Cisco ISR 4320 Series(SL-4320-APP-K9 CISCO)**	**шт**	**1**	**0,00**	**--**		**--**		**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
105	**Прайслист**	**AC Power Supply for Cisco ISR 4320(PWR-4320-AC CISCO)**	**шт**	**1**	**0,00**	**--**		**--**		**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
106	**Прайслист**	**AC Power Cord, Type C5, Europe(CAB-AC-C5-EUR CISCO)**	**шт**	**1**	**0,00**	**--**		**--**		**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
107	**Прайслист**	**Console Cable 6ft with USB Type A and mini-B(CAB-CONSOLE-USB CISCO)**	**шт**	**1**	**0,00**	**--**		**--**		**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
108	**Прайслист**	**ISRWAAS 200 conns RTU for ISR4300 series(ISRWAAS-RTU-200 CISCO)**	**шт**	**1**	**0,00**	**--**		**--**		**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

109	Прайслист	Security License for Cisco ISR 4320 Series(SL-4320-SEC-K9 CISCO)	шт	1	0,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
110	Прайслист	Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal(SISR4300UK9-166 CISCO)	шт	1	0,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
111	Прайслист	Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex M(NIM-VAB-M CISCO)	шт	1	0,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
112	Прайслист	ADSL RJ11-to-RJ11 Straight Cable(CAB-ADSL-800-RJ11 CISCO)	шт	1	0,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
113	Прайслист	Firmware for NIM on ISR4300 for 39T FW version(FW-ISR43-VAB-39T CISCO)	шт	1	0,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
114	Прайслист	4-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module(NIM-ES2-4 CISCO)	шт	1	0,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
115	Прайслист	Cisco ISRWAAS Software Release 6.2 for ISR 4300 Series(SF-14320-6.2-K9 CISCO)	шт	1	0,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
116	Прайслист	4G to 8G DRAM Upgrade (Fixed 4G + additional 4G) for ISR4320(MEM-4320-4GU8G CISCO)	шт	1	0,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
117	Прайслист	4G to 8G eUSB Flash Memory Upgrade for Cisco ISR 4300(MEM-FLSH-4U8G CISCO)	шт	1	0,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
118	Прайслист	Upgrade to 8GB DRAM/8GB Flash, 200GB mSATA SSD bundle(ISR4320U-MEM-MSATA CISCO)	шт	1	0,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
119	Прайслист	200 GB, SATA Solid State Disk for Cisco ISR 4300 Series(SSD-MSATA-200G CISCO)	шт	1	0,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
120	Ц13-100302-0101 1310-0302-0101 РСНБ РК 2015	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	40681,16	6395,16	162725	25581	--	99262	282946
					34286,00	1877,24	137144	7509		20959	
121	Ц13-100101-0201 1310-0101-0201 РСНБ РК 2015	Оборудование АТСКУ: АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ. Проверка электрическая и настройка *НР - 61%; СП - 8%*	статив	4	66360,00	--	265440	--	--	161918	461547
					66360,00	--	265440	--		34189	

122	Прайслист	Catalyst 2960L 48 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite(WS-C2960L-48PS-LL)	компл	4	773311,61	--	3093246	--		--	3093246
					--	--	--	--	3093246	--	
123	Прайслист	SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960L 48 po(CON-SNT-WSC296PL)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
124	Прайслист	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M(CAB-ACE)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
125	Прайслист	Aruba AP-207 802.11n/ac 2x2:2 Dual Radio Integrated Antenna AP(JX952A HP)	компл	1	96483,93	--	96484	--		--	96484
					--	--	--	--	96484	--	
126	Прайслист	Aruba 1Y FC NBD Exch AP 207 SVC [for JX952A](H4WW1E HP)	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				5467178	25581	--	311511	5843456
							472488	7509	4969109	64767	
Стоимость оборудования			Тенге				4969109				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				4969109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				498069				
	Всего заработная плата		Тенге					479997			
		Накладные расходы	Тенге				311511				
		Сметная прибыль	Тенге				64766				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				874346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					479997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5843455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					479997			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								25160154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2506376				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1084042			
		- в том числе зарплата **машинистов**	Тенге					369980			
		- Материалов, **изделий и** конструкций	Тенге						11156351		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6505682		
		- Накладные расходы	Тенге							2525895	
		- Сметная прибыль	Тенге							1381813	
		ВСЕГО по АКТу:									25 160 154
		Сметная стоимость СМР									18 654 472
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%								251 835	18 906 307
		Непредвиденные работы и затраты 2%								378 126	19 284 433
		Оборудование и инвентарь									6 505 682
		ИТОГО:									25 790 115
		НДС 12%								3 094 814	28 884 929
		ВСЕГО:									28 884 929

Заказчик:
АО "Forte Bank"

Бурашев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй"

Жоламанов А.К.

Заказчик: АО "Forte Bank"
Подрядчик: ТОО "ASG-Строй"
Стройка: Капитальный ремонт помещений банка здания АО"Forte Bank", расположеного по адресу г.Алматы, пр.Абая 68/74
Объект: 2-1-4. Электромонтажные работы и освещение
Договор: №24-178/2018 от 13.04.2018 года

Форма 2В

АКТ №4
о приемке выполненных работ за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1											
РАЗДЕЛ 1.Освещение											
ЩИТЫ											
1	**Ц13-080305-0906 1308-0305-0906 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт**	1	8415,67 6590,40	320,62 115,56	8416 6590	321 116	1505	6059 1158	15633
2	**Прайс.лист**	**Корпус щита Nedbox 24м метал.дв встраиваемый (601257, Legrand)**	**шт**	1	9886,61 --	--	9887 --	--	 9887	--	9887
3	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт**	11	2916,98 1561,20	26,47 --	32087 17173	291 --	14623	23102 4415	59604
4	**Прайс.лист**	**Авт.выкл.ТХ3 С25А 3П 6000 6кА (404058, Legrand)**	**шт**	1	1909,82 --	--	1910 --	--	 1910	--	1910
5	**Прайс.лист**	**Авт/выкл.ТХ3 С16А 1П 6000 6кА (404028, Legrand)**	**шт**	9	523,21 --	--	4709 --	--	 4709	--	4709
6	**Прайс.лист**	**Авт.выкл.ТХ3 С25А 1П 6000 6кА (403974, Legrand)**	**шт**	1	774,11 --	--	774 --	--	 774	--	774
7	**СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ**	**Замок врезной Netbox (1491, Legrand)** *СП - 8%*	**шт**	1	3683,04 --	--	3683 --	--	3683 	-- 295	3978
Осветительная арматура											

8	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	323	2270,27	905,29	733298	292408	41759	527974	1362174
		НР - 72%; СП - 8%			1235,70	615,12	399131	198684		100902	
9	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**L1 Ceiling light Box-Icone-Darma 17p-10Вт (KTD-C40633/10W, Китай)**	**шт**	27	10580,00	--	285660	--	285660	--	308513
		СП - 8%			--	--	--	--		22853	
10	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**L2 Ceiling light Recessed-Icone-Darma 17i-16Вт (KMP-K273/16W, Китай)**	**шт**	140	5667,86	--	793500	--	793500	--	856980
		СП - 8%			--	--	--	--		63480	
11	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**L3 Welcom suspended Axolight Spillray (A1211-1, Китай)**	**шт**	6	14843,75	--	89063	--	89063	--	96188
		СП - 8%			--	--	--	--		7125	
12	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**L4 Welcom recessed-Icone-K 9i (KTD-C40137/15W, Китай)**	**шт**	7	11933,04	--	83531	--	83531	--	90214
		СП - 8%			--	--	--	--		6682	
13	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**L4 Pendant 30cm diameter-Vidia-SKAN30-28Вт (Китай)**	**шт**	17	216346,00	--	3677882	--	3677882	--	3972113
		СП - 8%			--	--	--	--		294231	
14	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**L3 Pendant 60cm diameter-Vidia-SKAN60-39Вт (Китай)**	**шт**	2	253366,96	--	506734	--	506734	--	547273
		СП - 8%			--	--	--	--		40539	
15	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**L5 Assistance-Foscarini-Allegretto, 18Bm (966s, Китай)**	**шт**	15	101058,93	--	1515884	--	1515884	--	1637155
		СП - 8%			--	--	--	--		121271	
16	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**L6 Assistance-Icone-Kone 7P supsension,12Bm (KTD-C40632, Китай)**	**шт**	30	11015,00	--	330450	--	330450	--	356886
		СП - 8%			--	--	--	--		26436	
17	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**L7 Welcome spotlight Intralighting Pipes TS Led, 40Вт (KDS-192L, Китай)**	**шт**	5	12500,00	--	62500	--	62500	--	67500
		СП - 8%			--	--	--	--		5000	
18	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**T5 PowerBalance(LED)-PHILIPS-44Вт (BL-GRACIA-7 (44 Вт), PHILIPS)**	**шт**	69	9263,39	--	639174	--	639174	--	690308
		СП - 8%			--	--	--	--		51134	
19	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	**Светильник типа бра улич. исполн. BL-Q-150-12 Вт (BL-Q-150, Китай)**	**шт**	5	13035,71	--	65179	--	65179	--	70393
		СП - 8%			--	--	--	--		5214	

20	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт	68	1236,46 1120,37	19,53 3,85	84080 76185	1328 262	6567	60537 11569	156186
21	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Выключатель одноклавишный 10А (БЕЛ VLN) (774401, Legrand) *СП - 8%*	шт	53	1090,18 --	-- --	57779 --	-- --	57779	-- 4622	62402
22	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Рамка 1п гор Белая Valena (774451, Legrand) *СП - 8%*	шт	53	291,07 --	-- --	15427 --	-- --	15427	-- 1234	16661
23	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Выключатель одноклавишный 10А (БЕЛ VLN) (774405, Legrand) *СП - 8%*	шт	15	1771,43 --	-- --	26571 --	-- --	26571	-- 2126	28697
24	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Рамка 1п гор Белая Valena (774451, Legrand) *СП - 8%*	шт	15	291,07 --	-- --	4366 --	-- --	4366	-- 349	4715
		Кабельные и лотковые системы									
25	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	176	564,30 560,18	4,12 1,54	99317 98592	724 271	--	71508 13666	184491
26	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка одноместная-Программа Baribox-для сухих перегородок-винт/захват-1 местная-глубина 40 (80041, Legrand) *СП - 8%*	шт	68	412,50 --	-- --	28050 --	-- --	28050	-- 2244	30294
27	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Распределительная коробка 114х114х57мм накладная (ТОО "Электротехника") *СП - 8%*	шт	108	567,86 --	-- --	61329 --	-- --	61329	-- 4906	66235
28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1125	377,32 158,64	173,79 54,84	424485 178470	195519 61694	50496	305629 58409	788524
29	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель ВВГ (нг) 3х1,5 (ТОО "Электротехника") *СП - 8%*	м	994,5	225,89 --	-- --	224650 --	-- --	224650	-- 17972	242622
30	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель ВВГ (нг) 3х2,5 (ТОО "Электротехника") *СП - 8%*	м	153	342,86 --	-- --	52457 --	-- --	52457	-- 4197	56654
31	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	1100	478,01 337,92	17,74 4,24	525806 371712	19516 4661	134578	378581 72351	976738

32	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Труба гофрированная d 25 (ТОО "Электротехника")	м	1122	53,57	--	60107	--	60107	--	64916
		СП - 8%			--	--	--	--		4809	
33	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Бирка маркировочная прямоугольная (ТОО "Электротехника")	шт	500	10,71	--	5357	--	5357	--	5786
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
34	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Сборный держатель 92х63 мм (50шт) (58139, Fischer)	упак	22	803,57	--	17679	--	17679	--	19093
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
35	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Полоска-пряжка(3М) 280.7,6(100шт) (ТОО "Электрокомплекс")	упак	30	1821,43	--	54643	--	54643	--	59014
		СП - 8%			--	--	--	--		4371	
36	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Площадки для крепления кабеля (ТОО "Электрокомплекс")	шт	2400	156,25	--	375000	--	375000	--	405000
		СП - 8%			--	--	--	--		30000	
37	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Комплект крепления силовых шкафов к несущим конструкциям	комп	1	16071,43	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
38	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Комплект крепления маркировочного оборудования	комп	1	16517,86	--	16518	--	16518	--	17839
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
39	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Комплект заземления	комп	1	6071,43	--	6071	--	6071	--	6557
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
40	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Крепежные материалы (Чепики, шурупы и т.д.)	компл	1	75892,86	--	75893	--	75893	--	81964
		СП - 8%			--	--	--	--		6071	
		Бытовые розетки									
41	Ц13-080305-0906 1308-0305-0906 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт	1	8415,67	320,62	8416	321	1505	6059	15633
		НР - 72%; СП - 8%			6590,40	115,56	6590	116		1158	
42	Прайс.лист	XL3 400 Шкаф металл выс.1200 (20107, Legrand)	шт	1	64906,25	--	64906	--		--	64906
					--	--	--	--	64906	--	
43	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	XL3 400 Рейка сталь ш.515 (20201, Legrand)	шт	2	4633,93	--	9268	--	9268	--	10009
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
44	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Заглушка 24 модуля (20051, Legrand)	шт	1	1635,71	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	

45	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	ПЛАСТИНА DPX3 160/250 С/БЕЗ ДИФ (20211, Legrand)	шт	1	7984,82	--	7985	--	7985	--	8624
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
46	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	XL3 400Пл.DPX250/630вер.1-2ап. (20220, Legrand)	шт	1	15653,57	--	15654	--	15654	--	16906
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
47	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	XL3 400 Дв.1200мм мет.выгнут. (20257, Legrand)	шт	1	27287,50	--	27288	--	27288	--	29471
		СП - 8%			--	--	--	--		2183	
48	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	XL3400Л.п.150мм мет.д.шк./щит (20300, Legrand)	шт	2	5937,50	--	11875	--	11875	--	12825
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
49	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	XL3400Л.п.200мм мет.д.шк./щит (20301, Legrand)	шт	1	6352,68	--	6353	--	6353	--	6861
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
50	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	XL3 400Л.п.DPX250/630 1-2ап-та (20320, Legrand)	шт	1	12468,75	--	12469	--	12469	--	13466
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
51	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	XL3 400Л.п. спл. 50 мм мет. (20340, Legrand)	шт	1	3120,54	--	3121	--	3121	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
52	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Металлическая лицевая панель выс. 200 мм (20343, Legrand)	шт	1	6163,39	--	6163	--	6163	--	6656
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
53	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Комплект для заземления (37385, Legrand)	шт	1	1047,32	--	1047	--	1047	--	1131
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
54	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Viking Шина мед.плоск.25х4мм (37438, Legrand)	шт	1	14244,64	--	14245	--	14245	--	15384
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
55	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Подставка DPX, 160/250 иDPX-IS 250 - 20 мод (405226, Legrand)	шт	1	1596,43	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
56	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	DRX125Плата монтаж на DIN 3П (27187, Legrand)	шт	1	1996,43	--	1996	--	1996	--	2156
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
57	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	25	2916,98	26,47	72924	662	33232	52506	135464
		НР - 72%; СП - 8%			1561,20	--	39030	--		10034	

58	Прайс.лист	Авт.выкл.DPX3 630 36kA 3П 320A термомагнитный (422001, Legrand)	шт	1	125377,68	--	125378	--		--	125378
					--	--	--	--	125378	--	
59	Прайс.лист	Авт.выкл.DRX125 MT 125A 3П 10KA (27009, Legrand)	шт	1	7175,89	--	7176	--		--	7176
					--	--	--	--	7176	--	
60	Прайс.лист	Авт.выкл.TX3 C40A 3П 6кА (404060, Legrand)	шт	1	2444,64	--	2445	--		--	2445
					--	--	--	--	2445	--	
61	Прайс.лист	Авт.выкл.TX3 C25A 3П 6кА (404058, Legrand)	шт	1	1909,82	--	1910	--		--	1910
					--	--	--	--	1910	--	
62	Прайс.лист	Авт.выкл.TX3 C20A 3П 6кА (404057, Legrand)	шт	6	2033,04	--	12198	--		--	12198
					--	--	--	--	12198	--	
63	Прайс.лист	АВДТ DX3 1П+N C20A 300MA-AC (411003, Legrand)	шт	6	8388,39	--	50330	--		--	50330
					--	--	--	--	50330	--	
64	Прайс.лист	Авт.выкл.TX3 C20A 1П 6кА (404029, Legrand)	шт	1	641,07	--	641	--		--	641
					--	--	--	--	641	--	
65	Прайс.лист	Авт.выкл.TX3 C20A 1П 6кА (404029, Legrand)	шт	4	641,07	--	2564	--		--	2564
					--	--	--	--	2564	--	
66	Прайс.лист	Авт.выкл.TX3 C6A 1П 6кА (404025, Legrand)	шт	4	696,43	--	2786	--		--	2786
					--	--	--	--	2786	--	
67	Ц13-100101-0113 1310-0101-0113 РСНБ РК 2015	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах и гайках с шайбами	рамка	28	172,54	--	4831	--	--	2947	8400
		НР - 61%; СП - 8%			172,54	--	4831	--		622	
68	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Суппорт, монтаж на винтах-Программа Batibox-разделяемый-1 местный-2 модуля (80251, Legrand)	шт	14	200,89	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
69	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Суппорт, монтаж на винтах-Программа Batibox-разделяемый-2 местный-4 модуля (80252, Legrand)	шт	14	640,18	--	8962	--	8962	--	9679
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
70	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Рамка-Программа Mosaic-2 модуля-белая (78802, Legrand)	шт	14	304,46	--	4263	--	4263	--	4604
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
71	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Рамка-Программа Mosaic-4 модуля-белая (78814, Legrand)	шт	14	1042,86	--	14600	--	14600	--	15768
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
72	Ц13-100101-0113 1310-0101-0113 РСНБ РК 2015	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах и гайках с шайбами	рамка	48	172,54	--	8282	--	--	5052	14400
		НР - 61%; СП - 8%			172,54	--	8282	--		1067	

73	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка одноместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - винт/захват - 1-местная - глубина 40 (80041, Legrand)	шт	14	412,50	--	5775	--	5775	--	6237
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
74	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка многоместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - 2-местная - 4/5 модулей - глубина 40 (80042, Legrand)	шт	14	1209,82	--	16938	--	16938	--	18293
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
75	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	28	1235,24	21,59	34587	605	2612	24902	64248
		НР - 72%; СП - 8%			1120,37	4,62	31370	129		4759	
76	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Mosaic Роз. 2К+З нем. стд. бел. (77213, Legrand)	шт	14	1262,50	--	17675	--	17675	--	19089
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
77	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Mosaic Роз. 2х2К+З нем. стд. бел. (77252, Legrand)	шт	14	4414,29	--	61800	--	61800	--	66744
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
78	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	20	3770,98	560,74	75420	11215	--	54302	140099
		НР - 72%; СП - 8%			3210,24	209,93	64205	4199		10378	
79	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Распределительная коробка 114х114х57мм накладная	шт	20	567,86	--	11357	--	11357	--	12266
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
80	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2125	1287,60	728,92	2736150	1548965	512965	1970028	5082672
		НР - 72%; СП - 8%			317,28	252,86	674220	537334		376494	
81	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель ВВГ (нг) 5х50 (ТОО "ТКЗ", Казахстан)	м	81,6	7812,50	--	637500	--	637500	--	688500
		СП - 8%			--	--	--	--		51000	
82	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель ВВГ (нг) 5х10 (ТОО "ТКЗ", Казахстан)	м	51	1803,57	--	91982	--	91982	--	99341
		СП - 8%			--	--	--	--		7359	
83	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель ВВГ (нг) 5х2,5 (ТОО "ТКЗ", Казахстан)	м	596,7	576,79	--	344168	--	344168	--	371701
		СП - 8%			--	--	--	--		27533	
84	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель ВВГ (нг) 3х2,5 (ТОО "ТКЗ", Казахстан)	м	316,2	342,86	--	108411	--	108411	--	117084
		СП - 8%			--	--	--	--		8673	

85	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель ВВГ (нг) 3х2,5 (ТОО "ТКЗ", Казахстан)	м	703,8	342,86	--	241303	--	241303	--	260607
		СП - 8%			--	--	--	--		19304	
86	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель ВВГ (нг) 3х1,5 (ТОО "ТКЗ", Казахстан)	м	418,2	225,89	--	94468	--	94468	--	102026
		СП - 8%			--	--	--	--		7557	
87	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1500	478,01	17,74	717009	26612	183517	516246	1331916
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	506880	6356		98660	
88	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Труба гофрированная d 25 (ТОО "Электрокомплекс")	м	1530	53,57	--	81964	--	81964	--	88521
		СП - 8%			--	--	--	--		6557	
89	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Бирка маркировочная прямоугольная (ТОО "Электрокомплекс")	шт	150	10,71	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
90	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Сборный держатель 92х63 мм (50шт) (58139, Fischer)	упак	20	803,57	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
91	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Полоска-пряжка (3М) 280.7,6(100шт) (ТОО "Электрокомплекс")	упак	23	1821,43	--	41893	--	41893	--	45244
		СП - 8%			--	--	--	--		3351	
92	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Площадка для крепления кабеля (ТОО "Электрокомплекс")	шт	1500	156,25	--	234375	--	234375	--	253125
		СП - 8%			--	--	--	--		18750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	СПрайс.лист **СТПРАЙС.ЛИСТ**	**Крепежные материалы (Чепики, шурупы и т.д.)**	компл	1	49107,14	--	49107	--	49107	--	53036
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17211655	2098485	12342294	4005432	22891447
							2483262	813820	287613	1674359	
	Стоимость оборудования		Тенге				287613				
	ВСЕГО, **Стоимость** оборудования		Тенге				287613				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16924042				
	Материалы		Тенге				983359				
	Всего заработная плата		Тенге					3297083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11358936				
		Накладные расходы	Тенге				4005434				
		Сметная прибыль	Тенге				1674358				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22603835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2503
		Сметная заработная плата	Тенге					3297083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22891448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2503
		Сметная заработная плата	Тенге					3297083			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**								22891448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2483262				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2098485			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					813820			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12342294		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						287613		
		- Накладные расходы	Тенге							4005432	
		- Сметная прибыль	Тенге							1674359	
		ВСЕГО по АКТу:									22 891 448
		Сметная стоимость СМР									22 603 835
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%								305 152	22 908 987
		Непредвиденные работы и затраты 2%								458 180	23 367 167
		Оборудование и инвентарь									287 613
		ИТОГО:									23 654 780
		НДС 12%								2 838 574	26 493 354
		ВСЕГО:									26 493 354

Заказчик:
АО "Forte Bank"
Бурлиев У.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ASG-Строй" **Жоламанов А.К.**