Договор № 03/179-Др-01
о закупках работ

г.Алматы "01" апреля 2014 г.

Акционерное общество «Казахтелеком», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя генерального директора Объединения «Дальняя связь» – филиала АО «Казахтелеком» Брикун Владимира Витальевича, действующего на основании доверенности № 1-15835 от «12» июня 2013г. с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақжар-Құрылыс», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Ибраева Маукена Назанулы, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Протокола об итогах электронного тендера по закупке работ для выполнения капитального ремонта объектов ТУСМ-1 Объединения «Дальняя связь» № ПИ-64297 от 20 марта 2014 года, заключили настоящий Договор о закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1 Согласно настоящему Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (далее – работы) по объектам: «Капитальный ремонт техздания ПРС-100 », «Капитальный ремонт гаража для автомашин ЦЛКС-13», ТУСМ-1.

1.2 Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1) и сдать его Заказчику в срок согласно графику производства работ (Приложение 2).

1.3 Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего Договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Стоимость работ по настоящему Договору, согласно ведомости договорной цены, составленной Подрядчиком на основании ценового предложения, составляет **7 697 622,24 (семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот двадцать два тенге 24 тиын), с учетом НДС,** в том числе по объектам:
«Капитальный ремонт техздания ПРС-100 »-5 368 569,92 (пять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять тенге 92 тиын), с учетом НДС (Приложение 1.1).
«Капитальный ремонт гаража для автомашин ЦЛКС-13»-2 329 052,32 (два миллиона триста двадцать девять тысяч пятьдесят два тенге 32 тиын), с учетом НДС (Приложение 1.2).

2.2 Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с проектно-сметной документацией, и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф-2В, Ф-3КС, подписанными обеими сторонами.

2.3 Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачиваются.

2.4 Заказчик, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ за соответствующий период (Ф-3КС, Ф-2В), в течение 30-ти банковских дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены, оставшиеся 10% оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-ти дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1 Выполнить все работы, в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии с надлежащим качеством.

3.2 Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные на проверку и согласование следующие документы:
а) акт освидетельствования скрытых работ (при необходимости) (в 2-х экз.);

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

б) акт выполненных работ (Ф-2В) (в 4-х экз.);
в) справку стоимости выполненных работ и затрат формы 3КС (в 4-х экз.);
г) документы, подтверждающие местное содержание выполненных работ, используемых материалов и оборудования, трудовых ресурсов;
д) счет-фактуру;
е) акт приемочной комиссии.

3.3 Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, животных, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объектах и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.4 Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5 Сдать объекты Заказчику в сроки, установленные п.п. 1.2., и представить необходимую исполнительную документацию (перечень исполнительной документации передается Заказчиком). Обязан сдать объекты комиссии по приемке объектов в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика, составить акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости).

3.6 Нести ответственность за охрану объектов, в целом, и сохранность материалов Заказчика.

3.7 Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на объектах, в том числе переданных Заказчиком; результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. (Подрядчик компенсирует причиненные Заказчику убытки).

3.8 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц, собственности и здоровью своих работников и третьих лиц, а также гибелью своих работников и третьих лиц, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

3.9 Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят надлежащему качеству выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в установленный настоящим договором срок, и до получения от него указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.10 Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. Поставляемые Подрядчиком материалы должны отвечать требованиям Заказчика по их качеству.

3.11 Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору (при необходимости).

3.12 Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10-ти дней с момента подписания акта рабочей комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссией, представляет Заказчику справку об их устранении.

3.13 Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания работ, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объектов от лица Подрядчика.

3.14 Подрядчик несет риск случайного удорожания выполняемых работ за счет собственных средств.

3.15 Подрядчик обязуется предоставить за 2 (два) дня до окончания работ расчет доли местного содержания в работах, согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Постановлением Правительства РК от 20.09.2010г. № 964, подтверждающий долю местного содержания в работах, указанную в тендерной заявке на участие в тендере в размере **76,39 %** по объекту «Капитальный ремонт техздания ПРС-100 », в размере **67,41%** по объекту «Капитальный ремонт гаража для автомашин ЦЛКС-13», а так же расчет доли местного содержания в работах с учетом общей суммы договора, с приложением сертификатов происхождения материалов формы СТ KZ (копии) по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1 Предоставить Подрядчику в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора проектно-сметную документацию “в производство работ”, являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2 Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

4.3 Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объектов в эксплуатацию.

4.4 Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.5 В течение пяти дней, после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ, создать комиссию по приемке выполненных работ.

4.6 Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии объекты в эксплуатацию.

4.7 Оформить Акт приемочной комиссии по приемке выполненных работ, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1 Начало и окончание работ, согласно графику производства работ (Приложение 2).

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации объектов, после подписания сторонами акта приемочной комиссии, составляет 12 месяцев.

6.2 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объектов, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки.

Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объектов;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объектов.

6.3 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

6.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

6.5 При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1 При нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,3% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей оплате.

7.2 При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости недовыполненных работ, за каждый день просрочки. При

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

задержке сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает также штраф в размере 5% стоимости подлежащих оплате работ Подрядчику, указанной в ведомости договорной цены. Заказчик вправе удержать сумму штрафа, пени при проведении окончательного расчета с Подрядчиком.

7.3 За несвоевременное предоставление (п.п.3.15 Договора), или предоставление недостоверного отчета по местному содержанию, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от общей суммы Договора.

7.4 В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей суммы договора, но не более 15% от общей стоимости договора.

7.5 Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на 30 дней
- в случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в работах;
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в настоящем Договоре работ, если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным.

8.2 Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней, не своевременной оплаты за выполненные объемы работ более 60-ти дней.

8.3 Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения.

Раздел 9 Особые условия

9.1 Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ведения работ на объектах по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3 При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

Раздел 10. Разрешение споров

10.1 Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

Раздел 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению “Сторонами” обязательств по договору.

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

11.2 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3 Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую “Сторону” о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

11.4 Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении последовательных 3-х (месяцев) и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

Раздел 12. Прочие условия

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

12.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3 При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

12.6 К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1.1,1.2 - Ведомость договорной цены;
Приложение № 2 - График производства работ;
Приложение № 3 - Форма отчетности по местному содержанию.

Раздел 13. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон:

Заказчик: АО «Казахтелеком» Объединение «Дальняя связь» - филиал АО «Казахтелеком» 050002, г.Алматы, ул.Есенова, 23/7 БИН 940241000314 ИИК KZ389261802101389000 АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX Сектор экономики 16 Тел.8(727)397-75-93	**Подрядчик:** ТОО «Ақжар-Құрылыс » 040918, РК, Алматинская область, Карасайский район, село Акжар, ул. Мусрепова, дом 118а БИН 081 040 013 850 ИИК KZ 10722S000000150400 АО «KASPI BANK» БИК CASPKZKA КБЕ 17 Тел. 8(727)3720417
Заместитель генерального директора Объединения «Дальняя связь» _____Брикун В.В.	Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс » _____Ибраев М.Н

ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

Заказчик: АО «Казахтелеком» Объединение «Дальняя связь»-филиал АО «Казахтелеком» Приложение 1.1

Подрядчик: **ТОО «Ақжар-Құрылыс»**

Составлена на основании локальной сметы и является приложением

к договору №03/179-Др-01 от «01» апреля 2014г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕХЗДАНИЯ ПРС-100

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	СМЕТА 11100	-Общестроительные работы	1852,39	-	-	1852,39
		Всего по главе	1852,39	-	-	1852,39
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1852,39	-	-	1852,39
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1852,39	-	-	1852,39
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1852,39	-	-	1852,39
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1852,39	-	-	1852,39
2.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	-ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	4426,62	-	-	4426,62
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	88,53	88,53
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Средства, связанные с командированием работников	-	-	278,216	278,216
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	4426,62	-	366,74600	4793,36600
5.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	575,20392	575,20392
		ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ	**4426,62**		**941,94992**	**5368,56992**

АББ ЗАҢ БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

Заместитель генерального директора Объединения «Дальняя Связь» Брикун В.В.

Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс» Ибраев М.Н.

Заказчик: АО «Казахтелеком» Объединение «Дальняя связь»-филиал АО «Казахтелеком» Приложение 2

Подрядчик: **ТОО «Акжар-Құрылыс»**

Составлена на основании локальной сметы и является приложением

к договору №03/179-Др-01 от «01» апреля 2014г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАРАЖА ДЛЯ АВТОМАШИН ЦЛКС-13

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	СМЕТА 11130	-Общестроительные работы	815,71	-	-	815,71
		Всего по главе	815,71	-	-	815,71
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	815,71	-	-	815,71
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	815,71	-	-	815,71
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	815,71	-	-	815,71
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	815,71	-	-	815,71
2.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38968	-ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	1949,29	-	-	1949,29
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	38,99	38,99
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Средства, связанные с командированием работников	-	-	91,231	91,231
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	1949,29	-	130,221	2079,51100
5.	Решения	-НДС (12%)	-	-	249,54132	249,54132
		ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ	**1949,29**	**-**	**379,76232**	**2329,05232**

АББ ЗАН БӨЛІМІ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОДС

Заместитель генерального директора
Объединения «Дальняя Связь» Брикун В.В.

Директор
ТОО «Акжар-Құрылыс» Ибраев М.Н.

Приложение 2

Является приложением к договору № 03/179-Др-01 от «04» апреля 2014 г.

График производства работ на объекты:

«Капитальный ремонт техздания ПРС-100 », «Капитальный ремонт гаража для автомашин ЦЛКС-13»

№п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ		Примечание
		Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ	
1	Капитальный ремонт техздания ПРС-100	дата подписания договора	31 июля	
2	Капитальный ремонт гаража для автомашин ЦЛКС-13	дата подписания договора	30 августа	

Заказчик:
Заместитель генерального директора ОДС

_____ Брикун В.В.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс »

_____ Ибраев М.Н

«Ақжар-Құрылыс»

Образец

Приложение 3

Является приложением к договору № 03/179-Др-01 от «01» апреля 2014 г.

Отчетность по местному содержанию в работах и услугах по договору

№ _____ ___ _____ 2014г.

Наименование Организации	№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (S) (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда местных кадров, выполняющего j-й договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Наименование товара	Кол-во товаров закупленных Поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Стоимость (СТi*Ki) KZT	Примечание
												Номер	Дата выдачи		
Итого															

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства № 964 от 20.09.2010г. (с изменениями и дополнениями от 22.10.2012г.), по следующей формуле:

$$КС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left(\left(СД_j - СТ_j - ССД_j\right) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}\left(СТ_i \times K_i\right)\right)}{S}$$

где:

КСр/у Местное содержание (Кср/у) в договоре на поставку работ (услуг)

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

$СД_j$ - стоимость j-ого договора;

$СТ_j$ - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

$ССД_j$ - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

R_j - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

$СТ_i$ - стоимость i-ого товара;

K_i - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ»

S - общая стоимость договора.

Указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

КСр/у = 0,00%

Директор _____ **Ф.И.О.**

Исполнитель:

Тел.:

Заместитель генерального директора

Объединения «Дальняя Связь» _____ Брикун В.В.

Директор

ТОО «Акжар-Курылыс» _____ Ибраев М.Н.

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 июня 2012 года № 880

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт
приемочной комиссии

г. Алматы « 2» июня 2014г.

Приемочная комиссия, назначенная Директором ТУСМ-1, Объединения «Дальняя связь» (филиала АО «Казахтелеком») в лице Ким Владимира Маркеловича
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

приказом от «02» июня 2014 года № 133
в составе:
председателя - Ким.В.М. -директор ТУСМ-1

членов комиссии:
Сушкова Г.В. - главный бухгалтер ТУСМ-1;
Беймбетов М.О. - инженер 1-кат.ГОГС;
Байманов М.А. –ведущий инженер-энергетик ГЭиК
Алимжанов К.А. –начальник ЦЛКС-12

представитель подрядчика:
Ибраев М.Н. - директор ТОО «Акжар Құрылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком
ТОО «Акжар Құрылыс»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию отремонтированный капитальным ремонтом объект - «Капитальный ремонт техздания ПРС-100» по адресу: Жамбылская область, Кордайский р-н, ПК Кенен
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт производился на основании плана 2014 года по некапитализируемому ремонту гражданских зданий и сооружений технологического назначения по Объединению «Дальная связь».

3. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком, ТОО «Акжар Құрылыс»
(наименование организаций)
выполнившим ремонт пола, отделочные работы, штукатурка стен и фасада, устройство цоколя, бетонирование отмостки, установка дверей, установка ворот.
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация утверждена приказом ОДС № 52 от 20.02.2014 г.
(наименование органа, вынесшего решение)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 15.04.2014г
(месяц и год)
окончание работ 28.05.2014г
(месяц и год)

Приемочной комиссии представлена следующая документация:
акты Ф-2В, Ф-3 КС , акт скрытых работ.
(перечень документов или номер приложения к акту)

6.На объекте: по смете ремонт пола-23,29 м2, окраска стен - 68м2, устройство подвесных потолков-47,87м2, монтаж светильников-9 шт штукатурка фасада-356,1 м2, бетонирование отмостки-4,9м3, установка ворот-1шт.
Фактически отремонтирован пол-23,29 м2, окраска стен - 68м2, устройство подвесных потолков-47,87м2, штукатурка фасада -356,1 м2.бетонирование отмостки-5м3, установка ворот-1шт.
7.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
240м2
(общая площадь, вместимость, протяженность)

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды
выполнены
(сведения о выполнении)
9. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 5 478,140 тыс тенге, с учетом НДС . Стоимость работ, предъявленных к принятию в эксплуатацию согласно ведомости договорной цены : 5368569,92 тенге, с учетом НДС.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт техздания ПРС-100»
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии: Ким Владимир Маркелович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Сушкова Г.В.

Беймбетов М.О.

Байманов М.А.

Алимжанов К.А.

Подрядчик:

Ибраев М.Н.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Примечание: Датой ввода объекта в эксплуатацию, принятого приемочной комиссией, считается дата подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию.

Форма N 2в

Заказчик: АО "Казахтелеком" Объединение «Дальняя связь» ТУСМ-1

Подрядчик: ТОО «Ақжар-Құрылыс»

Договор 03/179-ДР-01 от 01 апреля 2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт техздания ПРС-100

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		СТЕНЫ										
1	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича под дверной проем м3	1	5878,97	2257,19	5879	2257	4532	25,49	25	3621,78	645,71	3622	646	106,2	3,49	3
		ПЕРЕМЫЧКИ										
2	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах м	2,8	983,45	655,89	2754	1836	1449	2,21	6	327,56	247,34	917	693	90	1,36	4
3	Е0169-9-1	-Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м	2,8	86	0,97	241	3	195	0,39	1	77,39	0,17	217	-	90	-	-
4	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,03	65510,39	456,36	1965	14	135	27,6	1	4595,4	172,12	138	5	94,5	0,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМЫ =======								
5	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей	0,161	20271,74	1699,73	3264	274	2398	113,3	18
				17791,65	597,37	2864	96	81	2,93	-
6	С12022-1	-Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	т 1	25100 -	- -	25100 -	- -	- -	- -	- -
7	С12022-2 расчет	-Двери распашные двупольные утепленные ДМ огрунтованные и окрашенные	шт 1	27732 -	- -	27732 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	шт 10,29	363,07 209,28	153,79 53,5	3736 2153	1583 551	2920 108	1,24 0,21	13 2
9	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2 1,89	4010 -	- -	7579 -	- -	- -	- -	- -
10	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2 8,4	4250 -	- -	35700 -	- -	- -	- -	- -
11	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2 6	1380 -	- -	8280 -	- -	- -	- -	- -
12	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект 6	844 -	- -	5064 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	-Установка наличников	шт 30,6	102,1 14,36	0,49 0,08	3124 440	15 3	477 108	0,1 -	3 -
14	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	-Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий	м 0,4	20577,88 7650	12204,5 1700,07	8231 3060	4882 680	3029 81	41,4 5,71	17 2
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,4	43101,07	26152,49	17240	10461	4601	57,13	23
				10557	3643,01	4223	1457	81	12,23	5
		т								
16	С12022-5	-Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	166300	-	166300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	10	530	-	5300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ПОЛЫ								
		ТИП-I								
18	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,29	229,52	14,92	5345	348	2002	0,49	11
				72,04	5,61	1678	131	110,7	0,03	1
		м2								
19	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,29	125,41	4,02	2921	94	128	0,02	1
				3,48	1,5	81	35	110,7	-	-
		м2								
20	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	23,29	503,4	1,48	11724	34	1163	0,28	7
				44,88	0,22	1045	5	110,7	-	-
		1м2								
21	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	23,29	949,74	7,35	22119	171	2153	0,53	12
				80,73	2,77	1880	65	110,7	0,01	-
		м2								
22	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	19,6	181,4	0,11	3555	2	394	0,11	2
				18,14	0,02	356	-	110,7	-	-
		1м								
		ТИП-II								
23	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,12	229,52	14,92	2093	136	784	0,49	4
				72,04	5,61	657	51	110,7	0,03	-
		м2								
24	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	9,12	125,41	4,02	1144	37	50	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стяжки		3,48	1,5	32	14	110,7	-	-
25	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	9,12	981,96	17,58	8956	160	2458	1,46	13
				236,92	6,58	2161	60	110,7	0,03	-
26	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	14,6	174,25	2,71	2544	40	973	0,35	5
				59,81	0,41	873	6	110,7	-	-
		1м								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	105,05	32,87	-	3453	-	3108	0,23	24
				32,87	-	3453	-	90	-	-
28	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых стен от известковой окраски с земли и лесов м2	152,3	30,84	-	4697	-	4439	0,21	33
				30,84	-	4697	-	94,5	-	-
29	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов м2	30,4	44,45	-	1351	-	1277	0,31	9
				44,45	-	1351	-	94,5	-	-
30	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	105,1	347,14	6,1	36485	641	18741	1,02	107
				187,24	1,45	19679	153	94,5	0,08	8
31	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	182,7	125,26	1,79	22885	326	14484	0,51	93
				83,21	0,67	15203	123	94,5	-	1
32	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	7,92	1158,95	81,34	9179	644	5888	4,62	37
				773,2	13,55	6124	107	94,5	0,07	1
33	Е0115-152-1	-Окраска водными составами м2	225,56	22,71	0,18	5121	41	4055	0,13	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутри помещений известковая по штукатурке		18,95	0,08	4274	17	94,5	-	-
34	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	68	203,79	2,82	13858	192	7013	0,65	44
				108,05	1,08	7348	73	94,5	0,01	-
35	Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	2,16	1665,04	6,93	3596	15	750	2,18	5
				366,05	4,71	791	10	93,6	0,02	-
36	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	22,3	262,41	0,27	5852	6	4157	1,16	26
				197,17	0,11	4397	2	94,5	-	-
		ПОТОЛКИ =======								
37	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "ARMSTRONG" м2	47,87	448,81	3,32	21484	159	20002	2,43	116
				440,91	1,25	21106	60	94,5	0,01	-
38	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими м2	44,63	1070	-	47754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			563607	24369			686
			Тенге			114818	5043			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315739	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59823	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107481	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109677	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103727	-	-		52
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444635	-	-		701
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123040	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			247867	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2972	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12381	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			219132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10028	-	-		5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15474	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			273369	-	-		70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13885	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			718004	-	-		772
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136925	-		
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	18,5	36,33	-	672	-	614	0,21	4
				34,16	-	632	-	97,2	-	-
40	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	25,5	22,28	2,92	568	74	499	0,11	3
				18,41	1,73	469	44	97,2	0,01	-
41	Ц0108-409-2 прим.	-Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	25,5	202,61	109,5	5167	2792	2088	0,4	10
				68,31	27,45	1742	700	85,5	0,16	4
42	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках м	9	937,98	227,51	8442	2048	6196	3,46	31
				571,32	136,93	5142	1232	97,2	0,6	5
43	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	4	46,6	-	186	-	158	0,26	1
				40,68	-	163	-	97,2	-	-
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
44	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 шт	0,044	52100	-	2292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С151702-18	-Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4 1000м	9	3540 -	- -	31860 -	- -	- -	- -	- -
46	С151801-129	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	4	3590 -	- -	14360 -	- -	- -	- -	- -
47	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 шт	0,006	18000 -	- -	108 -	- -	- -	- -	- -
48	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,004	16300 -	- -	65 -	- -	- -	- -	- -
49	С130804-29 прим.	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм 1000шт	0,0255	86200 -	- -	2198 -	- -	- -	- -	- -
		ФАСАД ====== 1000м								
50	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	356,1	32,87 32,87	- -	11705 11705	- -	10535 90	0,23 -	81 -
51	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	178,05	1043,8 266,41	7,38 2,8	185848 47434	1314 499	45297 94,5	1,59 0,01	283 2
52	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм (под шубу) м2	178,05	616,07 255,55	198,52 75,71	109692 45500	35347 13479	55736 94,5	1,42 0,42	253 75
53	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м2	9,92	125,04 79,18	0,9 0,34	1240 786	9 3	746 94,5	0,44 -	4 -
54	Е0169-11-2	-Устройство внутренних и наружних инвентарных металлических, трубчатых лесов м	350	72,2 72,2	- -	25271 25271	- -	22744 90	0,45 -	159 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ПЕРЕВОЗКИ								
55	С01031-А26-1	--Погрузка строительных грузов при автомобильных перевозках	10,5	27,1	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С010332-А18-5-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 185 км, класс груза 1	10,5	660,4	-	6934	-	1387	2,77	29
				132,08	-	1387	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			406894	41584			858
			Тенге			140231	15959			87
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			65919	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10124	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50884	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1433	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4528	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			80002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11558	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			340976	-	-		-
		Материалы -	Тенге			111329	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	146065	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55062	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			6934	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			136444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20467	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28645	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			506065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		954
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166532	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			586067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1018
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178090	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			970501	65953			1544
			Тенге			255049	21002			116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			65919	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10124	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50884	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1433	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			80002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11558	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			656715	-	-		-
		Материалы -	Тенге			171152	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	253546	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109677	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			87878	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			6934	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			240172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36026	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53813	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			950700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	289572	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			247867	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2972	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12381	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			219132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15474	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			273369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13885	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1304072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1790
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315014	-		-
		Пересчет в текущих ценах, К=1852/775	Тенге			3 116 311,41				
		Налоги, сборы. обязательные платежи 2%	Тенге			62 326,22				
		Затраты, связанные с командированием работников	Тенге			212 980,00				
		Итого:				3 391 617,63				

Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	406 994,11
Всего:	Тенге	3 798 611,74

Сдал Подрядчик: Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс»

_____ Ибраев М.Н.

Принял Заказчик: Директор ТУСМ-1
Объединения «Дальняя связь»

_____ Ким В.М.

Инженер 1 кат.ГОГС ТУСМ-1

_____ Беймбетов М.О.

Форма N 2в

Заказчик: АО "Казахтелеком" Объединение «Дальняя связь» ТУСМ-1

Подрядчик: ТОО «Акжар-Құрылыс»

Договор 03/179-ДР-01 от 01 апреля 2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт гаража для автомашин ЦЛКС-13

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ										
		А) ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ										
1	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен м2	168,5	32,87	-	5539	-	4985	0,23	38		
				32,87	-	5539	-	90	-	-		
2	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов м2	69,2	30,84	-	2134	-	2017	0,21	15		
				30,84	-	2134	-	94,5	-	-		
3	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов м2	4,92	250,04	23,78	1230	117	1042	1,52	7		
				226,26	8,98	1113	44	90	0,04	-		
4	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов м2	13,23	158,38	23,78	2095	315	1710	0,91	12		
				134,6	8,98	1781	119	90	0,04	1		
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0169-9-1	-Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	67	86	0,97	5762	65	4677	0,39	26
				77,39	0,17	5185	11	90	-	-
6	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям м	117,6	727,18	1,02	85516	120	15687	0,98	115
				141	0,16	16582	18	94,5	-	-
7	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором м2	168,5	259,85	2,35	43785	396	20894	0,73	124
				130,68	0,54	22020	91	94,5	0,03	5
8	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	8	1158,95	81,34	9272	651	5948	4,62	37
				773,2	13,55	6186	108	94,5	0,07	1
9	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков м2	69,2	269,51	4,73	18650	327	8130	0,66	46
				122,53	1,79	8479	124	94,5	0,01	1
10	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	123	29,57	0,06	3637	7	3078	0,17	21
				26,46	0,02	3255	3	94,5	-	-
11	Е0162-2-1	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностейн алифой м2	48	50,48	0,05	2423	2	1229	0,16	8
				27,08	0,01	1300	1	94,5	-	-
12	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	69,2	202,03	1,43	13981	99	1784	0,17	11
				26,74	0,54	1850	37	94,5	-	-
13	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	64,4	235,59	1,82	15172	117	9187	0,84	54
				133,66	0,67	8607	43	106,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ПОЛЫ								
14	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщинй 75мм	4,65	5310,44	-	24694	-	3502	4,39	20
				680,4	-	3164	-	110,7	-	-
		м3								
15	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	62	193,42	11,94	11992	740	4607	0,43	26
				62,64	4,49	3884	278	110,7	0,02	1
		м2								
16	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2	6120,95	490,99	1224	98	528	16,01	3
				2608,2	185,63	522	37	94,5	0,9	-
		1т								
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2	41200	-	8240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПРОЕМЫ								
18	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича(оконные и дверные проемы)	2,19	7129	366,71	15613	803	3202	8,04	18
				1252,8	124,03	2744	272	106,2	0,48	1
		м3								
19	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2	1,2	407,32	28,31	489	34	256	1,13	1
				188,29	9,59	226	12	108	0,05	-
		м2								
20	С12061-181 Изм. и	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	1,2	4472	-	5366	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей м2	0,067	20271,74 17791,65	1699,73 597,37	1358 1192	114 40	998 81	113,3 2,93	8 -
22	С12022-1	-Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные т	1	25100 -	- -	25100 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 шт	1,68	363,07 209,28	153,79 53,5	610 352	258 90	477 108	1,24 0,21	2 -
24	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,68	4250 -	- -	7140 -	- -	- -	- -	- -
25	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
26	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни комплект	1	844 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	-Установка наличников шт	10	102,1 14,36	0,49 0,08	1021 144	5 1	156 108	0,1 -	1 -
28	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий т	0,4	20216,19 7650	12204,5 1700,07	8086 3060	4882 680	3029 81	41,4 5,71	17 2
29	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания т	0,4	43101,07 10557	26152,49 3643,01	17240 4223	10461 1457	4601 81	57,13 12,23	23 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12022-5	-Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	166300	-	166300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ОСМОТРОВАЯ КАНАВА								
31	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных(закрыт часть осмотровой ямы)	6,5	1668,91	-	10848	-	4099	3,72	24
				569,7	-	3703	-	110,7	-	-
		м3								
32	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	5	53,15	3,14	266	16	76	0,08	-
				12,61	1,19	63	6	110,7	0,01	-
		м2								
33	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных над ямой	0,65	1834,5	-	1192	-	573	4,86	3
				796,5	-	518	-	110,7	-	-
		м3								
34	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под фундаменты и полы из бетона кл. В 7.5	0,946	5072,22	99,02	4798	94	275	1,86	2
				270,14	37,39	256	35	94,5	0,18	-
		м3								
35	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (пол и ступени)	9	981,96	17,58	8838	158	2426	1,46	13
				236,92	6,58	2132	59	110,7	0,03	-
		м2								
36	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,6	1090,08	2,52	17005	39	5905	2,4	37
				399,6	0,95	6234	15	94,5	-	-
		м2								
37	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами	6,5	1305,11	35,69	8483	232	371	0,28	2
				39,42	13,48	256	88	108	0,07	-
		м2								
38	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянного щита колером масляным разбеленным	13	90,53	1,46	1177	19	531	0,26	3
				42,66	0,54	555	7	94,5	-	-
		м2								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	70	136,25	88,62	9537	6203	5125	0,31	22
				47,63	33,72	3334	2360	90	0,18	13
		м								
40	Е0169-9-4	-Заделка борозд в кирпичных стенах	70	64,57	0,92	4520	65	3537	0,29	20
				56	0,13	3920	9	90	-	-
		м								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
41	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1129,46	33,9	1129	34	489	2,76	3
				568,56	3,45	569	3	85,5	0,02	-
		шт								
42	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	70	29,81	-	2087	-	2028	0,18	13
				29,81	-	2087	-	97,2	-	-
		м								
43	Е0121-18-5	-Монтаж светильников до двух люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	6	276,72	64,6	1660	388	1297	1,15	7
				184,14	38,31	1105	230	97,2	0,17	1
		шт								
44	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	51,95	-	208	-	145	0,24	1
				37,26	-	149	-	97,2	-	-
		шт								
45	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	40,6	-	122	-	103	0,23	1
				35,38	-	106	-	97,2	-	-
		шт								
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
46	С151803-149	-Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8504	1	10900	-	10900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,07	60500	-	4235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
48	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1	6	6550	-	39300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С151706-94	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	6	971	-	5826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С151801-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	3	38	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,007	16300	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
53	С151802-18	-Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	6	70	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ПЕРЕВОЗКИ								
54	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5	27,1	-	136	-	3	0,11	1
				5,42	-	27	-	12	-	-
		т								
55	Е010333-А35--1	-Перевозка строительных мусора расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	5	215	215	1075	1075	215	-	-
				-	43	-	215	100	0,9	5
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			640611	27935			786
			Тенге			128551	6494			38
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			66843	-	-		-
		Материалы -	Тенге			769	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4248	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61637	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	609	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4254	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			75160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4858	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355683	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22970	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89371	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			500230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		803
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137580	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			218085	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2754	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10652	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13603	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			240316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			815706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154384	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			640611	27935			786
			----			---	---			---
			Тенге			128551	6494			38
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			66843	-	-		-
		Материалы -	Тенге			769	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4248	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61637	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	609	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4254	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			75160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4858	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355683	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22970	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89371	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			136	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			116232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			500230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		803
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137580	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			218085	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2754	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10652	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13603	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			240316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11946	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			815706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154384	-		-
		Пересчет в текущих ценах, К=1852/775	Тенге			1 949 274,20				
		Налоги, сборы. обязательные платежи 2%	Тенге			38 985,48				
		Затраты, связанные с командированием работников	Тенге			91 251,32				
		Итого:				2 079 511,00				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			249 541,32				
		Всего:	Тенге			2 329 052,32				

Сдал Подрядчик: Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс»

Ибраев М.Н.

Принял Заказчик: Директор ТУСМ-1
Объединения «Дальняя связь»

Ким В.М.

Инженер 1 кат.ГОГС ТУСМ-1

Беймбетов М.О.

Форма N 2в

Заказчик: АО "Казахтелеком" Объединение «Дальняя связь» ТУСМ-1

Подрядчик: ТОО «Ақжар-Құрылыс»

Договор 03/179-ДР-01 от 01 апреля 2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт техздания ПРС-100

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАСАД								
1	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	178,05	1043,8	7,38	185848	1314	45297	1,59	283
				266,41	2,8	47434	499	94,5	0,01	2
		м2								
2	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм (под шубу)	178,05	616,07	198,52	109692	35347	55736	1,42	253
				255,55	75,71	45500	13479	94,5	0,42	75
		м2								
		ЦОКОЛЬ								
3	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	200	10,34	0,02	2069	5	1858	0,07	13
				10,32	-	2064	-	90	-	-
		отверст								
4	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,569	7286,91	530,19	26007	1892	3398	4,97	18
				807,3	200,28	2881	715	94,5	0,98	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,3	53600 -	- -	16080 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	32,2	280,04 150,28	2,94 0,67	9017 4839	95 22	4593 94,5	0,84 0,04	27 1
7	Е0113-13-7	-Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	32,2	104,97 8,14	0,24 0,11	3380 262	8 3	215 81	0,04 -	1 -
8	Е0113-21-9	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-125 м2	32,2	52 5,04	0,14 0,08	1674 162	4 2	133 81	0,02 -	1 -
		ОТМОСТКА								
9	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований отмостки м2	5	2399,04 1291,5	1107,54 418,5	11995 6458	5538 2092	7695 90	7,7 2,04	39 10
10	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки м3	5	5652,75 782,46	- -	28264 3912	- -	4331 110,7	5,05 -	25 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге			394027 113513	44202 16814			659 92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			394027	-	-		-
		Материалы -	Тенге			118724	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130327	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16080	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			101507	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			123257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18489	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			548320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		813
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148815	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			548320	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		813
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148815	-		-
		Пересчет в текущих ценах, К=1852/775	Тенге		1 310 307,92					
		Налоги, сборы. обязательные платежи 2%	Тенге		26 206,15					
		Затраты, связанные с командированием работников	Тенге		65 234,31					
		Итого:			1 401 748,38					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		168 209,80					
		Всего:	Тенге		1 569 958,18					

Сдал Подрядчик: Директор ТОО «Ақжар-Құрылыс»

Ибраев М.Н.

Принял Заказчик: Директор ТУСМ-1 Объединения «Дальняя связь»

Ким В.М.

Инженер 1 кат.ГОГС ТУСМ-1

Беймбетов М.О.