1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	55,2	646		35659				
		м2								
121	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	13	32,54	0	423	0	101	0,05	1
		м		7,17	0	93	0	97,2	0	0
122	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	43	548,44	9,89	23583	425	2775	0,36	15
		м		59,59	0,67	2562	29	96,39	0	0
123	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из профилированного листа ГОСТ 14918-80	43	396		17028				
		м								
124	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из профилированного листа ГОСТ 14918-80	5	95		475				
		шт								
125	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,641	751,31	0	3487	0	820	1,03	5
		м3		163,66	0	760	0	97,2	0,07	0
126	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	231	26,59	0	6143	0	1544	0,04	9
		м2		6,19	0	1430	0	97,2	0	0
127	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий	231	183,27	0	42335	0	2138	0,05	12
		м2		8,57	0	1980	0	97,2	0	0
128	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	230,534	33,5	0	7722	0	2514	0,06	15
		м2		10,18	0	2348	0	96,39	0	0
129	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1273,57	0	1274	0	1375	8,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1273,57	0	1274	0	97,2	0,19	0
130	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,026	18666		485				
		м3								
131	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,627	18666		11704				
		м3								
132	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 50 мм, толщиной 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,452	18666		8437				
		м3								
133	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2,125	16165		34351				
		м3								
134	С11021-59	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 100 мм, толщина 13 мм, II сорта	0,0455	17100		778				
		м3								
135	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	0,5	3960		1980				
		м2								
136	С11011-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								
137	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,276	751,31	0	2461	0	579	1,03	3
		м3		163,66	0	536	0	97,2	0,07	0
138	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий	12,3	183,27	0	2254	0	114	0,05	1
		м2		8,57	0	105	0	97,2	0	0
139	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	12,3	1360,2	15,2	16730	187	1674	0,75	9
		м2		124,55	2,52	1532	31	96,39	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,135	38850,52	0	5245	0	1354	51,58	7
		м3		9283,95	0	1253	0	97,2	0,74	0
141	Е0110-14-1	Установка стропил	0,266	31397,27	0	8352	0	1291	29,23	8
		м3		4493,19	0	1195	0	97,2	0,78	0
142	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным листом по деревянной обрешетке с ее устройством	8,3	636,13	0	5280	0	3209	2,26	19
		м2		360,98	0	2996	0	96,39	0,02	0
143	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	9,18	745		6839				
		м2								
144	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из полиэтиленовой пленки по обрешетке	8,3	15,33	0	127	0	136	0,09	1
		м2		15,33	0	127	0	96,39	0	0
145	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0091	30400		278				
		1000м2								
146	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	3,9	1081,22	0	4217	0	1196	1,89	7
		м2		283,87	0	1107	0	97,2	0,02	0
147	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,401	751,31	0	301	0	71	1,03	0
		м3		163,66	0	66	0	97,2	0,07	0
148	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	12,2	26,59	0	324	0	82	0,04	0
		м2		6,19	0	76	0	97,2	0	0
149	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий	12,2	183,27	0	2236	0	113	0,05	1
		м2		8,57	0	105	0	97,2	0	0
		Итого по разделу: Кровля				1092935				
		Раздел: Полы								
150	Е0111-1-2 К=6	Уплотнение грунта щебнем толщиной 300 мм	72,1	534,33	0	38525	0	6656	0,54	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		83,4	0	6013	0	99,63	0,01	0
151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 100 мм	7,21	8998,16	0	64877	0	5985	4,84	35
		м3		749,86	0	5406	0	99,63	0	0
152	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	72,1	420	0	30282	0	9072	0,55	40
		м2		113,67	0	8196	0	99,63	0,04	3
153	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 250 мм	18,025	7366,09	0	132774	0	13181	4,55	82
		м3		660,59	0	11907	0	99,63	0,6	11
154	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	72,1	235,86	0	17006	0	5510	0,47	34
		м2		69,03	0	4977	0	99,63	0,02	2
155	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	72,1	222,77	0	16061	0	399	0,03	3
		м2		5	0	360	0	99,63	0	0
156	Е0111-33-1	Устройство покрытий фанерных	72,1	128,84	0	9289	0	9144	0,72	52
		м2		114,57	0	8260	0	99,63	0,02	1
157	С11021-114	Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 10 мм	73,542	619		45522				
		м2								
158	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	72,1	1326,72	0	95657	0	6175	0,51	36
		м2		77,37	0	5578	0	99,63	0,01	1
159	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	142,8	170,96	0	24413	0	3383	0,12	17
		м		21,4	0	3056	0	99,63	0	0
160	Е0111-1-2 К=6	Уплотнение грунта щебнем толщиной 300 мм	36	534,33	0	19236	0	3324	0,54	19
		м2		83,4	0	3002	0	99,63	0,01	0
161	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 100 мм	3,6	8998,16	0	32393	0	2988	4,84	17
		м3		749,86	0	2699	0	99,63	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	36	420	0	15120	0	4530	0,55	20
		м2		113,67	0	4092	0	99,63	0,04	2
163	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 250 мм	9	7366,09	0	66295	0	6581	4,55	41
		м3		660,59	0	5945	0	99,63	0,6	5
164	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36	235,86	0	8491	0	2751	0,47	17
		м2		69,03	0	2485	0	99,63	0,02	1
165	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36	222,77	0	8020	0	199	0,03	1
		м2		5	0	180	0	99,63	0	0
166	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	36	3561,15	1,73	128202	62	7020	1,06	38
		м2		175,69	0,45	6325	16	99,63	0,05	2
167	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	26,22	1301,51	0	34126	0	1482	0,3	8
		м		51,06	0	1339	0	99,63	0	0
168	Е0111-1-2 К=6	Уплотнение грунта щебнем толщиной 300 мм	13,53	534,33	0	7230	0	1249	0,54	7
		м2		83,4	0	1128	0	99,63	0,01	0
169	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 100 мм	1,353	8998,16	0	12175	0	1123	4,84	7
		м3		749,86	0	1015	0	99,63	0	0
170	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	13,53	420	0	5683	0	1702	0,55	7
		м2		113,67	0	1538	0	99,63	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 250 мм	3,383	7366,09	0	24916	0	2474	4,55	15
		м3		660,59	0	2234	0	99,63	0,6	2
172	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,53	235,86	0	3191	0	1034	0,47	6
		м2		69,03	0	934	0	99,63	0,02	0
173	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,53	222,77	0	3014	0	75	0,03	0
		м2		5	0	68	0	99,63	0	0
174	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	13,53	2693,42	0	36442	0	3433	1,42	19
		м2		229,19	0	3101	0	99,63	0,05	1
175	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	23,66	189,3	0	4479	0	1442	0,31	7
		м		55,06	0	1303	0	99,63	0	0
176	Е0111-1-2 К=2	Уплотнение грунта щебнем толщиной 100 мм	27	178,11	0	4809	0	831	0,18	5
		м2		27,8	0	751	0	99,63	0,01	0
177	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 70 мм	1,89	8998,16	0	17007	0	1569	4,84	9
		м3		749,86	0	1417	0	99,63	0	0
178	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	27	420	0	11340	0	3397	0,55	15
		м2		113,67	0	3069	0	99,63	0,04	1
179	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 80 мм	2,16	7366,09	0	15911	0	1580	4,55	10
		м3		660,59	0	1427	0	99,63	0,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм	27	1585,91	1,45	42820	39	2521	0,52	14
		м2		84,14	0,22	2272	6	99,63	0,02	0
181	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=4	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм	27	440,73	0	11900	0	553	0,11	3
		м2		18,52	0	500	0	99,63	0	0
182	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4154	68200		28330				
		т								
		Итого по разделу: Полы				1015533				
		Раздел: Внутренняя отделка								
183	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	8,88	498,74	0	4429	0	1133	0,73	7
		м2		135,04	0	1199	0	85,05	0,01	0
184	Е0115-180-6 К=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	8,88	702,81	0	6241	0	969	0,69	6
		м2		115,45	0	1025	0	85,05	0,01	0
185	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	44,63	388,53	0	17340	0	7568	0,98	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		179,44	0	8008	0	85,05	0,06	3
186	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	44,63	409,43	0	18273	0	4112	0,6	27
		м2		97,51	0	4352	0	85,05	0,01	0
187	Е0115-180-5 К=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку за 2 раза	44,63	689,46	0	30771	0	4343	0,61	27
		м2		102,97	0	4596	0	85,05	0	0
188	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	32,17	739,45	0	23788	0	5685	1,07	34
		м2		186,99	0	6015	0	85,05	0,01	0
189	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям оконных и дверных проемов, подготовленным под окраку	32,17	344,73	0	11090	0	1565	0,31	10
		м2		51,48	0	1656	0	85,05	0	0
190	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	10,5	422,54	0	4437	0	4193	2,33	24
		м2		422,54	0	4437	0	85,05	0,01	0
191	С11011-652	Потолок подвесной "АРМСТРОНГ" с комплектующими	10,5	1390		14595				
		м2								
192	Е0110-7-2	Обшивка стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	36,1	405,63	0	14643	0	1439	0,24	9
		м2		36,9	0	1332	0	97,2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	1,995	739,45	0	1475	0	353	1,07	2
		м2		186,99	0	373	0	85,05	0,01	0
194	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям оконных и дверных проемов, подготовленным под окраку	1,995	344,73	0	688	0	97	0,31	1
		м2		51,48	0	103	0	85,05	0	0
195	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	98,48	422,54	0	41612	0	39323	2,33	229
		м2		422,54	0	41612	0	85,05	0,01	1
196	С11011-652	Потолок подвесной "АРМСТРОНГ" с комплектующими	98,48	1390		136887				
		м2								
197	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	262,13	388,53	0	101844	0	44449	0,98	257
		м2		179,44	0	47036	0	85,05	0,06	17
198	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	262,13	409,43	0	107325	0	24154	0,6	158
		м2		97,51	0	25560	0	85,05	0,01	2
199	Е0115-180-5 К=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку за 2 раза	262,13	689,46	0	180729	0	25507	0,61	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		102,97	0	26991	0	85,05	0	1
200	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	9,45	739,45	0	6988	0	1670	1,07	10
		м2		186,99	0	1767	0	85,05	0,01	0
201	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям оконных и дверных проемов, подготовленным под окраку	9,45	344,73	0	3258	0	460	0,31	3
		м2		51,48	0	487	0	85,05	0	0
202	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков из ПВХ панелей на металлическом каркасе	3,77	1593,82	3,39	6009	13	884	1,29	5
		м2 потолка		216,84	0,24	817	1	97,2	0	0
203	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	22,2	388,53	0	8625	0	3764	0,98	22
		м2		179,44	0	3983	0	85,05	0,06	1
204	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	22,2	409,43	0	9089	0	2046	0,6	13
		м2		97,51	0	2165	0	85,05	0,01	0
205	Е0115-180-5 К=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку за 2 раза	22,2	689,46	0	15306	0	2160	0,61	14