1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		102,97	0	2286	0	85,05	0	0
206	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	27	498,74	0	13466	0	3446	0,73	20
		м2		135,04	0	3646	0	85,05	0,01	0
207	Е0115-180-6 К=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	27	702,81	0	18976	0	2946	0,69	19
		м2		115,45	0	3117	0	85,05	0,01	0
208	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	54,1	388,53	0	21019	0	9174	0,98	53
		м2		179,44	0	9708	0	85,05	0,06	3
209	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	54,1	409,43	0	22150	0	4985	0,6	33
		м2		97,51	0	5275	0	85,05	0,01	0
210	Е0115-180-5 К=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку за 2 раза	54,1	689,46	0	37300	0	5264	0,61	33
		м2		102,97	0	5571	0	85,05	0	0
211	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	1,54	739,45	0	1139	0	272	1,07	2
		м2		186,99	0	288	0	85,05	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям оконных и дверных проемов, подготовленным под окраку	1,54	344,73	0	531	0	75	0,31	0
		м2		51,48	0	79	0	85,05	0	0
213	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,76	10920,54	0	8300	0	8814	74,59	57
		т		10920,54	0	8300	0	95,58	0,96	1
214	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,76	53000		40280				
		т								
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				928603				
		Раздел: Смотровая яма								
215	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под плиту	0,5525	1904,98	0	1053	0	96	1,12	1
		м3		163,66	0	90	0	95,58	0,23	0
216	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В7,5	1,7	8624,84	0	14662	0	578	2,37	4
		м3		360,05	0	612	0	85,05	0,45	1
217	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм, бетон В15	4,2	10790,87	0	45322	0	3071	4,76	20
		м3		773,66	0	3249	0	85,05	0,82	3
218	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,989	107		641				
		м3								
219	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,989	304		1821				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	5,989	353		2114				
		м3								
221	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2652	41200		10926				
		т								
222	Е0106-11-6	Установка уголка	0,0528	9998,1	0	528	0	499	56,21	3
		1т		9998,1	0	528	0	85,05	25,65	1
223	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0528	147100		7764				
		т								
224	Е0106-11-6	Установка реборды	0,0494	9998,1	0	494	0	467	56,21	3
		1т		9998,1	0	494	0	85,05	25,65	1
225	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	13	250		3250				
		м								
226	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	15,8	2693,42	0	42556	0	4009	1,42	22
		м2		229,19	0	3621	0	99,63	0,05	1
		Итого по разделу: Смотровая яма				131129				
		Раздел: Крыльцо с пандусом								
227	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	13	25,66	0	334	0	291	0,16	2
		м2		25,66	0	334	0	78,57	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,825	31,6	9,08	58	17	36	0,14	0
		м3		22,52	0	41	0	78,57	0	0
229	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под крыльцо с пандусом	4,3	966,98	0	4158	0	679	1,03	4
		м3		148,78	0	640	0	95,58	0,23	1
230	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских толщиной 100 мм из бетона В15	2	9726,08	0	19452	0	680	2,37	5
		м3		360,05	0	720	0	85,05	0,45	1
231	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,03	107		217				
		м3								
232	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0867	41200		3572				
		т								
233	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М100 толщиной 20 мм	17,8	235,86	0	4198	0	1360	0,47	8
		м2		69,03	0	1229	0	99,63	0,02	0
234	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	17,8	2313,31	1,73	41177	31	3471	1,06	19
		м2		175,69	0,45	3127	8	99,63	0,05	1
235	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,0945	42086,2	17811,43	3978	1683	2005	120,35	11
		т		21662,55	4529,6	2047	428	72,9	9,2	1
236	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	33,8	131		4428				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0062	50642		312				
		т								
238	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0088	50642		446				
		т								
239	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 10 мм	0,0113	63600		719				
		т								
240	Е0109-61-10	Монтаж ограждений	0,0945	10963,71	2141,02	1036	202	643	46,42	4
		т		8093,7	299,95	765	28	72,9	1,69	0
241	Е0113-44-7	Очистка щетками	2,552	80,34	0	205	0	166	0,45	1
		м2		80,34	0	205	0	72,9	0	0
242	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,552	29,67	0	76	0	16	0,04	0
		м2		7,68	0	20	0	72,9	0	0
243	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,552	55,91	0	143	0	23	0,06	0
		м2		11	0	28	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: Крыльцо с пандусом				84508				
		Раздел: Цоколь								
244	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	38,066	3275,82	0	124697	0	20017	3,37	128
		м2		556,44	0	21182	0	85,05	0,01	0
		Итого по разделу: Цоколь				124697				
		Раздел: Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	43,504	1,36	0	59	0	71	0,01	1
		м2		1,36	0	59	0	107,73	0,03	1
246	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	13,051	132,04	0	1723	0	1753	0,82	11
		м3		132,04	0	1723	0	91,53	0	0
247	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	22,187	0	0	0	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
248	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,526	2659,85	0	17357	0	5073	4,28	28
		м3		702,25	0	4583	0	99,63	0	0
249	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,526	8998,16	0	58718	0	5417	4,84	32
		м3		749,86	0	4893	0	99,63	0	0
		Итого по разделу: Отмостка				77859				
		ИТОГО:				6351211	99076			4698
						770854	25406			447
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				824113				
		На металломонтажные работы				5934				
		На сантехнические работы				418				
		Всего накладных расходов:				830465				
		Итого с накладными				7181676				
		- заработная плата				124570				
		- трудоемкость				415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММА				**430900**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7612576**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7643026**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7719152**				
		ИТОГО:				**7719152**				
		Сметная заработная плата				**920830**				
		Нормативная трудоемкость				**5560**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**21125532**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**422510,6**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**21548042**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2585765**				
		Итого с НДС				**24133807**				
		Всего:				**24133807**				

Заказчик:
Директор ТОО "Актобеэнергоснаб"

Кистаубаев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жанбауов Ж.К.

Зам. директора
Зам директора по экономике
Гл. бухгалтер
Юрисконсульт
ОДЭ
ОРиП
ОРДиОТ
Исполнитель

Заказчик ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания ТОО "Актобеэнергоснаб" Эмбенской РУЭС в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т №2
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на 2-1-2 отопление

номер договора 337
дата 30.09.2015

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1	**Е0118-2-6**	**Установка котлов**	**1**	**13799,6**	**2197,82**	**13800**	**2198**	**11117**	**51,08**	**51**
		котел		**8826,89**	**822,86**	**8827**	**823**	**103,68**	**3,5**	**4**
2	**СПРАЙС лист**	**Котел электрический ЭВН-К-24А**	**1**	**18334,93**		**18335**				
		шт								
		Отпускная цена		18335		18335				
		Сметная стоимость оборудования				***18335***				
3	**Е0118-13-1**	**Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1**	**3941,91**	**177,93**	**3942**	**178**	**3558**	**17,71**	**18**
		1насос		**3021,99**	**66,63**	**3022**	**67**	**103,68**	**0,28**	**0**
4	**СПРАЙС лист ТОО "AquA GAs"**	**Насос циркуляционный UPS25-40B**	**1**	**10700,81**		**10701**				
		шт								
		Отпускная цена		10701		10701				
		Сметная стоимость оборудования				***10701***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4938,74	75,35	4939	75	235	1,02	1
		1фильтр		177,76	26,65	178	27	103,68	0,12	0
6	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,01 м3	1	4815,86	101,57	4816	102	1017	4,94	5
		1бак		845,91	36,65	846	37	103,68	0,17	0
7	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	2	496,2	9,56	992	19	776	1,85	4
		м		333,27	3,59	667	7	103,68	0,02	0
8	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	164		328				
		м								
9	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	6	373,44	7,59	2241	46	1743	1,39	8
		м		249,36	2,85	1496	17	103,68	0,01	0
10	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	90		540				
		м								
11	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	25	415,14	11,36	10379	284	8949	1,71	43
		м		306,49	4,24	7662	106	103,68	0,02	0
12	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	53		1325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
13	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	24	539,44	17,52	12947	421	10877	2,17	52
		м		386,83	6,57	9284	158	103,68	0,03	1
14	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	32		768				
		м								
15	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	45	539,44	17,52	24275	789	20394	2,17	98
		м		386,83	6,57	17407	296	103,68	0,03	1
16	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	32		1440				
		м								
17	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 89 мм	2	20198,55	101,57	40397	203	3891	9,34	19
		1шт		1651,98	36,65	3304	73	103,68	0,17	0
18	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	15,48	275,53	27,55	4265	427	2551	0,81	12
		1квт		132,72	10,33	2054	160	103,68	0,04	1
19	С131204-71 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	129	496		63984				
		секция								
20	Е0116-15-1	Установка радиаторного терморегулятора с регулирующем клапаном	12	572,63	56,41	6872	677	4961	1,94	23
		1шт		336,25	22,64	4035	272	103,68	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130903-1137 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, модели STAndArT, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 10, типа HEiMEiEr	12	1243		14916				
		шт.								
22	С130810-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	0,48	2160		1037				
		100шт								
23	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	70,28	0	843	0	424	0,16	2
		комплект		30,65	0	368	0	103,68	0	0
24	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из диам. 15 мм	24	572,63	56,41	13743	1354	9922	1,94	47
		1шт		336,25	22,64	8070	543	103,68	0,09	2
25	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	24	2430		58320				
		шт								
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	40	420,45	323,1	16818	12924	8252	0,55	22
		шт		91,95	84,36	3678	3375	105,3	0,28	11
27	С130804-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	8		64				
		шт								
28	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	5		40				
		шт								
29	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 15, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	5		120				
		шт								
30	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	10	617,42	476,62	6174	4766	3040	0,81	8
		шт		135,4	124,46	1354	1245	105,3	0,42	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130804-1524 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 20X1/2X20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	141		564				
		шт.								
32	С130804-1524 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25X1/2X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	141		846				
		шт.								
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	6	420,45	323,1	2523	1939	1238	0,55	3
		шт		91,95	84,36	552	506	105,3	0,28	2
34	С130804-5461 Изм. и доп.вып.18	Переходник-полиэтилен-сталь типа HErz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32x11/4	4	613		2452				
		шт.								
35	С130804-5463 Изм. и доп.вып.18	Переходник-полиэтилен-сталь типа HErz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40x11/2	2	781		1562				
		шт.								
		Итого по разделу: Отопление				347306				
		Раздел: Вентиляция								
36	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	945,94	42,99	946	43	1060	5,07	5
		шт		902,95	16,98	903	17	103,68	0,07	0
37	СПРАЙС лист АО "Келет"	Канальный осевой вентилятор EURO д.100 мм	1	993,41		993				
		шт								
38	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,68	1259,77	19,86	2116	33	680	2,14	4
		м2		343,68	7,44	577	13	103,68	0,03	0
39	Ц0107-35-1	Монтаж сплит-систем	4	8346,73	336,38	33387	1346	22524	37,03	148
		шт		6874,36	77,63	27497	311	72,9	0,45	2
40	Прайс лист	Сплит-система AlMACOM ACH-07	4	23831,5		95326				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		23831		95326				
		Сметная стоимость оборудования				***95326***				
		Итого по разделу: Вентиляция				**132769**				
		ИТОГО:				**480076**	**27824**			**572**
						101781	**8053**			**30**
		Всего прямые затраты:				**480076**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**226109**				
		- оборудования				**124362**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**22524**				
		На общестроительные работы				**12530**				
		На сантехнические работы				**82154**				
		Всего накладных расходов:				**117208**				
		Итого с накладными				**597284**				
		- заработная плата				**17581**				
		- трудоемкость				**59**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММА				**28375**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**625659**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**627664**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**632677**				
		ИТОГО:				**632677**				
		Сметная заработная плата				**127415**				
		Нормативная трудоемкость				**661**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1731494**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**34630**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1766124**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**211935**				
		Итого с НДС				**1978059**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				**1978059**				

Заказчик:
Директор ТОО "Актобеэнергоснаб"

_____ **Кистаубаев А.А.**

Зам. директора _____
Зам директора по экономике _____
Гл. бухгалтер _____
Юрисконсульт _____
ОДЭ _____
ОРиП _____
ОРДиОТ _____
Исполнитель _____

Подрядчик:
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Жанбауов Ж.К.**