ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:
«Мемсараптама» РМК-ның
Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры:

_____ Б.Нұрманбетов

«Қызылорда облысы Жаңақорған кентіндегі «Жаңақорған орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ-ны күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 20 маусымдағы №14-0186/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Жаңақорған орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС-нің
Жаңақорған филиалы

Қызылорда қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ЕДОМСТВАДАН ТЫС
САРАПТАУ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области

_____Б.Нурманбетов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№14 – 0186/14 от 20 июня 2014 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт КГУ «Жанакорганское государственное учреждение по охране лесов и животного мира» в пос.Жанакорган Кызылординской области»

Заказчик:
КГУ «Жанакорганское ГУ по охране лесов и животного мира»

Генпроектировщик:
ТОО «ПроектДизайнКурылыс»
Жанакорганский филиал

г. Кызылорда

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** Рабочий проект **«Капитальный ремонт КГУ «Жанакорганское государственное учреждение по охране лесов и животного мира» в пос.Жанакорган Кызылординской области».**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 04 июня 2014 года №0159 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и ТОО «ПроектДизайнКурылыс» Жанакорганский филиал, (согласно письма КГУ «Жанакорганское ГУ по охране лесов и животного мира» о представлении рабочего проекта на экспретизу от 02 июня 2014 года №256).

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Жанакорганское ГУ по охране лесов и животного мира».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПроектДизайнКурылыс» Жанакорганский филиал (ГСЛ №0000091 от 13 июня 2005 года, приложение от 12 июня 2012 года, II категория).

Главный инженер проекта – Мырзабаев Н. (приказ от 12 мая 2014 года №7).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное дирекцией КГУ «Жанакорганское ГУ по охране лесов и животного мира» от 15 апреля 2014 года;

техническое заключение о состоянии конструкций и видах ремонта на здание, выполненное ТОО «ПроектДизайнКурылыс» Жанакорганский филиал, согласованное дирекцией КГУ «Жанакорганское ГУ по охране лесов и животного мира»;

ведомость объемов работ, согласованная заказчиком;

дефектный акт от 03 апреля 2014, утвержденный КГУ «Жанакорганское ГУ по охране лесов и животного мира»;

письмо КГУ «Жанакорганское ГУ по охране лесов и животного мира» от 17 июня 2014 года №282 о сроках начала строительства;

технический паспорт здания.

5.2. Перечень документации представленной на экспертизу:

Том I Книга 1	Общая пояснительная записка
Том II Альбом 1	Архитектурно-строительная часть
	Электротехническая часть
	Пожарная сигнализация
Том-III. Книга1	Сводный сметный расчет. Сметный расчет. Объектная и локальные сметы.

5.3. Цель и назначение объекта строительства:

Восстановление и улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых зданий и инженерного обеспечения.

6.ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Здание расположено по ул.Мусаханова №71 в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район – IVг (СНиП РК 2.04-01-2010);

годовое количество осадков – незначительное.

средняя температура наружного воздуха (СНиП РК 2.04-01-2010):

наиболее холодной пятидневки – минус 24^{0}С;

наиболее холодных суток – минус 30^{0}С;

сейсмичность района – 6 баллов (СНиП РК 2.03-30-2006);

район по весу снегового покрова – I (S_0=50 кг /м^2 , СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (Wo=38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района – зона экологического кризиса (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

Современное состояние.

Здание в плане прямоугольное, двухэтажное с основными размерами в осях 14,30х9,5м. Высота помещений 1 этажа – 2,75м. 2 этажа – 2,85м.

Год строительства	1996

Конструктивная схема - с продольными несущими стенами.	
Конструктивное решение:	
фундаменты	сборные ж/бетонные ленточные;
стены, перегородки	шлакоблок;
перекрытия	сборные ж/б многопустотные плиты;
крыша, кровля	чердачная по наслонным деревянным стропилам с покрытием из асбестоцементных листов;
окна	деревянные
двери	деревянные
полы	линолеумные, керамические
внутренняя отделка	штукатурка с последующей известковой окраской стен и потоков;
наружная отделка	штукатурка из мраморной крошки.
инженерное обеспечение:	
теплоснабжение	от автономной котельной
отопление	от автономной котельной
вентиляция	приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением
водопровод	от поселковой сети
канализация	дворовой септик
электроснабжение	от существующего ВРУ здания, расположенный в коридоре. Прибор учета электроэнергии единый для силовых, осветительных потребителей. Магистральные и групповые сети - кабель ВВГ, провод ПВ-660 в поливинилхлоридных трубах в подготовке пола, в бороздах стен, сети освещения - провод марки ППВ-380.

По данным технического заключения о состоянии здания, основные несущие и ограждающие конструкции основного здания находятся в удовлетворительном состоянии.

По элементам здания:

оконные и дверные деревянные блоки – створки не открываются, местами сопряжения нарушены, полное расшатывание и разбухание полотен и коробок, физизнос 65%;

внутренняя отделка– отпадение штукатурки местами, загрязнен окрасочный слой, местами отсутствие и сколы керамической плитки, физизнос более 65%;

полы линолеумные - местами пробиты, истерты, порваны, керамические – сколы, местами отсутствие плиток, физизнос более 65%;

металлические перила лестничных клеток - местами искривление, неэстетичный вид, физизнос более60%;

наружные работы:

штукатурка мраморной крошкой, потемнели и загрязнился в отдельных местах, поврежден, физизнос 50%.

Инженерное обеспечение:

система вентиляции, тепловые сети - состояние удовлетворительное.

электроосвещение и электрооборудование - неисправность системы, оголение проводки, местами отсутствие приборов, осветительных щитков, физизнос более 61%;

пожарная сигнализация – отсутствует.

6.2. Проектные решения.

Согласно задания на проектирование, проектом предусмотрено:

1. Общестроительные работы.
2. Инженерное обеспечение, сети и системы.

6.2.1. Общестроительные работы:

замена: наружные деревянные блоки на металлические; оконного деревянного блока на ПВХ профили, дощатых полов на керамогранит (коридоры);

смена: дверных деревянных блоков; покрытия линолеумных и керамических полов, деревянных и керамических плинтусов.

установка подоконных досок из ПВХ профилей;

разборка перегородок из мелкого блока в пом. №3;

пробивка отверстий для дверного проема в пом. №2;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

установка перегородки из полнотелого керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50ГОСТ 530-2007 толщиной 120мм;

внутренние отделочные работы:

штукатурка стен, оконных и дверных откосов с последующей водоэмульсионной и известковой окраской (архив), затирка потолков с водоэмульсионной окраской;

наружные работы:

устройство: тамбура центрального входа из ПВХ; пандуса из бетона класса В15, армированной сеткой с яч. 150х150мм; надворная уборная на 2 очка прямоугольное, размерами 3,0х2,65 м, с выгребной ямой и камерой откачивания, высота – 1,9 м;

отделочные работы: окраска фасадов фасагенной краской, штукатурка цоколя с последующей окраской.

6.2.2. Инженерное обеспечение, сети и системы.

Электротехнические решения.

Категория надежности электроснабжения – III. Потребная мощность электроосвещения – 3,46 кВт.

Предусмотрено рабочее, аварийное, дежурное и ремонтное освещение. Магистральные и групповые сети выполнены кабелем ВВГ, проводом ПВ-660 в поливинилхлоридных трубах в подготовке пола, в бороздах стен, сети освещения выполнены проводом марки ППВ-380 - скрыто под слоем штукатурки и в пустотах панелей перекрытия.

Проектом предусмотрено:

полная замена электрических сетей оборудования и сетей освещения со светильниками с лампами накаливания и люминесцентными лампами в зависимости от назначения помещений и характеристики окружающей среды.

Защита электробезопасности. Заземление.

Заземление электрооборудования здания предусмотрено путём соединения к проектируемому контуру заземления. Для защиты персонала от поражения электрическим током предусмотрены зануление кабелей и проводов.

В целях защитных мер безопасности и выполнения требований пожарной безопасности предусмотрены: выбор проводов, кабелей, аппаратов, светильников в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Система связи и сигнализации:

Проектом предусмотрено устройство пожарной сигнализации в кабинетах и в рабочих помещениях согласно СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».

Организация системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре – на базе приемно-контрольных приборов «Гранит-5». Сети пожарной сигнализации выполнены кабелем марки КСПВ-1х2х0,4мм2, проложенные открыто по стене. В пожароопасных помещениях установлены извещатели пожарные ручные ИПР-513-10, дымовые ИП-212-45, тепловые ИП-101-1А.

По степени надежности электроснабжения установка ПС отнесена к I-й категории, в связи с чем, питание установки на напряжении 220В осуществляется от ввода 0,4кВ и от источника питания.

6.3. Организация строительства.

Машины и механизмы: краны на автомобильном ходу, подъемники мачтовые, насосы для строительных растворов.

Нормативная трудоемкость–0,536 тыс.чел/дней; продолжительность строительства –1 месяц.

6.4.Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA-2001» Версия 19-2.22 от 17.02.14г в ценах 2001 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1. СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

Территориальный район -СС (11.2)

При составлении смет использованы:

-сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-18;

-сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;

-сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

-сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

- сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;

-сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

-перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан»;

- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

- средства на временные здания и сооружения 1,44%(СН РК 8.02-09-2002);

-дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ 2001-1,35%(СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

- затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (СН РК 8.02-02-2002);

- затраты на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (СН РК 8.02-02-2002).

С учетом расположения объекта в зоне экологического кризиса, при составлении локальных смет учтен экологический коэффициент К=1,3 к заработной плате:

- в соответствии с законом РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. (с изменениями).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014 года согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года №496 –IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%;

Налог на добавленную стоимость (НДС), принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду

строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1. Оценка принятых проектных решений.

В соответствии с п.4 Постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» и РДС РК 1.02-04-2013 разработчиком проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Капитальный ремонт КГУ «Жанакорганское государственное учреждение по охране лесов и животного мира» в пос.Жанакорган Кызылординской области»** разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование, на основании технического заключения и рабочих чертежей, по составу представленные материалы приведены в соответствие с требованиями:

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений»;

СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»;

СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

7.2. Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе проведения экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области в рабочий проект **«Капитальный ремонт КГУ «Жанакорганское государственное учреждение по охране лесов и животного мира» в пос.Жанакорган Кызылординской области»** внесены следующие изменения и дополнения:

По общей части:

7.2.1. Представлено:
- приказ о назначении ГИПа;
- источник инвестиций;
- согласованная ведомость объемов работ;
- письмо о сроке начала общестроительных работ.

По строительным решениям

7.2.2. Пробивка проема принято по Атласу «Усиление каменных конструкций» с указанием производства работ, соответственно исключена из проекта установка перемычки.

7.2.3. Длина пандуса уменьшена в пределах нормативов.

По электротехнической части

7.2.5. В задании на проектирование от 15.04.2014г. и в технической заключении указаны разделы по электротехнической части и системы охранно-пожарной сигнализации согласно СН РК 1.04-26-2011.

7.2.6. Представлено техническое заключение по разделу электротехнической части и системы охранно-пожарной сигнализации согласно СН РК 1.04-26-2011.

7.2.7. Аварийное и эвакуационное освещения принято согласно СНиП РК 3.02-25-2004 6.6.10.

7.2.8. На планах ЭО откорректированы:
- тип и количество светильников в помещениях, нормы освещенности, привязочные размеры, расстояние между светильниками освещения согласно требованиям СНиПРК2.04-05-2002* «Естественное и искусственное освещение» и нормативам ГОСТ 21.613-88, ГОСТ 21.608-84;
- условные графические обозначения электрооборудовании, проводок согласно ГОСТ 21.614-88, угловые штампы;
- обозначения групповых сетей и систему уравнивания потенциалов в соответствие согласно требованиям СНиП РК 2.04-05-2002*, ГОСТ21.608-84*, ГОСТ21.613-88.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

По пожарной сигнализации

7.2.9. На планах ПС откорректированы количество охранно-пожарных извещателей и слаботочных устройств согласно СН РК 2.02-11-2002* и СНиП РК 2.02-15-2003.

7.2.10. Откорректированы спецификация оборудования и объем работ.

По сметной части

По сводному сметному расчету:

7.2.11. Учтены затраты на временные здания и сооружения, а также зимнее удорожание (увеличение 0,23 млн.тенге); экологический коэффициент (увеличение 0,346 млн.тенге).

По локальным сметам:

7.2.12. Откорректировано: пропущенные объемы общестроительных работ (увеличение 0,414 млн.тенге);электроосвещение (снижение 0,035 млн.тенге).

7.2.13. Исключено ограждение лестницы (снижение 0,089 млн.тенге).

7.2.14. Изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

– снижение - 0,124 млн.тенге;

– увеличение - 0,99 млн.тенге.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели		Изменения (-)снижение (+)увеличение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Мощность	сотрудн.	10	10	
	Общая площадь	кв.м.	252,98	252,98	
	Строительный объем	куб.м.	1193,13	1193,13	
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн.тенге	3,112	3,424	+ 0,312
	СМР	млн.тенге	3,069	3,177	+ 0,108
	Прочие затраты	млн.тенге	0,043	0,247	+ 0,204
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2014 года, в том числе	млн.тенге	9,059	9,925	+ 0,866
	СМР	млн.тенге	7,334	7,593	+ 0,259
	Прочие затраты	млн.тенге	1,725	2,332	+ 0,606
4	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	0,513	0,536	+ 0,023
5	Продолжительность строительства	мес.	1	1	
6	Вид строительства	капитальный ремонт			

8. ВЫВОДЫ:

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт КГУ «Жанакорганское государственное учреждение по охране лесов и животного мира» в пос.Жанакорган Кызылординской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

мощность, - 10
общая площадь 252,98
строительный объем 1193,13
общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе - 3,424
СМР, млн. тенге - 3,177
общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2014года, млн. тенге, в том числе - 9,925
СМР, млн. тенге - 7,593
продолжительность строительства, мес., - 1,0

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ПроектДизайнКурылыс» Жанакорганский филиал в соответствии с условием договора от 04 июня 2014 года №0159.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.5. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства от 23.10.2009года №1656.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Қызылорда облысы Жаңақорған кентіндегі «Жаңақорған орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ-ны күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

қуаттылығы	-	10
жалпы ауданы, шаршы м		252,98
құрылыс көлемі, текше м		1193,13
2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	-	3,424
құрылыс-монтаж жұмыстары, млн. теңге	-	3,177
2014 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	-	9,925
құрылыс-монтаж жұмыстары, млн. теңге	-	7,593
Құрылыстың ұзақтығы, ай,	-	1,0

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2014 жылғы 04 маусымдағы №0159 шарт талаптарына сәйкес, растығы «ПроектДизайнКурылыс» ЖШС Жаңақорған филиалымен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасын бекітуге ұсынғанда және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы № 1135 қаулысын орындау мақсатында құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкциялдарын барынша көп қолдануы қажет.

8.5. 23.10.2009 жылғы №1656 Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары: Қ. Сәрсенбаев

Өндірістік бөлімінің бастығы: Т. Әбдіхалықов

Сараптамалық тобының жетекші: Р. Сатмағамбетов

Сарапшы: С. Ерназарова

Сарапшы: Ғ. Искаков

Бағалар мониторингі бойынша маман: Н. Әлиев