	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** Состав работ:	**м2 окрашиваемой поверхности**	**427,6400**		**511,93**	**218921**	**54,8 55486**
18. 1	*1*	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	113,603	887,04	100770	
18. 2	*3*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,470404	1024,55	482	
		Итого оплата труда:				**236,77**	**101252**	
18. 3	*1569 С (31-050602-0401)*	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,042764	1397,56	60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,042764	733,60	31	
18. 4	*2509 С (33-010201-0101)*	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,42764	1771,17	757	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,42764	828,24	354	
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**1021**	
18. 5	*147047 С (21-130803-1001)*	Ветошь	кг	0,0031	1,326	84,66	112	
18. 6	*147307 С (21-130812-0801)*	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,592	162,18	583	
18. 7	*149589 С (22-040802-0101)*	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,269413	133272,83	35905	
18. 8	*249453 С (22-040301-9901)*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	21,382	83,36	1782	
		Итого материалов:				**89,75**	**38383**	
		Итого прямые затраты:				**327,79**	**140174**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				457,54	195660	
		НР второго уровня	%	3,6		16,47	7044	
		Накладные расходы	%	--		146,22	62530	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,92	16216	
19	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** Состав работ:	**м2 окрашиваемой поверхности**	**102,7000**		**572,58**	**58804**	**54,8 14990**

19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,299	30,707	887,04	27239	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,11297	1024,55	116	
		Итого оплата труда:				**266,35**	**27354**	
19. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01027	1397,56	14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01027	733,60	8	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1027	1771,17	182	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1027	828,24	85	
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**245**	
19. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,31837	84,66	27	
19. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,86268	162,18	140	
19. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,070863	133272,83	9444	
19. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	5,649	83,36	471	
		Итого материалов:				**98,17**	**10082**	
		Итого прямые затраты:				**365,78**	**37566**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				511,74	52556	
		НР второго уровня	%	3,6		18,42	1892	
		Накладные расходы	%	--		164,38	16882	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,41	4356	
20	**Е11-150403-0706 11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску** Состав работ: 1. Нанесение шпатлевки 2. Шлифование поверхности	**м2 окрашиваемой поверхности**	**102,7000**		**-320,86**	**-32952**	**54,8 -9172**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1725	17,716	-941,80	-16685	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,05135	-1011,64	-52	
		Итого оплата труда:				**-162,97**	**-16737**	
20. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01027	-1397,56	-14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01027	733,60	8	

	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04108	-1771,17	-73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04108	828,24	34	
		Итого эксплуатация машин:				**-1,06**	**-109**	
20. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0015	0,15405	-84,66	-13	
20. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	4,519	-162,18	-733	
20. 7	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,32	32,864	-83,36	-2740	
		Итого материалов:				**-33,94**	**-3485**	
		Итого прямые затраты:				**-197,46**	**-20279**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-286,77	-11107	
		НР второго уровня	%	3,6		-10,32	-1060	
		Накладные расходы	%	--		-99,63	-10232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-23,77	-2441	
21	**Е11-150403-0705 11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску** Состав работ: 1. Нанесение шпатлевки 2. Шлифование поверхности	**м2 окрашиваемой поверхности**	**427,6400**		**-240,83**	**-102990**	**54,8 -27760**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,12535	53,605	-941,80	-50485	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,171056	-1005,73	-172	
		Итого оплата труда:				**-118,46**	**-50657**	
21. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,042764	-1397,56	-60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,042764	733,60	31	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,128292	-1771,17	-227	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,128292	828,24	106	
		Итого эксплуатация машин:				**-0,84**	**-359**	
21. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0015	0,64146	-84,66	-54	
21. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	18,816	-162,18	-3052	

	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,29	124,016	-83,36	-10338	
		Итого материалов:						
		Итого прямые затраты:				-31,44	-13444	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-150,33	-64288	
		НР второго уровня				-215,25	-36528	
		Накладные расходы	%	3,6		-7,75	-3314	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		-72,66	-31074	
			%	8		-17,84	-7629	
22	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,8600**		**91681,69**	**78846**	**59,8 11229**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	22,253	829,41	18457	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,3096	1035,30	321	
		Итого оплата труда:				**21833,81**	**18777**	
22. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,1978	12,55	2	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,2838	85,67	24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,3096	1771,17	548	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,3096	828,24	256	
		Итого эксплуатация машин:				**835,97**	**719**	
22. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,002666	205870,68	549	
22. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,7998	38746,14	30989	
22. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,1032	32766,90	3382	
22. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0086	18564,42	160	

	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	1,247	215,22	268	
22.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00645	395629,44	2552	
22.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	2,58	196,55	507	
22.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,002219	75443,28	167	
22.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,002589	575926,68	1491	
		Итого материалов:				**46586,90**	**40065**	
		Итого прямые затраты:				**68883,98**	**59240**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81940,60	70469	
		НР второго уровня	%	3,6		2949,86	2537	
		Накладные расходы	%	--		16006,48	13766	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6791,24	5840	
23	**Е11-100102-0602 11-100102-0602 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** Состав работ: 1. Обшивка стен плитами	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**203,2800**		**331,40**	**67367**	**59,8 21509**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,21045	42,78	815,19	34874	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	1,057	1035,30	1094	
		Итого оплата труда:				**176,94**	**35968**	
23. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0018	0,365904	16,72	6	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	1,057	1771,17	1872	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	1,057	828,24	875	
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**2348**	
23. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	7,521	196,55	1478	
		Итого материалов:				**7,27**	**1478**	
		Итого прямые затраты:				**190,38**	**38700**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				296,19	60209	
		НР второго уровня	%	3,6		10,66	2168	

		Накладные расходы						
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		116,47	23677	
24	Т	**Фасадная панель (декорпанель)**	%	8		24,55	4990	
		Итого прямые затраты:	м2	208,3620		**6153,84**	**1282226**	
		НР второго уровня				**5500,00**	**1145991**	
		Накладные расходы	%	3,6		198,00	41256	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		198,00	41256	
25	**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	%	8		455,84	94980	
			м2	**8,1000**		**941,94**	**7630**	**59,1 2504**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	5,659	733,60	4152	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,11664	733,60	86	
		Итого оплата труда:				**523,13**	**4237**	
25. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,11664	1397,56	163	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,11664	733,60	86	
		Итого эксплуатация машин:				**20,12**	**163**	
25. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,052	0,4212	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**532,69**	**4315**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				841,86	6819	
		НР второго уровня	%	3,6		30,31	245	
		Накладные расходы	%	--		339,48	2750	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,77	565	
26	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** **ДЕМОНТАЖ** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**8,1000**		**463,46**	**3754**	**60,9 1270**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	3,316	628,82	2085	

		2. Установка и заделка креплений					
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,34155	23,225	952,48	22122
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,34	1084,77	369
		Итого оплата труда:				**330,74**	**22490**
57. 3	*698 С (31-050101-0102)*	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0544	3603,66	196
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0544	828,24	45
57. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0476	3103,46	148
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0476	1110,92	53
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,238	1771,17	422
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,238	828,24	197
57. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,782	17,05	13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,31**	**973**
57. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1156	397,41	46
57. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000088	592744,13	52
57. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,19108	177,53	34
57.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0408	304,79	12
57.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3604	371,48	134
57.12	157963 С (23-011306-0104)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	68	1089,33	74074
57.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,7684	183,35	141
57.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2992	247,04	74
		Итого материалов:				**1096,59**	**74568**
		Итого прямые затраты:				**1436,22**	**97663**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1635,99	111247
		НР второго уровня	%	3,6		58,90	4005

		Накладные расходы	%			258,66	17589	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		135,59	9220	
	23-020101-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**100,0000**		**111,96**	**11196**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**100,06**	**10006**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,60	360	
		Накладные расходы	%	--		3,60	360	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,29	829	
59	**Е012-150102-1001 12-150102-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Секции радиаторов. Добавление одной или двух крайних** Состав работ: 1. Отсоединение от трубопровода радиаторов 2. Снятие радиаторов с кронштейнов 3. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок 4. Добавление новых секций радиаторов 5. Ввертывание пробок 6. Установка радиаторов 7. Присоединение радиаторов к трубопроводу	**радиатор**	**50,0000**		**3573,68**	**178684**	**59,1** **48455**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	2,16	108	752,78	81300	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,88	780,92	687	
		Итого оплата труда:				**1639,75**	**81987**	
59. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0088	0,44	1397,56	615	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,44	733,60	323	
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,44	1771,17	779	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,44	828,24	364	
		Итого эксплуатация машин:				**27,88**	**1394**	
59. 5	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,065	3,25	304,79	991	

	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,065	3,25	371,48	1207	
59. 8	187565 С (23-021104-2803)	Ниппеля радиаторные	шт.	4	200	57,12	11424	
59. 9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,00015	0,0075	247,04	2	
		Итого материалов:				**570,99**	**28550**	
		Итого прямые затраты:				**2224,88**	**111244**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3193,98	159699	
		НР второго уровня	%	3,6		114,98	5749	
		Накладные расходы	%	--		1084,07	54204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,72	13236	
60	**Е12-150102-1005 12-150102-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Секции радиаторов. Добавление свыше двух крайних. Добавлять на каждую последующую к норме 12-150102-1001** Состав работ: 1. Отсоединение от трубопровода радиаторов 2. Снятие радиаторов с кронштейнов 3. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок 4. Ввертывание пробок 5. Установка радиаторов 6. Присоединение радиаторов к трубопроводу	**радиатор**	**50,0000**		**4210,35**	**210518**	**59,1** **38322**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,668	83,4	752,78	62782	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0528	2,64	780,92	2062	
		Итого оплата труда:				**1296,87**	**64843**	
60. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0264	1,32	1397,56	1845	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	1,32	733,60	968	
60. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0264	1,32	1771,17	2338	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0264	1,32	828,24	1093	
		Итого эксплуатация машин:				**83,65**	**4183**	
60. 5	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,195	9,75	304,79	2972	

	(23-050818-3516)	Пробки радиаторные	шт.	12	600	74,63	44778	
	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,045	2,25	371,48	836	
60_8	187565 С (23-021104-2803)	Ниппеля радиаторные	шт.	12	600	57,12	34727	
60_9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,00045	0,0225	247,04	6	
		Итого материалов:				**276,21**	**13811**	
		Итого прямые затраты:				**1615,50**	**80775**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2381,95	119098	
		НР второго уровня	%	3,6		85,75	4288	
		Накладные расходы	%	--		852,20	42610	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,42	9871	
61	**Т**	**СЕКЦИЯ РАДИАТОРНАЯ ЧУГУННАЯ**	**секция**	**400,0000**		**1832,73**	**733090**	
		Итого прямые затраты:				**1638,00**	**655200**	
		НР второго уровня	%	3,6		58,97	23587	
		Накладные расходы	%	--		58,97	23587	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,76	54303	
		Разные работы						
62	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1,5950**		**81,68**	**130**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**116**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	4	
		Накладные расходы	%	--		2,63	4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,05	10	
63	**С341-020102-2015 41-020102-2015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**1,5950**		**436,37**	**696**	
		Итого прямые затраты:				**390,01**	**622**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,04	22	

	Накладные расходы	%					
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,04	22	
ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					32,32	52	
Итого прямые затраты:		Тенге					
в том числе:						7005368	
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2751607	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				151998	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				96920	
	- перевозка грузов	Тенге				4101025	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				739	
Накладные расходы I уровня		Тенге				0	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1617813	
Накладные расходы II уровня		Тенге				8623181	
ИТОГО:		Тенге				310435	
Сметная прибыль		Тенге				8933616	
ИТОГО по смете:		Тенге				714689	
Всего, сметная стоимость СМР -		Тенге				9648305	**9648305**
Сметная стоимость объекта		Тенге					9648305
Итого к оплате с понижающим коэффициентом - 0,621767							**5999000**

Принял:

КГУ "Лицей школа-интернат №14 имени Т.Алимкулова отдела образования акимата Созакского района"

Директор _____ Турганбаев Б.М.

Сдал:

ТОО "MEGA-БЕН Строй"

Директор _____ Байдеуов М.Ж.