[illegible] АВС-1 [illegible]

[illegible]

Заказчик: ТОО «Кувальс [illegible]

Л К 1 №

Выполнение: Заказ от 23 июня [illegible] г.

Укладка тротуара из брусчатки

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	180	118,16	17,83	21268	3209	2748	0,04	7		
				6,41	5,07	2154	912	133	0,02	3		
		м2										
2	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	180	50,65	12,52	9117	2254	10156	0,24	44		
				38,03	4,39	6845	791	133	0,02	3		
		м2										
3	Прайс-лист-Щебень		21,6	284	-	6134	-	-	-	-		
		м3		-	-	-	-		-	-		
4	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3	1178,76	68,13	3536	204	136	0,14	-		
				21,[illegible]	2,76	64	38	133	0,04	-		
		м3										
[illegible]	[illegible]	-Устройство покрытий из брусчатки по [illegible] ранее уложенному [illegible]	180	182,[illegible]	[illegible]	[illegible]	3827	24336	[illegible]	[illegible]		
				158,[illegible]	[illegible],9		2435	133	[illegible]	[illegible]		
		м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ЕС27-34-2	Установка поребриков бетонных с заливкой 200х80мм	100	134,01	6,63	26802	1326	29376	0,7	140
				108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
7	Спрайс-лист-Брусчатка	м	180	450	-	81000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Спрайс-лист-Поребрики	м2	200	140	-	28000	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			208677	10819			362
			Тенге			57906	3527			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208677	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3859	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	61433	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115134	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			20958	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			78752	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11813	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17246	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304675	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		416
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	73246	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			304675	-	-		-
	В текущих ценах 2013 г. к=2,23355		тенге			680510				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		тенге			13610				
	Итого:		тенге			694120				
	НДС 12%		тенге			83294,40				
	Итого с НДС		тенге			777414,40				

Принял : Аким пос. Актас Булейменов К.С.

Сдал : Директор ТОО «Курылыс орталығы» Ананчук Е.Е.