1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E0101-158-5	м3 -Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	40	1384,82	38,24	55393	1530	8475	1,4	56
				208,3	10,14	8332	406	97	0,05	2
25	E0127-57-2А 5.0,8) к=0,8	м2 -Демонтаж бетонных плитных тротуаров	274	91,04	33,66	24946	9224	25240	0,3	84
				57,38	11,88	15722	3255	133	0,06	16
26	E0127-20-2	м2 -Разборка бортовых камней на щебеночном основании	61	91,86	-	5604	-	7453	0,65	40
				91,86	-	5604	-	133	-	-
27	E0111-25-1	м -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	456	209,8	26,58	95667	12118	106306	1,09	497
				179,57	9,96	81885	4543	123	0,05	22
28	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм	156	625,4	8,29	97563	1293	26387	0,8	125
				124,98	2,2	19497	343	133	0,01	1
29	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	456	1100	-	501600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	м2 -Камни бетонные бортовые /Бр 100.20.8/	2,496	26500	-	66144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
31	Е0101-174-2	-Погрузка вручную мусор	20	114,82	-	2296	-	2595	0,71	14
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3		114,82	-	2296	-	113	-	-
32	Е010333-А3-1	--Вывоз мусора автомобилями-самосвалами расстояние 3 км	36	32,3	32,3	1163	1163	233	-	-
		т		-	6,46	-	233	100	0,14	5
		ФЛАГШТОК								
33	СПрайс-лист	-Флагшток высотой 15м,с доставкой и установкой	1	113799,14	-	113799	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
		МАФ								
34	У1-43-9	-Скамья типа С-4, строительные работы	8	3064,08	-	24513	-	5710	4,1	33
		скамья		679,8	-	5438	-	105	-	-
35	У1-49-8	-Урна типа II, строительные работы	8	1343,73	16,59	10750	133	1461	1	8
		урна		168,3	5,64	1346	45	105	0,03	-
36	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	8	1471,62	2,5	11773	20	2559	2,1	17
		урна		355,42	-	2843	-	90	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ								
37	Е0107-24-10 А5.0,8) к=0,8	-Демонтаж оград металлических из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	268	428,24	Демонтаж 189,74	114769	50851	108758	1,08	289
		м		238,5	51,37	63918	13767	140	0,18	49
38	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	500	0,35	Монтаж 0,35	176	176	55	-	-
		м2		-	0,11	-	57	97	-	-
39	Е0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	231,7	18,11	-	4197	-	4071	0,12	27
		м2		18,11	-	4197	-	97	-	-
		ВОРОТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7701,65	1466,04	7702	1466	5766	20,47	20
				3700,13	418,45	3700	418	140	1,6	2
		шт								
41	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,15144	120300	-	18218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	2099,04	41,84	4198	84	4667	9,03	18
				1650,83	15,81	3302	32	140	0,08	-
		шт								
43	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,13204	120300	-	15884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8	164,61	0,09	1317	1	1043	0,74	6
				124,2	0,02	994	-	105	-	-
		м2								
45	Е0107-24-11	-Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из решетчатых панелей высотой до 1,6 м	50	710,81	Панель ограждения 300,3	35540	15015	25826	1,63	82
				287,21	81,73	14361	4086	140	0,29	15
		м								
46	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	5,1	134000	-	683400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С143001-4 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,4	7730	-	18552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	120	384	-	46080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	E0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	100	164,61	0,09	16461	9	13044	0,74	74
				124,2	0,02	12420	2	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2469130	101199			2169
			Тенге			376022	29467			131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1688482	-	-		-
		Материалы -	Тенге			117296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	401655	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			318448	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			779383	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			492259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73839	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2311585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2524
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	475494	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			734568	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8987	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3834	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			721715	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	518	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			782300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4352	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46080	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46080	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2765	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48845	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3143053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	479846	-		-
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	тенге			3143053				
		ИТОГО: в текущих ценах 2013г. К=2,234	тенге			7021580				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге			140432				
		Итого:	тенге			7162012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС 12%	тенге	859441
ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**	**8021453**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Интегростроой»

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «КАСИЕТ LTD»

Счет-фактура № 00000000002 от 11 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940010286, г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ848560000006612717, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 30.03.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 136А, к.102

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940010286, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980140004692, Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой",Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 136А, к.102

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980140004692, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом № 136А, к.102

ИИК получателя: KZ658560000000038593, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные строительно-монтажные работы на объекте "Благоустройство, озеленение и ограждение металлической оградой памятника землякам, погибшим в ВОВ села Аманкелды Сырдарьинского района" за апрель 2015г.	шт	1	8 021 453,00	8 021 453,00	Без НДС		8 021 453,00		
Всего по счету:					**8 021 453,00**			**8 021 453,00**		

Руководитель: Бертлеуов А. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.