132	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	1414,67	1415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,28	758
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		173,84	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2346,79	2347
133	23-041001-3604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 100, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91 26 КГ	ШТ.		1	194369,32	194369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8241,26	8241
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16208,85	16209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218819,43	218819
134	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ПОДР.13-10 09 ГР.13-1009 04 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ		0,4205	16349,87	6875
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4252,99	1788
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1648,23	693
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22251,09	9357
135	21-050307-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78 1 Т	Т		0,00841	518684,62	4362
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21992,23	185
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43254,15	364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				583931	4911
136	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,0262	553110,79	14492
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		271577,16	7115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		65975,04	1729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				890662,99	23335
137	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ	ШТ	4		2013,87	8055
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		85,39	342
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,94	672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2267,2	9069
138	23-020103-3415 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17379-2001) 0,6 КГ	ШТ.		1	578,72	579
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,54	25
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,26	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				651,52	652
139	23-020101-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,2 КГ	ШТ.		7	1067,3	7471
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					317
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					
		623СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					8411
140	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 1,4 КГ	ШТ.		1	710,81	711
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		30,14	30
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	-		59,28	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				800,22	800

				16	1641,81	26269
141	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			69,61	1114
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			136,91	2191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1848,34	29573
				2	1322,57	2645
142	23-02010 0209 РСНБ РК 201	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			56,08	112
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			110,29	221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1488,94	2978
143	11-221001 0103 РСНБ	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ . УСТАНОВКА	ШТ	1	1951,33	1951
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			966,84	967
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			233,45	233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3151,62	3152
				1	45302,58	45303
144	23-03103 0907 РСНБ РК 2015	-ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 2000 ММ ГОСТ 8220-85 0,1266 Т	ШТ.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			1920,83	1921
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			3777,87	3778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			51001,28	51001
				0, 0024	631880,01	1517
145	11-220301 0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ И ДОП. ВЫПЛАТЫ	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТЛЬНЫЕ Д 200 ММ УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОД А 0,			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			306099,58	735
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			75038,37	180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1013017,96	2431
				2,4	4779,2	11470
146	23-01 0201 0232 РСНБ РК 2015 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОП ВЫПЛАТЫ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80 31,52 КГ				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			202,64	486
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			398,55	957
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5380,39	12913
				0,0024	1272641,95	3054
147	11-22069-01 0202РСНБ	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТР 75 ММ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРОЗИЙНОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ,БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОД			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			170546,81	409
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			1154545,1	277
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1558643,85	3741
				А 0,03	143253,83	430
148	11-22060 0506РСНБ РК 2015	СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОЖОВ Д 200 ММ НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРОЗИЙНОЙ БИТУМНО РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОД			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			46155,16	138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			15152,72	45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			204561,7	614

149	1-221301 0101РСНБ РК 2015 ИЗМ И ДОП ВЫП 4	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА . УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОН ЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛЬЦА	1,47	21041,18	30931
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			6586,36 2210,02 29837,74	9682 3249 43861
150	21-040302 0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 Г	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15 0,94 Т	ШТ.	1	15104,55	15105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			640,43 1259,6 17004,58	640 1260 17005
151	21-040301 0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЕ ЖЕЛЕЗОБИТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90	ШТ	2	16876,53	33753
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			715,56 1407,37 18999,46	1431 2815 37999
152	21-040302 0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ8020-90 1ПП15-1,2ПП15-1 0,68 Т	ШТ	1	12839,86	12840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			544,41 1070,74 14455,01	544 1071 14455
153	21-040301 0201 РСНБ РК2015 В ЦЕНАХ 2016 ГОДА	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6 50 КГ	ШТ	1	2303,88	2304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			97,68 192,13 2593,69	98 192 2594
154	21-040301 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2КВАРТАЛА 2016 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 8020-90 КСТ ,3 0,13 Т	ШТ	1	2687,07	2687
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			113,93 224,08 3025,08	114 224 3025
155	11-080201 0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 ТАБЛ 1 П.3.9КЗТР=1,1	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ , КЛАДКА , СТЕНЫ ИЗ КЛАДКИ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ , ПРИМЕНЁН КОЭФФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА 1,1		0,4	29183,25	1167
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			6586,36 2642,03 35667,41	154 106 1427
156	23-030101 0303РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ЛЮК ЧУГУННЫЙ , ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99			7282,76	7283

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			308,79	3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			607,32	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			8198,87	819
157	21-060208 0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	СТРЕМЯНКА С-2 1 Т	Т	0,01708	299897,82	5122
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			12715,67	217
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			25009,08	427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			337622,57	5767
158	11-130301 1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ ,ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ 115	М2	0,375	80,12	30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			22,16	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			8,18	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			110,47	41
		КОЛОДЦЫ 2000 ММ 3 ШТ				
159	11-221301 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И. ДОП.ВЫП.4	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА , УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫХ И КОНСТРУКЦИЙ	КОЛОДЦА	6,66	21041	140134
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			6586,36	43865
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			2210,2	14720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			29837,74	198719
160	21-040302 0103РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН-20 1,47 Т	ШТ	3	2410,58	73232
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4,24		1035,04	3105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			2035,65	6107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				82444
161	21-040301 0117РСНБ РК 2015	КОЛЬЦЫ СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС 20,9	ШТ	6	25556,63	153340
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			1083,6	6502
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				12787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				172629
162	21040302 01 13РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90ПП 20-1	ШТ	3	916,62	59750
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				67266
163	21-010301 0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО 6 50 КГ	ШТ	3	2303,88	6912
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			97,68	293
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			192,13	576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			2593,69	7781

164	21-040301 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ 8020-90 КС 7,3 0,13 Т	ШТ	3	2687,07	8061
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			113,93 224,08 3025,08	34 672 9075
165	11-080201 0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 ТАБЛ 1П.3,9 КЭТР= 1,1	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ , КЛАДКА , СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЁН КОЭФИЦЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА 1,1	М3 КЛАДКИ	0,12	29183,25	3502
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			3842 2642,03 35667,41	461 317 4280
166	23-030101 0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ЛЮК ЧУГУННЫЙ , ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	3	7282,76	21848
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		8	308,79 607,32 8198,87	926 1822 24597
167	21-06208 0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 2016 ГОДА	СТРЕМЯНКА С - 2 1 Т	Т	0,05124	298997,82	15367
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			12715 25009,08	652 1281 17300

168	11-130301--ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ 115						
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				22,16	25
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				8,18	9
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					110,47	124
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
169	11-080101 СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2		50,24			723,27	36337
	0307 РСНБ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ						
	РК 2015 КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ						
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			122,38	6148
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		67,65	3399
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					913,3	45884
170	11-060101- -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		2,2		18762,25	41277
	0101 РСНБ						
	РК 2015						
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				1323,13	2911
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				81606,83	3535
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					21692,21	47723
171	21-010601- -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79						
	0101 РСНБ 1,6 Т	М3	1,3			1681,72	2186
	РК 2015						
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %	-				71,3	93
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ %	8				140,24	182
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1893,27	2461
172	21-130804- -ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ				498,78	3990
	1101 РСНБ 1,02 КГ						
	РК 2015						
	НАЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						169
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						333
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						4492
				1,3		81322,04	105719
173	11-460303- -СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА						
	0103 РСНБ ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2						
	РК 2015						
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				-31153,52	40500
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		8998,04	11697
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					121473,59	157916
174	24-010201- -ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1	М2				18938	1704
	РК 2015 СТ РК 1125-2002						
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОД		4,24			802,97	72
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	-	8		1579,28	142
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						1919
	РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ						
	К3,КН3,В10						
	ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ						
175	11-010101- -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА	577,91			96,21	55600
	0332 РСНБ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3						
	РК 2015						
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			18,7	10806
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		9,19	5313
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					124,1	71719

	11-010205-	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	М3 ГРУНТА		18,09	1316,98	23824
	0302 РСНБ	ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА					
	РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179	ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		867,17	15687
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	174,73	3161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	42672
177	11-010104- 4229	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ	М3 ГРУНТА			444,76	9,51
	0404 РСНБ	79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М.					
	РК 2015	ГРУППА ГРУНТОВ 1					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,55	1136
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	0,964916	429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,03	5794
178	11-010205- РСНБ	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		97,24	573,36	55753
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		377,53	36711
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	76,07	7397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1026,96	99861
179	11-010205- РСНБ	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ПОД КОЛОДЦЫ	М3 ГРУНТА		29,2	1316,98	38456
	РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		867,17	25322
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	174,73	5102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	68879
180	11-010205- РСНБ	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		20,44	573,36	11719
	РК 2015						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		377,53	7717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	76,07	1555
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: 20991				1026,96	
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА					
181	11-220301- 0103 РСНБ	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ					
	РК 2015						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		183225,53	14658
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	39618,04	3169
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				534843,49	42787
182	23-010201-	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ,М			80,32	1381,33	110948
	РСНБ	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80					
	РК 2015	9,02 КГ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5857	4704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	115,19	9252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				155509	124905
183	11-220701- 010РСНБ	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,08	50153,31	4012
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26291,87	2103
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	6115,61	489
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82560,79	6605
184	11-220601- 0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. ИДОПОЛ	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,08	657691,13	52615
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111444,77	8916
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	61530,87	4922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				830666,77	66453
185	11-220501- УКЛАДКА	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ.КМ ТРУБОПРОВОД	0,453		354367,95	160529 0105 РСНБ	
	РК 2015		А				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		158139,38	71637
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	41000,59	18573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				553507,92	250739

186	23-010501-	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26М		457,53		1798,46	822849
	1013 РСНБ	- 160Х6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	3,03 КГ				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		76,25	34889
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	149,98	68619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2024,69	926357
187	11-220701-	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА С	КМ	0,453		74261,44	33640
	0105 РСНБ	ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32147,12	14563
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	8512,68	3856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				114921,25	52059
188	11-220901-010РСНБ	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		7	1414,67	9903
	РК 2015	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,28	5308
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	173,84	1217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2346,79	16428
189	23-040102-	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ,	ШТ.		7	67742,69	474199
	1005 РСНБ	КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ					
	РК 2015 В ЦЕНАХ II 2016Г	ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002 23 КГ КВАРТАЛА		4,24		2872,29	20106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2872,29 20106					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	5649,2	39544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76264,18	533849
190	11-220801-РСНБ	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,02	553110,79	11062
	РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		271577,16	5432
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	65975,04	1320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				890662,99	17813
191	23-020101-0620 РСНБ	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ					
	РК 2015 В ЦЕНАХ II	17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ КВАРТАЛА	ШТ		2	2013,87	4028
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		85,39	171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	167,94	336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2267,2	4534
192	23-020101-0751РСНБ	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ	ШТ.		1	12589,68	12590
	РК 2015 В ЦЕНАХ II	ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 159 ММ Х 8 ММ - 108 ММ Х 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 9 КГ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		533,8	534
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	1049,88	1050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14173,36	14173
193	23-020101-РСНБ	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°,	ШТ.		3	1067,3	3202
	РК 2015 В ЦЕНАХ II	НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,2 КГ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		45,25	136
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	89	267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1201,56	3605

4	23-020103-16	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И	ШТ.	16		1641,81	26269
	РСНБ	НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80					
	РК 2015	3,96 КГ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		69,61	1114
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		136,91	2191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1848,34	29573
195	11-220301-	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ.	КМ	0,0012		631880,0	758
	0106 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА.	ТРУБОПРОВОДА				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		306099,58	367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		75038,37	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1013017,96	1216
196	23-010201-	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М		1,2		4779,2	5735
	0232 РСНБ	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80	31,52 КГ				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		202,64	243
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		398,55	478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5380,39	6456
197	11-220601-	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ	КМ	0,0012		1272641,95	1527
	0206 РСНБ РК 2015	УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	ТРУБОПРОВОДА				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		170546,81	205
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		115455,1	139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1558643,85	1870
198	11-220301-	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 250 ММ.	КМ	0,0002		708078,89	142
	0107 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА.	ТРУБОПРОВОДА				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		351235,44	70
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		84745,15	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1144059,48	229
199	23-010201-	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ,М			0,2	7939,53	1588
	0237 РСНБ	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80					
		РК 2015 39,51 КГ				336,64	67
		НАКЛАДНЫЕРАСХОДЫ					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				662,09	132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				8338,26	1788
200	11-220601-	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. НАНЕСЕНИЕ	КМ	0,0002		1563533,2	313
	0207 РСНБ РК 2015	УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	ТРУБОПРОВОДА				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		200642,61	40
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		141134,07	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1905309,93	381
		КОЛОДЦЫ-1500 ММ.,4 ШТ.					
201	11-230601-	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ	МЗ КОНСТРУКЦИЙ		5,88	23137,69	136050
	0105 РСНБ РК 2015	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	КОЛОДЦА				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6915,18	40661
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2404,23	14137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32457,1	190848

202	21-040302-	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ШТ.			4	15104,55	60418
	0102 РСНБ	ПН15					
	РК 2015	0,94 Т					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		640,43	2562
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1259,6	5038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17004,58	68018
203	21-040301-	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ	ШТ.	7		16876,53	118136
	0112 РСНБ	8020-90 КС15.9					
	РК 2015	1 Т					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		715,56	5009
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1407,37	9852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18999,46	132996
204	21-040301-	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК	ШТ	2		11140,55	22281
	0110 РСНБ	1971-2010 КС15.6					
	РК 2015	0,66 Т					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		472,36	945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		929,03	1858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12541,94	25084
205	21-040302- РСНБ РК 2016	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 0109 ШТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т				12839,86	51359
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					57820
206	21-040301--	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ	ШТ.	4		2303,88	9216
	0201 РСНБ	8020-90 КО6 50 КГ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		97,68	391
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		192,13	769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2593,69	10375
207	21-040301- 0101	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ РСНБ 8020-90 КС7.3					
	РК 2015	0,13 Т		4		2687,07	10748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		113,93	456
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		224,08	896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,08	12100
208	11-080201-	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА, СТЕНЫ 0109 РСНБ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ,	МЗ КЛАДКИ		0,16	29183,25	4669
	ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К РК 2015	ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3842,13	615
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2642,03	423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35667,41	5707
209	23-030101- 0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		4	7282,76	29131
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12715,67	869
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25009,08	1709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337622,57	23066

210	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	-СТРЕМЯНКА С-2 1 Т		Т	0,06832		299897,82	20489
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			12715,67	869
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			25009,08	1709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					337622,57	23066
211	11-130301-	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА						
	1406 РСНБ	ЭМАЛЯМИ ПФ-115		ЧЕЛ-ЧАС 0,0426		0,639	771,93	49
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			22,16	33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		8,18	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					110,47	166
		НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
212	130800304 ШКАФ (ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ) НАВЕСНОЙ ,ВЫСОТА,ШИРИНА ГЛУБИНА ДО 60Х360Х350ММ УСТАНОВКА							
	РК 2015	1					291,04	2591
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			1002,62	1003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		287,49	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3881,16	3881
213	11-080101-0307 РСНБ	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ	М2			31,1	723,27	22494
	РК 2015	КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			122,38	3806
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		67,65	2104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					913,3	28404
214	11-060101-	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО 0101 РСНБ	М3			2,2	18762,25	41277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			1323,13	2911
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		1606,83	3535
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					21692,21	47723
215	21-010601-0101 РСНБ	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т	М3			0,5	1681,72	841
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			71,3	36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		140,24	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1893,27	947
216	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ			2	498,78	998
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			21,15	42
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		41,59	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					561,5	21123
217	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2					81322	22770
	М3 ЗАДЕЛКИ							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			31153,52	8723
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		8998,04	2519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					121473,59	34013

218	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ.	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,002	228459,22	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147640,27	295
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30087,96	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406187,45	812
219	23-011201-766,34	-ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 100 С 1533	М				2
	1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	МУФТАМИ БНМ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009 6,1 КГ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,49	65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63,91	128
1725		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				862,74	
220	11-01205 0302	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ			0,45	1097,48	494
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		722,65	325
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		145,61	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1965,74	885

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	17352538
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3635398
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1390858
ИТОГО:	22378794

ИТОГО:	22378794
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32 %	519188
ИТОГО:	22897982
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97 %	680070
ИТОГО:	23578052
В ЦЕНАХ 2017 Г	24542394
НДС 12 %	2945087
ВСЕГО :	27487481

ЗАКАЗЧИК: Искаков А.С.

ПОДРЯДЧИК: Назиев Ю.К

ТЕХНАДЗОР: Батталов С.

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ , ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 13 2017 – 04 -12

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АРАЛТОБЕ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	***Стоимость выполненных работ***		
	С начала года по отчетный месяц включительно	***В т.ч. строительно-монтажные работы***	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительных-монтажных работ*
1	**2**	**3**	**4**
Итого: с начала строительства	193029894		
НДС 12%	23163587		
Всего:	216193481		
Итого за октябрь 2017г.	24542394		
НДС 12%	2945087		
ВСЕГО	27487481		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: