	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		111,39				139		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		256,44		321				
	Сметная стоимость				4328				
	Внутренняя отделка								
39 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	3,6	2482,86	36,52	8938	131	3807	2,06	7
			1685,97	19,34	6070	70	54,8	0,03	-
	м2 оштук								
	Накладные расходы -		1057,54		3807				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		934,51				3364		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		123,03				443		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		283,23		1020				
	Сметная стоимость				13765				
40 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	24	430,38	0,82	10329	20	4625	0,37	9
			312,13	-	7491	-	54,8	-	-
	м откосо								
	Накладные расходы -		192,70		4625				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		171,05				4105		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,65				520		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,85		1196				
	Сметная стоимость				16150				
41 11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	4,8	41,78	0,51	201	2	106	0,05	-
			35,99	0,21	173	1	54,8	-	-
	м2 фасад								
	Накладные расходы -		22,06		106				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		19,84				95		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,22				11		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,11		25				
	Сметная стоимость				331				
42 12-030101-1601 РСНБ РК 2015	-Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	1,5	41685,53	1193,96	62528	1791	29110	40,7	61
			28744,54	500,39	43117	751	59,1	0,54	1
	м3								
	Накладные расходы -		19406,65		29110				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		17283,75				25926		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2122,89				3184		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4887,37		7331				
	Сметная стоимость				98969				
43 11-150206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	23,72	69,71	1,95	1653	46	790	0,07	2
			53,19	1,03	1262	25	54,8	-	-
	м2 отдел								
	Накладные расходы -		33,29		790				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		29,71				705		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,58				85		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,24		195				
		Сметная стоимость				2638				
44	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	23,72	83,72 76,13	0,62 0,31	1986 1806	15 7	1101 54,8	0,11 -	3 -
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		46,41		1101				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		41,89				994		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,52				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,41		247				
		Сметная стоимость				3334				
45	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	74	1151,44 705,08	69,54 52,02	85207 52176	5146 3850	34875 54,8	0,85 0,07	63 5
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		471,28		34875				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		414,89				30702		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		56,39				4173		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		129,82		9607				
		Сметная стоимость				129688				
46	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	44,2	83,72 76,13	0,62 0,31	3701 3365	28 14	2051 54,8	0,11 -	5 -
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		46,41		2051				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		41,89				1851		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,52				200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,41		460				
		Сметная стоимость				6212				
47	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	35	607,76 430,57	2,64 1,26	21272 15070	92 44	9346 54,8	0,54 -	19 -
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		267,04		9346				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		236,64				8283		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,40				1064		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,98		2449				
		Сметная стоимость				33068				
		Полы								
48	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	23,72	637,34 286,56	23,99 11,93	15118 6797	569 283	5011 60,9	0,41 0,02	10 -
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		211,26		5011				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		181,78				4312		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,49				699		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,89		1610				

	Сметная стоимость				21739					
49	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	23,72	534,57 21,25	24,61 11,83	12680 504	584 281	952 60,9	0,03 -	1 -
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		40,12		952				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		20,15				478		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		19,97				474		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,98		1091				
		Сметная стоимость				14722				
50	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство /на р-ре М150/	23,72	3181,45 939,71	62,31 28,38	75464 22290	1478 673	17205 60,9	1,22 0,04	29 1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		725,33		17205				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		589,57				13985		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		135,76				3220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		312,54		7414				
		Сметная стоимость				100082				
51	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	23,72	128,96 101,44	0,89 0,42	3059 2406	21 10	1635 60,9	0,12 -	3 -
		м плинту								
		Накладные расходы -		68,91		1635				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		62,04				1471		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,88				163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,83		375				
		Сметная стоимость				5069				
52	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	2,372	607,76 430,57	2,64 1,26	1442 1021	6 3	633 54,8	0,54 -	1 -
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		267,04		633				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		236,64				561		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,40				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,98		166				
		Сметная стоимость				2241				
		Крыльцо Кр-1								
53	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,28	15706 838,02	896,51 215,41	4398 235	251 60	307 48,5	1,12 0,25	- -
		м3								
		Накладные расходы -		1094,72		307				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		510,91				143		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		583,81				163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1344,06		376				
		Сметная стоимость				5081				
54	11-060301-	-Слои подстилающие и	0,00562	11561,32	1120,93	65	6	33	13,34	-

	0410 РСНБ РК 2015	набетонки. Армирование т		10410,4	460,77	59	3	48,5	0,48	-
		Накладные расходы -		5878,54		33				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5272,52				30		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		606,02				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1395,19		8				
		Сметная стоимость				106				
55	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,00562	201861,25 -	- -	1134 -	- -	41 -	- -	- -
		Накладные расходы -		7267,00		41				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7267,00				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16730,26		94				
		Сметная стоимость				1269				
56	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство м2 покры	1,5	923,86 290,58	85,45 29,1	1386 436	128 44	352 60,9	0,42 0,04	1 -
		Накладные расходы -		234,96		352				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		194,69				292		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		40,27				60		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		92,71		139				
		Сметная стоимость				1877				
57	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 м2 покры	1,5	-178,05 -16,74	-7 -3,57	-267 -25	-11 -5	-29 60,9	-0,02 -	- -
		Накладные расходы -		19,22		29				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		12,37				19		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,86				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,78		24				
		Сметная стоимость				-214				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			825186	20419			359
			Тенге			284472	9392			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			782313	-	-		-
	Материалы -		Тенге			237079	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	252979	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			282664	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			176919	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	143587		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	33332		-
	Сметная прибыль -		Тенге			76739	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1035970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		323
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	252979	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		42874	-	-		-
Материалы -	Тенге		552	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	40885	-		-
Накладные расходы -	Тенге		27339	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	24899		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	2440		-
Сметная прибыль -	Тенге		5617	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		75829	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		48
Сметная заработная плата -	Тенге		-	40885	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1111799	-	-		-

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Фонтан декоративный Ф-2

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

	Дно фонтана								
5 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /из бетона кл.В22,5; 100мм/	127,01	602,74	18,63	76555	2366	23677	0,37	46
			251,54	9,54	31948	1212	60,9	0,01	2
	м2 стяжк								
	Накладные расходы -		186,42		23677				
	в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	159,00				20194		
	в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	27,42				3483		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,13		8019				
	Сметная стоимость				108251				
6 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /из бетона кл.В22,5/	127,01	1427,28	52,5	181278	6668	12426	0,07	9
			48,38	25,24	6145	3206	60,9	-	-
	м2 стяжк								
	Накладные расходы -		97,83		12426				
	в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	44,84				5695		
	в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	53,00				6731		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122,01		15496				
	Сметная стоимость				209200				
7 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	67,32	1078,72	61,81	72619	4161	20489	0,42	28
			412,92	7,93	27798	534	60,9	0,01	1
	м2 изоли								
	Накладные расходы -		304,36		20489				
	в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	256,30				17254		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,06				3235		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,65		7449				
		Сметная стоимость				100557				
8	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	67,32	1440,64	60,59	96984	4079	25040	0,5	34
				498,28	9,05	33544	609	60,9	0,01	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		371,95		25040				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		308,97				20800		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		62,99				4240		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,01		9762				
		Сметная стоимость				131786				
9	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /защитный слой из бетона кл.В15/	67,32	579,76	18,63	39030	1254	12494	0,37	25
				251,54	9,54	16934	642	60,9	0,01	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		185,59		12494				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		159,00				10704		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,60				1790		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,23		4122				
		Сметная стоимость				55646				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				605440	-	-		-

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пост охраны

Отделочные работы

38	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /цоколь/	16,9	957,67	30,37	16185	513	6517	0,7	12
				595,97	22,54	10072	381	54,8	0,03	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		385,62		6517				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		338,94				5728		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,68				789		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,46		1816				
		Сметная стоимость				24518				
40	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /стены/	120	957,67	30,37	114920	3645	46274	0,7	84
				595,97	22,54	71516	2705	54,8	0,03	4
		м2 оштук								

4									
	Накладные расходы -			385,62		46274			
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			338,94				40673	
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			46,68				5601	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			107,46		12896			
	Сметная стоимость					174090			
42 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	240,65	1151,44	69,54	277095	16734	113414	0,85	205
			705,08	52,02	169677	12520	54,8	0,07	17
	м2 оштук								
	Накладные расходы -		471,28		113414				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		414,89				99844		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		56,39				13570		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		129,82		31241				
	Сметная стоимость				421749				
	Кровля								
51 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	121,87	655,13	42,83	79840	5220	31230	0,46	56
			388,68	9,52	47368	1161	56,4	0,01	1
	м2 утепл								
	Накладные расходы -		256,25		31230				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		224,59				27370		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,67				3860		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		72,91		8886				
	Сметная стоимость				119955				
52 21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	18,28	18641,62	-	340769	-	12268	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	Накладные расходы -		671,10		12268				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		671,10				12268		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1545,02		28243				
	Сметная стоимость				381280				
53 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	0,75	37318,16	1129,13	27989	847	9862	25,42	19
			18610,13	446,55	13958	335	59,8	0,46	-
	м3 древе								
	Накладные расходы -		13149,61		9862				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		11395,90				8547		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1753,71				1315		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4037,42		3028				
	Сметная стоимость				40879				
54 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,75	6110,77	46,49	4583	35	491	0,9	1
			682,39	19,83	512	15	59,8	0,02	-
	м3 древе								
	Накладные расходы -		655,04		491				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		419,93				315		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		235,11				176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		541,26		406				
		Сметная стоимость				5480				
55	11-120101-0702 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	125	1313,14	59,13	164142	7391	34375	0,49	61
				370,94	18,8	46368	2350	56,4	0,02	3
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		275,00		34375				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		219,81				27477		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		55,19				6898		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,05		15881				
		Сметная стоимость				214398				
56	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,475	17464,27	-	8296	-	299	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		628,71		299				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		628,71				299		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1447,44		688				
		Сметная стоимость				9282				
57	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	125	213,11	2,16	26639	270	3021	0,03	4
				25,71	0,92	3214	115	59,8	-	-
		м2 обраб								
		Накладные расходы -		24,17		3021				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		15,92				1991		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,25				1031		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,98		2373				
		Сметная стоимость				32033				
58	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /карниз веранды/	4	662,82	1,97	2651	8	1209	0,61	2
				489,45	0,94	1958	4	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		302,27		1209				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		268,74				1075		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		33,54				134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,21		309				
		Сметная стоимость				4169				
59	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /узел А/	5,2	2618,89	10,63	13618	55	3050	1,12	6
				839,75	2,86	4367	15	56,4	-	-
		м2 покры								

	Накладные расходы -		586,62		3050		2471	
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		475,23				579	
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		111,39					
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	256,44		1333			
	Сметная стоимость				18002			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1445835			

РАЗДЕЛ 1. ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	357,78644	73,06	66,8	26139	23899	7247	0,01	3
				6,26	22,53	2240	8059	59,1	0,02	7
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,26		7247				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		17,01				6087		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,24				1160		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,47		2671				
		Сметная стоимость				36057				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	11,06556	1045,83	-	11573	-	7502	1,42	16
				1045,83	-	11573	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		677,99		7502				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		618,09				6839		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		59,90				663		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		137,91		1526				
		Сметная стоимость				20601				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	246,3772	119,35	50,94	29405	12550	14737	0,11	27
				68,41	22,26	16855	5485	59,1	0,03	6
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		59,81		14737				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		53,59				13203		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,23				1534		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,33		3531				
		Сметная стоимость				47673				

Водопроводные колодцы Д-1500мм-1шт

50	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 желез	1,42	25826,89 6830,09	5904,03 2286,5	36674 9699	8384 3247	9649 62,1	8,86 2,22	13 3
		Накладные расходы -		6794,98		9649				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		5661,40				8039		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1133,58				1610		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2609,75		3706				
		Сметная стоимость				50029				
51	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	1	9243,05 -	- -	9243 -	- -	333 -	- -	- -
		Накладные расходы -		332,75		333				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		332,75				333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		766,06		766				
		Сметная стоимость				10342				
52	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	1	17137,05 -	- -	17137 -	- -	617 -	- -	- -
		Накладные расходы -		616,93		617				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		616,93				617		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1420,32		1420				
		Сметная стоимость				19174				
53	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт.	2	12236,82 -	- -	24474 -	- -	881 -	- -	- -
		Накладные расходы -		440,53		881				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		440,53				881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1014,19		2028				
		Сметная стоимость				27383				
54	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	1	1397,53 -	- -	1398 -	- -	50 -	- -	- -
		Накладные расходы -		50,31		50				

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		50,31				50		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,83		116				
		Сметная стоимость				1564				
		Водопроводные колодцы Д-1000мм-7шт								
55	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	5,67	40842,32	5972,61	231576	33865	58246	13,9	79
				11384,52	2297,53	64550	13027	62,1	2,23	13
		м3 желез								
		Накладные расходы -		10272,75		58246				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		8496,55				48175		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1776,20				10071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4089,21		23186				
		Сметная стоимость				313008				
56	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	7	5427,99	-	37996	-	1368	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		195,41		1368				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		195,41				1368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		449,87		3149				
		Сметная стоимость				42513				
57	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	14	8452,55	-	118336	-	4260	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		304,29		4260				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		304,29				4260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		700,55		9808				
		Сметная стоимость				132404				
58	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	7	4710,83	-	32976	-	1187	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		169,59		1187				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		169,59				1187		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		390,43		2733				
		Сметная стоимость				36896				
59	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	7	1397,53	-	9783	-	352	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

	квартала 2017 года											
	Накладные расходы -			50,31		352						
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			50,31				352				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			115,83		811						
	Сметная стоимость					10946						
60	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	7	1994,27	-	13960	-	503	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт.										
	Накладные расходы -			71,79		503						
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			71,79				503				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			165,29		1157						
	Сметная стоимость					15620						
61	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	8	3337,31	-	26698	-	961	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		комплект										
	Накладные расходы -			120,14		961						
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			120,14				961				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			276,60		2213						
	Сметная стоимость					29872						
62	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /стремянка С2/	0,18284	299949,74	-	54843	-	1974	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
	Накладные расходы -			10798,19		1974						
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			10798,19				1974				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			24859,83		4545						
	Сметная стоимость					61363						
63	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/	6,408	18696,56	6,26	119808	40	14961	3,66	23		
				2633,66	-	16877	-	60,9	-	-		
		м3 подст										
	Накладные расходы -			2334,72		14961						
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			1603,90				10278				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			730,82				4683				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1682,50		10781						
	Сметная стоимость					145550						
	ИТОГО РАЗДЕЛУ		1	Тенге		1000995						

РАЗДЕЛ 2. ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

5	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	2000,0	303,4 274,16	27,87 9,5	606800 548320	55739 18998	376260 60,3	0,38 0,01	3156 81
		м2 троту								
		Накладные расходы -		188,13		376260				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		171,05				342100		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,08				34160		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,32		78645				
		Сметная стоимость				1061705				
6	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	1972,21	1661,38 -	- -	3276590 -	- -	117957 -	- -	- -
		м2								
		Накладные расходы -		59,81		117957				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		59,81				117957		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		137,70		271564				
		Сметная стоимость				3666112				
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1656	1059,63 519,95	19,9 7,28	1754747 861037	32954 12056	608597 60,3	0,7 0,01	4788 45
		м бортов								
		Накладные расходы -		367,51		608597				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		317,92				526476		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		49,59				82121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,17		189067				
		Сметная стоимость				2552411				
8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	109,744	41211,06 -	- -	4522667 -	- -	162816 -	- -	- -
		м3								
		Накладные расходы -		1483,60		162816				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1483,60				162816		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3415,57		374839				
		Сметная стоимость				5060322				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		12540350	-	-		-

Итого по смете	17 616 418
Временные здания и сооружения 1,04%	183 211
Итого	17 799 629
Доп затраты при производстве) работ в зимнее время 0,7%	124 597
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	17 924 226
НДС 12%	2 150 907
Всего к оплате	20 075 133

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЗИС-К"
Директор:АтамбаевПархатКарибаевич

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Даут инжиниринг"
инженер эксперт: К Калмуратов