Код 1233753

ДОГОВОР №137

о государственных закупках услуг в соответствии с бюджетной программой
123 аппарат Акима Бостандыкского района
011 благоустройство и озеленение населенных пунктов
000 благоустройство и озеленение населенных пунктов
431 капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений

г. Алматы **24 апреля 2012 года**

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице акима Бостандыкского района Аманжоловой З.Д., действующей на основании Положения о государственном учреждении с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Арай», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и согласно протокола от 24 апреля 2012 года №2 об итогах государственных закупок услуг способом из одного источника по благоустройству внутри дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы по программе «Алматинские дворы», заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик оказывает услуги по благоустройству 11 внутри дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы по программе «Алматинские дворы» в соответствии с бюджетной программой «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» - 123011000431 для Заказчика на сумму 67 964 961-00 (шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят одна) тенге 00 тиын (далее - общая сумма договора).

1.2. Место исполнения обязательств – Бостандыкский район города Алматы.

1.3. В представленной и принятой конкурсной заявке таблица цен оказываемых услуг, технические условия, сведения о квалификации являются неотъемлемой частью Договора.

2. Сумма Договора

2.1. Сумма договора составляет сумму 67 964 961-00 (шестьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят одна) тенге 00 тиын (далее - общая сумма договора).

2.2. Сумма настоящего Договора твердая и изменению в сторону увеличения не подлежит.

3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему договору производится ежемесячно не позднее 25 числа согласно актам оказанных услуг, подписанным обеими сторонами и выставленного счета-фактуры.

3.2. Форма оплаты – путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика.

3.3. Заказчик может произвести авансовый платеж Поставщику для оказания услуг по настоящему Договору в размере 30% - 20 389 488-30 (двадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) тенге 30 тиын от общей суммы Договора. Поставщик должен использовать выплаченный аванс на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для оказания услуг по настоящему договору.

3.4. Расчеты и авансы по Договору производятся в течение 5 (пять) банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика.

3.5. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

3.6. В случае осуществления заказчиком авансовых платежей ежемесячные платежи будут корректироваться с учетом вычета суммы авансовых платежей.

3.7 В случае секвестра бюджета города Алматы оплата за оказанные услуги будет производиться по мере выделения бюджетных средств.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Поставщик обязуется обеспечить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором в срок определенный в течении трех месяцев 2012 года, со дня регистрации настоящего Договора в территориальных органах Казначейства в соответствии с п.п. 11.6. настоящего Договора.

5. Обязательства сторон

5.1. Поставщик обязуется:

- обеспечить оказание всех услуг, предусмотренных настоящим Договором;
- в срок не позднее десяти рабочих дней после подписания сторонами договора о государственных закупках, поставщик вносит обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии в размере 3% процентов от общей суммы договора о государственных закупках, со сроком действия, превышающем срок оказания услуг не менее чем на 60 календарных дней;
- за несвоевременное окончание услуг в установленные договором сроки Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета;
- предъявлять акты оказанных услуг;
- сохранить рабочие места, а также предоставлять новые рабочие места в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;
- своевременно перечислять в бюджет налоги и другие обязательные платежи в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
- предоставить Заказчику сведения по казахстанскому содержанию, по форме утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года №367.
- Представить в течении 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчику отчетность по доле казахстанского содержания.

5.2. Заказчик обязуется:

- принять и оплатить объем оказанных услуг в течении 5 (пяти) рабочих дней в сроки, установленные Договором согласно актам оказанных услуг.
- при установлении не качественности оказанных услуг оповестить об этом Поставщика в течение 10 дней с момента составления акта;
- возвратить внесенное обеспечение исполнения Договора о государственных закупках поставщику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по данному Договору. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, если Поставщик:

1) нарушил сроки оказания услуг;
2) некачественно оказал услуги;
3) нарушил другие условия настоящего Договора.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует за свой счет и риск:

1) качество оказания Услуг;

2) своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке оказанных Услуг.

6.2. Гарантия Исполнителя действительна в течение 2 (двух) месяцев с даты подписания Сторонами окончательного Акта оказанных услуг.

6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель.

7. Ответственность за нарушение обязательств

7.1. Задержка с оказанием Услуг со стороны Исполнителя может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора, взыскание пени за несвоевременное оказание Услуг.

7.2. В случае нарушения Исполнителем срока оказания Услуг, определенного Договором, он обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки по Договору. Уплата пени должна быть произведена Исполнителем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего счета и претензии.

7.3. Счет, предъявленный Заказчиком Исполнителю для уплаты пени, включается в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате за оказанные Услуги и по уплате пени.

7.4. Заказчик вправе удержать сумму пени из платежа, причитающегося Исполнителю по Договору.

7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Исполнителю каких – либо расходов и убытков, в случае если просрочка оказания Услуг превысит 20 (двадцать) календарных дней и/или задержка уплаты пени превысит 15 (пятнадцать) календарных дней.

7.6. В случае необоснованной задержки оплаты за оказанные Услуги, Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.7. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

7.8. За неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного казахстанского содержания, от общей стоимости Услуг по Договору.

7.9. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле казахстанского содержания Исполнитель выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,001% от общей стоимости Услуг по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств или событий непреодолимой силы (форс-мажор), которые неподвластны контролю со стороны Исполнителя или Заказчика, не связаны с просчётом или небрежностью Сторон и имеющие непредвиденный характер. Такие обстоятельства или события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемии, карантин.

8.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или события непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами или событиями.

8.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств или событий непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств или событий в письменном виде. Данные обстоятельства или события должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом или Торгово-Промышленной палатой.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство или событие, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

8.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше 2 (двух) месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае невозможности решения споров и разногласий между Сторонами путем переговоров в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров, споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Заказчика.

9.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

10. Порядок изменения и расторжения договора

10.1. Внесение изменений и дополнений в Договор допускается в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

10.2. Заказчик может в любое время досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным.

10.3. Заказчик может в любое время досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление.

10.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю письменное уведомление в случаях:

1) если Исполнитель не может оказать часть или все Услуги в срок (и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Исполнитель не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

10.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае предоставления Исполнителем недостоверной информации по доле казахстанского содержания о Услугах.

10.6. В любом случае одностороннего расторжения Договора уведомление о расторжении должно быть направлено Исполнителю со стороны Заказчика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, за исключением расторжения Договора, по основаниям, предусмотренным пунктом 11.4. Договора, когда уведомление может быть отправлено не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты расторжения. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

10.7. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон путем подписания соответствующего соглашения.

10.8. В течение 5 (пяти) календарных дней после расторжения Договора Исполнитель возвращает Заказчику сумму оплаченной им предоплаты по Договору пропорционально количеству оказанных Услуг. В случае расторжения Договора вследствие ненадлежащего (некачественного) оказания Услуг, все полученное по Договору подлежит возврату Заказчиком обратно Исполнителю, а Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после расторжения Договора возвратить Заказчику всю сумму оплаченную им по Договору.

10.9. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

11. Прочие условия

11.1. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной формах по Договору утрачивают силу.

11.2. Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны, передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.

11.3. В случае изменения юридического адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

11.4. Договор составлен в 2 экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя, второй экземпляр для Заказчика и действителен до 31 декабря 2012 года.

11.5. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его подписания Сторонами и регистрации в территориальных органах Казначейства.

Адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
КГУ Аппарат Акима Бостандыкского	ТОО «Арай»
района города Алматы	г. Алматы, ул. Папанина, 84
050057 г. Алматы, ул. Айманова, 191	РНН 600800015564
РНН 600400033693	АО «БТАБанк»
БИК KKMFKZ2A	город Алматы
ИИК KZ32070102KSN6001000	БИК ABKZKZKX
ГУ Комитет Казначейства	ИИК KZ63319A010000450143
МФ РК г. Астана	
Аким Бостандыкского района города Алматы	Директор ТОО «Арай»
_____ З.Д. Аманжолова	_____ Омаров С.Т.
М.П.	М.П.

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994. N 73

Заказчик: «КГУ»Аппарат Акима Бостаныкского района г.Алматы.

Подрядчик: ТОО «Арай»

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 137 от 24.04.2012г.
за апрель 2012 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
				из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство дворовых территори г.Алматы										
оплачено-аванс-	11206000	11206000							1200645	11206000
Всего по стройке										
										11206000
подлежит к оплате:										11206000

Заказчик:

Подрядчик:
Директор

Заказчик «КГУ» Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Арай"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Жандосова 9,11,11А Бостандыкского района г.Алматы								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	15,75	469,33	195,05	7392	3072	1,78	28
					274,27	4,68	4320	74	0,02	0
2.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	335,00	141,28	--	47328	--	0,88	295
					141,28	--	47328	--	--	--
3.	Е0127-55-1	Разборка асфальтобетонных покрытий	м2	315,00	28,46	--	8966	--	0,17	52
					28,46	--	8966	--	--	--
4.	Е0127-34-2	Установка бордюров	м	278,09	1631,46	7,63	453692	2121	0,80	223
					124,98	2,02	34756	562	0,01	2
		ул.Жандосова 18,22,26,28,32 Бостандыкского района г.Алматы								
5.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	18,00	469,33	195,05	8448	3511	1,78	32
					274,27	4,68	4937	84	0,02	0

1	2	3	4	5
6.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	430,00
7.	Е0127-34-2	Установка бордюров	м	430,00
		ул.Жандосова 13,15,17 Бостандыкского района г.Алматы		
8.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	24,65
9.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	409,90
		ул.Жандосова 1,3 Бостандыкского района г.Алматы		
10.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	14,25
11.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	176,38
12.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	2,00
13.	Е0127-34-2	Установка бордюров	м	176,38
		Раздел: ул.Жандосова 29б Бостандыкского района г.Алматы		

6	7	8	9	10	11
141,28	--	60749	--	0,88	379
141,28	--	60749	--	--	--
1631,46	7,63	701527	3279	0,80	345
124,98	2,02	53742	869	0,01	3
469,33	195,05	11569	4808	1,78	44
274,27	4,68	6761	115	0,02	0
141,28	--	57910	--	0,88	362
141,28	--	57910	--	--	--
469,33	195,05	6688	2780	1,78	25
274,27	4,68	3908	67	0,02	0
141,28	--	24919	--	0,88	156
141,28	--	24919	--	--	--
168,82	24,44	338	49	0,90	2
144,38	9,32	289	19	0,05	0
1631,46	7,63	287756	1345	0,80	142
124,98	2,02	22044	356	0,01	1

1	2	3	4	5
14.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,70
15.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	48,20
16.	Е0127-34-2	Установка бордюров	м	48,20
		ул.Жандосова 10,12,16,Манаса 57,57А,59,67 Бостандыкского района г.Алматы		
17.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	39,00
18.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	637,00
19.	Е0127-34-2	Установка бордюров	м	637,00
		ул.Жандосова 33,33а,33б-22 линия Бостандыкского района г.Алматы		
20.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	9,80
21.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	318,00
22.	Е0127-34-2	Установка бордюров	м	318,00
23.	Е0127-34-2	Установка поребриков	м	67,00

6	7	8	9	10	11
469,33	195,05	2206	917	1,78	8
274,27	4,68	1289	22	0,02	0
141,28	--	6810	--	0,88	43
141,28	--	6810	--	--	--
1631,46	7,63	78636	368	0,80	39
124,98	2,02	6024	97	0,01	0
469,33	195,05	18304	7607	1,78	70
274,27	4,68	10697	183	0,02	1
141,28	--	89994	--	0,88	562
141,28	--	89994	--	--	--
1631,46	7,63	1039238	4857	0,80	511
124,98	2,02	79614	1287	0,01	4
469,33	195,05	4599	1912	1,78	17
274,27	4,68	2688	46	0,02	0
141,28	--	44926	--	0,88	280
141,28	--	44926	--	--	--
1631,46	7,63	518803	2425	0,80	255
124,98	2,02	39744	642	0,01	2
880,46	7,63	58991	511	0,80	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					124,98	2,02	8374	135	0,01	0

ИТОГО:	3539789	39561	3925
	620789	4558	16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	831701
Всего накладных расходов:	831701
Итого с накладными	4371490

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	262289
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4633779
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4652314
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4698652
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9809573
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	196191
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10005764
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1200645
Итого с НДС	11206000

Принял: Нач. ОКХ Сатимбеков А.М.

Сдал: Директор

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994. N 73

Заказчик: «КГУ» Аппарат Акима Бостандыкского района г .Алматы .

Подрядчик: ТОО «Арай»

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 137 от 24 . 04 .2012г.
за май 2012 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
				из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство дворовых территори г.Алматы										
оплачено-аванс-	11206000	14172892							1518523	14172892
Всего по стройке										
										14172892
подлежит к оплате:										14172892

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик «КГУ» Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Арай"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Жандосова 9,11,11А Бостандыкского района г.Алматы								
1.	Е0127-34-2	Установка бордюров	м	56,91	1631,46	7,63	92846	434	0,80	46
					124,98	2,02	7113	115	0,01	0
2.	Е0127-34-2	Установка поребриков	м	47,00	880,46	7,63	41381	358	0,80	38
					124,98	2,02	5874	95	0,01	0
		ул.Жандосова 18,22,26,28,32 Бостандыкского района г.Алматы								
3.	Е0127-34-2	Установка поребриков	м	52,00	880,46	7,63	45784	397	0,80	42
					124,98	2,02	6499	105	0,01	0
4.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	52,00	878,35	84,82	45674	4410	0,17	9
					24,59	13,42	1279	698	0,05	2
5.	Е0106-1-1	Устройство фундамента	м3	1,24	5358,03	75,91	6631	94	1,55	2
					225,11	28,67	279	35	0,14	0

1	2	3	4	5
		песчано-гравийной смеси		
15.	Е0107-1-1 Н	Укладка бетонных подкладок	шт	4,00
16.	С143018-4 3	Бетонные подкладки	шт	4,00
17.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00
18.	Е0111-2-9	Омоноличивание бетоном В15	м3	0,32
19.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	546,64
20.	Е0127-55-2	Добавить на толщину	м2	546,64
		ул.Жандосова 10,12,16,Манаса 57,57А,59,67 Бостандыкского района г.Алматы		
21.	Е0127-34-2	Установка поребриков	м	95,00
22.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	169,00
23.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1888,59
24.	Е0127-55-2	Добавить на толщину	м2	1888,59

6	7	8	9	10	11
24,59	13,42	1205	658	0,05	2
347,40	226,83	1390	907	0,75	3
120,58	77,64	482	311	0,29	1
3320,00	--	13280	--	--	--
--	--	--	--	--	--
318,97	40,73	638	81	1,51	3
240,64	15,53	481	31	0,08	0
6044,93	--	1934	--	4,21	1
652,05	--	209	--	--	--
407,86	--	222953	--	0,17	91
28,46	--	15559	--	--	--
256,44	--	140178	--	0,03	15
18,31	--	10008	--	--	--
880,46	7,63	83643	724	0,80	76
124,98	2,02	11873	192	0,01	1
878,35	84,82	148442	14334	0,17	28
24,59	13,42	4155	2268	0,05	8
407,86	--	770281	--	0,17	313
28,46	--	53754	--	--	--
256,44	--	484302	--	0,03	50
18,31	--	34576	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ул.Жандосова 33,33а,33б-22 линия Бостандыкского района г.Алматы								
25.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	80,00	878,35	84,82	70268	6785	0,17	13
					24,59	13,42	1967	1074	0,05	4
26.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	700,00	407,86	--	285502	--	0,17	116
					28,46	--	19924	--	--	--
27.	Е0127-55-2	Добавить на толщину	м2	700,00	256,44	--	179505	--	0,03	19
					18,31	--	12816	--	--	--
		ИТОГО:					5014535	48405		1894
							377879	8730		31

Накладные расходы :

На общестроительные работы	514120
Всего накладных расходов:	514120
Итого с накладными	5528655

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	331719
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5860374
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5883815
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5942419
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	12406237
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	248125
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12654362
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1518523
Итого с НДС	14172892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял: Сдал:

Нач. СПТ Сагынбеков А.М. Виренчук С.Ш.

Авторский надзор

Тех. надзор

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994. N 73

Заказчик: «КГУ» Аппарат Акима Бостандыкского района г .Алматы .

Подрядчик: ТОО «Арай»

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору №_____от____.____.2012г.
за июнь 2012 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
				из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство дворовых территори г.Алматы		23458637								
оплачено-аванс-	48837529								2513425	23458637
Всего по стройке										
										23458637
подлежит к оплате:										23458637

Заказчик: Нач. ОКК Сатинбеков А.М.

Подрядчик: Директор Омаров С.

Заказчик «КГУ» Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Арай"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Жандосова 18,22,26,28,32 Бостандыкского района г.Алматы								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	77,16	878,35	84,82	67774	6544	0,17	13
					24,59	13,42	1897	1035	0,05	4
2.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	857,42	407,86	--	349708	--	0,17	142
					28,46	--	24404	--	--	--
3.	Е0127-55-2	Добавить на толщину	м2	857,42	256,44	--	219873	--	0,03	23
					18,31	--	15698	--	--	--
		ул.Жандосова 1,3 Бостандыкского района г.Алматы								
4.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	318,97	40,73	638	81	1,51	3
					240,64	15,53	481	31	0,08	0

1	2	3	4	5
		ул.Жандосова 10,12,16,Манаса 57,57А,59,67 Бостандыкского района г.Алматы		
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	31,29
6.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	347,75
7.	Е0127-55-2	Добавить на толщину	м2	347,75
		ул.Жандосова 33,33а,33б-22 линия Бостандыкского района г.Алматы		
8.	Е0127-34-2	Установка бордюров	м	21,00
9.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	62,61
10.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	695,72
11.	Е0127-55-2	Добавить на толщину	м2	695,72
		ул.Жандосова 45а Бостандыкского района г.Алматы		
12.	Е0127-18-	Разборка покрытий и оснований	м3	6,20

6	7	8	9	10	11
878,35	84,82	27484	2654	0,17	5
24,59	13,42	769	420	0,05	1
407,86	--	141832	--	0,17	58
28,46	--	9898	--	--	--
256,44	--	89175	--	0,03	9
18,31	--	6367	--	--	--
1631,46	7,63	34261	160	0,80	17
124,98	2,02	2625	42	0,01	0
878,35	84,82	54994	5310	0,17	10
24,59	13,42	1539	840	0,05	3
407,86	--	283757	--	0,17	115
28,46	--	19802	--	--	--
256,44	--	178408	--	0,03	19
18,31	--	12737	--	--	--
469,33	195,05	2910	1209	1,78	11

1	2	3	4	5
	4	асфальтобетонных		
13.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	82,00
14.	Е0127-34-2	Установка бордюров	м	82,00
15.	Е0127-34-2	Установка поребриков	м	17,00
16.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	44,08
17.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	489,83
18.	Е0127-55-2	Добавить на толщину	м2	489,83
		ул.Жандосова 84 Бостандыкского района г.Алматы		
19.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,40
20.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	53,00
21.	Е0127-34-2	Установка бордюров	м	53,00
22.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	35,67
23.	Е0127-55-	Устройство асфальтобетонных	м2	396,39

6	7	8	9	10	11
274,27	4,68	1701	29	0,02	0
141,28	--	11585	--	0,88	72
141,28	--	11585	--	--	--
1631,46	7,63	133779	625	0,80	66
124,98	2,02	10249	166	0,01	1
880,46	7,63	14968	130	0,80	14
124,98	2,02	2125	34	0,01	0
878,35	84,82	38718	3739	0,17	7
24,59	13,42	1084	592	0,05	2
407,86	--	199781	--	0,17	81
28,46	--	13942	--	--	--
256,44	--	125609	--	0,03	13
18,31	--	8968	--	--	--
469,33	195,05	2065	858	1,78	8
274,27	4,68	1207	21	0,02	0
141,28	--	7488	--	0,88	47
141,28	--	7488	--	--	--
1631,46	7,63	86467	404	0,80	43
124,98	2,02	6624	107	0,01	0
878,35	84,82	31331	3025	0,17	6
24,59	13,42	877	479	0,05	2
407,86	--	161670	--	0,17	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			28,46	--	11282	--	--	--
24.	E0127-55-2	Добавить на толщину	м2	396,39	256,44	--	101648	--	0,03	11
					18,31	--	7257	--	--	--
		ул.Розыбакиева 125/5,125/7 Бостандыкского района г.Алматы								
25.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	43,25	469,33	195,05	20298	8436	1,78	77
					274,27	4,68	11862	202	0,02	1
26.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	498,00	141,28	--	70356	--	0,88	439
					141,28	--	70356	--	--	--
27.	E0127-55-1	Разборка асфальтобетонных покрытий	м2	865,00	28,46	--	24620	--	0,17	143
					28,46	--	24620	--	--	--
28.	E0127-34-2	Установка бордюров	м	498,00	1631,46	7,63	812466	3797	0,80	400
					124,98	2,02	62241	1006	0,01	3
29.	E0127-34-2	Установка поребриков	м	148,00	880,46	7,63	130308	1129	0,80	119
					124,98	2,02	18497	299	0,01	1
30.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	100,14	878,35	84,82	87958	8494	0,17	17
					24,59	13,42	2462	1344	0,05	5
31.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1112,73	407,86	--	453839	--	0,17	184
					28,46	--	31671	--	--	--
32.	E0127-55-2	Добавить на толщину	м2	1112,73	256,44	--	285344	--	0,03	30
					18,31	--	20372	--	--	--

1	2	3	4	5
		ул.Масанчи 81,83,85,87,89,91,93,95,97,99 Бостандыкского района г.Алматы		
33.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	40,90
34.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	724,00
35.	Е0127-34-2	Установка бордюров	м	724,00
36.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	280,94
37.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3121,62
38.	Е0127-55-2	Добавить на толщину	м2	3121,62
		ул.Жандосова 29б Бостандыкского района г.Алматы		
39.	Е0127-34-2	Установка поребриков	м	35,00
40.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	20,78
41.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	230,94

6	7	8	9	10	11
469,33	195,05	19196	7978	1,78	73
274,27	4,68	11218	191	0,02	1
141,28	--	102285	--	0,88	639
141,28	--	102285	--	--	--
1631,46	7,63	1181175	5521	0,80	581
124,98	2,02	90487	1463	0,01	5
878,35	84,82	246765	23828	0,17	47
24,59	13,42	6907	3770	0,05	13
407,86	--	1273185	--	0,17	517
28,46	--	88849	--	--	--
256,44	--	800496	--	0,03	83
18,31	--	57151	--	--	--
880,46	7,63	30816	267	0,80	28
124,98	2,02	4374	71	0,01	0
878,35	84,82	18252	1762	0,17	3
24,59	13,42	511	279	0,05	1
407,86	--	94189	--	0,17	38
28,46	--	6573	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0127-55-2	Добавить на толщину	м2	230,94	256,44	--	59220	--	0,03	6
					18,31	--	4228	--	--	--

ИТОГО:	8076691	85953	4281
	795270	12421	43

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1074212
Всего накладных расходов:	1074212
Итого с накладными	9150903

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	549054
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9699957
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9738757
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9835757
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	20534522
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	410690
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20945212
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2513425
Итого с НДС	23458637

Принял:

Сдал:

Тех. надзор

Авторский надзор

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994. N 73

Заказчик: «КГУ» Аппарат Акима Бостандыкского района г .Алматы .

Подрядчик: ТОО «Арай»

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 137 от 24 . 07 .2012г.
за июль 2012 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство дворовых территори г.Алматы		19127432								
оплачено-аванс-	48837529								2049375	19127432
Всего по стройке										
										19127432
подлежит к оплате:										19127432

Заказчик:

Нач. ОИХ. Сатимбеков А.М.

Подрядчик:

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Арай"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территории г.Алматы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Жандосова 9,11,11А Бостандыкского района г.Алматы								
1.	Е0127-34-2Н65=0,9	Установка бордюров	м	36,00	1631,46	7,63	58732	275	0,80	29
					124,98	2,02	4499	73	0,01	0
2.	Е0127-34-2Н65=0,9	Установка поребриков	м	1,00	880,46	7,63	880	8	0,80	1
					124,98	2,02	125	2	0,01	0
3.	Е0127-14-2Н65=0,9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	107,14	878,35	84,82	94111	9088	0,17	18
					24,59	13,42	2634	1438	0,05	5
4.	Е0127-55-1Н65=0,9	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1190,50	407,86	--	485558	--	0,17	197
					28,46	--	33885	--	--	--
5.	Е0127-55-2Н65=0,9	Добавить на толщину	м2	1190,50	256,44	--	305287	--	0,03	32
					18,31	--	21796	--	--	--
6.	Е0123-24-1Н65=0,9	Установка люков	шт	1,00	318,97	40,73	319	41	1,51	2
					240,64	15,53	241	16	0,08	0

1	2	3	4	5
7.	Е0101-164 -2Н65=0,9	Разработка грунта под стойки опор	м3	3,60
8.	Е0101-166 -2Н65=0,9	Обратная засыпка грунта	м3	0,36
9.	Е0101-164 -2Н65=0,9	Выравнивание лишнего грунта	м3	3,24
10.	Е0106-1-2 Н65=0,9	Устройство бетонных фундаментов под стойки опор	м3	3,24
11.	Е0109-53- 3Н65=0,9	Монтаж металлоконструкций опоры	т	0,62
12.	С12021-24 5Н65=0,9	Стоимость металлоконструкций опоры	т	0,62
13.	Ц0108-572 -2Н65=0,9	Монтаж вводного щитка	шт	6,00
14.	С151803-1 94Н65=0,9	К654М-У3	шт	6,00
15.	Ц0108-593 -19Н65=0, 9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	6,00
16.	С151703-9 Н65=0,9	Светильники тип ЖКУ16-150-001	шт	6,00
17.	С151706-8 8Н65=0,9	Стоимость ламп Днат-150	шт	6,00
18.	Е0121-24- 3Н65=0,9	Установка групповых осветительных щитков	шт	1,00
19.	С151803-1 58Н65=0,9	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00
20.	Ц0108-148	Прокладка провода в стойке опоры	м	140,00

6	7	8	9	10	11
251,77	--	906	--	1,77	6
251,77	--	906	--	--	--
154,22	--	56	--	1,12	0
154,22	--	56	--	--	--
251,77	--	816	--	1,77	6
251,77	--	816	--	--	--
7247,18	113,07	23481	366	5,07	16
799,54	42,72	2591	138	0,21	1
18670,55	783,63	11572	486	109,25	68
16870,50	152,66	10456	95	0,75	0
172800,00	--	107101	--	--	--
--	--	--	--	--	--
448,21	77,51	2689	465	2,30	14
310,50	18,17	1863	109	0,11	1
3040,00	--	18240	--	--	--
--	--	--	--	--	--
474,60	185,15	2848	1111	1,56	9
256,45	52,78	1539	317	0,31	2
8370,00	--	50220	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1020,00	--	6120	--	--	--
--	--	--	--	--	--
746,16	47,54	746	48	3,45	3
595,13	18,84	595	19	0,09	0
18600,00	--	18600	--	--	--
--	--	--	--	--	--
30,97	2,42	4336	338	0,12	16

1	2	3	4	5
	-1Н65=0,9			
21.	С151607-1 17Н65=0,9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,14
		ул.Жандосова 18,22,26,28,30,32 Бостандыкского района г.Алматы		
22.	Е0127-34-2Н65=0,9	Установка бордюров	м	394,00
23.	Е0127-34-2Н65=0,9	Установка поребриков	м	33,00
24.	Е0123-24-1Н65=0,9	Установка люков	шт	7,00
25.	Е0127-14-2Н65=0,9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	130,00
26.	Е0127-55-1Н65=0,9	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1444,09
27.	Е0127-55-2Н65=0,9	Добавить на толщину	м2	1444,09
28.	Е0101-164-2Н65=0,9	Разработка грунта под стойки опор	м3	9,00
29.	Е0101-166-2Н65=0,9	Обратная засыпка грунта	м3	0,90
30.	Е0101-164-2Н65=0,9	Выравнивание лишнего грунта	м3	8,10

6	7	8	9	10	11
22,66	0,58	3172	81	0,00	0
9230,00	--	1292	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1631,46	7,63	642794	3004	0,80	316
124,98	2,02	49243	796	0,01	3
880,46	7,63	29055	252	0,80	26
124,98	2,02	4124	67	0,01	0
318,97	40,73	2233	285	1,51	11
240,64	15,53	1684	109	0,08	1
878,35	84,82	114186	11026	0,17	22
24,59	13,42	3196	1745	0,05	6
407,86	--	588987	--	0,17	239
28,46	--	41102	--	--	--
256,44	--	370317	--	0,03	39
18,31	--	26438	--	--	--
251,77	--	2266	--	1,77	16
251,77	--	2266	--	--	--
154,22	--	139	--	1,12	1
154,22	--	139	--	--	--
251,77	--	2039	--	1,77	14
251,77	--	2039	--	--	--

1	2	3	4	5	6
31.	Е0106-1-2 Н65=0,9	Устройство бетонных фундаментов под стойки опор	м3	8,10	7247,18 799,54
32.	Е0109-53-3Н65=0,9	Монтаж металлоконструкций опоры	т	1,55	18670,55 16870,50
33.	С12021-245Н65=0,9	Стоимость металлоконструкций опоры	т	1,55	172800,00 --
34.	Ц0108-572-2Н65=0,9	Монтаж вводного щитка	шт	15,00	448,21 310,50
35.	С151803-194Н65=0,9	К654М-У3	шт	15,00	3040,00 --
36.	Ц0108-593-19Н65=0,9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	15,00	474,60 256,45
37.	С151703-9Н65=0,9	Светильники тип ЖКУ16-150-001	шт	15,00	8370,00 --
38.	С151706-88Н65=0,9	Стоимость ламп Днат-150	шт	15,00	1020,00 --
39.	Е0121-24-3Н65=0,9	Установка групповых осветительных щитков	шт	1,00	746,16 595,13
40.	С151803-158Н65=0,9	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00	18600,00 --
41.	Ц0108-148-1Н65=0,9	Прокладка провода в стойке опоры	м	320,00	30,97 22,66
42.	С151607-117Н65=0,9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,32	9230,00 --

7	8	9	10	11
113,07	58702	916	5,07	41
42,72	6476	346	0,21	2
783,63	28930	1214	109,25	169
152,66	26141	237	0,75	1
--	267754	--	--	--
--	--	--	--	--
77,51	6723	1163	2,30	35
18,17	4658	273	0,11	2
--	45600	--	--	--
--	--	--	--	--
185,15	7119	2777	1,56	23
52,78	3847	792	0,31	5
--	125550	--	--	--
--	--	--	--	--
--	15300	--	--	--
--	--	--	--	--
47,54	746	48	3,45	3
18,84	595	19	0,09	0
--	18600	--	--	--
--	--	--	--	--
2,42	9910	773	0,12	37
0,58	7250	184	0,00	1
--	2954	--	--	--
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
		Раздел: ул.Жандосова 13,15,17 Бостандыкского района г.Алматы		
43.	Е0127-34-2Н65=0,9	Установка поребриков	м	1,08
44.	Е0123-24-1Н65=0,9	Установка люков	шт	5,00
45.	Е0101-164-2Н65=0,9	Разработка грунта под стойки опор	м3	4,20
46.	Е0101-166-2Н65=0,9	Обратная засыпка грунта	м3	0,42
47.	Е0101-164-2Н65=0,9	Выравнивание лишнего грунта	м3	3,70
48.	Е0106-1-2Н65=0,9	Устройство бетонных фундаментов под стойки опор	м3	3,70
49.	Е0109-53-3Н65=0,9	Монтаж металлоконструкций опоры	т	0,72
50.	С12021-245Н65=0,9	Стоимость металлоконструкций опоры	т	0,72
51.	Ц0108-572-2Н65=0,9	Монтаж вводного щитка	шт	7,00
52.	С151803-194Н65=0,9	К654М-У3	шт	7,00
53.	Ц0108-593-19Н65=0,9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	7,00
54.	С151703-9Н65=0,9	Светильники тип ЖКУ16-150-001	шт	7,00

6	7	8	9	10	11
880,46	7,63	951	8	0,80	1
124,98	2,02	135	2	0,01	0
318,97	40,73	1595	204	1,51	8
240,64	15,53	1203	78	0,08	0
251,77	--	1057	--	1,77	7
251,77	--	1057	--	--	--
154,22	--	65	--	1,12	0
154,22	--	65	--	--	--
251,77	--	932	--	1,77	7
251,77	--	932	--	--	--
7247,18	113,07	26815	418	5,07	19
799,54	42,72	2958	158	0,21	1
18670,55	783,63	13501	567	109,25	79
16870,50	152,66	12199	110	0,75	1
172800,00	--	124952	--	--	--
--	--	--	--	--	--
448,21	77,51	3137	543	2,30	16
310,50	18,17	2174	127	0,11	1
3040,00	--	21280	--	--	--
--	--	--	--	--	--
474,60	185,15	3322	1296	1,56	11
256,45	52,78	1795	369	0,31	2
8370,00	--	58590	--	--	--
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
55.	С151706-8 8Н65=0,9	Стоимость ламп Днат-150	шт	7,00
56.	Е0121-24-3Н65=0,9	Установка групповых осветительных щитков	шт	1,00
57.	С151803-1 58Н65=0,9	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00
58.	Ц0108-148 -1Н65=0,9	Прокладка провода в стойке опоры	м	165,00
59.	С151607-1 17Н65=0,9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,17
		ул.Жандосова 1,3 Бостандыкского района г.Алматы		
60.	Е0123-24-1Н65=0,9	Установка люков	шт	4,00
61.	Е0127-14-2Н65=0,9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	2,82
62.	Е0127-55-1Н65=0,9	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	31,36
63.	Е0127-55-2Н65=0,9	Добавить на толщину	м2	31,36
64.	Е0101-164 -2Н65=0,9	Разработка грунта под стойки опор	м3	3,00
65.	Е0101-166	Обратная засыпка грунта	м3	0,30

6	7	8	9	10	11
1020,00	--	7140	--	--	--
--	--	--	--	--	--
746,16	47,54	746	48	3,45	3
595,13	18,84	595	19	0,09	0
18600,00	--	18600	--	--	--
--	--	--	--	--	--
30,97	2,42	5110	398	0,12	19
22,66	0,58	3738	95	0,00	1
9230,00	--	1523	--	--	--
--	--	--	--	--	--
318,97	40,73	1276	163	1,51	6
240,64	15,53	963	62	0,08	0
878,35	84,82	2477	239	0,17	0
24,59	13,42	69	38	0,05	0
407,86	--	12791	--	0,17	5
28,46	--	893	--	--	--
256,44	--	8042	--	0,03	1
18,31	--	574	--	--	--
251,77	--	755	--	1,77	5
251,77	--	755	--	--	--
154,22	--	46	--	1,12	0

1	2	3	4	5	6
	-2Н65=0,9				154,22
66.	Е0101-164 -2Н65=0,9	Выравнивание лишнего грунта	м3	2,70	251,77 251,77
67.	Е0106-1-2 Н65=0,9	Устройство бетонных фундаментов под стойки опор	м3	2,70	7247,18 799,54
68.	Е0109-53- 3Н65=0,9	Монтаж металлоконструкций опоры	т	0,52	18670,55 16870,50
69.	С12021-24 5Н65=0,9	Стоимость металлоконструкций опоры	т	0,52	172800,00 --
70.	Ц0108-572 -2Н65=0,9	Монтаж вводного щитка	шт	5,00	448,21 310,50
71.	С151803-1 94Н65=0,9	К654М-У3	шт	5,00	3040,00 --
72.	Ц0108-593 -19Н65=0, 9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	5,00	474,60 256,45
73.	С151703-9 Н65=0,9	Светильники тип ЖКУ16-150-001	шт	5,00	8370,00 --
74.	С151706-8 8Н65=0,9	Стоимость ламп Днат-150	шт	5,00	1020,00 --
75.	Е0121-24- 3Н65=0,9	Установка групповых осветительных щитков	шт	1,00	746,16 595,13
76.	С151803-1 58Н65=0,9	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00	18600,00 --
77.	Ц0108-148 -1Н65=0,9	Прокладка провода в стойке опоры	м	125,00	30,97 22,66
78.	С151607-1 17Н65=0,9	Провода силовые для электроустановок с	1000м	0,13	9230,00

7	8	9	10	11
--	46	--	--	--
--	680	--	1,77	5
--	680	--	--	--
113,07	19567	305	5,07	14
42,72	2159	115	0,21	1
783,63	9643	405	109,25	56
152,66	8714	79	0,75	0
--	89251	--	--	--
--	--	--	--	--
77,51	2241	388	2,30	12
18,17	1552	91	0,11	1
--	15200	--	--	--
--	--	--	--	--
185,15	2373	926	1,56	8
52,78	1282	264	0,31	2
--	41850	--	--	--
--	--	--	--	--
--	5100	--	--	--
--	--	--	--	--
47,54	746	48	3,45	3
18,84	595	19	0,09	0
--	18600	--	--	--
--	--	--	--	--
2,42	3871	302	0,12	14
0,58	2832	72	0,00	0
--	1154	--	--	--

1	2	3	4	5	6
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2			--
		ул.Жандосова 10,12,16,Манаса 57,57А,59,67 Бостандыкского района г.Алматы			
79.	Е0127-14-2Н65=0,9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1,41	878,35 -------- 24,59
80.	Е0127-55-1Н65=0,9	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	15,66	407,86 -------- 28,46
81.	Е0127-55-2Н65=0,9	Добавить на толщину	м2	15,66	256,44 -------- 18,31
82.	Е0123-24-1Н65=0,9	Установка люков	шт	14,00	318,97 -------- 240,64
83.	Е0101-164-2Н65=0,9	Разработка грунта под стойки опор	м3	11,40	251,77 -------- 251,77
84.	Е0101-166-2Н65=0,9	Обратная засыпка грунта	м3	1,10	154,22 -------- 154,22
85.	Е0101-164-2Н65=0,9	Выравнивание лишнего грунта	м3	10,30	251,77 -------- 251,77
86.	Е0106-1-2Н65=0,9	Устройство бетонных фундаментов под стойки опор	м3	10,30	7247,18 -------- 799,54
87.	Е0109-53-3Н65=0,9	Монтаж металлоконструкций опоры	т	1,96	18670,55 -------- 16870,50
88.	С12021-24 5Н65=0,9	Стоимость металлоконструкций опоры	т	1,96	172800,00 -------- --

7	8	9	10	11
--	--	--	--	--
84,82	1238	120	0,17	0
13,42	35	19	0,05	0
--	6387	--	0,17	3
--	446	--	--	--
--	4016	--	0,03	0
--	287	--	--	--
40,73	4466	570	1,51	21
15,53	3369	217	0,08	1
--	2870	--	1,77	20
--	2870	--	--	--
--	170	--	1,12	1
--	170	--	--	--
--	2593	--	1,77	18
--	2593	--	--	--
113,07	74646	1165	5,07	52
42,72	8235	440	0,21	2
783,63	36645	1538	109,25	214
152,66	33112	300	0,75	1
--	339155	--	--	--
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
89.	Ц0108-572 -2Н65=0,9	Монтаж вводного щитка	шт	19,00
90.	С151803-1 94Н65=0,9	К654М-У3	шт	19,00
91.	Ц0108-593 -19Н65=0, 9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	19,00
92.	С151703-9 Н65=0,9	Светильники тип ЖКУ16-150-001	шт	19,00
93.	С151706-8 8Н65=0,9	Стоимость ламп Днат-150	шт	19,00
94.	Е0121-24- 3Н65=0,9	Установка групповых осветительных щитков	шт	1,00
95.	С151803-1 58Н65=0,9	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00
96.	Ц0108-148 -1Н65=0,9	Прокладка провода в стойке опоры	м	405,00
97.	С151607-1 17Н65=0,9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,41
		ул.Жандосова 33,33а,33б-22 линия Бостандыкского района г.Алматы		
98.	Е0127-34- 2Н65=0,9	Установка поребриков	м	178,00
99.	Е0123-24- 1Н65=0,9	Установка люков	шт	3,00

1	2	3	4	5
100.	Е0101-164 -2Н65=0,9	Разработка грунта под стойки опор	м3	4,20
101.	Е0101-166 -2Н65=0,9	Обратная засыпка грунта	м3	0,42
102.	Е0101-164 -2Н65=0,9	Выравнивание лишнего грунта	м3	3,70
103.	Е0106-1-2 Н65=0,9	Устройство бетонных фундаментов под стойки опор	м3	3,70
104.	Е0109-53- 3Н65=0,9	Монтаж металлоконструкций опоры	т	0,72
105.	С12021-24 5Н65=0,9	Стоимость металлоконструкций опоры	т	0,72 1
106.	Ц0108-572 -2Н65=0,9	Монтаж вводного щитка	шт	7,00
107.	С151803-1 94Н65=0,9	К654М-У3	шт	7,00
108.	Ц0108-593 -19Н65=0, 9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	7,00
109.	С151703-9 Н65=0,9	Светильники тип ЖКУ16-150-001	шт	7,00
110.	С151706-8 8Н65=0,9	Стоимость ламп Днат-150	шт	7,00
111.	Е0121-24- 3Н65=0,9	Установка групповых осветительных щитков	шт	1,00
112.	С151803-1 58Н65=0,9	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00
113.	Ц0108-148	Прокладка провода в стойке опоры	м	165,00

6	7	8	9	10	11
251,77	--	1057	--	1,77	7
251,77	--	1057	--	--	--
154,22	--	65	--	1,12	0
154,22	--	65	--	--	--
251,77	--	932	--	1,77	7
251,77	--	932	--	--	--
7247,18	113,07	26815	418	5,07	19
.799,54	42,72	2958	158	0,21	1
18670,55	783,63	13501	567	109,25	79
16870,50	152,66	12199	110	0,75	1
72800,00	--	124952	--	--	--
--	--	--	--	--	--
448,21	77,51	3137	543	2,30	16
310,50	18,17	2174	127	0,11	1
3040,00	--	21280	--	--	--
--	--	--	--	--	--
474,60	185,15	3322	1296	1,56	11
256,45	52,78	1795	369	0,31	2
8370,00	--	58590	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1020,00	--	7140	--	--	--
--	--	--	--	--	--
746,16	47,54	746	48	3,45	3
595,13	18,84	595	19	0,09	0
18600,00	--	18600	--	--	--
--	--	--	--	--	--
30,97	2,42	5110	398	0,12	19

1	2	3	4	5
	-1Н65=0,9			
114.	С151607-1 17Н65=0,9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,17
		ул.Масанчи 81,83,83а,85,87,91,93,95,97,99 пр.Абая 36		
115.	Е0127-34-2Н65=0,9	Установка бордюров	м	143,00
116.	Е0127-34-2Н65=0,9	Установка поребриков	м	250,00
117.	Е0127-14-2Н65=0,9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	41,34
118.	Е0127-55-1Н65=0,9	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	459,38
119.	Е0127-55-2Н65=0,9	Добавить на толщину	м2	459,38
120.	Е0123-24-1Н65=0,9	Установка люков	шт	16,00
		ул.Розыбакиева 125/5,125/6,125/7.		
121.	Е0127-34-2Н65=0,9	Установка бордюров	м	92,00
122.	Е0127-14-	Устройство подстилающих и	м3	29,61

6	7	8	9	10	11
22,66	0,58	3738	95	0,00	1
9230,00	--	1523	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1631,46	7,63	233298	1090	0,80	115
124,98	2,02	17872	289	0,01	1
880,46	7,63	220114	1906	0,80	201
124,98	2,02	31246	505	0,01	2
878,35	84,82	36315	3507	0,17	7
24,59	13,42	1017	555	0,05	2
407,86	--	187363	--	0,17	76
28,46	--	13075	--	--	--
256,44	--	117802	--	0,03	12
18,31	--	8410	--	--	--
318,97	40,73	5104	652	1,51	24
240,64	15,53	3850	248	0,08	1
1631,46	7,63	150094	702	0,80	74
124,98	2,02	11498	186	0,01	1
878,35	84,82	26005	2511	0,17	5

1	2	3	4	5
	2Н65=0,9	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси		
123.	Е0127-55-1Н65=0,9	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	362,27
124.	Е0127-55-2Н65=0,9	Добавить на толщину	м2	362,27
125.	Е0123-24-1Н65=0,9	Установка люков	шт	6,00
		ул.Жандосова 29б		
126.	Е0127-14-2Н65=0,9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1,08
127.	Е0127-55-1Н65=0,9	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	12,06
128.	Е0127-55-2Н65=0,9	Добавить на толщину	м2	12,06
129.	Е0101-164-2Н65=0,9	Разработка грунта под стойки опор	м3	1,20
130.	Е0101-166-2Н65=0,9	Обратная засыпка грунта	м3	0,12
131.	Е0101-164-2Н65=0,9	Выравнивание лишнего грунта	м3	1,08
132.	Е0106-1-2Н65=0,9	Устройство бетонных фундаментов под стойки опор	м3	1,08

6	7	8	9	10	11
24,59	13,42	728	397	0,05	1
407,86	--	147756	--	0,17	60
28,46	--	10311	--	--	--
256,44	--	92899	--	0,03	10
18,31	--	6632	--	--	--
318,97	40,73	1914	244	1,51	9
240,64	15,53	1444	93	0,08	0
878,35	84,82	949	92	0,17	0
24,59	13,42	27	14	0,05	0
407,86	--	4919	--	0,17	2
28,46	--	343	--	--	--
256,44	--	3093	--	0,03	0
18,31	--	221	--	--	--
251,77	--	302	--	1,77	2
251,77	--	302	--	--	--
154,22	--	19	--	1,12	0
154,22	--	19	--	--	--
251,77	--	272	--	1,77	2
251,77	--	272	--	--	--
7247,18	113,07	7827	122	5,07	5
799,54	42,72	864	46	0,21	0

1	2	3	4	5
133.	Е0109-53-3Н65=0,9	Монтаж металлоконструкций опоры	т	0,21
134.	С12021-245Н65=0,9	Стоимость металлоконструкций опоры	т	0,21
135.	Ц0108-572-2Н65=0,9	Монтаж вводного щитка	шт	2,00
136.	С151803-194Н65=0,9	К654М-У3	шт	2,00
137.	Ц0108-593-19Н65=0,9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	2,00
138.	С151703-9Н65=0,9	Светильники тип ЖКУ16-150-001	шт	2,00
139.	С151706-88Н65=0,9	Стоимость ламп Днат-150	шт	2,00
140.	Е0121-24-3Н65=0,9	Установка групповых осветительных щитков	шт	1,00
141.	С151803-158Н65=0,9	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00
142.	Ц0108-148-1Н65=0,9	Прокладка провода в стойке опоры	м	60,00
143.	С151607-117Н65=0,9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,06
		ул.Жандосова 45а		
144.	Е0123-24-1Н65=0,9	Установка люков	шт	2,00

6	7	8	9	10	11
18670,55	783,63	3857	162	109,25	23
16870,50	152,66	3485	32	0,75	0
172800,00	--	35700	--	--	--
--	--	--	--	--	--
448,21	77,51	896	155	2,30	5
310,50	18,17	621	36	0,11	0
3040,00	--	6080	--	--	--
--	--	--	--	--	--
474,60	185,15	949	370	1,56	3
256,45	52,78	513	106	0,31	1
8370,00	--	16740	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1020,00	--	2040	--	--	--
--	--	--	--	--	--
746,16	47,54	746	48	3,45	3
595,13	18,84	595	19	0,09	0
18600,00	--	18600	--	--	--
--	--	--	--	--	--
30,97	2,42	1858	145	0,12	7
22,66	0,58	1359	35	0,00	0
9230,00	--	554	--	--	--
--	--	--	--	--	--
318,97	40,73	638	81	1,51	3

1	2	3	4	5	6
					240,64
145.	Е0101-164 -2Н65=0,9	Разработка грунта под стойки опор	м3	1,20	251,77 251,77
146.	Е0101-166 -2Н65=0,9	Обратная засыпка грунта	м3	0,12	154,22 154,22
147.	Е0101-164 -2Н65=0,9	Выравнивание лишнего грунта	м3	1,08	251,77 251,77
148.	Е0106-1-2 Н65=0,9	Устройство бетонных фундаментов под стойки опор	м3	1,08	7247,18 799,54
149.	Е0109-53- 3Н65=0,9	Монтаж металлоконструкций опоры	т	0,21	18670,55 16870,50
150.	С12021-24 5Н65=0,9	Стоимость металлоконструкций опоры	т	0,21	172800,00 --
151.	Ц0108-572 -2Н65=0,9	Монтаж вводного щитка	шт	2,00	448,21 310,50
152.	С151803-1 94Н65=0,9	К654М-У3	шт	2,00	3040,00 --
153.	Ц0108-593 -19Н65=0, 9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	2,00	474,60 256,45
154.	С151703-9 Н65=0,9	Светильники тип ЖКУ16-150-001	шт	2,00	8370,00 --
155.	С151706-8 8Н65=0,9	Стоимость ламп Днат-150	шт	2,00	1020,00 --
156.	Е0121-24- 3Н65=0,9	Установка групповых осветительных щитков	шт	1,00	746,16 595,13
157.	С151803-1 58Н65=0,9	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00	18600,00 --

7	8	9	10	11
15,53	481	31	0,08	0
--	302	--	1,77	2
--	302	--	--	--
--	19	--	1,12	0
--	19	--	--	--
--	272	--	1,77	2
--	272	--	--	--
113,07	7827	122	5,07	5
42,72	864	46	0,21	0
783,63	3857	162	109,25	23
152,66	3485	32	0,75	0
--	35700	--	--	--
--	--	--	--	--
77,51	896	155	2,30	5
18,17	621	36	0,11	0
--	6080	--	--	--
--	--	--	--	--
185,15	949	370	1,56	3
52,78	513	106	0,31	1
--	16740	--	--	--
--	--	--	--	--
--	2040	--	--	--
--	--	--	--	--
47,54	746	48	3,45	3
18,84	595	19	0,09	0
--	18600	--	--	--
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
158.	Ц0108-148 -1Н65=0,9	Прокладка провода в стойке опоры	м	60,00
159.	С151607-1 17Н65=0,9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,06
		ул.Жандосова 84		
160.	Е0123-24- 1Н65=0,9	Установка люков	шт	1,00
161.	Е0101-164 -2Н65=0,9	Разработка грунта под стойки опор	м3	1,20
162.	Е0101-166 -2Н65=0,9	Обратная засыпка грунта	м3	0,12
163.	Е0101-164 -2Н65=0,9	Выравнивание лишнего грунта	м3	1,08
164.	Е0106-1-2 Н65=0,9	Устройство бетонных фундаментов под стойки опор	м3	1,08
165.	Е0109-53- 3Н65=0,9	Монтаж металлоконструкций опоры	т	0,21
166.	С12021-24 5Н65=0,9	Стоимость металлоконструкций опоры	т	0,21
167.	Ц0108-572 -2Н65=0,9	Монтаж вводного щитка	шт	2,00
168.	С151803-1 94Н65=0,9	К654М-У3	шт	2,00
169.	Ц0108-593	Кронштейны со светильниками по	шт	2,00

6	7	8	9	10	11
30,97	2,42	1858	145	0,12	7
22,66	0,58	1359	35	0,00	0
9230,00	--	554	--	--	--
--	--	--	--	--	--
318,97	40,73	319	41	1,51	2
240,64	15,53	241	16	0,08	0
251,77	--	302	--	1,77	2
251,77	--	302	--	--	--
154,22	--	19	--	1,12	0
154,22	--	19	--	--	--
251,77	--	272	--	1,77	2
251,77	--	272	--	--	--
7247,18	113,07	7827	122	5,07	5
799,54	42,72	864	46	0,21	0
18670,55	783,63	3857	162	109,25	23
16870,50	152,66	3485	32	0,75	0
172800,00	--	35700	--	--	--
--	--	--	--	--	--
448,21	77,51	896	155	2,30	5
310,50	18,17	621	36	0,11	0
3040,00	--	6080	--	--	--
--	--	--	--	--	--
474,60	185,15	949	370	1,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-19Н65=0,9	колоннам, фермам, балкам на мостиках			256,45	52,78	513	106	0,31	1
170.	С151703-9 Н65=0,9	Светильники тип ЖКУ16-150-001	шт	2,00	8370,00	--	16740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С151706-8 8Н65=0,9	Стоимость ламп Днат-150	шт	2,00	1020,00	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0121-24-3Н65=0,9	Установка групповых осветительных щитков	шт	1,00	746,16	47,54	746	48	3,45	3
					595,13	18,84	595	19	0,09	0
173.	С151803-1 58Н65=0,9	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Ц0108-148 -1Н65=0,9	Прокладка провода в стойке опоры	м	60,00	30,97	2,42	1858	145	0,12	7
					22,66	0,58	1359	35	0,00	0
175.	С151607-1 17Н65=0,9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,06	9230,00	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							6782659	67937		3223
							563965	15571		72

Накладные расходы :

На монтажные работы	78461
На общестроительные работы	497362
На металломонтажные работы	102872
Всего накладных расходов:	678695
Итого с накладными	7461354

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	447681
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7909035
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7940671
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8019761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	16743193
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	334864
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17078057
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2049375
Итого с НДС	19127432

Принял: Сдал:

Нач. ОНК. Сооружения Бенов Н.

Авторский надзор

Энергоресурс-Строй

Тех. надзор