Код 1233753

ДОГОВОР №212

в соответствии с бюджетной программой

123 аппарат Акима Бостандыкского района

106 проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

000 проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

149 прочие услуги и работы

г. Алматы **15 октября 2012 год**

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице акима Бостандыкского района Аманжоловой З.Д., действующей на основании Положения о государственном учреждении с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Арай», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Аким Бостандыкского района – осуществил государственные закупки работ в соответствии с бюджетной программой «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 123106000149 для проведения неотложных инженерных мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме по улице Шахтерская, дом №9, кв.2, в целях ликвидации последствия чрезвычайной ситуации техногенного характера на сумму 7 673 130-00 (Семь миллионов шестьсот семьдесят три тысяч сто тридцать) тенге 00 тиын.

1.2. Место исполнения обязательств – Бостандыкский район города Алматы ул. Шахтёрская, 9, кв.2.

2. Цена Договора

2.1. Цена договора составляет 7 673 130-00 (Семь миллионов шестьсот семьдесят три тысяч сто тридцать) тенге 00 тиын.

2.2. Цена настоящего Договора твердая и изменению не подлежит.

3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему договору производится ежемесячно согласно актам выполненных работ по форме №2, подписанной обеими сторонами и выставленного счета.

3.2. Форма оплаты – путем перечисления денег на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Расчеты по Договору производятся в течение 5 (пять) банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика.

3.4. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

3.5. В случае осуществления заказчиком авансовых платежей ежемесячные платежи будут корректироваться с учетом вычета суммы авансовых платежей.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Поставщик обязуется обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором в срок – в течении 2-х месяцев 2012 года.

4.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после регистрации в органах казначейства. Срок действия договора по 31 декабря 2011 года.

5. Обязательства сторон

5.1. Поставщик обязуется:

- обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором;
- за несвоевременное окончание работ в установленные договором сроки Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета;
- предъявлять акты выполненных работ ежемесячно не позднее 25 числа согласно актам оказанных услуг, подписанным обеими сторонами и выставленного счета-фактуры.
- предоставить Заказчику сведения по казахстанскому содержанию, по форме утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года №367.
- Представить в течении 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчику отчетность по доле казахстанского содержания.

5.2. Заказчик обязуется:

- принять и оплатить объем выполненных работ в течении 5 (пяти) рабочих дней в сроки, установленные Договором согласно актам выполненных работ (форма №2).
- при установлении не качественности выполненных работ оповестить об этом Поставщика в течение 10 дней с момента составления акта;
- за несвоевременную оплату за фактически выполненный объем работ в установленные договором сроки Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере 0,1% от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Поставщика:

- полностью отвечает за качество выполненных работ, соответствие установленным стандартам и предусмотренной технической спецификации;
- несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субпоставщиков, работников и доверенных лиц субпоставщиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках договора, на основании договора с Поставщиком;
- несет ответственность за качество применяемых материалов и выполняемых работ в течение гарантийного срока на виды работ.

6.2. Ответственность Заказчика:

- несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

6.3. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибель людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон тех или иных обязательств по настоящему Договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

6.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств или событий непреодолимой силы (форс-мажор), которые неподвластны контролю со стороны Исполнителя или Заказчика, не связаны с просчётом или небрежностью Сторон и имеющие непредвиденный характер. Такие обстоятельства или события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемии, карантин.

7.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или события непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами или событиями.

7.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств или событий непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств или событий в письменном виде. Данные обстоятельства или события должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом или Торгово-Промышленной палатой.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство или событие, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше 2 (двух) месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

8. Порядок решения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности решения споров и разногласий между Сторонами путем переговоров в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров, споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Заказчика.

8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

9.1. Внесение изменений и дополнений в Договор допускается в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

9.2. Заказчик может в любое время досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным.

9.3. Заказчик может в любое время досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление.

9.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю письменное уведомление в случаях:

1) если Исполнитель не может оказать часть или все Услуги в срок (и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Исполнитель не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

9.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае предоставления Исполнителем недостоверной информации по доле казахстанского содержания о Услугах.

9.6. В любом случае одностороннего расторжения Договора уведомление о расторжении должно быть направлено Исполнителю со стороны Заказчика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, за исключением расторжения Договора, по основаниям, предусмотренным пунктом 10.3. Договора, когда уведомление может быть отправлено не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты расторжения. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9.7. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон путем подписания соответствующего соглашения.

9.8. В течение 5 (пяти) календарных дней после расторжения Договора Исполнитель возвращает Заказчику сумму оплаченной им предоплаты по Договору пропорционально количеству оказанных Услуг. В случае расторжения Договора

вследствие ненадлежащего (некачественного) оказания Услуг, все полученное по Договору подлежит возврату Заказчиком обратно Исполнителю, а Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после расторжения Договора возвратить Заказчику всю сумму оплаченную им по Договору.

9.9. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

10. Прочие условия

10.1. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной формах по Договору утрачивают силу.

10.2. Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны, передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.

10.3. В случае изменения юридического адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.4. Договор составлен в 2 экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя, второй экземпляр для Заказчика и действителен до 31 декабря 2012 года.

10.5. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его подписания Сторонами и регистрации в территориальных органах Казначейства.

Адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
КГУ Аппарат Акима Бостандыкского района	ТОО «Арай»
города Алматы	г. Алматы, ул. Папанина, 84
050057 г. Алматы, ул. Айманова, 191	РНН 600800015564
РНН 600400033693	АО «БТАБанк»
БИК KKMFKZ2A	город Алматы
ИИК KZ32070102KSN6001000	БИК ABKZKZKX
ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана	ИИК KZ63319A010000450143

Аким Бостандыкского района города Алматы	Директор ТОО «Арай»
_____З.Д. Аманжолова	_____Омаров С.Т.
М.П.	М.П.

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994. N 73

Заказчик: «КГУ» Аппарат Акима Бостандыкского района г .Алматы .

Подрядчик: ТОО «Арай»

Наименование строительства и его адрес: Работы по ликвидации последствий черезвычайной ситуации техногенного характера по ул.Шахтерская,9,кв.2

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 212 от 15.10.2012г.
за октябрь 2012 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС
				из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по ликвидации последствий черезвычайной ситуации техногенного характера по ул.Шахтерская,9,кв.2	4006710	4006710							429290	4006710
оплачено-аванс-										
Всего по стройке										4006710
подлежит к оплате:										4006710

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Арай"

Наименование строительства и его адрес: Работы по ликвидации последствий черезвычайной ситуации техногенного характера по ул.Шахтерская,9,кв.2

Наименование обьекта: Работы по ликвидации последствий черезвычайной ситуации техногенного характера по ул.Шахтерская,9,кв.2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0153-1-4	Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев	м2	65,00	106,75	22,17	6939	1441	0,61	40
					84,58	3,65	5498	237	0,03	2
2.	Е0153-1-5	Удаление засыпного утеплителя каркасно-обшивных стен	м2	65,00	164,80	28,90	10712	1878	0,94	61
					135,90	4,57	8834	297	0,04	3
3.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,28	218,93	--	3564	--	1,54	25
					218,93	--	3564	--	--	--
4.	Е0152-8-7	Уширение фундаментов бетонными блоками	м3	9,04	10277,00	566,44	92904	5121	20,65	187
					3391,76	146,32	30662	1323	0,69	6
5.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	6,50	7005,62	353,46	45537	2297	3,60	23
					585,00	133,52	3802	868	0,65	4
6.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,89	61200,00	--	54652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,67	69000,00	--	46437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	55,60
9.	Е0108-10-2	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа свыше 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	12,94
10.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	16,86
11.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	11,32
12.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,94
13.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19
14.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10
15.	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	м2	73,90
16.	Е0110-12-1	Подшивка потолков плитами OSB	м2	73,90
17.	СПрайс-лист	Плиты OSB толщиной 10мм	м2	73,90
18.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	6,20
19.	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	м2	128,24
20.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	128,24

6	7	8	9	10	11
245,44	3,82	13646	212	0,21	12
37,35	1,44	2077	80	0,01	0
7402,54	281,14	95789	3638	4,94	64
774,00	105,75	10016	1368	0,51	7
2247,06	337,41	37885	5689	4,38	74
670,50	126,00	11305	2124	0,62	10
13500,00	--	152820	--	--	--
--	--	--	--	--	--
8503,57	316,01	25000	929	8,25	24
1368,00	119,39	4022	351	0,58	2
65900,00	--	12521	--	--	--
--	--	--	--	--	--
69000,00	--	6762	--	--	--
--	--	--	--	--	--
854,62	30,89	63156	2283	1,09	81
169,88	11,68	12554	863	0,06	4
92,48	8,33	6834	616	0,53	39
84,15	3,15	6219	233	0,01	1
620,00	--	45818	--	--	--
--	--	--	--	--	--
21304,82	334,28	132090	2073	22,10	137
3397,50	126,00	21064	781	0,62	4
522,81	12,92	67045	1657	0,24	31
38,25	4,88	4905	626	0,02	3
20,48	0,91	2627	117	0,03	4

1	2	3	4	5
21.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,20
22.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	76,00
23.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	76,00
24.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	11,09
25.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	128,24
26.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	128,24
27.	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,02
28.	Е0110-3-4	устройство фронтонов	м2	29,30
29.	Е0110-12-1	Устройство карнизов	м2	18,42
30.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	19,11
31.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	73,90
32.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	73,90
33.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,43

6	7	8	9	10	11
4,68	0,34	600	44	0,00	0
573,75	28,11	3557	174	0,78	5
123,75	10,58	767	66	0,05	0
125,08	0,99	9506	75	0,07	5
11,59	0,38	881	29	0,00	0
189,44	4,72	14398	359	0,40	31
70,88	1,78	5387	135	0,01	1
4260,00	--	47243	--	--	--
--	--	--	--	--	--
112,45	34,24	14421	4391	0,32	41
51,08	8,45	6550	1084	0,03	4
1190,00	--	152606	--	--	--
--	--	--	--	--	--
525600,00	--	7884	--	--	--
--	--	--	--	--	--
803,18	8,67	23533	254	0,68	20
104,63	3,26	3066	96	0,02	0
700,70	5,48	12907	101	0,53	10
84,15	2,07	1550	38	0,01	0
2050,10	--	39178	--	3,24	62
531,00	--	10148	--	--	--
260,40	14,76	19243	1091	0,36	27
52,43	5,54	3875	409	0,03	2
293,39	6,70	21682	495	0,10	8
16,90	2,50	1249	185	0,01	1
5239,08	327,33	2253	141	11,60	5
1890,00	123,75	813	53	0,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,43	65000,00	--	27950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	73,90	121,68	9,38	8992	693	0,24	18
					48,83	3,51	3609	259	0,02	1
36.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	73,90	195,53	9,95	14450	735	0,27	20
					39,60	3,74	2926	276	0,02	1

ИТОГО: 1342542 36460 1051

165941 11825 58

Накладные расходы :

На общестроительные работы	192567
На металломонтажные работы	6871
Всего накладных расходов:	199438
Итого с накладными	1541979

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	92519
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1634498
Итого с зимними удорожаниями, 1,38 %	1657054
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1663592
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1679937
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3507280
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70150
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3577420
Налог на добавленную стоимость, 12 %	429290
Итого с НДС	4006710

Принял: Сдал:

Нач. ОКС. Сапиев А.М.

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994. N 73

Заказчик: «КГУ» Аппарат Акима Бостандыкского района г .Алматы .

Подрядчик: ТОО «Арай»

Наименование строительства и его адрес: Работы по ликвидации последствий черезвычайной ситуации техногенного характера по ул.Шахтерская,9,кв.2

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 212 от 15. 10.2012г.
за ноябрь 2012 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС
				из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	в отчетном месяце	по стоимости оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по ликвидации последствий черезвычайной ситуации техногенного характера по ул.Шахтерская,9,кв.2	7673130	3666420							392830	3666420
оплачено-аванс-										
Всего по стройке										3666420
подлежит к оплате:										3666420

Заказчик: Ким В.М.

Подрядчик: Омаров С.

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Арай"

Наименование строительства и его адрес: Работы по ликвидации последствий черезвычайной ситуации техногенного характера по ул.Шахтерская,9,кв.2

Наименование обьекта: Работы по ликвидации последствий черезвычайной ситуации техногенного характера по ул.Шахтерская,9,кв.2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	76,00	925,06	4,90	70305	372	0,38	29
					58,50	1,85	4446	141	0,01	1
2.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	96,20	123,31	0,16	11863	15	0,09	9
					16,18	0,07	1557	7	0,00	0
3.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	2,10	260,40	14,76	547	31	0,36	1
					52,43	5,54	110	12	0,03	0
4.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	2,10	293,39	6,70	616	14	0,10	0
					16,90	2,50	35	5	0,01	0
5.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	2,10	121,68	9,38	256	20	0,24	1
					48,83	3,51	103	7	0,02	0
6.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	2,10	195,53	9,95	411	21	0,27	1
					39,60	3,74	83	8	0,02	0
7.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до	м2	8,50	472,81	19,00	4019	162	1,30	11
					217,73	6,18	1851	53	0,03	0

1	2	3	4	5
		2 м2		
8.	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	8,50
9.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,60
10.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	4,60
11.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,20
12.	СПрайс-лист	Металлические двери	шт	2,00
13.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	5,00
14.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	227,73
15.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	76,00
16.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	227,73
17.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	76,00
18.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	227,73

6	7	8	9	10	11
10600,00	--	90100	--	--	--
--	--	--	--	--	--
398,48	102,53	1833	472	0,90	4
151,65	35,67	698	164	0,14	1
4010,00	--	18446	--	--	--
--	--	--	--	--	--
398,48	102,53	1275	328	0,90	3
151,65	35,67	485	114	0,14	0
25900,00	--	51800	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1500,00	--	7500	--	--	--
--	--	--	--	--	--
168,08	4,07	38276	926	0,74	169
135,68	0,97	30898	221	0,05	12
1006,87	2,86	76522	217	1,63	124
282,04	0,94	21435	71	0,00	0
358,58	3,43	81659	781	0,46	104
73,73	1,31	16791	298	0,01	1
434,19	3,94	32998	299	0,55	42
102,11	1,49	7760	113	0,01	1
306,50	2,10	69799	478	0,39	89

1	2	3	4	5
		водоэмульсионными составами		
19.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	76,00
20.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	4,20
21.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	132,60
22.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	132,60
23.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	132,60
24.	Е0106-1-1	Устройство бетонной лестницы	м3	2,00
25.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	160,00
26.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	50,00
27.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	16,33
28.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	28,00
29.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	90,00

6	7	8	9	10	11
65,03	0,79	14809	180	0,00	1
257,14	2,33	19543	177	0,26	20
43,65	0,88	3317	67	0,00	0
5318,77	66,01	22339	277	1,35	6
195,75	24,93	822	105	0,12	1
222,94	1,96	29561	260	0,61	81
108,90	0,45	14440	60	0,03	3
358,58	3,43	47548	455	0,46	60
73,73	1,31	9777	174	0,01	1
306,50	2,10	40642	278	0,39	52
65,03	0,79	8623	105	0,00	1
5318,77	66,01	10638	132	1,35	3
195,75	24,93	392	50	0,12	0
422,48	3,96	67597	634	0,30	48
52,20	1,49	8352	238	0,01	1
266,48	3,96	13324	198	0,30	15
52,20	1,49	2610	75	0,01	0
4327,15	34,73	70662	567	0,68	11
108,45	13,01	1771	212	0,06	1
148,40	0,07	4155	2	0,65	18
108,00	0,02	3024	1	0,00	0
499,47	12,19	44952	1097	1,64	148
292,50	4,57	26325	411	0,02	2

1	2	3	4	5
30.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	55,00
31.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1,00
32.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	6,00
33.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	750,00
34.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00
35.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	7,00
36.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	12,00
37.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00
38.	СПрайс-лист	Автомат 2х полюсный на ток 25А	шт	1,00
39.	СПрайс-лист	Автомат 1 полюсный на ток 16А	шт	6,00
40.	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,25
41.	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,30

6	7	8	9	10	11
409,13	7,90	22502	435	1,29	71
231,75	2,95	12746	162	0,01	1
2909,71	12,33	2910	12	0,81	1
144,00	4,50	144	5	0,02	0
1218,62	10,58	7312	63	0,77	5
144,00	3,96	864	24	0,02	0
103,71	11,48	77782	8610	0,50	377
81,68	7,22	61260	5416	0,03	24
501,20	13,20	3508	92	1,00	7
227,00	2,30	1589	16	0,01	0
35,40	--	248	--	0,19	1
29,48	--	206	--	--	--
34,70	--	416	--	0,19	2
29,48	--	354	--	--	--
518,13	31,00	518	31	2,30	2
393,75	12,29	394	12	0,06	0
830,00	--	830	--	--	--
--	--	--	--	--	--
486,00	--	2916	--	--	--
--	--	--	--	--	--
26000,00	--	6500	--	--	--
--	--	--	--	--	--
16900,00	--	5070	--	--	--
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	1000м	0,20	36200,00	--	7240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	7,00	156,00	--	1092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	12,00	145,00	--	1740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151803-153	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8508	шт	1,00	8050,00	--	8050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0110-12-1	Подшивка потолков плитами OSB	м2	2,10	92,48	8,33	194	17	0,53	1
					84,15	3,15	177	7	0,01	0
47.	СПрайс-лист	Плиты OSB толщиной 10мм	м2	2,10	620,00	--	1302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0110-3-4	устройство фронтонов	м2	12,51	803,18	8,67	10050	108	0,68	9
					104,63	3,26	1309	41	0,02	0
49.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	69,00	27,10	27,10	1870	1870	--	--
					--	18,97	--	1309	0,40	28
50.	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	69,00	38,60	38,60	2663	2663	--	--
					--	27,02	--	1864	0,57	39
51.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	69,00	196,00	196,00	13524	13524	--	--
					--	39,20	--	2705	0,82	57

ИТОГО:

	1107423	35643	1521
	259557	14453	176

Накладные расходы :

На монтажные работы	74578
На общестроительные работы	159976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы						69042		
		Всего накладных расходов:						303596		
		Итого с накладными						1411019		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						84661		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1495680		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,38 %						1516320		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1522303		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1537260		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						3209400		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						64190		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3273590		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						392830		
		Итого с НДС						3666420		

Принял: Сдал:

Нач. ОСХ. Сатыбалдиев Б.М.