Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	330 745
- заработная плата, тенге (в накладных)	49 612
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	165
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	513 173
Всего по разделу, тенге	9 066 052
Сметная заработная плата, тенге	380 215
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 159

РАЗДЕЛ №6. Внутренняя отделка.

ПОДРАЗДЕЛ №6.1. Подвал.

114	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	391,800	154,51	1,78	60537	697	30623	0,51750	203
		(однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором		82,03	0,68	32139	266	95	0,00325	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
115	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на	10,800	703,37	3,58	7596	39	3323	1,87450	20
		металлическом каркасе		324,35	1,18	3503	13	95	0,00575	0
		1м2								
116	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	11,340	167,00	0,00	1894	0	0	0,00000	0
		м2								
117	30-2-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	2,916	39,00	0,00	114	0	0	0,00000	0
		кг								
118	Е15-152-1	Известковая окраска потолка	402,600	19,52	0,15	7859	60	6030	0,10580	43
		1м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	6357	24	95	0,00025	0
119	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен	90,000	152,85	4,23	13757	381	11520	0,74750	67
		цементно-известковым или цементным раствором		134,55	0,90	12110	81	95	0,06313	6
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
120	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	1,359	9230,00	0,00	12544	0	0	0,00000	0
		м3								
121	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	90,000	125,80	1,49	11322	134	5945	0,42550	38
		(однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором		69,35	0,56	6241	50	95	0,00275	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
122	Е15-152-1	Известковая окраска стен	646,190	19,52	0,15	12614	97	9679	0,10580	68
		1м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	10203	39	95	0,00025	0
123	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на	19,860	607,63	6,06	12068	120	4843	1,48120	29
		пристенный металлический каркас (при отделке под окраску и оклейку обоями)		256,29	1,77	5090	35	95	0,00775	0
		1м2								
124	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	20,853	167,00	0,00	3482	0	0	0,00000	0

		м2								
125	30-2-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	4,965	39,00	0,00	194	0	0	0,00000	0
		кг								
ПОДРАЗДЕЛ №6.2. Внутренняя отделка - 1 этаж.										
126	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	322,700	122,51	4,93	39534	1591	36378	0,63653	205
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		117,43	1,86	37895	600	95	0,00911	3
		толщиной до 10 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
127	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной	364,974	29,00	0,00	10584	0	0	0,00000	0
		основе								
		кг								
128	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки	364,974	37,00	0,00	13504	0	0	0,00000	0
		поверхностей на гипсовой основе								
		кг								
129	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	322,700	264,27	2,91	85280	939	15644	0,29900	96
		водоэмульсионными составами сборных конструкций		50,20	1,10	16200	355	95	0,00538	2
		потолков, подготовленных под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
130	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	1094,920	89,20	4,29	97667	4697	89429	0,52348	573
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		84,79	1,64	92838	1796	95	0,00788	9
		толщиной до 10 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
131	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной	1127,150	29,00	0,00	32687	0	0	0,00000	0
		основе								
		кг								
132	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки	1127,150	37,00	0,00	41705	0	0	0,00000	0
		поверхностей на гипсовой основе								
		кг								
133	Е62-25-1	Огрунтовка стен под обои	628,660	9,57	2,52	6016	1584	3975	0,03900	25
		1м2		6,23	0,46	3917	289	95	0,00260	2
134	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и	125,732	71,96	0,00	9048	0	0	0,00000	0
		наружных работ								
		кг								
135	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по	628,660	95,29	0,61	59905	383	34261	0,34845	219
		монолитной штукатурке и бетону		57,44	0,23	36110	145	95	0,00113	1
		1м2 оклеиваемой поверхности								
136	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	310,110	257,97	2,35	79999	729	13384	0,26565	82
		водоэмульсионными составами сборных конструкций стен,		44,77	0,90	13884	279	95	0,00438	1
		подготовленных под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
137	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	365,980	189,44	5,08	69331	1859	54382	0,85100	311
		цементно-известковым или цементным раствором		156,03	1,21	57104	443	95	0,06463	24
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
138	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	6,844	9230,00	0,00	63169	0	0	0,00000	0

		м3								
139	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	218,160	1945,59	2,63	424450	574	79153	2,30000	502
				382,95	0,99	83544	216	95	0,00488	1
		1м2 поверхности облицовки								
140	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	118,500	126,51	2,01	14991	238	6779	0,35650	42
				59,78	0,76	7084	90	95	0,00375	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
ПОДРАЗДЕЛ №6.3. Внутренняя отделка - 2-5 этажи.										
141	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1690,750	122,51	4,93	207134	8335	190597	0,63653	1076
				117,43	1,86	198545	3145	95	0,00911	15
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
142	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	1949,493	29,00	0,00	56535	0	0	0,00000	0
		кг								
143	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1949,493	37,00	0,00	72131	0	0	0,00000	0
		кг								
144	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1690,750	264,27	2,91	446815	4920	81966	0,29900	506
				50,20	1,10	84876	1860	95	0,00538	9
		1м2 окрашиваемой поверхности								
145	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	5140,700	89,20	4,29	458550	22054	419874	0,52348	2691
				84,79	1,64	435880	8431	95	0,00788	40
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
146	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	5142,707	29,00	0,00	149139	0	0	0,00000	0
		кг								
147	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	5142,707	37,00	0,00	190280	0	0	0,00000	0
		кг								
148	Е62-25-1	Огрунтовка стен под обои	3468,040	9,57	2,52	33189	8739	21925	0,03900	135
		1м2		6,23	0,46	21606	1595	95	0,00260	9
149	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	693,608	71,96	0,00	49912	0	0	0,00000	0
		кг								
150	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	3468,040	95,29	0,61	330470	2116	189002	0,34845	1208
				57,44	0,23	199204	798	95	0,00113	4
		1м2 оклеиваемой поверхности								
151	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	1158,880	257,97	2,35	298956	2723	50015	0,26565	308

	водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		44,77	0,90	51883	1043	95	0,00438	5
	1м2 окрашиваемой поверхности								
152 E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	1407,500	189,44	5,08	266637	7150	209143	0,85100	1198
	цементно-известковым или цементным раствором		156,03	1,21	219612	1703	95	0,06463	91
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
153 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	26,320	9230,00	0,00	242936	0	0	0,00000	0
	м3								
154 E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	1008,130	1945,59	2,63	1961408	2651	365773	2,30000	2319
	(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		382,95	0,99	386063	998	95	0,00488	5
	1м2 поверхности облицовки								
155 E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям,	564,680	126,51	2,01	71438	1135	32306	0,35650	201
	подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным		59,78	0,76	33757	429	95	0,00375	2
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				6 027 381	73 945			12 165
					2 055 645	24 723			230
	Стоимость материалов, тенге				3 897 791				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				1 965 949				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				294 892				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				983				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				479 600				
	Всего по разделу, тенге				8 472 930				
	Сметная заработная плата, тенге				2 375 260				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				13 378				
РАЗДЕЛ №7. Откосы дверные.									
156 E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания	130,290	1124,33	67,78	146489	8831	81150	3,85200	502
	по камню и бетону цементно-известковым раствором		644,33	11,29	83950	1471	95	0,06240	8
	1м2								
157 E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных	130,290	170,46	7,65	22209	997	20377	0,92644	121
	откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		162,60	2,90	21185	378	95	0,01415	2
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
158 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	223,838	29,00	0,00	6491	0	0	0,00000	0
	кг								

159 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	223,838	37,00	0,00	8282	0	0	0,00000	0
160 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску 1м2 окрашиваемой поверхности	130,290	257,97	2,35	33611	306	5623	0,26565	35
			44,77	0,90	5833	117	95	0,00438	1
	Всего прямые затраты по разделу				217 082	10 134			658
					110 968	1 966			11
	Стоимость материалов, тенге				95 980				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				107 150				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				16 073				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				19 454				
	Всего по разделу, тенге				343 686				
	Сметная заработная плата, тенге				129 007				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				723				
РАЗДЕЛ №8. Откосы оконные.									
161 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором 1м2	216,895	1124,33	67,78	243862	14701	149311	0,85200	185
			644,33	11,29	139752	2449	105	0,06240	14
162 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 1м2 оштукатуриваемой поверхности	216,895	170,46	7,65	36972	1659	33922	0,92644	201
			162,60	2,90	35267	629	95	0,01415	3
163 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе кг	372,626	29,00	0,00	10806	0	0	0,00000	0
164 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	372,626	37,00	0,00	13787	0	0	0,00000	0
165 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску 1м2 окрашиваемой поверхности	216,895	257,97	2,35	55952	510	9360	0,26565	58
			44,77	0,90	9710	195	95	0,00438	1
	Всего прямые затраты по разделу				361 379	16 870			444
					184 729	3 273			18
	Стоимость материалов, тенге				159 780				

	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				192 593				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				28 889				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				96				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				33 238				
	Всего по разделу, тенге				587 210				
	Сметная заработная плата, тенге				216 891				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				558				
	РАЗДЕЛ №9. Кровля.								
166	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов для	18,690	29,02	2,02	542	38	547	0,17410	3
		устройства кирпичных столбиков		27,00	0,32	505	6	107	0,00280	0
		1м2 кровли								
167	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при	18,690	6,08	0,00	114	0	103	0,04600	1
		производстве работ		6,08	0,00	114	0	90	0,00000	0
		1м2 пола								
168	Е12-17-1	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек	18,690	47,82	15,94	894	298	841	0,22356	4
		толщиной 15 мм		31,88	5,96	596	111	119	0,02910	1
		1м2 стяжки								
169	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	654,150	0,24	0,14	157	92	105	0,00083	1
		толщины цементно-песчаных стяжек		0,10	0,05	65	33	107	0,00030	0
		1м2 стяжки								
170	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида	18,690	234,31	1,49	4379	28	632	0,17825	3
		РКП-350б в один слой под кирпичные столбики		31,05	0,56	580	10	107	0,00275	0
		1м2 изолируемой поверхности								
171	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	18,690	88,32	19,93	1651	372	947	0,27945	5
		толщиной 15 мм		39,85	7,45	745	139	107	0,03638	1
		1м2 стяжки								
172	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	0,286	6870,00	0,00	1965	0	0	0,00000	0
		м3								
173	Е6-47-17	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	0,286	5055,57	197,82	1446	57	106	2,01000	1
		марки 75		283,50	107,95	81	31	95	0,54750	0
		1м3								
174	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	654,150	7,32	0,18	4788	118	133	0,00104	1
	к=35	толщины цементно-песчаных стяжек		0,13	0,06	85	39	107	0,00038	0
		1м2 стяжки								
175	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	0,667	4450,00	0,00	2968	0	0	0,00000	0
		м3								
176	Е6-47-17	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов	0,667	5147,56	247,28	3433	165	292	2,31150	2
		марки 75		326,03	134,94	217	90	95	0,68438	0

		1м3								
177	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	452,280	29,02	2,02	13125	914	13234	0,17410	79
		1м2 кровли		27,00	0,32	12212	145	107	0,00280	1
178	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	452,280	6,08	0,00	2750	0	2750	0,04600	21
				6,08	0,00	2750	0	100	0,00000	0
		1м2 пола								
179	Е12-17-1	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	452,280	47,82	15,94	21628	7209	18330	0,22356	101
				31,88	5,96	14419	2696	107	0,02910	13
		1м2 стяжки								
180	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	2261,400	0,24	0,14	543	317	363	0,00083	2
				0,10	0,05	226	113	107	0,00030	1
		1м2 стяжки								
181	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	452,280	212,31	1,49	96024	674	15311	0,17825	81
				31,05	0,56	14043	253	107	0,00275	1
		1м2 изолируемой поверхности								
182	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком	90,456	747,03	307,15	67573	27784	53786	3,11650	282
		1м3 утеплителя		439,88	115,31	39790	10430	107	0,56250	51
183	1999 30-8-70	Шлак	465,848	404,04	0,00	188221	0	0	0,00000	0
		м3								
184	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	452,280	79,13	15,94	35789	7209	19672	0,24300	110
				34,65	5,96	15672	2696	107	0,02910	13
		1м2 стяжки								
185	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	6,920	4450,00	0,00	30794	0	0	0,00000	0
		м3								
186	Е6-47-17	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 75	6,920	5055,57	197,82	34985	1369	2844	2,01000	14
				283,50	107,95	1962	747	105	0,54750	4
		1м3								
187	Е12-17-2 к=15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	6784,200	7,26	0,14	49253	950	1162	0,00090	6
				0,11	0,05	746	339	107	0,00030	2
		1м2 стяжки								
188	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	6,920	4450,00	0,00	30794	0	0	0,00000	0
		м3								
189	Е6-47-17	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 75	6,920	5055,57	197,82	34985	1369	2560	2,01000	14
				283,50	107,95	1962	747	95	0,54750	4
		1м3								
190	Е6-10-1	Устройство выравнивающего основания под киричные столбики (АС-34, узел 4)	1,820	898,31	17,56	1635	32	73	0,23230	0
				35,71	6,64	65	12	95	0,03238	0
		1м2								
191	Е8-8-1	Кладка прямоугольных армированных столбиков из кирпича	0,259	4302,79	459,31	1114	119	451	8,57900	2
				1469,70	171,56	381	44	106	0,83750	0
		1м3 кладки								
192	19999П 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	0,105	15800,00	0,00	1659	0	0	0,00000	0
		1000шт								

193	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен (парапета) из кирпича	13,100	3317,16	419,80	43455	5499	13387	5,22100	68
		1м3 кладки		804,71	157,50	10542	2063	106	0,76250	10
194	19999П 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	4,978	15800,00	0,00	78652	0	0	0,00000	0
		1000шт								
195	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	108,280	346,13	4,66	37479	505	5424	0,26565	29
		1м примыканий		45,02	1,75	4875	189	107	0,00850	1
196	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	32,500	71,00	0,00	2308	0	0	0,00000	0
		м2								
197	19999П 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,350	9220,00	0,00	3227	0	0	0,00000	0
		м3								
198	Е10-14-1	Установка стропил,мауэрлата, стоек, подкосов, прогонов, балок, связей, накладок	11,390	21898,02	417,85	249418	4759	50000	25,41500	289
		1м3 древесины в конструкции		3907,13	157,50	44502	1794	108	0,77500	9
199	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,650	23143,99	395,71	107620	1840	20889	25,87500	120
		1м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	18649	693	108	0,72500	3
200	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2,000	3246,04	102,01	6492	204	2478	6,99200	14
		1слуховое окно		1107,45	39,38	2215	79	108	0,18750	0
201	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,649	3960,00	0,00	2570	0	0	0,00000	0
		м2								
202	Е10-3-5	Устройство карнизов	19,227	801,95	9,43	15419	181	5200	1,64450	32
		1м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	4746	69	108	0,01738	0
203	Е12-7-2	Устройство кровель из листов ондулина по деревянной обрешетке с ее устройством	693,200	247,74	9,94	171733	6890	59616	0,48760	338
		1м2 кровли		76,59	3,71	53092	2572	107	0,01813	13
204	1999П	Листы ондулина зелёные 0,93*2 к=1,2 (ООО "Армада") ц/=381*5/1,18/1,02/2,2335/1,06 = 668,53	831,840	668,53		556110	0	0		0
		м2								
205	1999П	Коньковый элемент зелёный (ООО "Армада") ц/=237*5/1,18/1,02/2,2335/1,06 =415,86	63,000	415,86		26199	0	0		0
		м.п.								
206	Е12-7-4	Добавлять на герметизацию соединений между листами ондулина	693,200	14,97	0,09	10377	62	2770	0,02093	15
		1м2 кровли		3,70	0,03	2565	21	107	0,00013	0
207	Е12-7-2	Устройство покрытия слуховых окон ондулином по деревянной обрешетке с ее устройством	9,000	247,74	9,94	2230	89	773	0,48760	4
		1м2 кровли		76,59	3,71	689	33	107	0,01813	0
208	1999П	Листы ондулина зелёные 0,93*2 к=1,2 (ООО "Армада") ц/=381*5/1,18/1,02/2,2335/1,06 =668,53	10,800	668,53		7220	0	0		0
		м2								
209	1999П	Коньковый элемент зелёный (ООО "Армада")	6,880	415,86		2861	0	0		0

	ц/=237*5/1,18/1,02/2,2335/1,06= 415,86								
	м.п.								
210 1999П	Ендова зелёная (ООО "Армада")	5,200	415,86		2162	0	0		0
	ц/=237*5/1,18/1,02/2,2335/1,06=415,86								
	м.п.								
	Всего прямые затраты по разделу				1 958 741	69 143			1 642
					249 091	26 194			128
	Стоимость материалов, тенге				1 640 507				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				294 779				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				44 217				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				147				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				135 211				
	Всего по разделу, тенге				2 388 731				
	Сметная заработная плата, тенге				319 502				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 917				
РАЗДЕЛ №10. Устройство водосливной системы.									
211 Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	81,000	70,50	0,16	5711	13	5391	0,35040	28
	1м труб		62,12	0,02	5032	2	107	0,00020	0
212 1999П	Труба водосточная с полимерным покрытием д.100мм, дл.3000 мм ц/о=4300/1,06/1,02/1,12/2,2335=1589,85	27,000	1589,86		42926	0	0		0
	шт								
213 1999П	Воронка выпускная д.125/100мм ц/о=1595/1,06/1,02/1,12/2,2335=589,73	6,000	589,73		3538	0	0		0
	шт								
214 1999П	Колено сливное д.100мм ц/о=1785/1,06/1,02/1,12/2,2335=659,98	6,000	659,98		3960	0	0		0
	шт								
215 1999П	Колено угловое д.100мм 135 ц/о=1500/1,06/1,02/1,12/2,2335=554,60	12,000	554,60		6655	0	0		0
	шт								
216 1999П	Держатель трубы д.100мм ц/о=800/1,06/1,02/1,12/2,2335=295,79	114,000	295,79		33720	0	0		0
	шт								
217 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	114,000	54,43	1,53	6205	174	6261	0,31970	36
	1м желобов		50,72	0,56	5782	64	107	0,00275	0
218 1999П	Желоб д.125мм дл.3000мм ц/о=3100/1,06/1,02/1,12/2,2335=1146,18	38,000	1146,18		43555	0	0		0
	шт								

219 1999П	Уголок желоба наружный д.125мм ц/о=2900/1,06/1,02/1,12/2,2335=107223	4,000	1072,23		4289	0	0		0
	шт								
220 1999П	Соединитель желоба д.125 мм ц/о=670/1,06/1,02/1,12/2,2335=247,72	40,000	247,72		9909	0	0		0
	шт								
221 1999П	Держатель желоба д.125мм карнизный ц/о=575/1,06/1,02/1,12/2,2335=212,60	154,000	212,60		32740	0	0		0
	шт								
222 1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм	422,000	36,00	0,00	15192	0	0	0,00000	0
	шт								
	Всего прямые затраты по разделу				208 400	187			64
					10 814	66			
	Стоимость материалов, тенге				197 399				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				11 652				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 748				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				13 203				
	Всего по разделу, тенге				233 255				
	Сметная заработная плата, тенге				12 628				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				70				
РАЗДЕЛ №11. Огнезащита конструкций кровли.									
223 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок,	11,390	599,34	35,14	6826	400	1914	0,89700	10
	стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	1621	151	108	0,06500	1
	1м3 древесины в конструкций								
224 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	4,650	1911,45	17,71	8888	82	1787	2,16200	10
	1м3 древесины в конструкций		349,31	6,75	1624	31	108	0,03250	0
225 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов	693,200	21,42	1,14	14848	790	4349	0,03335	23
	по фермам		5,38	0,43	3729	298	108	0,00210	1
	1м2 обработанной поверхности								
226 Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером	19,227	213,16	3,38	4098	65	2303	0,75210	14
	масляным разбеленным		125,50	1,26	2413	24	95	0,00500	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
227 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	107,100	547,69	3,11	58658	333	1408	0,06785	7
	1м ограждения		11,13	1,15	1192	123	107	0,00563	1
	Всего прямые затраты по разделу				93 318	1 670			64
					10 579	627			3
	Стоимость материалов, тенге				81 069				

	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				11 761				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 764				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 305				
	Всего по разделу, тенге				111 384				
	Сметная заработная плата, тенге				12 970				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				73				
	РАЗДЕЛ №12. Устройство выхода на крышу.								
228	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,814	412,01	38,61	335	31	207	1,41450	1
				220,72	14,60	180	12	108	0,07125	0
		1м2 проемов								
229	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные	0,814	12300,00	0,00	10012	0	0	0,00000	0
		м2								
230	1-1-819	Петля накладная	2,000	40,00	0,00	80	0	0	0,00000	0
		шт								
231	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2,000	308,00	0,00	616	0	0	0,00000	0
		шт								
232	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1,000	583,00	0,00	583	0	0	0,00000	0
		шт								
233	Е9-29-1	Монтаж лестницы стремянки	0,040	15836,44	6844,84	633	274	251	33,23500	1
		1т конструкций		5796,00	1941,08	232	78	81	6,82500	0
234	2-1-267	Стремянка	0,040	133700,00	0,00	5348	0	0	0,00000	0
		т								
235	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	0,040	10558,83	8338,60	422	334	103	8,19950	0
				1371,38	1342,91	55	54	95	4,32500	0
		1т								
	Всего прямые затраты по разделу					18 029	639			2
						467	144			
	Стоимость материалов, тенге					16 923				
	Оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					561				
	- заработная плата, тенге (в накладных)					84				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)									
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге					1 115				

	Всего по разделу, тенге				19 705				
	Сметная заработная плата, тенге				695				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				2				
	РАЗДЕЛ №13. Вентиляционная шахта ВШ-1 (8 шт).								
236	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	0,480	29,02	2,02	14	1	14	0,17410	0
		1м2 кровли		27,00	0,32	13	0	107	0,00280	0
237	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при	0,480	6,08	0,00	3	0	3	0,04600	0
		производстве каменных, штукатурных работ		6,08	0,00	3	0	90	0,00000	0
		1м2 пола								
238	Е12-17-1	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек	0,480	47,82	15,94	23	8	19	0,22356	0
		толщиной 15 мм		31,88	5,96	15	3	107	0,02910	0
		1м2 стяжки								
239	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	1,287	9741,56	370,75	12537	477	1627	6,84250	9
		керамического		1053,11	137,81	1355	177	106	0,67500	1
		1м3 кладки								
240	Е14-34-1	Покрытие пленкой стен вентиляционной шахты	123,200	75,18	0,09	9262	11	2512	0,14145	17
	прим.	1м2 покрытия		21,34	0,03	2629	4	95	0,00013	0
241	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями	5,120	8256,77	472,78	42275	2421	19715	23,04600	118
		из волокнистых и зернистых материалов на битуме		4101,19	177,19	20998	907	90	0,86250	4
		1м3 изоляции								
242	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	4,966	4518,00	0,00	22438	0	0	0,00000	0
		м3								
243	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства	51,200	1072,88	6,15	54931	315	10855	1,32250	68
		каркаса		222,01	2,34	11367	120	95	0,01138	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
244	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	51,200	139,20	1,49	7127	76	2131	0,25645	13
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		43,47	0,56	2226	29	95	0,00275	0
245	Е12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала (пять	8,000	3086,35	8,69	24691	70	3016	2,21950	18
		каналов)		349,31	2,81	2794	22	107	0,01250	0
		1колпак								
246	Е12-11-2	При устройстве колпаков над шахтами добавлять на	16,000	1545,73	6,73	24732	108	3063	1,11550	18
	к=2 к объёму	каждые последующие два канала сверх двух		175,95	2,81	2815	45	107	0,01250	0
		1колпак								
247	Е58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным	34,400	334,24	0,62	11498	21	742	0,14780	5
		трубам из листовой стали		20,05	0,09	690	3	107	0,00100	0
		1м								
248	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых	8,000	341,85	20,19	2735	162	1962	1,23050	10
		решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм		204,41	8,44	1635	68	115	0,03750	0
		1решетка								
249	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых	24,000	376,85	20,19	9044	485	5886	1,23050	30
		решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм		204,41	8,44	4906	203	115	0,03750	1
		1решетка								

	Всего прямые затраты по разделу				221 310	4 155			306
					51 446	1 581			7
	Стоимость материалов, тенге				165 709				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				51 545				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				7 732				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				16 371				
	Всего по разделу, тенге				289 226				
	Сметная заработная плата, тенге				60 759				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				339				
	РАЗДЕЛ №14. Вентиляционная шахта ВШ-2 (3шт.)								
250	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	2,708	29,02	2,02	79	5	79	0,17410	0
		1м2 кровли		27,00	0,32	73	1	107	0,00280	0
251	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при	2,708	6,08	0,00	16	0	16	0,04600	0
		производстве каменных, штукатурных работ		6,08	0,00	16	0	100	0,00000	0
		1м2 пола								
252	Е12-17-1	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек	2,708	47,82	15,94	129	43	109	0,22356	1
		толщиной 15 мм		31,88	5,96	86	16	107	0,02910	0
		1м2 стяжки								
253	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	25,320	9717,56	370,75	246049	9387	32024	6,84250	173
		керамического		1053,11	137,81	26665	3489	106	0,67500	17
		1м3 кладки								
254	Е14-34-1	Покрытие пленкой стен вентиляционной шахты	53,250	75,18	0,09	4003	5	1086	0,14145	8
	прим.	1м2 покрытия		21,34	0,03	1136	2	95	0,00013	0
255	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями	2,460	8256,77	472,78	20312	1163	9473	23,04600	57
		из волокнистых и зернистых материалов на битуме		4101,19	177,19	10089	436	90	0,86250	2
		1м3 изоляции								
256	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	2,386	4518,00	0,00	10781	0	0	0,00000	0
		м3								
257	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства	24,600	794,19	6,15	19537	151	5215	1,32250	33
		каркаса		222,01	2,34	5461	58	95	0,01138	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
258	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	24,600	139,20	1,49	3424	37	1023	0,25645	6
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		43,47	0,56	1069	14	95	0,00275	0
259	Е12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала (четыре	3,000	3086,35	8,69	9259	26	1131	2,21950	7
		канала)		349,31	2,81	1048	8	107	0,01250	0
		1колпак								
260	Е12-11-2	При устройстве колпаков над шахтами добавлять на	3,000	1545,73	6,73	4637	20	574	1,11550	3

	каждые последующие два канала сверх двух		175,95	2,81	528	8	107	0,01250	0
	1колпак								
261 Е58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным	9,720	337,41	0,78	3280	8	241	0,16997	2
	трубам из листовой стали		23,06	0,11	224	1	107	0,00125	0
	1м								
262 Е20-12-8	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток	9,000	1246,85	20,19	11222	182	2207	1,23050	11
	(РР) номер 4 размером 250х400 мм		204,41	8,44	1840	76	115	0,03750	0
	1решетка								
263 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых	30,000	376,85	20,19	11306	606	7356	1,23050	37
	решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм		204,41	8,44	6132	253	115	0,03750	1
	1решетка								
	Всего прямые затраты по разделу				344 034	11 633			338
					54 367	4 362			20
	Стоимость материалов, тенге				278 034				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				60 534				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				9 080				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				24 274				
	Всего по разделу, тенге				428 842				
	Сметная заработная плата, тенге				67 809				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				388				
	РАЗДЕЛ №13. Полы.								
	ПОДРАЗДЕЛ №13.1. Полы тип 4 (Подвал).								
264 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	325,000	77,14	3,28	25071	1066	4796	0,07832	25
	1м2 площади уплотнения		12,09	1,24	3929	403	111	0,00600	2
265 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с	16,250	2303,05	0,00	37425	0	10985	3,72600	61
	уплотнением трамбовками		610,65	0,00	9923	0	111	0,00000	0
	1м3 подстилающего слоя								
266 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и	16,250	901,76	327,33	14654	5319	12559	3,95600	64
	звукоизоляции		574,43	123,75	9334	2011	111	0,60000	10
	1м3 изоляции								
267 1999П	Шлак	17,875	404,04		7222	0	0		0
	м3								
268 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением	16,250	9292,41	0,00	151002	0	11730	4,20900	68
	трамбовками		652,05	0,00	10596	0	111	0,00000	0
	1м3 подстилающего слоя								
269 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	422,730	35,45	0,28	14986	118	11123	0,11960	51
	1м плинтусов		21,28	0,11	8996	47	123	0,00050	0

	ПОДРАЗДЕЛ №13.2. Полы тип 1 (1 этаж).									
270	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,720	259,79	12,44	15255	730	4207	0,40940	24
		1м2 стяжки		60,03	4,68	3525	275	111	0,02275	1
271	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных	58,720	1475,41	14,65	86636	860	13190	1,21900	72
		плиток с красителем на цементном растворе		197,43	5,49	11593	322	111	0,02675	2
		1м2 покрытия								
272	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	70,140	264,90	0,40	18580	28	3705	0,27140	19
		1м плинтусов		47,87	0,14	3358	10	110	0,00075	0
	ПОДРАЗДЕЛ №13.3. Полы тип 2 (1 этаж).									
273	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и	36,141	901,76	327,33	32591	11830	27932	3,95600	143
		звукоизоляции		574,43	123,75	20760	4472	111	0,60000	22
		1м3 изоляции								
274	1999П	Шлак	39,755	404,04		16063	0	0		0
		м3								
275	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	240,940	259,79	12,44	62594	2997	17260	0,40940	99
		1м2 стяжки		60,03	4,68	14464	1128	111	0,02275	5
276	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	240,940	274,47	3,23	66131	778	16129	0,37030	89
		1м2 пола		59,26	1,21	14278	292	111	0,00588	1
277	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	240,940	1551,87	10,68	373908	2573	27637	0,62905	152
		1м2 покрытия		99,62	4,00	24002	964	111	0,01950	5
278	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	240,940	935,07	6,13	225296	1477	20623	0,43930	106
		1м2 покрытия		67,28	2,31	16210	557	123	0,01125	3
279	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных к=1,05	252,987	125,78	0,20	31821	51	5237	0,10339	26
		1м плинтусов		18,61	0,09	4708	23	111	0,00038	0
	ПОДРАЗДЕЛ №13.4. Полы тип 3 (1 этаж).									
280	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и	6,525	901,76	327,33	5884	2136	5042	3,95600	26
		звукоизоляции		574,43	123,75	3748	807	111	0,60000	4
		1м3 изоляции								
281	1999П	Шлак	7,178	404,04		2900	0	0		0
		м3								
282	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,500	259,79	12,44	11301	541	3116	0,40940	18
		1м2 стяжки		60,03	4,68	2611	204	111	0,02275	1
283	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции	43,500	241,47	23,03	10504	1002	5176	0,47840	21
		рулонными материалами на битумной мастике		98,84	8,64	4300	376	111	0,04213	2
		1м2 изолируемой поверхности								
284	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции	43,500	125,60	11,31	5464	492	3021	0,28865	13
		рулонными материалами на битумной мастике		58,48	4,25	2544	185	111	0,02063	1
		1м2 изолируемой поверхности								
285	1-1-103	Гидроизол к=2,24	97,440	104,00	0,00	10134	0	0	0,00000	0
		м2								
286	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,500	289,31	9,95	12585	433	2694	0,35600	15
		1м2 стяжки		52,20	3,74	2271	163	111	0,01820	1
287	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	-87,000	46,08	0,67	-4009	-58	-85	0,00440	0
	к=-2	толщины цементной стяжки		0,63	0,25	-55	-22	111	0,00120	0

		1м2 стяжки								
288	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных	43,500	1475,41	14,65	64180	637	9771	1,21900	53
		плиток с красителем на цементном растворе		197,43	5,49	8588	239	111	0,02675	1
		1м2 покрытия								
289	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	61,373	264,90	0,40	16258	25	3262	0,27140	17
		1м плинтусов		47,87	0,14	2938	9	111	0,00075	0
	ПОДРАЗДЕЛ №13.5. Полы тип 1 (2-5 этажи).									
290	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	298,290	259,79	12,44	77493	3711	21367	0,40940	122
		1м2 стяжки		60,03	4,68	17906	1396	111	0,02275	7
291	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных	298,290	1475,41	14,65	440100	4370	67006	1,21900	364
		плиток с красителем на цементном растворе		197,43	5,49	58891	1638	111	0,02675	8
		1м2 покрытия								
292	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	315,000	264,90	0,40	83443	126	16741	0,27140	85
		1м плинтусов		47,87	0,14	15079	44	111	0,00750	2
	ПОДРАЗДЕЛ №13.6. Полы тип 2 (2-5 этажи).									
293	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1184,640	259,79	12,44	307758	14737	84860	0,40940	485
		1м2 стяжки		60,03	4,68	71114	5544	111	0,02275	27
294	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1184,640	779,79	6,13	923770	7262	91261	0,43930	520
		1м2 покрытия		67,28	2,31	79703	2737	111	0,01125	13
295	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике	1246,770	125,78	0,20	156819	249	25809	0,10339	129
		КН-2		18,61	0,09	23202	112	111	0,00038	0
		1м плинтусов								
	ПОДРАЗДЕЛ №13.7. Полы тип 3 (2-5 этажи).									
296	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	236,800	259,79	12,44	61518	2946	16963	0,40940	97
		1м2 стяжки		60,03	4,68	14215	1108	111	0,02275	5
297	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции	236,800	241,47	23,03	57180	5454	28174	0,47840	113
		рулонными материалами на битумной мастике		98,84	8,64	23405	2046	111	0,04213	10
		1м2 изолируемой поверхности								
298	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции	236,800	125,60	11,31	29742	2678	16443	0,28865	68
		рулонными материалами на битумной мастике		58,48	4,25	13848	1006	111	0,02063	5
		1м2 изолируемой поверхности								
299	1-1-103	Гидроизол к=2,24	530,432	104,00	0,00	55165	0	0	0,00000	0
		м2								
300	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	236,800	289,31	9,95	68509	2356	14664	0,35600	84
		1м2 стяжки		52,20	3,74	12361	886	111	0,01820	4
301	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	-473,600	46,08	0,67	-21823	-317	-461	0,00440	-2
к=-2		толщины цементной стяжки		0,63	0,25	-298	-118	111	0,00120	-1
		1м2 стяжки								
302	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных	236,800	1475,41	14,65	349377	3469	53192	1,21900	289
		плиток с красителем на цементном растворе		197,43	5,49	46751	1300	111	0,02675	6
		1м2 покрытия								
303	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	184,853	264,90	0,40	48968	74	10916	0,27140	50
		1м плинтусов		47,87	0,14	8849	26	123	0,00075	0
	ПОДРАЗДЕЛ №13.8. Полы тип 5 (входной тамбур).									

304	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,240	123,55	3,28	1018	27	122	0,07832	1
		1м2 площади уплотнения		12,09	1,24	100	10	111	0,00600	0
305	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с	0,824	3424,55	0,00	2822	0	557	3,72600	3
		уплотнением трамбовками		610,65	0,00	503	0	111	0,00000	0
		1м3 подстилающего слоя								
306	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,240	299,63	12,44	2469	103	591	0,40940	3
		1м2 стяжки		60,03	4,68	495	39	111	0,02275	0
307	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	-16,480	46,34	0,84	-764	-14	-19	0,00506	0
	к=-2	толщины цементной стяжки		0,72	0,31	-12	-5	111	0,00150	0
		1м2 стяжки								
308	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому	8,240	213,43	26,58	1759	219	1729	1,09020	9
		подстилающему слою с заполнением швов песком		179,57	9,96	1480	82	111	0,04863	0
		1м2 покрытия								
309	30-3-40	Плитка тротуарная	8,240	780,00	0,00	6427	0	0	0,00000	0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				3 966 186	80 485			3 582
						570 213	30 316			147
		Стоимость материалов, тенге				3 315 488				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				669 025				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				100 354				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				335				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				278 113				
		Всего по разделу, тенге				4 913 324				
		Сметная заработная плата, тенге				700 883				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				4 064				
	РАЗДЕЛ №14. Вход (2 шт.)									
310	Е7-53-5	Демонтаж плит козырьков площадью до 5 м2 в панельных	2,000	792,77	380,57	1586	761	1367	2,10400	4
	к=0,8	зданиях		412,20	130,34	824	261	126	0,51568	1
		1шт сборных конструкций								
311	Е7-53-1	Демонтаж плит входа в панельных зданиях	2,000	255,49	128,59	511	257	433	0,76080	2
	к=0,8	1шт сборных конструкций		126,90	44,83	254	90	126	0,18504	0
312	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми	20,664	52,58	50,33	1087	1040	285	0,01484	0
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		2,14	13,65	44	282	87	0,04666	1
		автомобили-самосвалы								
		1м3 грунта								
313	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	4,406	105,33	105,33	464	464	84	0,00000	0
		класс груза		0,00	21,06	0	93	90	0,36199	2
		1т								

314	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,420	9679,23	82,51	4065	35	102	1,55250	1
		1м3		225,11	31,16	95	13	95	0,15225	0
315	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов,	12,480	252,00	4,78	3145	60	593	0,24380	3
		соприкасающихся с грунтом битумом в 2 слоя		42,95	1,80	536	22	106	0,00875	0
		1м2 поверхности								
316	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы	18,072	9,39	9,39	170	170	40	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с		0,00	2,57	0	46	87	0,00839	0
		перемещением до 5 м								
		1м3 грунта								
317	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими	18,072	30,03	6,72	543	121	368	0,14835	3
		трамбовками		23,31	0,00	421	0	87	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
318	Е1-137-1	Полив водой грунта оснований	13,840	7,01	0,00	97	0	84	0,07015	1
		1м2 уплотненной площади основания		6,91	0,00	96	0	87	0,00000	0
319	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4,000	948,64	486,35	3795	1945	1755	1,07755	4
		1шт сборных конструкций		176,99	171,15	708	685	126	0,69275	3
320	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*)	2,172	12000,00	0,00	26064	0	0	0,00000	0
		объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5								
		(М-100)								
		м3								
321	Е7-53-1	Установка плиты входа	2,000	511,53	200,93	1023	402	636	1,09365	2
		1шт сборных конструкций		182,42	70,04	365	140	126	0,28913	1
322	30-17-10	Плита входа ПВ 14-1	13,840	2890,00	0,00	39998	0	0	0,00000	0
		м2								
323	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,001	38734,93	380,30	36	0	33	227,70000	0
		1т		38036,25	143,44	35	0	95	0,70000	0
324	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,001	29400,00	0,00	27	0	0	0,00000	0
		ВР-1, d=5 мм								
		т								
325	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных	20,000	8,62	0,02	172	0	155	0,05490	1
		стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или		8,60	0,00	172	0	90	0,00000	0
		электроперфоратором								
		1отверстие								
326	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из	6,420	3307,99	421,76	21237	2708	6331	5,03700	32
		кирпича		771,08	157,50	4950	1011	106	0,77500	5
		1м3 кладки								
327	19999П	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ	2,440	15800,00	0,00	38552	0	0	0,00000	0
	30-6-7	530-2007), 250х120х65 мм, М-100								
		1000шт								
328	Е7-53-5	Установка плит козырьков	2,000	1457,75	594,63	2916	1189	2006	3,02450	6
		1шт сборных конструкций		592,54	203,65	1185	407	126	0,80575	2
329	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные,	1,800	17800,00	0,00	32040	0	0	0,00000	0
		плоские								
		м3								

330	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8,000	130,82	83,04	1047	664	577	0,17020	1
		1шт сборных конструкций		27,43	29,82	219	239	126	0,13138	1
331	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,156	29900,00	0,00	4664	0	0	0,00000	0
		м3								
332	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой	6,000	303,85	0,84	1823	5	145	0,14450	1
		стали		22,34	0,14	134	1	107	0,00130	0
		1м								
333	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	18,000	267,59	14,18	4817	255	1378	0,42770	8
		1м2		69,30	2,23	1247	40	107	0,01240	0
334	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из	18,000	51,12	22,91	920	412	709	0,15870	3
		наплавляемых материалов		28,21	8,58	508	154	107	0,04188	1
		1м2 кровли								
335	1-1-1252	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы «РУКАН» для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005). Стеклохолст, пленка с двух сторон; марка: 13 ХПП	20,700	272,00	0,00	5630	0	0	0,00000	0
		м2								
336	1-1-1253	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы «РУКАН» для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005). Стеклохолст, пленка с двух сторон; марка: 14 ХПП	20,340	285,00	0,00	5797	0	0	0,00000	0
		м2								
337	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,222	17023,18	1416,44	3779	314	2756	94,41500	21
		1т конструкций		14826,38	497,81	3291	111	81	2,43750	1
338	1999П	Дверь металлическая	2,000	17390,00	0,00	34780	0	0	0,00000	0
		ц/о=47033,74/1,06/1,02/1,12/2,2335=17930								
		шт								
339	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих,	0,800	537,53	23,97	430	19	235	1,58953	1
		площадь проема до 2 м2		265,62	7,73	212	6	108	0,03775	0
		1м2 проемов								
340	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,800	5240,00	0,00	4192	0	0	0,00000	0
		м2								
341	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	30,640	189,44	5,08	5804	156	4553	0,85100	26
		цементно-известковым или цементным раствором		156,03	1,21	4781	37	95	0,06463	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
342	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,573	9230,00	0,00	5288	0	0	0,00000	0
		м3								
343	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	30,640	257,97	2,35	7904	72	1323	0,26565	8
		водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		44,77	0,90	1372	28	95	0,00438	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								

344	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	9,240	122,51	4,93	1132	46	1041	0,63653	6
				117,43	1,86	1085	17	95	0,00911	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
345	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	10,450	29,00	0,00	303	0	0	0,00000	0
		кг								
346	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	10,450	37,00	0,00	387	0	0	0,00000	0
		кг								
347	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	9,240	264,27	2,91	2442	27	498	0,29900	3
				50,20	1,10	464	10	105	0,00538	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
348	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей двери грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,560	22,68	0,06	171	0	41	0,03393	0
				6,68	0,03	51	0	81	0,00013	0
		1м2								
349	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,560	25,47	0,03	193	0	29	0,02450	0
				4,78	0,00	36	0	81	0,00000	0
		1м2								
		Итого дополнительный транспорт по разделу				464	464			
							93			2
		Всего прямые затраты по разделу				269 031	11 122			137
						23 085	3 693			20
		Стоимость материалов, тенге				234 824				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				27 557				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				4 134				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				17 795				
		Всего по разделу, тенге				314 383				
		Сметная заработная плата, тенге				30 912				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				171				
	РАЗДЕЛ №15. Отмостка.									
350	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	10,428	274,05	126,11	2858	1315	2106	0,97750	10
		1м3 основания		142,31	47,81	1484	499	106	0,22500	2
351	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	11,992	1230,00	0,00	14750	0	0	0,00000	0
		м3								

352	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	104,280	340,05	31,30	35460	3264	4308	0,16445	17
		1м2 покрытия		25,59	11,73	2669	1223	111	0,05725	6
353	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	312,840	61,95	3,89	19380	1217	1690	0,02312	7
	к=3 к объёму	толщины асфальтобетонных жестких покрытий		3,42	1,46	1070	457	111	0,00713	2
		1м2 покрытия								
		Всего прямые затраты по разделу				72 448	5 796			34
						5 223	2 179			10
		Стоимость материалов, тенге				61 429				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				8 104				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 216				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 833				
		Всего по разделу, тенге				85 385				
		Сметная заработная плата, тенге				8 618				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				48				
	РАЗДЕЛ №16. Наружная отделка.									
354	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,	1233,930	37,04	0,00	45705	0	43191	0,25700	317
		перхлорвиниловой окраски с земли и лесов		37,04	0,00	45705	0	95	0,00000	0
		1м2								
355	Е7-57-6	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков	1156,800	212,39	44,18	245693	51107	69948	0,18630	216
		стеновых панелей вулканизирующейся тиоколовой мастикой		31,31	16,68	36219	19295	126	0,08150	94
		1м шва								
356	Е7-57-14	Чеканка и расшивка швов раствором	1156,800	16,48	0,31	19064	359	21615	0,08476	98
		1м шва		14,72	0,11	17028	127	126	0,00063	1
357	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с	353,700	524,41	15,70	185484	5553	101955	1,74000	615
		земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм		302,60	2,43	107030	859	95	0,01320	5
		1м2								
358	Е61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	57,300	347,30	15,63	19900	896	6742	0,57500	33
		1м2		112,55	11,95	6449	685	95	0,06210	4
359	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен входа	30,998	189,44	5,08	5872	157	4607	0,85100	26
		цементно-известковым или цементным раствором		156,03	1,21	4837	38	95	0,06463	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
360	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,580	10100,00	0,00	5855	0	0	0,00000	0
		м3								
361	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску	1233,930	38,95	2,52	48062	3110	7801	0,03900	48

	перхлорвиниловыми красками с земли и лесов		6,23	0,46	7687	568	95	0,00260	3
	1м2								
362 Е62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску	1233,930	148,13	0,10	182782	123	38037	0,20700	255
	перхлорвиниловыми красками с земли и лесов		32,60	0,02	40226	25	95	0,00020	0
	1м2								
363 Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по	1233,930	306,45	2,54	378138	3134	22237	0,10327	127
	подготовленной поверхности		18,11	0,96	22346	1185	95	0,00475	6
	1м2 окрашиваемой поверхности								
364 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по	123,940	1016,61	31,40	125999	3892	67679	3,23400	401
	камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором		572,99	4,86	71016	602	95	0,02640	3
	1м2								
365 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и	123,940	170,46	7,65	21127	948	19384	0,92644	115
	дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		162,60	2,90	20153	359	95	0,01415	2
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
366 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе (17,18/10х2=3,436)	425,858	29,00	0,00	12350	0	0	0,00000	0
	кг								
367 Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска откосов с лесов по	123,940	306,45	2,54	37981	315	2234	0,10327	13
	подготовленной поверхности		18,11	0,96	2245	119	95	0,00475	1
	1м2 окрашиваемой поверхности								
368 Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых	1567,690	161,14	0,78	252618	1223	132742	0,50025	784
	лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ		79,44	0,29	124537	455	106	0,00138	2
	1м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
	Всего прямые затраты по разделу				1 586 630	70 817			3 048
					505 478	24 317			123
	Стоимость материалов, тенге				1 010 335				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				538 172				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				80 726				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				269				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				127 488				
	Всего по разделу, тенге				2 252 290				
	Сметная заработная плата, тенге				610 521				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				3 440				
РАЗДЕЛ №17. Разные работы.									
369 Е9-29-1	Монтаж лестниц пожарных с ограждением	0,250	15836,44	6844,84	3959	1711	1567	33,23500	8
	1т конструкций		5796,00	1941,08	1449	485	81	6,82500	2

370	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,250	133700,00	0,00	33425	0	0	0,00000	0
		т								
371	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с	0,250	10558,83	8338,60	2640	2085	642	8,19950	2
		очисткой поверхности металлической щеткой		1371,38	1342,91	343	336	95	4,32500	1
		1т								
372	Е46-27-2	Разбивка поврежденного бетона на монтажных узлах	6,150	9649,24	5565,49	59343	34228	34235	23,80000	146
		1м3		4083,75	2101,50	25115	12924	90	10,27000	63
373	Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до	19,800	28198,46	355,81	558330	7045	203803	75,58000	1496
		0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках		11301,75	135,00	223775	2673	90	0,66000	13
		1м3 заделки								
374	Е57-2-8	Разборка цементной стяжки пола	585,000	361,12	194,21	211255	113613	154794	1,11200	651
		1м2		166,91	72,12	97642	42190	111	0,40200	235
375	Е46-34-4	Разборка кирпичных тумб в санузлах	15,000	1795,50	627,75	26933	9416	18954	7,10000	107
		1м3		1167,75	236,25	17516	3544	90	1,16000	17
376	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных	94,500	133,16	23,58	12584	2228	10157	0,74300	70
		плиток		109,58	4,16	10355	393	95	0,02340	2
		1м2								
377	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,	5066,020	37,04	0,00	187645	0	177325	0,25700	1302
	применит.	перхлорвиниловой окраски с земли и лесов		37,04	0,00	187645	0	95	0,00000	0
		1м2								
378	Е69-18-1	Очистка помещений от мусора	2525,780	6,08	0,00	15357	0	13821	0,04600	116
		1м2 пола		6,08	0,00	15357	0	90	0,00000	0
379	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	247,283	27,10	27,10	6701	6701	4222	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	4691	90	0,39837	99
380	П8-14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 14 км, 1	247,283	112,09	112,09	27718	27718	4990	0,00000	0
		класс груза		0,00	22,42	0	5544	90	0,38514	95
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по разделу				34 419	34 419			
							10 235			194
		Всего прямые затраты по разделу				1 145 890	204 745			3 898
						579 197	72 780			527
		Стоимость материалов, тенге				361 948				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				624 510				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				93 677				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				312				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				106 224				
		Всего по разделу, тенге				1 876 624				
		Сметная заработная плата, тенге				745 654				

Нормативная трудоемкость, чел-час	4 737		
Итого дополнительный транспорт по смете	34 883	34 883	
		10 328	196
Всего прямые затраты	28 075 813	859 431	32 655
	5 449 936	309 008	1 740
Стоимость материалов, тенге	21 766 446		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	5 686 284		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	852 943		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	2 843		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	2 025 726		
Всего по смете, тенге	35 787 823		
Сметная заработная плата, тенге	6 611 887		
Нормативная трудоемкость, чел-час	37 238		
Временные здания и сооружения, .88%	314 933		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 0%			
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, 0%			
Итого с временными зданиями и сооружениями	36 102 756		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 1.9635%	708 878		
Сметная зарплата в зимних, 0%			
Нормативная трудоемкость в зимних, 0%			
Выслуга лет, 1%	361 028		
Дополнительные отпуска, .4%	144 411		
Итого дополнительные затраты на строительство	1 214 317		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	37 317 073		
Итого в базовых ценах 2001г.	37 317 073		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	7 117 326		
В том числе материалы в ценах 2001г.	21 766 446		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	37 238		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	83 347 683		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	15 896 548		

В том числе материалы в текущих ценах	48 615 357
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	1 666 954
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	85 014 637
Итого в текущих ценах	85 014 637
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	10 201 756
Сметная стоимость строительства	95 216 393
В том числе возвратные суммы	

Подрядчик:

Заказчик: