ДОГОВОР
о государственных закупках № 54

с.Узунколь «5» апреля 2011 г.

Программа: 003 «Общеобразовательное обучение»
Подпрограмма: 000
Специфика: 149 «Прочие услуги и работы»

Государственное учреждение «Отдел образования Узункольского района», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника ГУ «Отдел образования Узункольского района» Бараншиной Алтынай Сабыровны, действующего на основании Положения № 35-1937-09-ГУ от 14.01.2006 г., с одной стороны и ТОО «Стройсервис Фирма», в лице директора Мендалина Марата Хамитовича, действующего на основании устава., и именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании протокола от 19 марта 2011г. «Об итогах конкурса по закупке текущего ремонта» в соответствии с законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007г., № 303 –III заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства по текущему ремонту Бауманской СШ Узункольского района. Начало работ 15 апреля 2011 года и окончание работ 30 июля 2011 г.
1.2. Местом исполнения обязательств по настоящему договору является Узункольский район с. Бауманское

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Общая сумма настоящего договора составляет 14 970 462 (Четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч четыреста шестьдесят две) тенге, в том числе аванс в размере 30% от суммы настоящего договора, что составляет 4 491 139 (Четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча сто тридцать девять) тенге. Согласно сводного сметного расчета.
2.2. Расчеты между «Заказчиком» и «Поставщиком» за выполненные работы производятся в безналичном порядке, счетами к оплате, на основании предъявленных актов выполненных работ с обязательным представлением их в территориальные органы Казначейства.
2.3. Окончательная оплата «Поставщику» по настоящему договору будет произведена после полного завершения всех работ по настоящему договору на основании акта рабочей комиссии.

3.Обязанности сторон

3.1. «Заказчик» обязуется:
1) Произвести расчет за выполненные работы с «Поставщиком» на условиях, оговоренных в разделе № 2 настоящего договора;
2) обеспечить технический надзор за проведением работ.
3.2. «Заказчик» имеет право:
1)Доступа к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по настоящему договору;
2) Если «Поставщик» не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований настоящего договора, действующих строительных норм и правил и иных нормативно-правовых документов, а также, если «Поставщик» оказывается неспособным выполнить работу до конца в

3) Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых поставщиком материалов, а также правильностью использования поставщиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно- хозяйственную деятельность поставщика.

3.3. «Поставщик обязуется»:

1) в соответствии с требованиями строительных норм и правил, условиями настоящего договора и иными нормативными документами Республики Казахстан качественно и своевременно произвести работы по настоящему договору в рамках суммы договора:
2) обеспечить поставку необходимых материалов, конструкций и оборудования;
3) исполнять указания «Заказчика», если такие указания не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность « Поставщика» и не противоречат условиям настоящего договора;
4) обеспечить безопасность (техника безопасности) проводимых работ на объекте;
1) нести ответственность и осуществлять контроль за качеством применяемых материалов и оборудования, технологией, последовательностью и качеством проводимых работ, а также координацией всех частей работы по настоящему договору;
2) выполнять указания «Заказчика» провести испытания, чтобы проверить работу или конструкцию;
3) получив уведомление о дефектах, устранить дефекты в течение времени, указанного «Заказчиком»;
4) в случае расторжения настоящего договора, должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и передать объект «Заказчику» по акту;
5) содержать территорию строящегося объекта в чистоте;
6) при необходимости по требованию « Заказчика» предоставлять устную или письменную информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору;
7) при наличии на участке субподрядчиков подрядчик должен координировать свои работы с ними.

3.4. « Поставщик» имеет право:

1) в случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1, 5.2. настоящего договора, требовать оплату за фактические затраты, связанные с расторжением по договору, на день расторжения;
2) требовать от «Заказчика» выполнение обязательств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего договора;
3) по предварительному согласованию с «Заказчиком и при наличии согласия «Заказчика» исполнить обязательства по настоящему договору досрочно;
4) заключать договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), но не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения «Заказчика».

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

4.2. «Поставщик» несет ответственность перед «Заказчиком» за качество работ, материалов, конструкций, оборудования, и своевременность выполнения работ с соблюдением срока, указанного в п. 1.1. настоящего договора, строительными нормами и правилами, условиями настоящего договора и действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.3. «Поставщик» несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу «Заказчика», собственности и здоровью работников «Поставщика», а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения договора.

4.4. «Поставщик» несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством работ, а также координацией всех работ по настоящему договору.

4.5. «Поставщик» несет ответственность перед «Заказчиком» за действия и упущения своих работников , субподрядчика, работников и доверенных лиц субподрядчика, а также других лиц , выполняющих части работ в рамках настоящего договора на основании договоров с «Поставщиком».

4.6. В случае нарушения «Подрядчиком» пунктов 4.2, 6.1. настоящего договора, он за свой счет устраняет выявленные недостатки в полном объеме.

4.7. В случае если проверенная работа или конструкция окажется дефектной, исправления дефектов и проведение испытаний производится «Поставщиком» за свой счет.

4.8. «Поставщик» несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых «Поставщиком» материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект, а также за их сохранность. Поставки осуществляются исключительно на имя «Поставщика». Ни при каких обстоятельствах «Заказчик» не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы «Заказчику».

4.9. При невыполнении «Поставщиком» условий договора в оговоренные сроки согласно п. 1.1. настоящего договора, последний оплачивает в местный бюджет пеню в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки до полного окончания работ.

4.10. Ответственность за безопасность проводимых работ по настоящему договору несет «Поставщик»

5. Приостановление работ и расторжение контракта

5.1. «Заказчик» вправе принять решение о приостановлении работ или расторжении настоящего договора в случае:

1) систематического неисполнения «Поставщиком» своих обязанностей по настоящему договору;
2) «Поставщик» не устраняет дефекты , указанные «Заказчиком» в течение обоснованного периода времени, указанного «Заказчиком»;
3) банкротства или ликвидации «Поставщика» за исключением его реорганизации;
4) «Поставщик» пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

5.2. «Заказчик» может в любое время расторгнуть настоящий договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив «Поставщику» в соответствии с п. 5.4. настоящего договора соответствующее уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ, а также дата вступления в силу расторжения договора.

5.3. Если договор расторгается по причинам, указанным в пунктах 5.1. настоящего договора, «Заказчик» оплачивает «Поставщику» оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом аванса и издержек «Заказчика» на выбор нового «Поставщика». Если общая сумма затрат «Заказчика», связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся «Поставщику», разницу составляет долг, подлежащий выплате «Заказчику».

5.4. Если сторона выступает с инициативой о приостановлении работ или расторжении договора, то обязана за 10 суток до расторжения договора (приостановления работ)

направить другой стороне письменное уведомление с изложением соответствующего обоснования.
5.5. Расторжение, а также внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится путем составления дополнительного соглашения сторон, с обязательной регистрацией его в территориальных органах Казначейства.

6. Гарантия качества

6.1. «Поставщик» гарантирует «Заказчику, что материалы и оборудование, применяемые по настоящему договору, будут соответствовать действующим стандартам качества, что работа будет выполнена без дефектов в соответствии с требованиями договорной документации, конкурсной документации, строительных норм.
Гарантийный срок качества по объекту в целом составляет 3 года со дня принятия объекта «Заказчиком».
Работа не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и не санкционированные изменения признается дефектной.

7. Форс- мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое – либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное сторонам по настоящему договору, срывает выполнение договора, «Заказчик» удостоверяет приостановку договора. «Поставщик» в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке, обеспечивает консервацию объекта, приостанавливает работы и передает «Заказчику» комплект исполнительной документации. «Заказчик» производит оплату за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ по объекту и за работы, связанные с его консервацией, в пределах суммы настоящего договора.
7.2. «Поставщик» обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнениями, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. «Поставщик» при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую «Заказчику», и принадлежащие ему сооружения от каких – либо видов повреждения или других причин, включая (но не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные «Поставщиком» в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны «Заказчика».
7.3. «Заказчик» не несет ответственности за какой – либо ущерб или какие-либо повреждения работ «Поставщика» по причинам, указанным в п. 7.1., 7.2. настоящего договора до их полного завершения и приемки.

8. Прочие условия

8.1. При подписании настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
8.2. Все спорные вопросы и разногласия, возникшие по настоящему договору, решаются путем переговоров, в случае если стороны не пришли к взаимному соглашению, то разногласия, споры решаются в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон и его регистрации в территориальном органе Казначейства.
9.2. Договор действует по 31.12.2011 года.

10. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
ГУ «Отдел образования	ТОО « Стройсервис Фирма »
Узункольского района»	г. Костанай, ул. Карбышева 8/1
Костанайской области	РНН 391700223879
Узункольский район	БИН 040440017332
с.Узунколь ул.Аблайхана,38	ИИК KZ258560000000522082
РНН 390900002801	БИК KCJBKZKX
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	АО « БанкЦентрКредит »
ИИК KZ42070103KSN3909000	
БИК KKMFKZ2A	
БИН 990140001907	

Начальник ГУ «Отдел образования Узункольского района»
_____ А. Бараншина

Директор ТОО«Стройсервис Фирма»
_____ М.Мендалин

Заказчик ГУ "Отдел образования "Узункольского района" Костанайской области" **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Стройсервис Фирма"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт Бауманской средней школы Узункольского района,Костанайской области

Наименование обьекта: Текущий ремонт Бауманской средней школы Узункольского района,Костанайской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование ценников и прейс-курантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фойе								
1.	Е0162-36-4	Очистка стен,колонн вручную от набела,краски с земли и лесов	м2	148,70	37,04	--	5508	--	0,26	38
					37,04	--	5508	--	--	--
2.	Е0115-69-1	Огрунтовка стен,колонн грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	148,70	17,60	0,53	2617	78	0,11	17
					17,08	0,20	2539	30	0,00	0
3.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	44,61	71,96	--	3210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен,колонн	м2	148,70	89,08	4,29	13246	638	0,52	78
					84,79	1,64	12608	243	0,01	1
5.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	356,88	25,40	--	9064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен,колонн поливинилацетатными	м2	148,70	289,88	2,63	43106	390	0,45	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами								
7.	Е0162-36-4	Очистка откосов вручную от набела,краски с земли и лесов	м2	15,00	74,78	0,99	11120	147	0,00	1
					37,04	--	556	--	0,26	4
8.	Е0115-69-1	Огрунтовка откосов грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	15,00	37,04	--	556	--	--	--
					17,60	0,53	264	8	0,11	2
9.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	4,50	17,08	0,20	256	3	0,00	0
					71,96	--	324	--	--	--
10.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	м2	15,00	--	--	--	--	--	--
					170,25	7,65	2554	115	0,93	14
					162,60	2,90	2439	44	0,01	0
11.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	36,00	25,40	--	914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	15,00	289,88	2,63	4348	39	0,45	7
					74,78	0,99	1122	15	0,00	0
13.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов подоконных досок неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	9,80	1225,11	1,50	12006	15	0,86	8
					143,35	0,56	1405	6	0,00	0
14.	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	м2	136,90	339,23	13,20	46440	1807	2,04	279
					326,02	5,04	44633	690	0,02	3
15.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	136,90	370,19	2,76	50679	378	2,02	277
					367,43	1,04	50300	142	0,01	1
16.	С11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	136,90	1070,00	--	146483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	136,90	437,00	19,00	59825	2601	1,23	168
					199,29	9,21	27283	1261	0,05	6
18.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из	м2	19,40	481,24	5,78	9336	112	1,75	34
					293,22	3,93	5688	76	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами								
7.	Е0162-36-4	Очистка откосов вручную от набела,краски с земли и лесов	м2	15,00	74,78	0,99	11120	147	0,00	1
					37,04	--	556	--	0,26	4
8.	Е0115-69-1	Огрунтовка откосов грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	15,00	37,04	--	556	--	--	--
					17,60	0,53	264	8	0,11	2
9.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	4,50	17,08	0,20	256	3	0,00	0
					71,96	--	324	--	--	--
10.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	м2	15,00	--	--	--	--	--	--
					170,25	7,65	2554	115	0,93	14
					162,60	2,90	2439	44	0,01	0
11.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	36,00	25,40	--	914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	15,00	289,88	2,63	4348	39	0,45	7
					74,78	0,99	1122	15	0,00	0
13.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов подоконных досок неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	9,80	1225,11	1,50	12006	15	0,86	8
					143,35	0,56	1405	6	0,00	0
14.	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	м2	136,90	339,23	13,20	46440	1807	2,04	279
					326,02	5,04	44633	690	0,02	3
15.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	136,90	370,19	2,76	50679	378	2,02	277
					367,43	1,04	50300	142	0,01	1
16.	С11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	136,90	1070,00	--	146483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	136,90	437,00	19,00	59825	2601	1,23	168
					199,29	9,21	27283	1261	0,05	6
18.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из	м2	19,40	481,24	5,78	9336	112	1,75	34
					293,22	3,93	5688	76	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
19.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	164,12	900,00	--	147708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0110-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных	м2	8,00	2527,65	47,40	20221	379	0,80	6
					123,43	17,91	987	143	0,09	1
21.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	11,52	6649,35	44,28	76600	510	0,80	9
					127,21	16,59	1465	191	0,08	1
22.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	24,20	171,76	0,07	4157	2	0,74	18
					119,45	0,02	2891	--	0,00	0
23.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	14,00	176,50	0,07	2471	1	0,63	9
					102,15	0,02	1430	--	0,00	0
24.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	6,00	8,42	--	51	--	0,06	0
					8,42	--	51	--	--	--
25.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	16,00	9,32	0,23	149	4	0,06	1
					9,09	0,05	145	1	0,00	0
26.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	147,00	28,46	--	4184	--	0,17	26
					28,46	--	4184	--	--	--
27.	СПрайс-лист	Стоимость электропроводки ПУНП 3х2,5 мм	м	149,94	56,62	--	8490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	13,00	115,92	--	1507	--	0,70	9
					115,92	--	1507	--	0,01	0
29.	СПрайс-лист	Стоимость светильников настенных	шт	13,00	1300,48	--	16906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	35,71	--	71	--	0,23	0
					35,71	--	71	--	--	--
31.	С151801-1	Выключатель 2-х клавишный, тип	шт	2,00	182,00	--	364	--	--	--

110307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3621400
4	С-2-94-10/220									
32.	СПрайс-лист	Коробки полиэтиленовая для установки выключателей тип КМ-205	шт	2,00	31,71	--	63	--	--	--
33.	СПрайс-лист	Коробки распределитеьная тип КМ-206	шт	8,00	49,37	--	395	--	--	--
		Итого по разделу: Фойе			--	--	--	--	--	--
		Раздел: Спортзал								693816
34.	Е0109-53-2	Монтаж и изготовление решеток,сетки рабицы	т	0,15	9648,42	580,64	1447	87	53,59	8
35.	СПрайс-лист	Стоимость металлических решеток на окна	шт	6,00	8461,13	135,00	1269	20	0,66	0
36.	Е0110-35-1	Демонтаж баскетбольных щитов	шт	2,00	5925,89	--	35555	--	--	--
37.	Е0110-35-1	Установка баскетбольных щитов	шт	2,00	111,42	19,10	223	38	0,62	1
38.	СПрайс-лист	Стоимость бскетбольных щитов из ЛДСП	шт	2,00	92,32	7,22	185	14	0,04	0
39.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	58,40	145,24	29,84	290	60	0,78	2
40.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	58,40	115,40	11,27	231	23	0,06	0
41.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,80	1269,83	--	2540	--	--	--
42.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	58,40	51,33	4,89	2998	286	0,34	20
43.	Е0111-39-	Устройство плинтусов деревянных	м	52,00	46,44	0,83	2712	48	0,01	1
					11,07	0,04	646	2	0,08	4
					11,03	0,02	644	1	0,00	0
					2931,00	--	2345	--	3,24	3
					531,00	--	425	--	--	--
					1922,08	13,79	112250	805	0,69	40
					109,46	5,18	6392	302	0,03	1
					111,38	0,57	5792	30	0,09	5

15.4.09

3621400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
					13,85	0,22	720	12	0,00	0
44.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов	м2	152,00	197,83	2,35	30071	357	0,54	82
					90,05	0,90	13687	137	0,00	1
45.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	68,00	165,84	1,99	11277	135	0,75	51
					163,85	0,32	11142	22	0,00	0
46.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	м	36,00	269,98	4,95	9719	178	0,34	12
					60,03	1,86	2161	67	0,01	0
47.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	15,75	6649,35	44,28	104727	697	0,80	13
					127,21	16,59	2004	261	0,08	1
48.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	41,64	182,78	0,09	7611	4	0,74	31
					124,20	0,02	5172	1	0,00	0

Итого по разделу: Спортзал 327491

Раздел: Коридор спортзала,столовая

49.	Е0162-36-4	Очистка стен вручную от масляной окраски и набела с земли и лесов	м2	130,40	37,04	--	4830	--	0,26	34
					37,04	--	4830	--	--	--
50.	Е0115-69-1	Огрунтовка стен,колонн грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	130,40	17,60	0,53	2295	68	0,11	15
					17,08	0,20	2227	26	0,00	0
51.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	39,12	71,96	--	2815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	130,40	89,08	4,29	11616	559	0,52	68
					84,79	1,64	11057	214	0,01	1
53.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	312,96	25,40	--	7948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	130,40	289,88	2,63	37801	342	0,45	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	112,32	25,40 --	-- --	2853 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	46,80	308,80 93,41	2,91 1,10	14452 4372	136 51	0,56 0,01	26 0
68.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	14,90	158,38 134,60	23,78 8,98	2360 2006	354 134	0,91 0,04	14 1
69.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	14,90	658,83 219,42	39,81 15,05	9817 3269	593 224	1,32 0,07	20 1
70.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	6,60	4010,00 --	-- --	26466 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	8,30	3540,00 --	-- --	29382 --	-- --	-- --	-- --
72.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	7,00	530,00 --	-- --	3710 --	-- --	-- --	-- --
73.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4,00	1960,00 --	-- --	7840 --	-- --	-- --	-- --
74.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1500,00 --	-- --	4500 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	7,00	77,84 76,46	-- --	545 535	-- --	0,39 --	3 --
76.	СТорг.сеть	Стоимость замка	шт	7,00	1185,18 --	-- --	8296 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	44,80	51,33 46,44	4,89 0,83	2300 2081	219 37	0,34 0,01	15 0
78.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	44,80	11,07 11,03	0,04 0,02	496 494	2 1	0,08 0,00	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,00	49,49 2,15	47,27 13,75	396 17	378 110	0,01 0,05	0 0
80.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	13,20	49,50 --	49,50 9,90	653 --	653 131	-- 0,21	-- 3
81.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,00	154,22 154,22	-- --	1234 1234	-- --	1,12 --	9 --
82.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	4,48	3010,65 610,65	-- --	13488 2736	-- --	3,73 --	17 --
83.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,48	11570,35 652,05	-- --	51835 2921	-- --	4,21 --	19 --
84.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	44,80	437,00 199,29	19,00 9,21	19577 8928	851 413	1,23 0,05	55 2
85.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	4,61	481,24 293,22	5,78 3,93	2221 1353	27 18	1,75 0,02	8 0
86.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	51,89	900,00 --	-- --	46702 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0167-7-4	Демонтаж бра, плафонов	шт	6,00	14,95 14,76	0,19 0,02	90 89	1 --	0,11 0,00	1 0
88.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	6,00	87,46 87,46	-- --	525 525	-- --	0,56 0,02	3 0
89.	СПрайс-лист	Стоимость светильников	шт	6,00	1252,00 --	-- --	7512 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	63,00	28,46	--	1793	--	0,17	11
					28,46	--	1793	--	--	--
91.	СПрайс-лист	Стоимость электропроводки ПУНП 3х2,5 мм	м	64,26	56,62	--	3638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Коридор спортзала,столовая								435672
		Раздел: Помещение "А"								
92.	Ц0106-52-1	Демонтаж отопительного котла	т	0,50	2962,20	354,00	1481	177	14,26	7
					2608,20	62,00	1304	31	0,36	0
93.	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	котел	1,00	2067,30	--	2067	--	13,13	13
					2067,30	--	2067	--	--	--
94.	Е0165-31-2	Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м2	котел	1,00	261,00	--	261	--	1,36	1
					261,00	--	261	--	--	--
95.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	17,00	109,47	1,00	1861	17	0,49	8
					108,47	0,16	1844	3	0,00	0
96.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек диаметром 50-89 мм	шт	5,00	309,45	7,95	1547	40	1,91	10
					301,50	1,26	1508	6	0,01	0
97.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.16 мм	м	52,00	532,99	15,24	27716	792	1,89	98
					336,38	5,71	17492	297	0,03	1
98.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	341,44	49,05	2049	294	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	0,09	1
99.	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 15 мм	шт	6,00	275,00	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.16 мм	м	26,00	532,99	15,24	13858	396	1,89	49
					336,38	5,71	8746	149	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	12,00	601,97	0,80	7224	10	0,67	8
					122,13	0,31	1466	4	0,00	0
102.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	10,00	718,32	1,79	7183	18	0,64	6
					117,74	0,67	1177	7	0,00	0
103.	Е0120-3-9	Устройство вентиляции в туалете	м2	2,40	1978,29	13,89	4748	33	1,70	4
					274,40	5,20	659	12	0,03	0
104.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	29,60	1559,40	42,96	46158	1272	1,39	41
					217,35	16,09	6434	476	0,08	2
105.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и перегородок	м2	60,90	385,26	3,20	23463	195	0,85	52
					156,03	1,21	9502	74	0,06	4
.06.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,20	13285,03	154,03	55797	647	14,63	61
					2295,00	58,50	9639	246	0,28	1
07.	Е0162-36-4	Очистка стен вручную от набела,краски с земли и лесов	м2	84,50	37,04	--	3130	--	0,26	22
					37,04	--	3130	--	--	--
08.	Е0115-69-1	Огрунтовка стен грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	84,50	17,60	0,53	1487	44	0,11	9
					17,08	0,20	1443	17	0,00	0
09.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	25,35	71,96	--	1824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
0.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	84,50	89,08	4,29	7527	362	0,52	44
					84,79	1,64	7165	138	0,01	1
1.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	202,80	25,40	--	5150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	84,50	289,88	2,63	24495	222	0,45	38
					74,78	0,99	6319	83	0,00	0
.	Е0115-17-	Гладкая облицовка стен, столбов,	м2	10,42	1901,24	5,78	19811	60	1,75	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			293,22	3,93	3055	41	0,02	0
114.	Е0162-36-4	Очистка откосов вручную от набела,краски с земли и лесов	м2	7,30	37,04	--	270	--	0,26	2
					37,04	--	270	--	--	--
115.	Е0115-69-1	Огрунтовка откосов грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	7,30	17,60	0,53	128	4	0,11	1
					17,08	0,20	125	1	0,00	0
116.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	2,19	71,96	--	158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	м2	7,30	170,25	7,65	1243	56	0,93	7
					162,60	2,90	1187	21	0,01	0
118.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	17,52	25,40	--	445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	7,30	289,88	2,63	2116	19	0,45	3
					74,78	0,99	546	7	0,00	0
120.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	32,20	881,89	3,58	28397	115	1,87	60
					324,35	1,17	10444	38	0,01	0
121.	Е0115-69-4	Огрунтовка потолков грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	32,20	60,21	0,44	1939	14	0,34	11
					59,78	0,17	1925	6	0,00	0
122.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	9,66	71,96	--	695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	32,20	122,35	4,92	3940	159	0,64	20
					117,43	1,86	3781	60	0,01	0
124.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	77,28	25,40	--	1963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	32,20	308,80	2,91	9943	94	0,56	18
					93,41	1,10	3008	35	0,01	0
126.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	4,20	353,46	40,38	1485	170	1,89	8
					313,09	15,26	1315	64	0,13	1
127.	С12061-78	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 21-9Г для общественных зданий	м2	4,20	4690,00	--	19698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С11011-79 3	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	комплект	2,00	3440,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,60	658,83	39,81	4348	263	1,32	9
					219,42	15,05	1448	99	0,07	0
131.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	6,60	4010,00	--	26466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,00	530,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4,00	1960,00	--	7840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	4,00	77,84	--	311	--	0,39	2
					76,46	--	306	--	--	--
135.	СТорг.сеть	Стоимость замка	шт	4,00	1185,18	--	4741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	32,20	51,33	4,89	1653	157	0,34	11
					46,44	0,83	1495	27	0,01	0
137.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия	1м2	32,20	11,07	0,04	356	1	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов-лаг из досок и брусков								
					11,03	0,02	355	1	0,00	0
138.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	32,20	301,25	12,44	9700	400	0,41	13
					60,03	4,67	1933	151	0,02	1
139.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	32,20	437,00	19,00	14071	612	1,23	40
					199,29	9,21	6417	297	0,05	1
140.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	2,48	481,24	5,78	1193	14	1,75	4
					293,22	3,93	727	10	0,02	0
141.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	36,41	900,00	--	32769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	6,00	8,42	--	51	--	0,06	0
					8,42	--	51	--	--	--
143.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4,00	29,35	2,80	117	11	0,18	1
					26,55	0,45	106	2	0,00	0
144.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	33,90	--	68	--	0,22	0
					33,90	--	68	--	--	--
145.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2,00	156,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	35,71	--	143	--	0,23	1
					35,71	--	143	--	--	--
147.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	3,00	182,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СПрайс-лист	Коробки полиэтиленовая для установки выключателей тип КМ-205	шт	6,00	31,71	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс-ли	Коробки распределительная тип	шт	4,00	49,37	--	197	--	--	--

3621400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	КМ-206								
150.	Е0167-7-4	Демонтаж бра, плафонов	шт	6,00	14,95	0,19	90	1	0,11	1
					14,76	0,02	89		0,00	0
151.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	123,00	28,46	--	3501	--	0,17	22
					28,46	--	3501	--	--	--
152.	СПрайс-ли ст	Стоимость электропроводки ПУНП 3х2,5 мм	м	125,46	56,62	--	7104	--	--	--
		Итого по разделу: Помещение "А"			--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:									458735

Накладные расходы :	1915716	21718
На монтажные работы	447122	8321
На общестроительные работы		2677
На металломонтажные работы		48
На сантехнические работы		14454
Всего накладных расходов:		419308
Итого с накладными		1160
		68091
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		503015
от сметной себестоимости - 6 %		2418729
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		145124
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097		2563853
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		5002001
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		100040
Налог на добавленную стоимость, 12 %		5102041
Итого с НДС		612245
		5714286

Принял:
Заказчик
Начальник
ГУ "Отдел образования Узункольского района" А.С.Бараншина

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Стройсервис Фирма" М.Х Мендалин

Заказчик: ГУ «Отдел образования Узункольского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью « Стройсервис Фирма»
г. Костанай ул. Карбышева 8/1
Наименование строительства и его адрес
Текущий ремонт Бауманской СШ Узункольского района.

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г. № 73

АКТ №1
выполненных работ
за июль месяц 2011г.

Программа 003: Общеобразовательное обучение
Подпрограмма 000

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	Код	Наименование	Код
4640601	136571	№ 54 от 05.04.2011г.				

Название программы, наименование бюджетной программы	Наименование объекта	Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
			Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общеобразовательное обучение 464003000	Текущий ремонт Бауманской СШ Узункольского района	14 970 462-00	5 714 286-00	5 714 286-00	4 491 139-00	1 714 286-00	1 714 286-00		4 000 000-00
	Итого								

Сдал:
Товарищество с ограниченной ответственностью
« Стройсервис Фирма»
_____Мендалин М.Х.

Принял:
Начальник ГУ «Отдел образования
Узункольского района»
_____Бараншина А.С.

Заказчик: ГУ «Отдел образования Узункольского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью « Стройсервис Фирма»
г. Костанай ул. Карбышева 8/1
Наименование строительства и его адрес
Текущий ремонт Бауманской СШ Узункольского района.

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г. № 73

АКТ №2
выполненных работ
за июль месяц 2011г.

Программа 003: Общеобразовательное обучение
Подпрограмма 000

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	Код	Наименование	Код
4640601	136571	№ 54 от 05.04.2011г.				

Название программы, наименование бюджетной программы	Наименование объекта	Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
			Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общеобразовательное обучение 464003000	Текущий ремонт Бауманской СШ Узункольского района	14 970 462-00	13 561 429-00	7 847 143-00	4 491 139-00	4 068 429-00	2 354 143-00		5 493 000-00
	итого								

Сдал:
Товарищество с ограниченной ответственностью
« Стройсервис Фирма»
_____Мендалин М.Х.

Принял:
Начальник ГУ «Отдел образования
Узункольского района»
_____Бараншина А.С.

Заказчик: ГУ «Отдел образования Узункольского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью « Стройсервис Фирма»
г. Костанай ул. Карбышева 8/1
Наименование строительства и его адрес
Текущий ремонт Бауманской СШ Узункольского района.

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г. № 73

АКТ №1
выполненных работ
за август месяц 2011г.

Программа 003: Общеобразовательное обучение
Подпрограмма 000

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	Код	Наименование	Код
4640601	136571	№ 54 от 05.04.2011г. Дополнительное соглашение № 1 от 29.07.2011г.				

Название программы, наименование бюджетной программы	Наименование объекта	Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
			Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общеобразовательное обучение 464003000	Текущий ремонт Бауманской СШ Узункольского района	3 986 323-00	3 000 000-00	3 000 000-00					3 000 000-00
	итого								

Сдал:
Товарищество с ограниченной ответственностью
« Стройсервис Фирма»
_____Мендалин М.Х.

Принял:
Начальник ГУ «Отдел образования
Узункольского района»
_____Бараншина