ДОГОВОР
о государственных закупках №55

с.Узунколь «5» апреля 2011 г.

Программа: 003 «Общеобразовательное обучение»
Подпрограмма: 000
Специфика: 149 «Прочие услуги и работы»

Государственное учреждение «Отдел образования Узункольского района», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника ГУ «Отдел образования Узункольского района» Бараншиной Алтынай Сабыровны, действующего на основании Положения № 35-1937-09-ГУ от 14.01.2006 г., с одной стороны и ТОО «Стройсервис Фирма», в лице директора Мендалина Марата Хамитовича, действующего на основании устава., и именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании протокола от 19 марта 2011г. «Об итогах конкурса по закупке текущего ремонта» в соответствии с законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007г., № 303 –III заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства по текущему ремонту Узункольской СШ №2 Узункольского района. Начало работ 15 апреля 2011 года и окончание работ 30июня 2011 г.
1.2. Местом исполнения обязательств по настоящему договору является Узункольский район с. Узунколь, ул.Набережная 88.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Общая сумма настоящего договора составляет 7 984 431 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать одна) тенге, в том числе аванс в размере 30% от суммы настоящего договора, что составляет 2 395 329 (Два миллиона триста девяносто пять тысяч триста двадцать девять) тенге. Согласно сводного сметного расчета.
2.2. Расчеты между «Заказчиком» и «Поставщиком» за выполненные работы производятся в безналичном порядке, счетами к оплате, на основании предъявленных актов выполненных работ с обязательным представлением их в территориальные органы Казначейства.
2.3. Окончательная оплата «Поставщику» по настоящему договору будет произведена после полного завершения всех работ по настоящему договору на основании акта рабочей комиссии.

3.Обязанности сторон

3.1. «Заказчик» обязуется:

1) Произвести расчет за выполненные работы с «Поставщиком» на условиях, оговоренных в разделе № 2 настоящего договора;
2) обеспечить технический надзор за проведением работ.

3.2. «Заказчик» имеет право:

1)Доступа к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по настоящему договору;
2) Если «Поставщик» не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований настоящего договора, действующих строительных норм и правил и иных нормативно-правовых документов, а также, если «Поставщик» оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с требованиями, указанных в настоящем пункте документов, «Заказчик» письменным предписанием может отдать распоряжение «Поставщику» об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки;

3) Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых поставщиком материалов, а также правильностью использования поставщиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно- хозяйственную деятельность поставщика.

3.3. «Поставщик обязуется»:

1) в соответствии с требованиями строительных норм и правил, условиями настоящего договора и иными нормативными документами Республики Казахстан качественно и своевременно произвести работы по настоящему договору в рамках суммы договора:
2) обеспечить поставку необходимых материалов, конструкций и оборудования;
3) исполнять указания «Заказчика», если такие указания не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность « Поставщика» и не противоречат условиям настоящего договора;
4) обеспечить безопасность (техника безопасности) проводимых работ на объекте;
1) нести ответственность и осуществлять контроль за качеством применяемых материалов и оборудования, технологией, последовательностью и качеством проводимых работ, а также координацией всех частей работы по настоящему договору;
2) выполнять указания «Заказчика» провести испытания, чтобы проверить работу или конструкцию;
3) получив уведомление о дефектах, устранить дефекты в течение времени, указанного «Заказчиком»;
4) в случае расторжения настоящего договора, должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и передать объект «Заказчику» по акту;
5) содержать территорию строящегося объекта в чистоте;
6) при необходимости по требованию « Заказчика» предоставлять устную или письменную информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору;
7) при наличии на участке субподрядчиков подрядчик должен координировать свои работы с ними.

3.4. « Поставщик» имеет право:

1) в случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1, 5.2. настоящего договора, требовать оплату за фактические затраты, связанные с расторжением по договору, на день расторжения;
2) требовать от «Заказчика» выполнение обязательств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего договора;
3) по предварительному согласованию с «Заказчиком и при наличии согласия «Заказчика» исполнить обязательства по настоящему договору досрочно;
4) заключать договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), но не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения «Заказчика».

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

4.2. «Поставщик» несет ответственность перед «Заказчиком» за качество работ, материалов, конструкций, оборудования, и своевременность выполнения работ с соблюдением срока, указанного в п. 1.1. настоящего договора, строительными нормами и правилами, условиями настоящего договора и действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.3. «Поставщик» несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу «Заказчика», собственности и здоровью работников «Поставщика», а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения договора.

4.4. «Поставщик» несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством работ, а также координацией всех работ по настоящему договору.

4.5. «Поставщик» несет ответственность перед «Заказчиком» за действия и упущения своих работников , субподрядчика, работников и доверенных лиц субподрядчика, а также других лиц , выполняющих части работ в рамках настоящего договора на основании договоров с «Поставщиком».

4.6. В случае нарушения «Подрядчиком» пунктов 4.2, 6.1. настоящего договора, он за свой счет устраняет выявленные недостатки в полном объеме.

4.7. В случае если проверенная работа или конструкция окажется дефектной, исправления дефектов и проведение испытаний производится «Поставщиком» за свой счет.

4.8. «Поставщик» несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых «Поставщиком» материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект, а также за их сохранность. Поставки осуществляются исключительно на имя «Поставщика». Ни при каких обстоятельствах «Заказчик» не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы «Заказчику».

4.9. При невыполнении «Поставщиком» условий договора в оговоренные сроки согласно п. 1.1. настоящего договора, последний оплачивает в местный бюджет пеню в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки до полного окончания работ.

4.10. Ответственность за безопасность проводимых работ по настоящему договору несет «Поставщик»

5. Приостановление работ и расторжение контракта

5.1. «Заказчик» вправе принять решение о приостановлении работ или расторжении настоящего договора в случае:

1) систематического неисполнения «Поставщиком» своих обязанностей по настоящему договору;
2) «Поставщик» не устраняет дефекты , указанные «Заказчиком» в течение обоснованного периода времени, указанного «Заказчиком»;
3) банкротства или ликвидации «Поставщика» за исключением его реорганизации;
4) «Поставщик» пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

5.2. «Заказчик» может в любое время расторгнуть настоящий договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив «Поставщику» в соответствии с п. 5.4. настоящего договора соответствующее уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ, а также дата вступления в силу расторжения договора.

5.3. Если договор расторгается по причинам, указанным в пунктах 5.1. настоящего договора, «Заказчик» оплачивает «Поставщику» оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом аванса и издержек «Заказчика» на выбор нового «Поставщика». Если общая сумма затрат «Заказчика», связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся «Поставщику», разницу составляет долг, подлежащий выплате «Заказчику».

5.4. Если сторона выступает с инициативой о приостановлении работ или расторжении договора, то обязана за 10 суток до расторжения договора (приостановления работ)

направить другой стороне письменное уведомление с изложением соответствующего обоснования.
5.5. Расторжение, а также внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится путем составления дополнительного соглашения сторон, с обязательной регистрацией его в территориальных органах Казначейства.

6. Гарантия качества

6.1. «Поставщик» гарантирует «Заказчику, что материалы и оборудование, применяемые по настоящему договору, будут соответствовать действующим стандартам качества, что работа будет выполнена без дефектов в соответствии с требованиями договорной документации, конкурсной документации, строительных норм.
Гарантийный срок качества по объекту в целом составляет 3 года со дня принятия объекта «Заказчиком».
Работа не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и не санкционированные изменения признается дефектной.

7. Форс- мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое – либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное сторонам по настоящему договору, срывает выполнение договора, «Заказчик» удостоверяет приостановку договора. «Поставщик» в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке, обеспечивает консервацию объекта, приостанавливает работы и передает «Заказчику» комплект исполнительной документации. «Заказчик» производит оплату за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ по объекту и за работы, связанные с его консервацией, в пределах суммы настоящего договора.
7.2. «Поставщик» обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнениями, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. «Поставщик» при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую «Заказчику», и принадлежащие ему сооружения от каких – либо видов повреждения или других причин, включая (но не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные «Поставщиком» в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны «Заказчика».
7.3. «Заказчик» не несет ответственности за какой – либо ущерб или какие-либо повреждения работ «Поставщика» по причинам, указанным в п. 7.1., 7.2. настоящего договора до их полного завершения и приемки.

8. Прочие условия

8.1. При подписании настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
8.2. Все спорные вопросы и разногласия, возникшие по настоящему договору, решаются путем переговоров, в случае если стороны не пришли к взаимному соглашению, то разногласия, споры решаются в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон и его регистрации в территориальном органе Казначейства.
9.2. Договор действует по 31.12.2011 года.

10. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
ГУ «Отдел образования	ТОО « Стройсервис Фирма »
Узункольского района»	г. Костанай, ул. Карбышева 8/1
Костанайской области	РНН 391700223879
Узункольский район	БИН 040440017332
с.Узунколь ул.Аблайхана,38	ИИК KZ258560000000522082
РНН 390900002801	БИК KCJBKZKX
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	АО « БанкЦентрКредит »
ИИК KZ42070103KSN3909000	
БИК KKMFKZ2A	
БИН 990140001907	

Начальник ГУ «Отдел образования Узункольского района»
_____ А. Бараншина

Директор ТОО«Стройсервис Фирма»
_____ М.Мендалин

Заказчик ГУ "Отдел образования "Узункольского района" Костанайской области" 3812200

Подрядчик ТОО "Стройсервис Фирма" Форма N 2в

Договор №55 от 05.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт средней школа N2 Узункольского района Костанайской области

Наименование обьекта: Текущий ремонт средней школа N2 Узункольского района Костанайской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Столовая								
1.	Е0162-36-4	Очистка стен вручную от набела и окраски с земли и лесов	м2	117,80	37,04 / 37,04	-- / --	4363 / 4363	-- / --	0,26 / --	30 / --
2.	Е0115-69-1	Огрунтовка стен грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	117,80	15,27 / 14,85	0,42 / 0,16	1799 / 1749	49 / 19	0,10 / 0,00	11 / 0
3.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	35,34	80,59 / --	-- / --	2848 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0162-36-4	Очистка откосов,колонн,балок вручную от набела и окраски с земли и лесов	м2	20,20	37,04 / 37,04	-- / --	748 / 748	-- / --	0,26 / --	5 / --
5.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	34,20	839,95 / 282,04	2,86 / 0,94	28726 / 9646	98 / 32	1,63 / 0,00	56 / 0
6.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	217,00	24,75 / 24,75	-- / --	5371 / 5371	-- / --	0,15 / --	33 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс-лист	Стоимость электропроводки ПУНП 3х2,5 мм	м	221,34	56,62 --	-- --	12532 --	-- --	-- --	-- 56388
		Итого по разделу: Столовая								
		Раздел: Спортзал								
8.	Е0162-36-4	Очистка стен от набела с земли и лесов	м2	102,30	37,04 37,04	-- --	3789 3789	-- --	0,26 --	26 --
9.	Е0115-69-1	Огрунтовка стен грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	102,30	15,27 14,85	0,42 0,16	1562 1519	43 16	0,10 0,00	10 0
10.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	30,69	80,59 --	-- --	2473 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	102,30	77,16 73,73	3,43 1,31	7893 7543	351 134	0,46 0,01	47 1
12.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	245,52	25,40 --	-- --	6235 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	200,00	186,11 78,30	1,88 0,72	37221 15660	376 144	0,47 0,00	94 1
14.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	348,00	17,46 13,73	0,12 0,05	6078 4778	42 17	0,09 0,00	32 0
15.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	76,10	240,30 65,03	2,10 0,79	18287 4949	160 60	0,39 0,00	30 0
16.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	19,40	184,11 88,65	1,61 0,61	3572 1720	31 12	0,53 0,00	10 0
17.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей	м2	44,60	156,94 118,89	0,04 0,02	6999 5302	2 1	0,74 0,00	33 0
18.	Е0162-9-6	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	91,20	302,40 230,42	0,12 0,03	27579 21014	11 3	1,41 0,00	128 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0162-36-4	Очистка потолка от набела с земли и лесов	м2	149,60	37,04	--	5541	--	0,26	38
					37,04	--	5541	--	--	--
20.	Е0115-69-4	Огрунтовка потолка грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	149,60	52,33	0,35	7829	52	0,30	45
					51,98	0,14	7776	21	0,00	0
21.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	44,88	80,59	--	3617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолки	м2	42,00	106,05	3,94	4454	165	0,55	23
					102,11	1,49	4289	63	0,01	0
23.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	100,80	25,40	--	2560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	226,00	17,46	0,12	3947	27	0,09	21
					13,73	0,05	3103	11	0,00	0
25.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	149,60	17,46	0,12	2613	18	0,09	14
					13,73	0,05	2054	7	0,00	0
26.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	2,94	158,38	23,78	466	70	0,91	3
					134,60	8,98	396	26	0,04	0
27.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,94	622,25	31,85	1829	94	1,15	3
					190,80	12,04	561	35	0,06	0
28.	СЦена	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14 внутренние	м2	2,94	4860,00	--	14288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	45,00	51,33	4,89	2310	220	0,34	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					46,44	0,83	2090	37	0,01	0
32.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	45,00	11,07	0,04	498	2	0,08	3
					11,03	0,02	496	1	0,00	0
33.	Е0111-12-1	Укладка лаг из бруса 50х100 по кирпичным столбикам	м2	45,00	480,44	6,38	21620	287	0,45	20
					69,53	2,39	3129	108	0,01	1
34.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	45,00	728,98	11,03	32804	496	0,60	27
					95,18	4,14	4283	186	0,02	1
35.	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	1м2	149,60	469,61	1,14	70254	171	0,38	57
					58,43	0,18	8741	27	0,00	0
36.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	149,60	615,52	4,90	92082	733	0,38	57
					58,50	1,85	8752	277	0,01	1
37.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	169,90	109,46	0,46	18597	78	0,08	13
					12,04	0,18	2046	31	0,00	0
38.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска масляной краской деревянных полов и плинтусов	м2	14,96	185,62	1,88	2777	28	0,47	7
					78,30	0,72	1171	11	0,00	0
39.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	218,00	163,42	1,52	35626	331	0,70	153
					111,38	0,56	24281	122	0,00	1
40.	Е0108-36-2	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	м2	218,00	105,15	0,86	22922	187	0,50	109
					78,98	0,32	17218	70	0,00	0
41.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	6,00	29,35	2,80	176	17	0,18	1
					26,55	0,45	159	3	0,00	0
42.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	6,00	151,65	--	910	--	0,95	6
					151,65	--	910	--	0,16	1
43.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	6,00	2460,00	--	14760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151706-8	Лампы ртутные дуговые высокого	шт	6,00	496,00	--	2976	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/			--	--	--	--	--	--
45.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	2,00	151,65	--	303	--	0,95	2
					151,65	--	303	--	0,16	0
46.	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	2,00	2590,00	--	5180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	шт	3,00	8,42	--	25	--	0,06	0
					8,42	--	25	--	--	--
48.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	31,05	--	62	--	0,20	0
					31,05	--	62	--	--	--
49.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	2,00	182,00	--	364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	53,00	24,75	--	1312	--	0,15	8
					24,75	--	1312	--	--	--
51.	СПрайс-лист	Стоимость электропроводки ПУНП 3х2,5 мм	м	54,06	56,62	--	3061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Спортзал								499483
		Раздел: Актовый зал								
52.	Е0162-36-4	Очистка стен и откосов вручную от набела с земли и лесов	м2	189,90	37,04	--	7034	--	0,26	49
					37,04	--	7034	--	--	--
53.	Е0115-69-1	Огрунтовка стен и откосов грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	189,90	15,27	0,42	2900	80	0,10	18
					14,85	0,16	2820	30	0,00	0
54.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	56,97	80,59	--	4591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	175,20	77,16	3,43	13518	601	0,46	80
					73,73	1,31	12917	230	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	14,70	147,51 / 141,39	6,12 / 2,32	2168 / 2078	90 / 34	0,81 / 0,01	12 / 0
57.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	455,76	25,40 / --	-- / --	11575 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	189,90	240,30 / 65,03	2,10 / 0,79	45634 / 12349	399 / 150	0,39 / 0,00	74 / 1
59.	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами ЛДВП	м2	6,00	251,05 / 27,90	4,32 / 1,64	1506 / 167	26 / 10	0,18 / 0,01	1 / 0
60.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	28,20	694,87 / 222,86	3,76 / 0,98	19595 / 6285	106 / 28	1,29 / 0,01	36 / 0
61.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен пенопластом толщиной заполнения 50 мм	м2	28,20	496,55 / 54,90	1,17 / 0,45	14003 / 1548	33 / 13	0,34 / 0,00	10 / 0
62.	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	6,20	1192,28 / 285,75	11,20 / 4,23	7392 / 1772	69 / 26	1,71 / 0,02	11 / 0
63.	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	м2	133,70	294,06 / 283,50	10,56 / 4,03	39316 / 37904	1412 / 539	1,77 / 0,02	237 / 3
64.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	133,70	321,71 / 319,50	2,21 / 0,83	43013 / 42717	295 / 111	1,76 / 0,00	235 / 1
65.	С11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	133,70	1070,00 / --	-- / --	143059 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	м2	6,44	158,38 / 134,60	23,78 / 8,98	1020 / 867	153 / 58	0,91 / 0,04	6 / 0
67.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных	м2	6,44	484,93 / 167,18	31,37 / 11,86	3123 / 1077	202 / 76	0,99 / 0,06	6 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2								
68.	СЦена	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-14 внутренние	м2	6,44	4860,00	--	31298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0162-9-6	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	13,50	302,40	0,12	4082	2	1,41	19
					230,42	0,03	3111	--	0,00	0
72.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	31,00	51,33	4,89	1591	152	0,34	10
					46,44	0,83	1440	26	0,01	0
73.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	31,00	11,07	0,04	343	1	0,08	2
					11,03	0,02	342	1	0,00	0
74.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	31,00	300,96	2,58	9330	80	0,32	10
					51,53	0,97	1597	30	0,00	0
75.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	31,00	728,98	11,03	22598	342	0,60	19
					95,18	4,14	2951	128	0,02	1
76.	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	1м2	133,70	469,61	1,14	62787	152	0,38	51
					58,43	0,18	7812	24	0,00	0
77.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	133,70	615,52	4,90	82295	655	0,38	51
					58,50	1,85	7821	247	0,01	1
78.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	93,90	109,46	0,46	10278	43	0,08	7
					12,04	0,18	1131	17	0,00	0
79.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов и пола	м2	38,51	185,62	1,88	7149	72	0,47	18
					78,30	0,72	3015	28	0,00	0
80.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	4,00	8,42	--	34	--	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,42	--	34	--	--	--
81.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	293,00	24,75	--	7252	--	0,15	45
					24,75	--	7252	--	--	--
82.	СПрайс-ли ст	Стоимость электропроводки ПУНП 3х2,5 мм	м	298,86	56,62	--	16921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	31,05	--	124	--	0,20	1
					31,05	--	124	--	--	--
84.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	4,00	182,00	--	728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	шт	17,00	416,07	2,07	7073	35	2,51	43
					414,00	0,79	7038	13	0,40	7
86.	СПрайс-ли ст	Стоимость светильников растровых	шт	17,00	2120,00	--	36040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	68,00	17,00	--	1156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	68,00	82,00	--	5576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	32,00	261,16	3,96	8357	127	0,30	10
					52,20	1,49	1670	48	0,01	0
90.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	8,40	6623,90	35,42	55641	298	0,70	6
					110,62	13,27	929	111	0,06	1
91.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,68	166,56	0,07	4610	2	0,65	18
					108,00	0,02	2989	1	0,00	0
		Итого по разделу: Актовый зал								738772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1294638	9568		2255
							365640	3453		25
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						24391		
		На общестроительные работы						370573		
		На сантехнические работы						3531		
		Всего накладных расходов:						398495		
		Итого с накладными						1693133		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						101588		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1794721		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						3501402		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						70028		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3571430		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						428570		
		Итого с НДС						4000000		

ИП Некрасов Ю.Ф.
объемы подтверждаю

Принял:
Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района"

Начальник
А.С.Бараншина

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Стройсервис Фирма"

Директор
М.Х.Мендалин

Заказчик ГУ "Отдел образования "Узункольского района" Костанайской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Стройсервис Фирма"

Договор №55 от 05.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт средней школа N2 Узункольского района Костанайской области

Наименование обьекта: Текущий ремонт средней школа N2 Узункольского района Костанайской области

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Столовая								
1.	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	31,93	839,95	2,86	26820	91	1,63	52
					282,04	0,94	9006	30	0,00	0
		Итого по разделу: Столовая								26820
		Раздел: Пищеблок								
2.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	48,90	133,16	23,58	6512	1153	0,74	36
					109,58	4,16	5358	203	0,02	1
3.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	92,40	277,43	1,88	25635	174	0,65	60
					117,00	0,72	10811	67	0,05	5
4.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и	м2	92,40	1481,84	4,62	136922	427	1,52	140
					254,97	3,14	23559	290	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону								
5.	Е0162-36-4	Очистка откосов вручную от набела и окраски с земли и лесов	м2	4,30	37,04	--	159	--	0,26	1
					37,04	--	159	--	--	--
6.	Е0115-69-1	Огрунтовка откосов грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	4,30	15,27	0,42	66	2	0,10	0
					14,85	0,16	64	1	0,00	0
7.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	1,29	80,59	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	м2	4,30	147,51	6,12	634	26	0,81	3
					141,39	2,32	608	10	0,01	0
9.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	10,32	25,40	--	262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	4,30	186,11	1,88	800	8	0,47	2
					78,30	0,72	337	3	0,00	0
11.	Е0162-9-6	Улучшенная масляная окраска оконных блоков с подоконной доской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	25,60	302,40	0,12	7742	3	1,41	36
					230,42	0,03	5899	1	0,00	0
12.	Е0162-36-4	Очистка потолков вручную от набела и окраски с земли и лесов	м2	42,75	37,04	--	1583	--	0,26	11
					37,04	--	1583	--	--	--
13.	Е0115-69-4	Огрунтовка потолков грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	42,75	52,33	0,35	2237	15	0,30	13
					51,98	0,14	2222	6	0,00	0
14.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	12,82	80,59	--	1034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	42,75	106,05	3,94	4534	168	0,55	24
					102,11	1,49	4365	64	0,01	0
16.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	102,60	25,40	--	2606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	42,75	256,73	2,33	10975	100	0,49	21
					81,23	0,88	3473	38	0,00	0
18.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	42,75	116,63	10,56	4986	451	0,70	30
					106,07	1,67	4534	71	0,01	1
19.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы	м3	4,70	2399,04	1107,54	11275	5205	7,70	36
					1291,50	418,50	6070	1967	2,04	10
20.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	75,00	855,87	0,05	64190	4	5,13	385
					785,25	0,02	58894	2	0,00	0
21.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	75,00	134,10	--	10058	--	0,97	73
					134,10	--	10058	--	--	--
22.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,70	11073,00	--	52043	--	3,66	17
					567,00	--	2665	--	--	--
23.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	42,75	253,55	9,95	10839	425	0,27	11
					39,60	3,74	1693	160	0,02	1
24.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	м2	42,75	1641,40	15,20	70170	650	1,07	46
					173,30	7,37	7409	315	0,04	2
25.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	44,03	260,76	0,32	11481	14	0,24	10
					41,63	0,11	1833	5	0,00	0
26.	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	2,80	82,00	0,07	230	--	0,18	1
					29,27	0,02	82	--	0,00	0
27.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	32,00	702,61	1,43	22484	46	0,56	18
					102,38	0,54	3276	17	0,00	0
28.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2858,70	9,20	2859	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
29.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2,00	8,42	--	17	--	0,06	0
					8,42	--	17	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	5,00	9,32	0,23	47	1	0,06	0
					9,09	0,05	45	--	0,00	0
31.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	86,00	24,75	--	2128	--	0,15	13
					24,75	--	2128	--	--	--
32.	СПрайс-лист	Стоимость электропроводки ПУНП 3х2,5 мм	м	87,72	56,62	--	4967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	5,00	143,10	--	716	--	0,83	4
					143,10	--	716	--	0,22	1
34.	СПрайс-лист	Стоимость светильников	шт	5,00	1269,83	--	6349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	31,05	--	62	--	0,20	0
					31,05	--	62	--	--	--
36.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	2,00	182,00	--	364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Пищеблок 477068

Раздел: Раздевалка-2шт

37.	Е0162-36-4	Очистка стен вручную от набела с земли и лесов	м2	146,00	37,04	--	5408	--	0,26	38
					37,04	--	5408	--	--	--
38.	Е0115-69-1	Огрунтовка стен грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	58,40	15,27	0,42	892	25	0,10	6
					14,85	0,16	867	9	0,00	0
39.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	17,52	80,59	--	1412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	58,40	77,16	3,43	4506	200	0,46	27
					73,73	1,31	4306	77	0,01	0
41.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	140,16	25,40	--	3560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	88,20	240,30	2,10	21195	185	0,39	34
					65,03	0,79	5736	70	0,00	0
43.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	93,80	133,16	23,58	12490	2212	0,74	70
					109,58	4,16	10279	390	0,02	2
44.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	124,60	1481,84	4,62	184637	576	1,52	189
					254,97	3,14	31769	391	0,02	2
45.	Е0162-36-4	Очистка потолков вручную от набела с земли и лесов	м2	37,00	37,04	--	1370	--	0,26	10
					37,04	--	1370	--	--	--
46.	Е0115-69-4	Огрунтовка потолков грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	37,00	52,33	0,35	1936	13	0,30	11
					51,98	0,14	1923	5	0,00	0
47.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	11,10	80,59	--	895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	37,00	106,05	3,94	3924	146	0,55	20
					102,11	1,49	3778	55	0,01	0
49.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	88,80	25,40	--	2255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	37,00	296,03	2,33	10953	86	0,49	18
					81,23	0,88	3006	33	0,00	0
51.	Е0162-10-6	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	9,07	208,46	0,14	1891	1	0,84	8
					133,79	0,03	1214	--	0,00	0
52.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	18,50	116,63	10,56	2158	195	0,70	13
					106,07	1,67	1962	31	0,01	0
53.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,50	250,24	9,95	4629	184	0,36	7
					52,20	3,74	966	69	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	м2	18,50	1641,40	15,20	30366	281	1,07	20
					173,30	7,37	3206	136	0,04	1
55.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	7,60	675,57	4,90	5134	37	0,38	3
					58,50	1,85	445	14	0,01	0
56.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	шт	6,00	8,42	--	51	--	0,06	0
					8,42	--	51	--	--	--
57.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	31,05	--	186	--	0,20	1
					31,05	--	186	--	--	--
58.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	6,00	182,00	--	1092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0167-7-4	Демонтаж бра, плафонов	шт	8,00	14,95	0,19	120	2	0,11	1
					14,76	0,02	118	--	0,00	0
60.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	8,00	76,05	--	608	--	0,48	4
					76,05	--	608	--	0,01	0
61.	СПрайс-лист	Стоимость светильников	шт	8,00	1255,83	--	10047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	57,00	24,75	--	1411	--	0,15	9
					24,75	--	1411	--	--	--
63.	СПрайс-лист	Стоимость электропроводки ПУНП 3х2,5 мм	м	58,14	56,62	--	3292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Раздевалка-2шт								316418

ИТОГО:

	820308	13115	1533
	245675	4534	29

Накладные расходы :

На монтажные работы 5745

На общестроительные работы 251824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На сантехнические работы	4400
Всего накладных расходов:	261970
Итого с накладными	1082277
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	64937
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1147214
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2238184
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	44764
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2282948
Налог на добавленную стоимость, 12 %	273952
Итого с НДС	2556902

ИП Некрасов Ю.Ф.
обеспечит своевременно

Принял:
Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района"

Начальник
А.С.Бараншина

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Стройсервис Фирма"

Директор
М.Х.Мендалин

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования "Узункольского района" Костанайской области"

Подрядчик ТОО "Стройсервис Фирма"

Договор №55 от 05.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт средней школа N2 Узункольского района Костанайской области

Наименование обьекта: Текущий ремонт средней школа N2 Узункольского района Костанайской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Столовая								
1.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	117,80	77,16	3,43	9089	404	0,46	54
					73,73	1,31	8685	154	0,01	1
2.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	282,72	25,40	--	7180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	117,80	186,11	1,88	21923	221	0,47	55
					78,30	0,72	9224	85	0,00	0
4.	Е0115-69-1	Огрунтовка откосов,колонн,балок грунтовка "Алинекс-Праймер"	м2	20,20	15,27	0,42	308	8	0,10	2
					14,85	0,16	300	3	0,00	0
5.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	6,06	80,59	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	20,20	147,51	6,12	2980	124	0,81	16
					141,39	2,32	2856	47	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосов,колонн,балок								
7.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	48,48	25,40	--	1231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска откосов,колонн,балок колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	20,20	186,11	1,88	3759	38	0,47	9
					78,30	0,72	1582	15	0,00	0
9.	Е0162-9-6	Улучшенная масляная окраска оконных блоков с подоконной доской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	27,10	302,40	0,12	8195	3	1,41	38
					230,42	0,03	6244	1	0,00	0
10.	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	10,10	82,00	0,07	828	1	0,18	2
					29,27	0,02	296	--	0,00	0
11.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	2,27	839,95	2,86	1907	6	1,63	4
					282,04	0,94	640	2	0,00	0
12.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	96,60	106,05	3,94	10244	381	0,55	53
					102,11	1,49	9864	144	0,01	1
13.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	231,84	25,40	--	5888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	96,60	183,65	2,95	17741	285	0,57	55
					94,95	1,10	9172	106	0,01	1
15.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	96,60	615,52	4,90	59459	473	0,38	37
					58,50	1,85	5651	179	0,01	1
16.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	39,70	109,46	0,46	4346	18	0,08	3
					12,04	0,18	478	7	0,00	0
17.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	9,66	185,62	1,88	1793	18	0,47	5
					78,30	0,72	756	7	0,00	0
18.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	9,00	29,35	2,80	264	25	0,18	2
					26,55	0,45	239	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	шт	9,00	416,07 414,00	2,07 0,79	3745 3726	19 7	2,51 0,40	23 4
20.	СПрайс-лист	Стоимость светильников растровых	шт	9,00	2120,00 --	-- --	19080 --	-- --	-- --	-- --
21.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	36,00	17,00 --	-- --	612 --	-- --	-- --	-- --
22.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	36,00	82,00 --	-- --	2952 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Столовая								184014
		Раздел: Лестничная клетка-2шт								
23.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	314,80	186,11 78,30	1,88 0,72	58586 24649	592 227	0,47 0,00	147 1
24.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	32,00	256,73 81,23	2,33 0,88	8216 2599	75 28	0,49 0,00	16 0
25.	Е0115-69-4	Огрунтовка низа лестничных маршей грунтовкой "Алинекс-Праймер"	м2	52,00	52,33 51,98	0,35 0,14	2721 2703	18 7	0,30 0,00	15 0
26.	СПрайс-лист	Стоимость грунтовки "Алинекс-Праймер"	кг	15,60	80,59 --	-- --	1257 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	52,00	106,05 102,11	3,94 1,49	5515 5310	205 77	0,55 0,01	29 0
28.	СПрайс-лист	Стоимость шпаклевки "Алинекс-Алит"	кг	124,80	25,40 --	-- --	3170 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	52,00	256,73 81,23	2,33 0,88	13350 4224	121 46	0,49 0,00	25 0
30.	Е0157-2-8	Очистка лестничных маршей от краски до 10 слоев	1м2	56,40	179,99	13,08	10151	738	1,11	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					166,91	2,15	9414	121	0,40	23
31.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	56,40	250,24	9,95	14113	561	0,36	20
					52,20	3,74	2944	211	0,02	1
32.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	24,08	156,94	0,04	3779	1	0,74	18
					118,89	0,02	2863	--	0,00	0
33.	Е0162-9-6	Улучшенная масляная окраска оконных блоков с подоконной доской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	2,00	302,40	0,12	605	--	1,41	3
					230,42	0,03	461	--	0,00	0
34.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	м2	12,12	1641,40	15,20	19894	184	1,07	13
					173,30	7,37	2100	89	0,04	0
		Итого по разделу: Лестничная клетка-2шт								141357
	ИТОГО:						325369	4518		706
							116980	1567		33

Накладные расходы :

На монтажные работы	4268
На общестроительные работы	121907
Всего накладных расходов:	126175
Итого с накладными	451544

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	27093
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	478637
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	933761
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18675
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	952436
Налог на добавленную стоимость, 12 %	114292
Итого с НДС	1066728

Принял:
Заказчик
ГУ "Отдел образования Узункольского района"

Начальник
А.С.Бараншина

Некрасов Ю.Ф.
оттиск подтверждаю

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Стройсервис Фирма"

Директор
М.Х.Мендалин