Утверждаю
Директор
филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области
Тикибаев Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0309/15 от 02.10.2015 г.

по рабочему проекту
«Замена больничного пассажирского лифта в родильном корпусе КГП на ПХВ «Родильный дом № 3 города Семей, Восточно-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ «Родильный дом № 3 города Семей»
Управления Здравоохранения ВКО
город Семей

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Промэнергопроект»
город Семей

город Усть-Каменогорск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Замена больничного пассажирского лифта в родильном корпусе КГП на ПХВ «Родильный дом № 3 города Семей, Восточно-Казахстанской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

1 НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Замена больничного пассажирского лифта в родильном корпусе КГП на ПХВ «Родильный дом № 3 города Семей, Восточно-Казахстанской области».

Год разработки проекта 2015 г.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 0258 от 27.07.2015 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Замена больничного пассажирского лифта в родильном корпусе КГП на ПХВ «Родильный дом № 3 города Семей, Восточно-Казахстанской области».

2 ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Родильный дом № 3 города Семей» Управления Здравоохранения ВКО, город Семей.

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Промэнергопроект», город Семей. Государственная лицензия II категории на проектные работы ГСЛ № 004439 от 02.05.2001 г., приложение от 29.04.2013 г. выдано Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерство регионального развития Республики Казахстан. город Астана.

ГИП – Сулейменов Е. Б., приказ ТОО «Промэнергопроект» № 2 от 04.05.2015 г.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 20.03.2015 г.;
- дефектный акт на демонтажные работы, утвержденный заказчиком;
- письмо заказчика № 227 от 17.09.2015 г о финансировании капремонта лифта: администратор 253 «Отдел управления здравоохранения области», программа 033 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения», подпрограмма 015, специфика 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»;
- письмо заказчика № 225 от 17.09.2015 г. о начале строительства июнь 2016 г.;
- заключение о техническом состоянии строительных конструкций, выполненное ТОО «БМВ и В» в 2015 г. Эксперт по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений Бурмистров В.В. – аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 03579 от 28.08.2012 г.;
- акт № 1 от 05.06.2011 г. о состояния лифта, отработавшего нормативный срок службы, выполненный Научно-техническим центром «Востоктехносервис» (гослицензия № 0000788 от 28.03.2002 г.);
- письмо заказчика № 189 от 17.08.2015 г. замена лифтового оборудования не производилась.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- согласование принятых проектных решений с заказчиком № 220 от 11.09.2015.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

1 Общая пояснительная записка (шифр 1-05-03-2015-ПЗ)
2 Рабочие чертежи марки АС, ТХ, ЭМ (шифр 1-05-03-2015-АС; ТХ; ЭМ)
3 Сметная документация (шифр 1-05-03-2015-СД)

5.4 Цели и назначение объекта строительства

Замена лифтового оборудования в здании родильного дома № 3 предусмотрена в связи с истекшим нормативным сроком службы существующего лифта.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Существующее здание Родильного дома № 3 находится в городе Семей, ВКО по адресу Переулок Международный, дом 3.

Участок спланирован, благоустроен.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно климатического районирования территории (СНиП РК 2.04-01-2010) объект находится в IIIА климатическом районе:

- расчетная температура наружного воздуха – минус 39°С;
- нормативный вес снегового покрова – 1 кПа;
- скоростной напор ветра – 0,38 кПа;
- сейсмичность района – до 6 баллов.

Существующее положение

Согласно заключению о техническом состоянии существующих конструкций здания установлено следующее.

Год строительства - 1963.

Уровень ответственности – II.

Степень огнестойкости – II.

Здание трехэтажное с несущими стенами из силикатного кирпича и железобетонным пустотным перекрытием.

Высота помещений – 2,50 м.

Конструктивная система – стеновая, пространственная жесткость обеспечивается продольными и поперечными наружными, внутренними стенами и дисками железобетонных перекрытий.

Фундаменты – железобетонные блоки.

Стены, перегородки – из силикатного кирпича по ГОСТ 379 -95 марки 100 на растворе марки 50.

Перекрытия – сборные железобетонные плиты.

Шахта лифта с размерами 2720х2050 мм, стены – из силикатного кирпича, закладные детали в удовлетворительном состоянии.

Покрытие машинного помещения – монолитное из бетона М200. Кровля над машинным помещением – стропильная с покрытием металлопрофилем.

Верхняя часть стен машинного отделения, покрытие, кровля подлежат демонтажу в связи с заменой марки и технических характеристик устанавливаемого лифтового оборудования.

Категория технического состояния основных несущих конструкций здания (фундаментов, стен, стен шахты, перекрытий, покрытия) согласно СН РК 1.04-04-2002 – II (работоспособные конструкции). Требуется замена лифтового оборудования, отработавшего установленный срок.

6.2 Проектные решения

Технологические решения

Предусмотрен демонтаж существующего лифтового оборудования, с истекшим нормативным сроком службы и установка нового больничного лифта с использованием существующих шахты и машинного помещения.

Габариты существующей шахты лифта удовлетворяют требованиям СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения», в том числе с учетом маломобильных пациентов.

В проекте принят больничный лифт производства РУП завод «Могилёвлифтмаш», грузоподъёмностью 500 кг, скоростью подъёма 0,5 м/сек, на 3 остановки, с распашными дверями.

Архитектурно-строительные решения

Уровень ответственности – II.

Степень огнестойкости – II.

Запроектирована замена одного больничного лифта в здании.

Новое лифтовое оборудование, лифт ЛБ-0505 установлено в существующую шахту без изменения габаритов шахты.

Переработка габаритов существующего машинного помещения обусловлена техническими характеристиками нового лифта.

Для дальнейшей эксплуатации здания дополнительное повышение устойчивости шахты лифта не требуется. Для демонтажа старого лифта и установки нового лифтового оборудования предусмотрен разбор верхней части стен машинного отделения, покрытия, кровли с последующим восстановлением конструкций.

Внутренняя отделка шахты лифта, машинного помещения: потолок – затирка, известковая побелка; стены – штукатурка, известковая побелка; полы – бетонные.

Наружная отделка машинного помещения: штукатурка, известковая побелка.

Стены машинного помещения - из силикатного кирпича по ГОСТ 379 -95 марки 100 на растворе марки 50, толщиной 380 мм.

Покрытие над машинным помещением – панели железобетонные, по серии 1.141-1, в.60

Кровля над машинным помещением выполнена их профлиста С18-1000-0,7 по деревянной обрешетке и стропилам.

Антикоррозийные мероприятия приняты в соответствии с требованиями главы СНиП 2.03.1 1-85.

Монтажные и соединительные элементы должны быть покрыты антикоррозийным металлизационным слоем (цинком) толщиной 0,12-0,15 мм. Сварные швы и участки изделий с нарушенным в результате сварки, защитным покрытием должны быть дополнительно металлизированы. Металлоконструкции открытые покрыть масляной краской за 2 раза.

Электроснабжение

Замена больничного пассажирского лифта в родильном корпусе выполнено на основании задания на проектирования с учетом строительной и технологической частей проекта.

По степени надежности электроснабжения, электроприемники лифта и машинного отделения относятся к I категории.

Подключение электропитания принято от существующего в подвальном помещение вводно-распределительного устройства. Проектом для электроснабжения лифта запроектировано:

- установка рубильника РПС-1 в электрощитовой подвального помещения;

- открытая прокладка в ПВХ гофротрубе и металлорукаве распределительного кабеля ВВГнг;

- установка распределительного ящика серии ЯБПВУ расположенного в машинном отделение лифта;

- установка светильника и выключателя к нему для освещения машинного отделения.

Электробезопасность от поражения прямого и косвенного действия электрического тока в аварийных режимах работы обеспечено путем применения системы заземления TN-C-S.

Таблица 1

Основные электротехнические показатели

Показатель	Ед изм	Значение
Категория надежности электроснабжения		I
Напряжение питающей сети	В	380/220
Расчетная мощность	кВт	4
Расчетный ток	А	7,41
Коэффициент мощности		0,78

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 2006 «Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан»:

- степень огнестойкости существующего здания – II
- элементы конструкции шахты соответствуют требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности.

6.4 Организация строительства

В составе пояснительной записке разработан раздел организации строительства.

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с пособием к СНиП РК 1.04.03-2008 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет 1,0 месяц.

Согласно заданию на проектирование и письма заказчика № 225 от 17.09.2015 г. определен срок начала строительства – июнь 2016 года.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса Sana-2001 (версия 24 -2.27) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1

СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-22;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-22;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет СН РК 8.02-02-2002);
- средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей и прогнозной сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 годов согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 2013 года № 148-V, на период 2017-2018 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 33 заседания РБК от 28 августа 2013 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих и прогнозных ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Таблица 2

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001г.	млн. тенге	2,650
	в том числе:		
1.1	СМР	млн. тенге	0,862
1.2	оборудование	млн. тенге	1,755
1.3	прочие затраты	млн. тенге	0,033
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015 – 2016 г.г.	млн. тенге	8,920
	в том числе:		
2.1	СМР	млн. тенге	2,359
2.2	оборудование	млн. тенге	4,805
2.3	прочие затраты	млн. тенге	1,756

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра экономики РК №165 от 28.02.2015 г., разработчиком проекта установлен II уровень ответственности здания.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93. Рабочий проект разработан согласно утвержденному заданию на проектирование, техническим условиям и другим исходным данным.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области в рабочий проект «Замена больничного пассажирского лифта в родильном корпусе КГП на ПХВ «Родильный дом № 3 города Семей, Восточно-Казахстанской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-строительные решения

1. Выполнен чертеж на заказ лифта. Указана марка, грузоподъемность лифта.
2. Указана марка кирпича машинного помещения
3. Внутренняя отделка: исключена штукатурка потолка, замена бетонных полов шахты.

Электроснабжение

4. Уточнена категория надежности, дано пояснение, что второй независимый источник питания предусмотрен отдельным проектом.
5. В машинном отделение откорректирована марка светильника.

Сметная документация

6. В соответствии с СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9 в сметный расчет стоимости внесены средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска;

7. В соответствии с СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9 в сметный расчет стоимости внесены средства на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне.

8. Сметная документация пересчитана с учетом изменений и дополнений к сборникам сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5, выпуски 1-22.

9. В соответствии с СН РК 1.02-03-2011 (приложение К), представлена сводная ведомость потребности материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком.

10. Дополнены затраты на временные здания и сооружения в соответствии с СН РК 8.02-09-2002.

11. Уточнена расценка на монтаж лифта в соответствии с СН РК 8.02-06-2002, сборник 3.

12. Уточнена расценка на разборку кирпичной кладки в соответствии с СН РК 8.02-05-2002,сборник 46.

Таблица 3

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание (+ увелич. - уменьш.)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Лифт больничный (грузоподъёмность 500 кг, скорость - 0,5 м/с)	шт.	1	1	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	2,705	2,650	-0,055
	в том числе:				
2.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	0,935	0,862	-0,073
2.2	оборудование		1,755	1,755	-
2.3	прочие затраты		0,015	0,033	+0,018
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015-2016 г. г.	млн. тенге	9,135	8,920	-0,215
	в том числе:				
3.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	2,559	2,359	-0,200
3.2	оборудование		4,805	4,805	-
3.3	прочие затраты		1,771	1,756	-0,015
4	Продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0	-

Примечание

Увеличение сметной стоимости произошло в результате включения затрат средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска и средств на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне.

Снижение сметной стоимости произошло в результате корректировки расценок в соответствии с СН РК 8.02-05-2002.

Общее снижение сметной стоимости составило 0,215 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «**Замена больничного пассажирского лифта в родильном корпусе КГП на ПХВ «Родильный дом № 3 города Семей, Восточно-Казахстанской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	2,650 млн. тенге
в том числе:	
строительно-монтажные работы	0,862 млн. тенге
оборудование	1,755 млн. тенге
прочие затраты	0,033 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015 – 2016 г. г.	8,920 млн. тенге
в том числе:	
строительно-монтажные работы	2,359 млн. тенге
оборудование	4,805 млн. тенге
прочие затраты	1,756 млн. тенге
Продолжительность строительства	10 мес.

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГП на ПХВ «Родильный дом № 3 города Семей» Управления Здравоохранения ВКО в соответствии с условиями договора от 27.07.2015 г. № 0258.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «**Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының «№3 перзентхана үйі» ШЖҚ ҚМК-ның перзентхана корпусындағы ауруханалық жолаушы лифтін ауыстыру»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және

белгіленген тәртіппен келесідей негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	2,650	млн.теңге
соның ішінде: ҚМЖ	0,862	млн.теңге
жабдық	1,755	млн.теңге
басқада шығын	0,033	млн.теңге
2015-2016 ж.ж. ағымдағы және болжамдық бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	8,920	млн.теңге
соның ішінде: ҚМЖ	2,359	млн.теңге
жабдық	4,805	млн.теңге
басқада шығын	1,756	млн.теңге
Құрылыс ұзақтығы	1,0	ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп қолдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2015 жылғы 27 шілдедегі № 0258 шарттың талаптарына сәйкес Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Семей қаласының №3 перзентхана үйі» ШЖҚ ҚМК кепілдік етеді.

Ф.И.О.	Должность	ЭЦП
Васильева Т.Г.	Эксперт	

Салимов Б.Я.	Заместитель директора	
Мосиенко Т.Г.	Начальник производственного отдела	
Абылханов М.К.	Эксперт	

Ракишева Ж.Т.	Ведущий специалист	
Игнатович Е.Ю.	Эксперт	

Казакстан Республикасы
ШҚО ДСБ
«Семей қаласының №3
перзентханасы» ШЖҚ КМК
071407 Семей
Международный пер.көшесі,38
ИИК KZ59926030119H565000
«Казкоммерцбанк» АК
БИК KZKOKZKX
БИН 990940001004

Тел факс: 77-40-67; 77-41-30
E – mail – roddom @ inbox. ru

Республика Казахстан
КГП на ПХВ «Родильный дом №3
города Семей» УЗ ВКО
071407, г.Семей

Международный пер., 38
ИИК KZ59926030119H565000
АО «Казкоммерцбанк Банк»
БИК KZKOKZKX
БИН 990940001004

Тел факс: 77-40-67; 77-41-30
E – mail – roddom @ inbox. ru

№ 255 от «16» 10 2015г.

Руководителю УЗ ВКО
Г-ну Овсянникову В.А.

Грузопассажирский лифт, которым оборудован Родильный корпус предприятия, без капитального ремонта и затрат на модернизацию, проработал уже 50 лет. Научно-техническим центром «Востоктехносервис» 06.05.2011г., произведено обследование технического состояния механизмов и конструкций лифта. При этом выявлены существенные разрушения конструкций и износ деталей, препятствующих его дальнейшей эксплуатации.

Идя навстречу настоятельным просьбам администрации КГП на ПХВ «Родильный дом №3 г. Семей», под особым контролем была разрешена эксплуатация лифта до 06.11. 2011 года. Указанный срок истек и дальнейшая его эксплуатация - грубое нарушение правил эксплуатации грузоподъемных механизмов, влекущее административную и уголовную ответственность. Еще большим грузом будет моральная ответственность в случае аварии лифта, могущей повлечь смерть роженицы и работников предприятия.

КГП на ПХВ «Родильный дом № 3 г.Семей» заключил договор с ТОО «Промэнергопроект» на разработку проектно-сметной документации, проект завершен и получено заключение госэкспертизы за № 06-0309/15 от 02.10.2015г. Замена больничного пассажирского лифта в родильном корпусе КГП на ПХВ «Родильный дом №3 г.Семей» УЗ ВКО.

Убедительно просим изыскать возможность по выделению средств на решение обозначенной проблемы.

Директор **Берікұлы Думан**

Кіріс № 3025
20.10 2015 жыл
Қолы