1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				*204*				
404	42	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 4А	2	87,88		176				
			шт								
			Отпускная цена		88		176				
			Сметная стоимость оборудования				*176*				
405	43	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 1А	6	87,88		527				
			шт								
			Отпускная цена		88		527				
			Сметная стоимость оборудования				*527*				
406	44	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
407	45	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-36	1	1855,95		1856				
			шт								
			Отпускная цена		1856		1856				
			Сметная стоимость оборудования				*1856*				
408	46	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
			шт		227	2,3	2270	23	95	0,01	0
409	47	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 25А	1	379,63		380				
			шт								
			Отпускная цена		380		380				
			Сметная стоимость оборудования				*380*				
410	48	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	8	541,32		4331				
			шт								
			Отпускная цена		541		4331				
			Сметная стоимость оборудования				*4331*				
411	49	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 6А	1	68,7		69				
			шт								
			Отпускная цена		69		69				
			Сметная стоимость оборудования				*69*				
412	50	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
413	51	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-18	1	1258,39		1258				
			шт								
			Отпускная цена		1258		1258				
			Сметная стоимость оборудования				*1258*				
414	52	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
			шт		227	2,3	2497	25	95	0,01	0
415	53	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 6А	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				*204*				
416	54	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	9	541,32		4872				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		541		4872				
			Сметная стоимость оборудования				*4872*				
417	55	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 6А	1	68,7		69				
			шт								
			Отпускная цена		69		69				
			Сметная стоимость оборудования				*69*				
418	63	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20,25 мм	1223	108,6	48,9	132818	59805	60184	0,22	269
			м		39,6	12,2	48431	14921	95	0,07	87
419	64	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	25	147,3	73	3683	1825	1610	0,29	7
			м		49,5	18,3	1238	457	95	0,11	3
420	65	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 20мм(0,137кг/м)	159,723	650		103820				
			кг								
421	66	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 25мм(0,174кг/м)	14,198	650		9229				
			кг								
422	67	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 32мм(0,264кг/м)	6,732	650		4376				
			кг								
423	68	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1034	14,6	0,2	15096	207	11689	0,07	72
			м		11,8	0,1	12201	103	95	0	1
424	69	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	214	19,6	0,5	4194	107	3354	0,1	21
			м		16,4	0,1	3510	21	95	0	0
			Итого по разделу: ЛС 2-1-6 ПОЛИКЛИНИКА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				436293				
			Раздел: ЛС 4-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЛ-0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
425	1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
426	2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
			шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
427	5	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	53,35	33,67	32,1	1796	1713	719	0,01	1
			м3		1,57	12,33	84	658	97	0,05	3
428	6	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,65	262,72	0	433	0	490	1,85	3
			м3		262,72	0	433	0	113	0	0
429	7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(ПОДСЫПКА ПОД КАБЕЛЬ)	14	122,18	0	1711	0	1933	0,89	12
			м3		122,18	0	1711	0	113	0	0
430	8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	41	5,55	5,55	228	228	72	0	0
			м3		0	1,8	0	74	97	0,01	0
431	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41	21,55	4,52	883	185	677	0,11	4
			м3		17,03	0	698	0	97	0	0
432	10	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	182	26,4	3,1	4805	564	3389	0,11	20
			м		19,1	0,5	3476	91	95	0	1
433	11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	91	27,7	2,1	2521	191	1746	0,1	9
			м		19,7	0,5	1793	46	95	0	0
434	12	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	35	66,8	18,1	2338	634	801	0,12	4
			м		20,3	3,8	711	133	95	0,02	1
435	13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100	36,7	27,8	3670	2780	1491	0,06	6
			м		8,8	6,9	880	690	95	0,04	4
436	14	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	82	11,2	7,9	918	648	413	0,02	2
			м		3,3	2	271	164	95	0,01	1
437	15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	100	32,4	23,7	3240	2370	1378	0,06	6
			м		8,6	5,9	860	590	95	0,03	3
438	16	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	82	18,8	14,2	1542	1164	623	0,03	2
			м		4,5	3,5	369	287	95	0,02	2
439	17	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,946	10400		20238				
			1000шт								
440	18	С151601-177#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,0755	139540		10532				
			1000м								
441	19	С151601-186#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,2071	38702		8014				
			1000м								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443	20	С151601-165#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,0479	26229		1257				
			1000м								
443	21	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	33	603,8	0	19925	0	16521	3	99
			шт		527	0	17391	0	95	0	0
444	22	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3(ПКВ-1)	33	3160		104280				
			компл								
445	57	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0,784	261	0	205	0	231	1,81	1
			м3		261	0	205	0	113	0	0
446	58	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 на ССПЦ W4	0,144	9419,17	66,01	1356	10	33	1,35	0
			м3		195,75	24,93	28	4	105	0,12	0
447	59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 на ССПЦ W4	0,144	9419,17	66,01	1356	10	33	1,35	0
			м3		195,75	24,93	28	4	105	0,12	0
448	60	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 на ССПЦ W4	0,384	11497,25	98,32	4415	38	295	4,41	2
			м3		695,25	37,15	267	14	105	0,18	0
449	61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0026	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	0
			1т		1890	123,75	5	0	105	0,6	0
450	62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	65000		166				
			т								
451	63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0636	93997,62	304,24	5980	19	2217	198	13
			1т		33075	114,75	2104	7	105	0,56	0
452	64	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,1083	17937,36	627,68	1943	68	1394	86,5	9
			т		14197,5	101,25	1538	11	90	0,49	0
453	65	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0241	147100		3550				
			т								
454	66	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0842	60500		5095				
			т								
455	67	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,492	148,4	0,07	370	0	283	0,65	2
			м2		108	0,02	269	0	105	0	0
			Итого по разделу: ЛС 4-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЛ-0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				219118				
			Раздел: ВКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456		СПРАЙС-ЛИСТ"38"	ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР WILSON P50-1 кВА	1	1141844,49		1141844				
			шт								
			Отпускная цена		1141844		1141844				
			Сметная стоимость оборудования				*1141844*				
			Итого по разделу: ВКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА				1141844				
			Раздел: 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
457	65	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
			шт		315	56,75	315	57	140	0,22	0
458	66	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3#СБ4А-1	0,06	22500		1350				
			м3								
459	67	Е0106-19-1	Устройство поясов(ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ) в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,11	12488,55	316,01	1374	35	172	8,25	1
			м3		1368	119,39	150	13	105	0,58	0
460	68	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0067	73000		491				
			т								
461	69	Е0106-11-7	Установка закладных деталей(ЗД-1) весом до 4 кг	0,0153	93997,62	304,24	1436	5	532	198	3
			1т		33075	114,75	505	2	105	0,56	0
462	70	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0153	40200		614				
			т								
463	160	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,5881	618,63	6,33	364	4	195	1,79	1
			м2		312,75	2,39	184	1	105	0,01	0
464	164	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	35,376	254,12	1,96	8990	69	4062	0,61	22
			м2		108,9	0,45	3852	16	105	0,03	1
465	165	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	130,718	13,73	0,9	1795	118	1375	0,06	8
			м2		9,68	0,34	1265	44	105	0	0
466	166	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных СВЕС КАРНИЗОВ	7,734	57,96	0,35	448	3	423	0,3	2
			м2		51,98	0,14	402	1	105	0	0
467	167	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	22,5	108,77	0,6	2447	14	1361	0,32	7
			м		57,38	0,23	1291	5	105	0	0
468	168	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,011	8679,65	422,15	95	5	109	56,4	1
			т		8257,5	157,5	91	2	118	0,77	0
469	169	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0056	67700		376				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	170	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0054	61200		332				
			т								
471	171	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,1201	172169,94	1216,94	20683	146	1076	31,4	4
			т		5940	459	714	55	140	2,25	0
472	172	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1201	40200		4829				
			т								
473	173	Е0109-56-1#ПРИМ.	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м(МОНТАЖ ОТТЯЖЕК АС-15)	0,1795	23199,51	10777,33	4164	1934	1430	35,3	6
			т		6435	2415,02	1155	433	90	7,99	1
474	174	С12021-250#ПРИМ.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т(ОТТЯЖКИ)	0,1795	154200		27676				
			т								
475	178	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	28	20,14	0,23	564	6	504	0,12	3
			шт		19,91	0,09	557	3	90	0	0
476	179	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0033	149300		485				
			т								
477	180	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	19,5	731,08	271,94	14256	5303	3672	0,53	10
			м2		108	101,25	2106	1974	90	0,5	10
478	181	Е0113-44-9	Обеспыливание ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	19,499	59	47,75	1150	931	513	0,07	1
			м2		11,25	18	219	351	90	0,09	2
479	182	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	19,499	23,19	0,11	452	2	258	0,09	2
			м2		14,65	0,05	286	1	90	0	0
480	183	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,029	40200		81566				
			т								
481	184	Е0113-44-7	Очистка щетками	20,065	60,75	0	1219	0	1097	0,34	7
			м2		60,75	0	1219	0	90	0	0
482	185	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	20,065	23,19	0,11	465	2	265	0,09	2
			м2		14,65	0,05	294	1	90	0	0
483	186	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	20,065	157,64	0,07	3163	1	49	0,01	0
			м2		2,72	0,02	55	0	90	0	0
			Итого по разделу: 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				181459				
			Раздел: ЛС 6-1-2 КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
484	38	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,1	5909	76	552	1,14	2
			1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
485	39	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(труб)	8	19,64	0,02	157	0	23	0,02	0
			м2		3,13	0	25	0	90	0	0
486	40	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(газоходов, трубы)	3,4	19,64	0,02	67	0	10	0,02	0
			м2		3,13	0	11	0	90	0	0
487	41	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	40	220,38	5,31	8815	212	5832	0,78	31
			м		143,78	2,03	5751	81	100	0,01	0
488	42	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60(40) мм	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
			м		135,68	2,03	543	8	100	0,01	0
489	44	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,0504	17600		887				
			м3								
490	45	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60(40) мм(ГАЗОХОД С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ)	17	375,77	101,45	6388	1725	4196	1,15	20
			м		208,8	38,03	3550	647	100	0,19	3
491	46	С11031-25	Вата минеральная	0,19	2530		481				
			м3								
492	47	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	44	114,31	6,39	5030	281	1426	0,19	8
			м		29,93	2,48	1317	109	100	0,01	1
493	48	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	1,9	3860		7334				
			10м2								
494	49	Е0126-24-19	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 325-820 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм(ИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДА)	7	780,32	0	5462	0	194	0,17	1
			м		27,68	0	194	0	100	0	0
495	50	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,65	3860		2509				
			10м2								
496	51	Е0126-15-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 40 мм	23	607,81	40,67	13980	935	12668	2,9	67
			компл		535,5	15,3	12317	352	100	0,07	2
497	52	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	0,18	6000		1080				
			м3								
498	53	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	0,568	3260		1852				
			10м2								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	54	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов(ДЫМОВОЙ ТРУБЫ) диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	10	501,25	40,67	5013	407	3956	2,09	21
			м		380,25	15,3	3803	153	100	0,07	1
500	55	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0236	74370		1751				
			т								
501	56	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
			шт		533,92	4,73	534	5	128	0,02	0
502	57	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сеткина плоских и криволинейных поверхностях	0,05	330,35	0,36	17	0	1	0,11	0
			м2		18,77	0	1	0	100	0	0
503	58	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручиным приводом диаметром до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
			шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	0
504	59	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	1	984		984				
			шт								
			Итого по разделу: ЛС 6-1-2 КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				72150				
			Раздел: ЛС 6-1-3 КОТЕЛЬНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ								
505	1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	266,48	3,96	799	12	206	0,3	1
			м		52,2	1,49	157	4	128	0,01	0
506	2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1031	0,3	4
			м		52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
507	3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	10,99	0	198	0	246	0,05	1
			м		10,69	0	192	0	128	0	0
508	4	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,3	181,44	35,77	599	118	528	0,7	2
			1квт		111,7	13,4	369	44	128	0,07	0
509	5	С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	3,3	4150		13695				
			квт								
510	6	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	62,81	0	188	0	89	0,12	0
			комплект		23,18	0	70	0	128	0	0
511	7	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507		1014				
			шт								
512	10	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./КОРПУС ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	0,0698	49326,74	16388,64	3443	1144	2039	161	11
			т		28980	3478,9	2023	243	90	13,02	1
513	11	С12021-245#К=1,01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0581	172800		10035				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	12	С12021-250#К=1,01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0124	154200		1916				
			т								
515	13	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	1	795,2	105,57	795	106	746	2,7	3
			фланец		569,25	4,5	569	5	130	0,02	0
516	14	С130809-18 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	1	2510		2510				
			шт								
517	15	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
			шт		133	0	266	0	90	0	0
518	16	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	19,2	237,44	3,74	4559	72	1732	0,37	7
			м		69,08	1,4	1326	27	128	0,01	0
519	17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диам. до 50 мм	19,2	10,99	0	211	0	263	0,05	1
			м		10,69	0	205	0	128	0	0
520	18	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
			шт		19,91	0,09	398	2	90	0	0
521	19	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0036	149300		537				
			т								
522	20	С11011-699#ПРИМ.	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,2	166		33				
			кг								
			Итого по разделу: ЛС 6-1-3 КОТЕЛЬНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ				46962				
			Раздел: ЛС 6-1-4 КОТЕЛЬНАЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
523	1	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1151,91	13,82	6911	83	2036	1,62	10
			м2		259,88	5,18	1559	31	128	0,03	0
524	2	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1222,73	9,61	3668	29	808	1,28	4
			м2		206,72	3,59	620	11	128	0,02	0
525	3	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	0,4	20,6	0,36	8	0	8	0,11	0
			м2		18,77	0	8	0	100	0	0
526	4	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	0,4	894		358				
			м2								
527	5	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,8	681	56	726	3,51	4
			шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	0
528	6	С131305-59	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм	1	7360		7360				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
529	7	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
530	8	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	254	0,38	1
			шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	0
531	9	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
			шт		533,92	4,73	534	5	128	0,02	0
532	10	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	2	2700,27	33,19	5401	66	417	0,87	2
			м2		151,2	11,81	302	24	128	0,06	0
533	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,5	200		900				
			кг								
			Итого по разделу: ЛС 6-1-4 КОТЕЛЬНАЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ				31699				
			Раздел: ЛС 6-1-5 КОТЕЛЬНАЯ. ВОДОПРОВОД								
534	1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4	329,67	4,19	1319	17	315	0,34	1
			м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
535	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	364,67	4,19	1459	17	315	0,34	1
			м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
536	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6	362,67	4,19	2176	25	472	0,34	2
			м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
537	4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	14	10,99	0	154	0	192	0,05	1
			м		10,69	0	150	0	128	0	0
538	5	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362		362				
			шт								
539	6	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	408		1632				
			шт								
540	7	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	507		1521				
			шт								
			Итого по разделу: ЛС 6-1-5 КОТЕЛЬНАЯ. ВОДОПРОВОД				8622				
			Раздел: ЛС 6-1-6 КОТЕЛЬНАЯ. КАНАЛИЗАЦИЯ								
541	1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
			м		106,2	0,25	425	1	128	0	0
542	2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6,5	748,88	1,43	4868	9	856	0,56	4
			м		102,38	0,54	665	4	128	0	0
543	3	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5,5	1712,45	10,58	9418	58	867	0,7	4
			м		119,25	3,96	656	22	128	0,02	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: ЛС 6-1-6 КОТЕЛЬНАЯ. КАНАЛИЗАЦИЯ				16768				
			Раздел: ЛС 6-1-7 КОТЕЛЬНАЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
544	1	Ц0108-524-4	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	888,3	23,3	888	23	342	2	2
			шт		356	4,5	356	4	95	0,03	0
545	2	ПРАЙС-ЛИСТ "43"	**ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ЯАВР3-25-2**	1	3390,85		3391				
			шт								
			Отпускная цена		3391		3391				
			Сметная стоимость оборудования				***3391***				
546	3	Ц0108-545-6	**Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6**	1	816,2	24,2	816	24	438	3	3
			шт		459	2,3	459	2	95	0,01	0
547	4	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	**ШКАФ-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-12**	1	1089,67		1090				
			шт								
			Отпускная цена		1090		1090				
			Сметная стоимость оборудования				***1090***				
548	5	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
			шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
549	6	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А**	4	203,87		815				
			шт								
			Отпускная цена		204		815				
			Сметная стоимость оборудования				***815***				
550	7	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-1р 3А**	6	87,88		527				
			шт								
			Отпускная цена		88		527				
			Сметная стоимость оборудования				***527***				
551	8	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 25А**	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
552	9	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20,25 мм**	35	108,6	48,9	3801	1712	1722	0,22	8
			м		39,6	12,2	1386	427	95	0,07	2
553	10	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	**Трубы винипластовые Д 20мм(0,137кг/м)**	4,472	650		2907				
			кг								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	11	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 25мм(0,174кг/м)	0,5324	650		346				
			кг								
555	12	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	3	19,6	0,5	59	2	47	0,1	0
			м		16,4	0,1	49	0	95	0	0
556	13	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	32	14,6	0,2	467	6	362	0,07	2
			м		11,8	0,1	378	3	95	0	0
557	14	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0031	141785		434				
			км								
558	15	С151601-1226Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,0326	35536		1160				
			км								
559	16	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	23	30,8	7,6	708	175	527	0,13	3
			м		23,2	0,9	534	21	95	0,01	0
560	17	С11041-83	Сталь полосовая 40(25)х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,018	46400		835				
			т								
			Итого по разделу: ЛС 6-1-7 КОТЕЛЬНАЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				22458				
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
561	18	Ц0108-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	1	816,2	24,2	816	24	438	3	3
			шт		459	2,3	459	2	95	0,01	0
562	19	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	ШКАФ-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-15	1	1086,15		1086				
			шт								
	\		Отпускная цена		1086		1086				
			Сметная стоимость оборудования				***1086***				
563	20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
			шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
564	21	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
565	22	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 10А	4	68,7		275				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		69		275				
			Сметная стоимость оборудования				***275***				
566	23	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ УЗО АД-12-2р-16 16А	1	541,32		541				
			шт								
			Отпускная цена		541		541				
			Сметная стоимость оборудования				***541***				
567	24	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ	1	640,7		641				
			шт								
			Отпускная цена		641		641				
			Сметная стоимость оборудования				***641***				
568	26	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4(ЛСП80-2Х36)	7	4770		33390				
			шт								
569	28	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871		2613				
			шт								
570	29	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443				
			шт								
571	30	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	12	101		1212				
			шт								
572	31	СПРАЙС-ЛИСТ "9"	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS E27 11Вт	3	144,12		432				
			шт								
			Отпускная цена		144		432				
			Сметная стоимость оборудования				***432***				
573	32	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	120	108,6	48,9	13032	5868	5905	0,22	26
			м		39,6	12,2	4752	1464	95	0,07	8
574	33	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к=1,02 к объему	Трубы винипластовые Д-16мм(0,09кг/м)	11,016	650		7160				
			кг								
575	34	Ц0108-412-2	Затягивание проводов(кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100	10,6	0,1	1060	10	846	0,06	6
			м		8,8	0,1	880	10	95	0	0
576	35	Ц0108-412-9	Затягивание проводов(кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	20	5,4	0,1	108	2	70	0,02	0
			м		3,7	0	74	0	95	0	0
577	36	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	33644		3432				
			км								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
578	37	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0204	53341		1088				
579	38	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	5	35,4	0	177	0	159	0,19	1
					29,48	0	147	0	108	0	0
580	39	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	5	156		780				
581	40	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических шт	2	82,17	0	164	0	116	0,34	1
					53,55	0	107	0	108	0	0
582	41	С151801-18#ПРИМ.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	2	215		430				
583	42	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	2	29,13	0	58	0	58	0,17	0
					27	0	54	0	108	0	0
584	43	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	2	68		136				
585	44	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
					205	2,3	205	2	95	0,01	0
586	45	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720		4720				
587	46	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельныхрозеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ 1000шт	0,006	28100		169				
588	47	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт	0,01	26100		261				
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				78166				
			Раздел: ЛС 6-3 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
589	1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	68,356	26,17	24,95	1789	1705	716	0,01	1
					1,22	9,58	83	655	97	0,04	3
590	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2,114	200,88	0	425	0	480	1,42	3
					200,88	0	425	0	113	0	0
591	3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,92	122,18	0	1579	0	1784	0,89	11