107	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	408,57	817
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		173,05	346
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		46,53	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			628,15	1256
108	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	20	52,67	1053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		33,43	669
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		6,89	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			92,98	1860
109	23-020101-0120 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,2 КГ	ШТ.	18	141,92	2555
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		6,02	108
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		11,83	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			159,77	2876
		ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД К1				
110	23-040501-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 6,84 КГ	ШТ.	2	1690,35	3381
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		71,67	143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		140,96	282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1902,98	3806
111	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 2,07 КГ	ШТ.	4	584,03	2336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		24,76	99
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		48,7	195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			657,5	2630
112	11-160801-0103 РСНБ РК 2015	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА	4	767,46	3070
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		426,03	1704
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		95,48	382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1288,97	5156
113	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВОРОНКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 Т	Т	0,004	345848,74	1383
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		14663,99	59
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		28841,02	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			389353,74	1557
114	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	М	10	763,37	7634
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		342,67	3427
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		88,48	885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1194,52	11945
115	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	М	5	1461,24	7306
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		359,73	1799
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		145,68	728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1966,65	9833
116	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	6	469,81	2819
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		175,65	1054
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		51,64	310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			697,1	4183

117	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	6	52,67	316
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		33,43	201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		6,89	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			92,98	558
118	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100 0,06 КГ	ШТ.	1	115,73	116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		4,91	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		9,65	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			130,29	130
119	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X50X100 0,56 КГ	ШТ.	4	292,99	1172
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		12,42	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		24,43	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			329,85	1319
		ТРУБОПРОВОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ				
120	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	ШТ.	3	683,94	2052
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		29	87
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		57,04	171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			769,97	2310
121	23-040702-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 0,5 КГ	ШТ.	4	956,66	3827
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		40,56	162
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		79,78	319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1077	4308
122	23-041001-2802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91 0,4 КГ	ШТ.	2	2186,19	4372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		92,69	185
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		182,31	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2461,2	4922
123	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	10	656,51	6565
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		204,64	2046
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		68,89	689
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			930,04	9300
124	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	10	52,67	527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		33,43	334
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		6,89	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			92,98	930
		АВТОМАТИКА				
125	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	6	291,29	1748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		173,07	1038
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		37,15	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			501,5	3009
126	23-051501-0302 РСНБ	-ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ 1,71 КГ	ШТ.	4	1288,53	5154

	РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		54,63	219
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		107,45	430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1450,62	5802
127	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ 1,36 КГ	ШТ.		2	1288,27	2577
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		54,62	109
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		107,43	215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1450,32	2901
128	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МАНОМЕТРЫ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		10	2276,48	22765
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		216,86	2169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		199,47	1995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2692,81	26928
129	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		2	897,46	1795
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		436,51	873
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,72	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1440,69	2881
130	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН, П.8, ТОО "ВИАСТ"	-ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР ЭКМ ЦЕНА:8580:1,12:Ф55			2	7161,03	14322
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,63	607
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		597,17	1194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8061,83	16124
131	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ (10 ШТ УЧТЕНО В СТОИМОСТИ МАНОМЕТРА) 0,31 КГ	ШТ.		6	1111,33	6668
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		47,12	283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		92,68	556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1251,13	7507
132	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		7	511,02	3577
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,67	152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,61	298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,3	4027
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
133	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,6	57,36	149
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,61	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,97	211
134	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2,6	603,19	1568
		НР					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		303,62	789
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		72,54	189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				979,36	2546
135	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75	М3 ИЗОЛЯЦИИ		0,25	40931,83	10233
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11062,86	2766
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4159,58	1040
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56154,27	14039

136	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		8,2	379,89	3115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,64	1260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,68	350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				576,22	4725
137	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 0,303 Т	1000 М2		0,00943	305302,32	2879
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12944,82	122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25459,77	240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				343706,91	3241
138	11-130301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-51-03 ЗА 4 РАЗА	М2		7,5	1303,34	9775
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		80,6	604
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,72	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1494,66	11210
139	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯЦИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75	М3 ИЗОЛЯЦИИ		0,7	40931,83	28652
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11062,86	7744
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4159,58	2912
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56154,27	39308
140	11-260301-0201 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ ЛИСТАМИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		16	2089,15	33426
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		801,68	12827
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		231,27	3700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3122,09	49953
141	11-130301-0406 РСНБ	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		7	57,36	402
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,61	123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,97	567
142	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-170	М2		7	22,12	155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,32	72
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,6	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35,03	245
143	22-040501-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЛАК ПЕНТАФТАЛЕВЫЙ ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003 1 КГ	КГ		0,63	471,08	297
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,97	13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		39,28	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				530,34	334
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ					
144	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ		1,5	14191,02	21287
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		969,63	1454
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1212,85	1819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16373,5	24560
145	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2	205,67	411
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		76,26	153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,55	45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				304,49	609
146	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КРАНЫ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2	118,97	238

	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			72,58	145
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			15,32	31
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					206,88	414
147	23-040905-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,37 КГ	ШТ.		2	973,39	1947
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			41,27	83
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			81,17	162
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1095,83	2192
148	23-040905-1804 РСНБ РК 2015 ПРИМИНИТ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРОЙНИК ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ 0,01 КГ	ШТ		2	86,7	173
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			3,68	7
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			7,23	14
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					97,61	195
149	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	ШТ.		2	683,94	1368
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			29	58
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			57,04	114
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					769,97	1540
150	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		16	416,2	6659
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			178,05	2849
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			47,54	761
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					641,79	10269
151	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		16	54,21	867
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			34,43	551
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			7,09	113
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					95,73	1532
152	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2		3,4	77,3	263
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			18,46	63
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			7,66	26
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					103,42	352
153	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		3,4	106,06	361
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			23,26	79
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			10,35	35
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					139,66	475
154	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ		2,5	511,02	1278
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			21,67	54
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			42,61	107
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					575,3	1438
	РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ						
155	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,6 ММ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДО		0,63	3722,12	2345
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			923,19	582
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			371,62	234
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					5016,93	3161
156	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	-СЕТКА РАБИЦА, 0,1 М2	ШТ		1	2423,13	2423

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			647,27	647
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			245,63	246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3316,03	3316
157	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		1	2504,57	2505	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			297,5	297
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			224,17	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3026,23	3026
158	11-200901-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО250 ММ	ШТ		1	2120,24	2120	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			1327,33	1327
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			275,81	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3723,37	3723
159	23-050310-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 200 ММ 52,1 КГ	ШТ.		1	16635,09	16635	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			705,33	705
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			1387,23	1387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					18727,65	18728
160	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ 1 КГ	КГ		1	237,66	238	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			10,08	10
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			19,82	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					267,56	268
	2-1-3	НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ						
161	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА	ШТ		1	357,02	357	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			226,66	227
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			46,69	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					630,37	630
162	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ	ШТ.		1	2507,39	2507	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			1171,07	1171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			294,28	294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3972,74	3973
163	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	4504,78	4505	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			2027,52	2028
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			522,58	523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					7054,88	7055
		ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1						
164	23-040905-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,39 КГ	ШТ.		4	656,18	2625	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			27,82	111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			54,72	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					738,72	2955
165	11-160301-0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1	522,34	522	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			170,1	170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			55,4	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					747,83	748
166	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		5	461,68	2308	

ДОП. ВЫП.							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		167,53	838
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		50,34	252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				679,54	3398
167	11-160301-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	6	366,15	2197	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		163,48	981
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,37	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				571,99	3432
		ОПОРА П1					
168	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,0375	3043,03	114	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		546,73	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		287,18	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3876,94	145
169	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЛИТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25(20) ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	0,25	232,82	58	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		129,47	32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28,98	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				391,28	98
170	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЛИТЫЕ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1901	М2 ПОКРЫТИЯ	0,25	-23	-6	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-15,58	-4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-3,09	-1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-41,67	-10
171	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	0,05	24181,95	1209	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2565,6	128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2139,8	107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28887,35	1444
172	11-130701-1003 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ.ОБМАЗКА АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	М2	0,324	876,73	284	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,29	137
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		104	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,03	455
173	21-100501-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ 1 Т	Т	0,000486	9687,46	5	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		410,75	-
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		807,86	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10906,06	5
174	23-010201-0141 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80 3,36 КГ	М	2,495	659,04	1644	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,94	70
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,96	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				741,94	1851
175	21-050101-0116 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т	0,00106	165432,09	175	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7014,32	7
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13795,71	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186242,12	197
176	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т	0,001	165796,38	166	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7029,77	7
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13826,09	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186652,24	187

177	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ	0,132	511,02	67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		21,67	3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		42,61	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			575,3	76
178	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА, 57Х3	М ТРУБОПРОВОДА	0,5	1210,03	605
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		346,09	173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		124,49	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1680,61	840
179	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРА	САЛЬНИК	1	2085,93	2086
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		963,27	963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		243,94	244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3293,13	3293
		ПРОДУВОЧНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г5,ТРУБОПРОВОД БЕЗОПАСНОСТИ Г6				
180	23-040905-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б12БК, ШТ. PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,66 КГ		1	774,73	775
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		32,85	33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		64,61	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			872,18	872
181	23-040905-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б12БК, ШТ. PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,39 КГ		2	656,18	1312
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		27,82	56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		54,72	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			738,72	1477
182	23-040905-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БКШТ. ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,39 КГ		1	656,18	656
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		27,82	28
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		54,72	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			738,72	739
183	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	7	400,5	2803
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		164,93	1155
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		45,23	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			610,66	4275
184	11-160301-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	3	366,15	1098
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		163,48	490
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		42,37	127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			571,99	1716
185	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА, 45Х3	М ТРУБОПРОВОДА	0,5	501,67	251
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		316,05	158
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		65,42	33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			883,14	442

186	23-010201-0137 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 10705-80 3,12 КГ			0,5	599,28	300
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,41	13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		49,98	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				674,66	337
187	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ЗАДЕЛКА ФУТЛЯРА	САЛЬНИК		1	2085,93	2086
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		963,27	963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		243,94	244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3293,13	3293
188	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА		22	328,17	7220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		214,71	4724
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43,43	955
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				586,31	12899
189	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		1,9	114,71	218
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,22	67
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,99	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				161,93	308
190	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		1,9	106,06	202
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,26	44
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10,35	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				139,66	265

2-1-4

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

МОНТАЖ

191	13-080305-0911 РСНБ РК 2015	-ЩИТОК , УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 40 КГ	ШТ		1	5321,52	5322
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2166,96	2167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		599,08	599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8087,56	8088
192	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	ШТ		4	1744,8	6979
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		435,01	1740
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,38	698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2354,19	9417
193	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ШТ		1	972,21	972
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		434,62	435
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		112,55	113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1519,37	1519
194	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ	ШТ		2	1606,03	3212
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		600,66	1201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		176,54	353
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2383,23	4766
195	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ОДНОЛАМПОВЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ		1	1247,82	1248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		483,88	484
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		138,54	139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1870,23	1870
196	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2	702,16	1404
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		286,51	573
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,09	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1067,76	2136

197	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2	700,15	1400
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		286,6	573
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		78,94	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1065,69	2131
198	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	М КАБЕЛЯ		120	240,49	28858
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		72,72	8726
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,06	3007
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				338,26	40592
199	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		30	57,33	1720
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20,35	610
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,21	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				83,9	2517
200	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	М		30	558,68	16760
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		129	3870
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,01	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				742,7	22281
201	13-080206-0501 РСНБ РК 2015	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА ДО 200 ММ	Т	0,05655		57947	3277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24120,6	1364
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6565,41	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88633	5012
202	13-080208-0206 РСНБ	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		50	339,9	16995
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,1	3655
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,04	1652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				446,04	22302
203	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	ШТ		5	1712,16	8561
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		329,1	1646
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		163,3	817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2204,56	11023
204	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.		1	346,68	347
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		151,19	151
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		39,83	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				537,7	538
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					
205	23-070201-0803 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЩИТЫ УТАПЛИВАЕМЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ МОДЕЛИ УОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 5,4 КГ	ШТ.		1	11487,63	11488
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		487,08	487
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		957,98	958
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12932,68	12933
206	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ, П.1, ТОО "ВИАСТ"	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2МТ 3550:1,12	ШТ		4	3169,64	12679
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		134,39	538
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		264,32	1057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3568,36	14273
207	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93 5,2 КГ	ШТ.		1	6823,68	6824
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		289,32	289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		569,04	569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7682,04	7682
208	23-070102-0121 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛСП-2Х40-005 ГОСТ 17677-82 3,8 КГ	ШТ.		2	4268,73	8537
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		180,99	362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		355,98	712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4805,7	9611