						10127	8			
		Оборудования				**1440**				
		Накладные расходы				**9173**				
		Итого				**33053**				
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				**1983**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**36476** √				
				Локальная смета № 2-9-3						
				Молниезащита						
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт								
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м								
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	12	93,5	3,1	1122	37	373	0,18	2
		м								
				32,4	0,3	389	4	95	0,002	–
6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	1,2	348		418				
		10м								
		Итого по разделу								
						3017	**97**	**773**		**4**
		Всего прямые затраты								
						805	**9**			
		Накладные расходы				**773**				
		Итого				**3790**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**227**				

		Всего по разделу				**4017** √				
				Локальная смета № 2-9-4						
				Отопление						
1	Ц8-602-2	Установка обогревателей, мощностью до 1 кВт	5	763,4	5,4	3817	27	2985	2	10
		шт								
				626	2,3	3130	12	95	0,013	–
2	99-1-1Теплофо	Инфракрасный обогреватель настенный N=0,7 квт	5	11000		55000				
		шт.								
3	99-1-1	Термостат IMIT	3	3359		10077				
		шт								
4	Е9-44-1	Ограждение нагревательного прибора. Каркас.	0,043	41830,93	9420,05	1799	405	644	80,3	3
		т конструкций								
				15052,5	1613,63	647	69	90	5,52	–
5	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,043	58700		2524				
		т								
6	Е9-61-14	Монтаж колосников с балками, топочных дверц, клапанов, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2	0,0112	8338,58	1607,7	93	18	64	33,4	–
		т конструкций								
				6007,5	369,68	67	4	90	1,72	–
7	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0112	58700		657				
		т								
8	1-1-759	Сетка металлическая	12,25	257		3148				
		м2								
9	Е45-49-1	Изоляция стен асбестовым картоном	9,55	121,23	0,18	1158	2	70	0,0406	–
		кг асбестового картона								
				6,26	0,07	60	1	115	0,0003	–
		Итого по разделу								
						78273	**452**	**3763**		**13**
		Всего прямые затраты								
						3904	**86**			
		Накладные расходы				**3763**				
		Итого				**82036**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4922**				
		Всего по разделу				**86958**				
			Локальная смета № 2-9-5							
			Электроосвещение							
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт								
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
		шт								
				227	2,3	1135	12	95	0,013	–
4	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12	1	1287		1287				
		шт								
5	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 16А	3	250		750				
		шт								
6	99-7-7	Рубильник однополюсный ВН-32, 25А	1	300		300				
		шт								
7	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	216,3	120	1947	1080	850	0,41	4
		шт								
				65	34,4	585	310	95	0,201	2
8	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт								
				119	36,9	238	74	95	0,216	–
9	99-1-8	Светильник подвесной НСБ-72-150-356	9	390		3510				
		шт								
10	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	1	2300		2300				
		шт								
11	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	1	757		757				
		шт								
12	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	2	39		78				
		шт								

13	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-150	8	70		560				
		шт								
14	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	1	33		33				
		шт								
15	Ц10-901-12	Коробка оконечная	12	85,5	0,2	1026	2	503	0,23	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	456	1	110	–	–
16	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	12	509		6108				
		шт								
17	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	9	64	1	576	9	503	0,36	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				58,5	0,2	527	2	95	0,001	–
18	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА10-002	9	46		414				
		шт								
19	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	143	0,33	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				49,7	0,2	149	1	95	0,001	–
20	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				115	0,2	230	–	95	0,001	–
21	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	3	242		726				
		шт								
22	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	2	54		108				
		шт								
23	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	128	27,7	2,1	3546	269	2457	0,1	13
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				19,7	0,5	2522	64	95	0,003	–
24	99-1-6	Кабель-канал 12х12	128	50		6400				
		м								
25	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,04	60500		2420				
		1000м								
26	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900		578				
		1000м								
27	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,076	52100		3960				
		1000м								

28	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт								
				387	2,3	387	2	95	0,013	–
29	99-9-5	Пускатель магнитный ПМЛ211002Б	1	963		963				
		шт								
		Итого по разделу								
						57029	**1716**	**12658**		**69**
		Всего прямые затраты								
						12394	**466**			
		Накладные расходы				**12658**				
		Итого				**69687**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4181**				
		Всего по разделу				**73868** √				
				Локальная смета № 2-10-1						
				Жилой корпус на 10 человек поз.12						
				Общестроительные работы						
	Раздел 6 Двери									
43	Е10-24-2	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах	9,24048	1052,99	34,89	9730	322	6782	3,34	31
		м2 проемов								
				598,5	13,19	5530	122	120	0,0644	1
44	Е10-29-3	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2	2,03688	88,83	0,07	181	–	101	0,261	1
		м2 проемов								
				41,18	0,02	84	–	120	0,0001	–
45	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
		комплект								
46	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
47	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,03688	5610		11427				
		м2								

48	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,2036	4010		28886				
		м2								
		Итого по разделу 6								
						57704	**322**	**6883**		**33**
		Всего прямые затраты								
						5614	**122**			
		Накладные расходы				**6883**				
		Итого				**64587**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3875**				
		Всего по разделу				**68462**				
	Раздел 7 Окна									
51	E10-3-1	Обшивка рубленых стен досками. Установка наличников	4,61538	542,96	6,11	2506	28	367	0,4	2
		м2 стен за вычетом проемов								
				63,9	2,32	295	11	120	0,0113	–
		Итого по разделу 7								
						2506	**28**	**367**		**2**
		Всего прямые затраты								
						295	**11**			
		Накладные расходы				**367**				
		Итого				**2873**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**172**				
		Всего по разделу				**3045**				
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
72	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,0725	9202,88	–	37479	–	2840	3,66	15
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	2309	–	123	–	–
73	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием	26,8	48,38	2,62	1297	70	380	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	282	27	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо									
74	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	26,34	119,27	2,62	3142	69	373	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								

				10,51	0,99	277	26	123	0,0048	–
75	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	23,1	384,3	25,04	8877	578	899	0,143	3
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	514	217	123	0,0458	1
76	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	23,1	1905,05	11,03	44007	255	2823	0,601	14
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	2199	96	123	0,0202	–
77	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	23,1	501,18	6,38	11577	147	2043	0,447	10
		м2 пола								
				69,53	2,39	1606	55	123	0,0117	–
78	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–
79	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
80	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
81	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
82	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Ограждение									
83	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2441	21662,17	316,57	5288	77	1056	22,5	5
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	851	29	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								
						123061	**1329**	**11039**		**56**
		Всего прямые затраты								
						8529	**500**			
		Накладные расходы				**11039**				
		Итого				**134100**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**8046**				

		Всего по разделу				**142146** √				
			Локальная смета № 2-10-2							
			Пожарная сигнализация							
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК2	1	5334		5334				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,9	1,6	2959	13	2498	2	16
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				347	–	2776	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	6	774		4644				
		шт								
5	99-1-3ТОО "СП	Извещатель пожарный тепловой ИП103	2	83		166				
		шт								
6	Ц10-901-12	Коробка оконечная	5	85,5	0,2	428	1	210	0,23	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	190	1	110	–	–
7	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	5	59		295				
		шт								
8	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				1982	–	1982	–	90	–	–
9	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
10	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	35	27,5	–	963	–	583	0,11	4
		м		—	—	—	—	—	—	—
				18,5	–	648	–	90	–	–
11	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	5	10		50				
		м								
12	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	30	5		150				

		м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	13	27,7	2,1	360	27	250	0,1	1
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				19,7	0,5	256	7	95	0,003	–
14	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,013	52100		677				
		1000м								
15	99-1-6	Кабель-канал 16х16	12	50		600				
		м								
16	80-42-1	Резистор	8	180		1440				
		шт								
		Всего прямые затраты				**25320**	**45**	**9173**		**56**
						10127	**8**			
		Оборудования				**1440**				
		Накладные расходы				**9173**				
		Итого				**33053**				
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				**1983**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**36476** ✓				
			Локальная смета № 2-10-3							
			Молниезащита							
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м		—	—	—	—	—	—	—
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	12	93,5	3,1	1122	37	373	0,18	2
		м		—	—	—	—	—	—	—
				32,4	0,3	389	4	95	0,002	–

6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	1,2	348		418				
		10м								
		Итого по разделу								
						3017	**97**	**773**		**4**
		Всего прямые затраты								
						805	**9**			
		Накладные расходы				**773**				
		Итого				**3790**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**227**				
		Всего по разделу				**4017**				
			Локальная смета № 2-10-4							
			Отопление							
1	Ц8-602-2	Установка обогревателей, мощностью до 1 кВт	5	763,4	5,4	3817	27	2985	2	10
		шт								
				626	2,3	3130	12	95	0,013	–
2	99-1-1Теплофо	Инфракрасный обогреватель настенный N=0,7 квт	5	11000		55000				
		шт.								
3	99-1-1	Термостат IMIT	3	3359		10077				
		шт								
4	Е9-44-1	Ограждение нагревательного прибора. Каркас.	0,043	41830,93	9420,05	1799	405	644	80,3	3
		т конструкций								
				15052,5	1613,63	647	69	90	5,52	–
5	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,043	58700		2524				
		т								
6	Е9-61-14	Монтаж колосников с балками, топочных дверц, клапанов, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2	0,0112	8338,58	1607,7	93	18	64	33,4	–
		т конструкций								
				6007,5	369,68	67	4	90	1,72	–
7	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0112	58700		657				
		т								

8	1-1-759	Сетка металлическая	12,25	257		3148				
		м2								
9	Е45-49-1	Изоляция стен асбестовым картоном	9,55	121,23	0,18	1158	2	70	0,0406	–
		кг асбестового картона								
				6,26	0,07	60	1	115	0,0003	–
		Итого по разделу								
						78273	**452**	**3763**		**13**
		Всего прямые затраты								
						3904	**86**			
		Накладные расходы				**3763**				
		Итого				**82036**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4922**				
		Всего по разделу				**86958** ✓				
			Локальная смета № 2-10-5							
			Электроосвещение							
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт								
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
		шт								
				227	2,3	1135	12	95	0,013	–
4	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12	1	1287		1287				
		шт								
5	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 16А	3	250		750				
		шт								
6	99-7-7	Рубильник однополюсный ВН-32, 25А	1	300		300				
		шт								
7	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	216,3	120	1947	1080	850	0,41	4
		шт								
				65	34,4	585	310	95	0,201	2

8	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				119	36,9	238	74	95	0,216	–
9	99-1-8	Светильник подвесной НСБ-72-150-356	9	390		3510				
		шт								
10	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	1	2300		2300				
		шт								
11	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	1	757		757				
		шт								
12	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	2	39		78				
		шт								
13	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-150	8	70		560				
		шт								
14	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	1	33		33				
		шт								
15	Ц10-901-12	Коробка оконечная	12	85,5	0,2	1026	2	503	0,23	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	456	1	110	–	–
16	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	12	509		6108				
		шт								
17	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	9	64	1	576	9	503	0,36	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				58,5	0,2	527	2	95	0,001	–
18	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА10-002	9	46		414				
		шт								
19	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	143	0,33	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				49,7	0,2	149	1	95	0,001	–
20	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				115	0,2	230	–	95	0,001	–
21	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	3	242		726				
		шт								
22	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	2	54		108				
		шт								

23	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	128	27,7	2,1	3546	269	2457	0,1	13
		м кабеля								
				19,7	0,5	2522	64	95	0,003	–
24	99-1-6	Кабель-канал 12х12	128	50		6400				
		м								
25	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,04	60500		2420				
		1000м								
26	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900		578				
		1000м								
27	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,076	52100		3960				
		1000м								
28	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт								
				387	2,3	387	2	95	0,013	–
29	99-9-5	Пускатель магнитный ПМЛ211002Б	1	963		963				
		шт								
		Итого по разделу								
						57029	**1716**	**12658**		**69**
		Всего прямые затраты								
						12394	**466**			
		Накладные расходы				**12658**				
		Итого				**69687**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4181**				
		Всего по разделу				**73868** ✓				
			Корпус для персонала поз. 13							
			Локальная смета № 2-11-2							
			Пожарная сигнализация							
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт								
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК4	1	5334		5334				
		шт								

3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	10	369,9	1,6	3699	16	3123	2	20
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				347	–	3470	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	10	774		7740				
		шт								
5	Ц10-901-12	Коробка оконечная	14	85,5	0,2	1197	3	586	0,23	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	532	1	110	–	–
6	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	14	59		826				
		шт								
7	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,7	1,6	4125	3	3568	11	22
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				1982	–	3964	–	90	–	–
8	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-3М	1	346		346				
		шт								
9	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
10	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	75	27,5	–	2063	–	1249	0,11	8
		м		—	—	—	—	—	—	—
				18,5	–	1388	–	90	–	–
11	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	20	10		200				
		м								
12	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	55	5		275				
		м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	18	27,7	2,1	499	38	346	0,1	2
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				19,7	0,5	355	9	95	0,003	–
14	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,018	52100		938				
		1000м								
15	99-1-6	Кабель-канал 16х16	18	50		900				
		м								
16	80-42-1	Резистор	10	180		1800				
		шт								

		Всего прямые затраты				**35133**	**72**	**12720**		**78**
						13984	**10**			
		Оборудования				**1800**				
		Накладные расходы				**12720**				
		Итого				**46053**				
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				**2763**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**50616** √				
				Локальная смета № 2-11-3						
				Молниезащита						
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м		—	—	—	—	—	—	—
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4
		м		—	—	—	—	—	—	—
				32,4	0,3	648	6	95	0,002	–
6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	2	348		696				
		10м								
		Итого по разделу								
						4043	**122**	**1021**		**6**
		Всего прямые затраты				—	—			
						1064	**11**			
		Накладные расходы				**1021**				

		Итого				**5064**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**304**				
		Всего по разделу				**5368**				
			Уборная на 24 очка поз.14							
			Локальная смета № 3-1-2							
			Электроосвещение							
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	99-30-7АО "КЭМ	Щиток освещения ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	42	216,3	120	9085	5040	3966	0,41	17
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				65	34,4	2730	1445	95	0,201	8
4	99-26-16	Светильник НБП02-60-002УХЛ4	42	187		7854				
		шт.								
5	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	42	24		1008				
		шт								
6	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	42	134,8	3,6	5662	151	4596	0,68	29
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				115	0,2	4830	8	95	0,001	–
7	99-49-4	Выключатель открытый 1 кл. бр./защ. ВА 66-102Б белый IP44 "Рондо"	42	114		4788				
		шт.								
8	Ц10-901-12	Коробка оконечная	24	85,5	0,2	2052	5	1005	0,23	6
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	912	2	110	–	–
9	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	24	509		12216				
		шт								
10	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	29	125,6	64,1	3642	1859	1576	0,26	8
		м		—	—	—	—	—	—	—
				41,4	15,8	1201	458	95	0,093	3
11	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	29	168		4872				
		м								

12	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	29	10,6	0,1	307	3	245	0,06	2
		м								
				8,8	0,1	255	3	95	–	–
13	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	123	73,1	20,8	8991	2558	3248	0,14	17
		м кабеля								
				23,4	4,4	2878	541	95	0,026	3
14	16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,023	83600		1923				
		1000м								
15	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,076	52100		3960				
		1000м								
16	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,06	28900		1734				
		1000м								
17	1-1-623	Стоимость скобы	0,00753	80500		606				
		т								
		Итого по разделу								
						77457	**9684**	**14950**		**95**
		Всего прямые затраты								
						13123	**2471**			
		Накладные расходы				**14950**				
		Итого				**92407**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**5544**				
		Всего по разделу				**97951** √				
			Медпункт поз.3							
			Локальная смета № 3-4-1							
			Общестроительные работы							
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
81	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,6925	9202,88	–	52387	–	3970	3,66	21
		м3 подстилающего слоя								

				567	–	3228	–	123	–	–
82	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	37,9	48,38	2,62	1834	99	536	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	398	38	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо									
83	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	41,46	119,27	2,62	4945	109	587	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	436	41	123	0,0048	–
84	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	38,22	384,3	25,04	14688	957	1487	0,143	5
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	850	359	123	0,0458	2
85	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	38,22	1905,05	11,03	72811	422	4669	0,601	23
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	3638	158	123	0,0202	1
86	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	38,22	501,18	6,38	19155	244	3380	0,447	17
		м2 пола								
				69,53	2,39	2657	91	123	0,0117	–
87	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–
88	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
89	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
90	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
91	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Наличник крыльца	0,07	21754,42	316,57	1523	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
	11.3 Ограждение									
92	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,41	21662,17	316,57	8881	130	1775	22,5	9
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1430	49	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								

						186095	2094	17029		88
		Всего прямые затраты								
						13128	786			
		Накладные расходы				17029				
		Итого				203124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12187				
		Всего по разделу				215311 ✓				
			Локальная смета № 3-4-2							
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	5	67,67	4,19	338	21	393	0,337	2
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
2	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	5	63		315				
		м								
3	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	9	67,67	4,19	609	38	708	0,337	3
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
4	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	9	104		936				
		м								
5	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	26	67,67	4,19	1759	109	2044	0,337	9
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				59,85	1,58	1556	41	128	0,0076	–
6	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	26	81		2106				
		м								
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	40	10,99	–	440	–	548	0,0501	2
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				10,69	–	428	–	128	–	–
8	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		—	—	—	—	—	—	—

				67,5	–	68	–	128	–	–
9	11-2-15	ВСКМ 3/15	1	8320		8320				
		шт								
10	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект								
				40,5	–	41	–	128	–	–
11	99-1-1	Монометр со шкалой чувствительности МП-3 (0-4кгс/см2)	1	1309		1309				
		шт								
12	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
13	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	350		2450				
		шт								
14	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	395		1185				
		шт								
15	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	187,02	50,89	187	51	191	0,75	1
		фильтр								
				130,5	18	131	18	128	0,09	–
16	99-2-1	Фильтр водяной d 15мм	1	247		247				
		шт								
17	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	1	7773,57	1,57	7774	2	69	0,3	–
		кран								
				54	–	54	–	128	–	–
18	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм (внутренний)	1	7773,57	1,57	7774	2	69	0,3	–
		кран								
				54	–	54	–	128	–	–
19	Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 15 мм	10	323,06	36,99	3231	370	2449	0,96	10
		соединение								
				177,75	13,5	1778	135	128	0,07	1
20	8-9-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 15 мм	4	157		628				
		шт								
21	8-9-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 20 мм	6	169		1014				
		шт								
22	8-4-43	Переход, Dy 25х15 мм	0,2	80		16				
		10шт								
23	Е16-14-12	Рукав вставка	0,95	59,31	–	56	–	72	0,337	–

		м подводок								
				59,15	–	56	–	128	–	–
24	11-3-12	Рукав вставка d20мм	0,95	375		356				
		м								
25	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,83	151,1	0,07	730	–	548	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	522	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу								
						43043	**597**	**7230**		**29**
		Всего прямые затраты								
						5526	**216**			
		Накладные расходы				**7230**				
		Итого				**50273**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3016**				
		Всего по разделу				**53289** √				
			Локальная смета № 3-4-3							
			Канализация бытовая К1							
4	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5930,28	21,53	23721	86	1820	1,95	8
		комплект								
				346,5	9	1386	36	128	0,04	–
5	E17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
		комплект								
				166,5	20,25	167	20	128	0,1	–
		Итого по разделу								
						27981	**141**	**2059**		**9**
		Всего прямые затраты								
						1553	**56**			
		Накладные расходы				**2059**				
		Итого				**30040**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1802**				
		Всего по разделу				**31842** √				
			Локальная смета № 3-4-4							
			Водопровод горячей воды Т3							

1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5
		м трубопровода								
				59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
2	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	15	10,99	–	165	–	205	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	160	–	128	–	–
3	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
		шт								
				254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
4	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	350		2100				
		шт								
5	Е17-2-3	Установка смесителей	4	1893,32	1,57	7573	6	645	0,7	3
		шт								
				126	–	504	–	128	–	–
6	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3601	7,87	16
		комплект								
				1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
7	99-1-1	Водонагреватель Friston SG 15OR	2	8885		17770				
		шт								
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,65	151,1	0,07	249	–	187	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	178	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу								
						38668	**498**	**7893**		**35**
		Всего прямые затраты								
						6007	**191**			
		Накладные расходы				**7893**				
		Итого				**46561**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**2794**				
		Всего по разделу				**49355** √				
			Локальная смета № 3-4-5							

		Электроосвещение								
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	99-8-1	Щиток распределительный навесной ЩРН-12	1	7458		7458				
		шт								
3	Ц8-526-1	8Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1742	1	8
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				227	2,3	1816	18	95	0,013	–
4	99-7-2	Выключатель автоматический дифференциальный АД 12 4р 16-40 А\30мА	3	1287		3861				
		шт								
5	99-7-7	Выключатель автоматический ВА 47-29, 16А	3	250		750				
		шт								
6	99-7-7	Рубильник однополюсный ВН-32, 40А	1	300		300				
		шт								
7	99-1-4	Выключатель автоматический АП50Б-МТ 16-20А	1	923		923				
		шт								
8	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	1	342,8	134	343	134	186	0,99	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				158	37,8	158	38	95	0,221	–
9	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	17	467,8	183	7953	3111	4616	1,46	25
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				234	51,8	3978	881	95	0,302	5
10	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	6	216,3	120	1298	720	566	0,41	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				65	34,4	390	206	95	0,201	1
11	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	313	131	1878	786	888	0,75	5
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				119	36,9	714	221	95	0,216	1
12	99-1-6	Светильник люминесцентный ЛПО 2х20	1	593		593				
		шт								
13	99-1-7	Светильник люминесцентный ЛПО 4х20	17	998		16966				
		шт								
14	99-1-8	Светильник подвесной НСБ-72-150-356	6	390		2340				

		шт								
15	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	2	2300		4600				
		шт								
16	99-1-9АБК-УК	Светильник настенно-потолочный НББ 02	1	106		106				
		шт								
17	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	1	757		757				
		шт								
18	17-1-15	Светильник ДС-19	2	143		286				
		шт								
19	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-15, Б225-235-25	4	24		96				
		шт								
20	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	3	39		117				
		шт								
21	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-150	6	70		420				
		шт								
22	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	70	82		5740				
		шт								
23	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				131	25,7	131	26	95	0,15	–
24	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441		441				
		шт								
25	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	70	17		1190				
		шт								
26	Ц10-901-12	Коробка оконечная	20	85,5	0,2	1710	4	838	0,23	5
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	760	2	110	–	–
27	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	20	509		10180				
		шт								
28	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	8	64	1	512	8	447	0,36	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				58,5	0,2	468	2	95	0,001	–
29	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РА10-002	8	46		368				
		шт								
30	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	13	55	0,9	715	12	617	0,33	4
		шт		—	—	—	—	—	—	—

				49,7	0,2	646	3	95	0,001	–
31	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
		шт								
				115	0,2	115	–	95	0,001	–
32	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	13	242		3146				
		шт								
33	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	1	54		54				
		шт								
34	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,007	29000		203				
		1000м								
35	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	168	27,7	2,1	4654	353	3224	0,1	17
		м кабеля								
				19,7	0,5	3310	84	95	0,003	1
36	99-1-6	Кабель-канал 12х12	168	50		8400				
		м								
37	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,04	28900		1156				
		1000м								
38	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,145	52100		7555				
		1000м								
39	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6	64,1	377	192	162	0,26	1
		м								
				41,4	15,8	124	47	95	0,093	–
40	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	3	212		636				
		м								
41	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	3	8,5	0,1	26	–	21	0,05	–
		м								
				7,3	–	22	–	95	–	–
		Итого по разделу								
						109369	**5521**	**19792**		**113**
		Всего прямые затраты								
						18797	**1528**			
		Накладные расходы				**19792**				

		Итого				**129161**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**7750**				
		Всего по разделу				**136911** ✓				
			Локальная смета № 3-4-6							
			Пожарная сигнализация							
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК4	1	6154		6154				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	14	369,9	1,6	5179	22	4372	2	28
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				347	–	4858	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	14	774		10836				
		шт								
5	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	2	153,5	–	307	–	259	1	2
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				144	–	288	–	90	–	–
6	99-34-1	Извещатель пожарный тепловой ИП103-3-А2-1М	2	91		182				
		шт								
7	Ц10-901-12	Коробка оконечная	11	85,5	0,2	941	2	461	0,23	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				38	0,1	418	1	110	–	–
8	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	11	59		649				
		шт								
9	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,7	1,6	4125	3	3568	11	22
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				1982	–	3964	–	90	–	–
10	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
11	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель звуковой Маяк-12-3м	1	346		346				
		шт								

12	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	75	27,5	–	2063	–	1249	0,11	8
		м								
				18,5	–	1388	–	90	–	–
13	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	20	10		200				
		м								
14	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	55	5		275				
		м								
15	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2
		м кабеля								
				19,7	0,5	315	8	95	0,003	–
16	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,016	52100		834				
		1000м								
17	99-1-6	Кабель-канал 16х16	16	50		800				
		м								
18	80-42-1	Резистор	16	180		2880				
		шт								
		Всего прямые затраты				**41405**	**72**	**14064**		**88**
						15506	**8**			
		Оборудования				**2880**				
		Накладные расходы				**14064**				
		Итого				**52589**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**3155**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**58624** ✓				
			Локальная смета № 3-4-7							
			Молниезащита							
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт								
				111	1,6	222	3	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м								
				32,4	0,3	194	2	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				

		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00355	50600		180				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4
		м								
				32,4	0,3	648	6	95	0,002	–
6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	2	348		696				
		10м								
		Итого по разделу								
						4043	**122**	**1021**		**6**
		Всего прямые затраты								
						1064	**11**			
		Накладные расходы				**1021**				
		Итого				**5064**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**304**				
		Всего по разделу				**5368**				
			Локальная смета № 3-4-8							
			Вентиляция							
1	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	311,15	16,15	311	16	237	1,07	1
		решетка								
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
2	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,2	1830,92	13,82	2197	17	407	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	312	6	128	0,02531	–
3	Е9-36-3	Монтаж сетки	0,05	87,45	4,28	4	–	4	0,478	–
		м2								
				81	1,62	4	–	90	0,0079	–
4	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,05	257		13				
		м2								

		Итого по разделу								
						2525	**33**	**648**		**3**
		Всего прямые затраты								
						494	**13**			
		Накладные расходы				**648**				
		Итого				**3173**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**190**				
		Всего по разделу				**3363** √				
				Локальная смета № 3-5-1						
				Баня поз.4						
				Общестроительные работы						
	Раздел 11 Разные работы									
	11.1 Отмостка									
91	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,2625	9202,88	–	30024	–	2276	3,66	12
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1850	–	123	–	–
92	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	21,4	48,38	2,62	1035	56	303	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	225	21	123	0,0048	–
	11.2 Крыльцо									
93	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,78	119,27	2,62	2240	49	266	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	197	19	123	0,0048	–
94	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	15,54	384,3	25,04	5972	389	605	0,143	2
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	346	146	123	0,0458	1
95	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	15,54	1905,05	11,03	29604	171	1898	0,601	9
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	1479	64	123	0,0202	–
96	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	15,54	501,18	6,38	7788	99	1374	0,447	7
		м2 пола								
				69,53	2,39	1080	37	123	0,0117	–
97	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских. Устройство ступеней	0,98	8500,22	100,65	8330	99	189	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	143	37	105	0,1857	–

98	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,98	170		167				
		м3								
99	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм. Ступени крыльца	1,09091	1196,44	11,03	1305	12	134	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	104	5	123	0,0202	–
100	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта. Пробки	0,005	13800		69				
		м3								
	11.3 Ограждение									
101	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1685	21662,17	316,57	3650	53	730	22,5	4
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	588	20	120	0,58	–
		Итого по разделу 11								
						90184	**928**	**7775**		**39**
		Всего прямые затраты								
						6012	**349**			
		Накладные расходы				**7775**				
		Итого				**97959**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**5878**				
		Всего по разделу				**103837** ✓				
			Локальная смета № 3-5-2							
			Водопровод хозяйственно-питьевой В1							
1	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	3	93,07	10,34	279	31	311	0,433	1
		м трубопровода								
				76,95	3,87	231	12	128	0,0189	–
2	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	3	295		885				
		м								
3	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	14	67,67	4,19	947	59	1101	0,337	5
		м трубопровода								
				59,85	1,58	838	22	128	0,0076	–

4	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	7	191		1337				
		м								
5	8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм	7	232		1624				
		м								
6	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	4	67,67	4,19	271	17	314	0,337	1
		м трубопровода								
				59,85	1,58	239	6	128	0,0076	–
7	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	4	81		324				
		м								
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	21	10,99	–	231	–	287	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	224	–	128	–	–
9	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт								
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
10	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
		шт								
11	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	68	–	128	–	–
12	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400		14400				
		шт								
13	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	6	285		1710				
		шт								
14	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	4	249		996				
		шт								

27	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,94	151,1	0,07	595	–	447	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	426	–	105	0,0001	–
28	Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1	323,06	36,99	323	37	246	0,96	1
		соединение								
				177,75	13,5	178	14	128	0,07	–
29	99-1-1	Гибкая вставка (виброкомпенсатор фланцевый) FC10	1	3817		3817				
		шт								
		Всего прямые затраты				**63333**	**449**	**5206**		**21**
						3919	**170**			
		Накладные расходы				**5206**				
		Итого				**68539**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**4112**				
		6,0%								
		Всего по смете				**72651** √				
			Локальная смета № 3-5-3							
			Водопровод горячей воды Т3							
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	9	329,67	4,19	2967	38	708	0,337	3
		м трубопровода								
				59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
2	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	9	10,99	–	99	–	123	0,0501	–
		м трубопровода								
				10,69	–	96	–	128	–	–
3	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	275		1925				
		шт								
4	Е17-2-3	Установка смесителей	6	1793,32	1,57	10760	9	968	0,7	4
		шт								
				126	–	756	–	128	–	–
5	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект								
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	–
6	80-1-1	Водонагреватель Ariston SG100	1	17376		17376				
		шт								

7	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,99	151,1	0,07	150	–	112	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	107	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**34789**	**144**	**3711**		**16**
						2868	**50**			
		Оборудования				**17376**				
		Накладные расходы				**3711**				
		Итого				**21124**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1267**				
		6,0%								
		Всего по смете				**39767** √				
			Локальная смета № 3-5-4							
		Водопровод противопожарный В2								
1	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	2	471,67	4,19	943	8	157	0,337	1
		м трубопровода								
				59,85	1,58	120	3	128	0,0076	–
2	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2	10,99	–	22	–	27	0,0501	–
		м трубопровода								
				10,69	–	21	–	128	–	–
3	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623		623				
		шт								
4	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных перфорированных труб диаметром 32 мм	9	471,67	4,19	4245	38	708	0,337	3
		м трубопровода								
				59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
		Всего прямые затраты				**5833**	**46**	**892**		**4**
						680	**17**			
		Накладные расходы				**892**				
		Итого				**6725**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**404**				
		6,0%								
		Всего по смете				**7129** √				
			Локальная смета № 3-5-5							

		Канализация бытовая К1								
6	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4260,08	54,7	25560	328	1435	0,99	6
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				166,5	20,25	999	122	128	0,1	1
		Всего прямые затраты				**25560**	**328**	**1435**		**7**
						999	**122**			
		Накладные расходы				**1435**				
		Итого				**26995**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1620**				
		6,0%								
		Всего по смете				**28615** √				
			Локальная смета № 3-5-6							
		Электроосвещение								
1	Ц10-349-3	Аппаратура настенного типа: щит распределительный	1	6874	–	6874	–	6227	32	32
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				6165	–	6165	–	101	–	–
2	80-1-1	ПР8501-1-047-2У3	1	19999		19999				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				227	2,3	227	2	95	0,013	–
4	99-19-3	Выключатель автоматический дифференциальный АД-12	1	1226		1226				
		шт								
5	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	12	313	131	3756	1572	1777	0,75	9
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				119	36,9	1428	443	95	0,216	3
6	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	216,3	120	216	120	94	0,41	–
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				65	34,4	65	34	95	0,201	–
7	99-1-8	Светильник подвесной НСУ04-100	1	2300		2300				
		шт								
8	99-1-9АБК-УК	Светильник настенно-потолочный НБП 02	5	106		530				
		шт								
9	99-26-16	Светильник НБП02-60-002УХЛ4	7	187		1309				

		шт.								
10	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100	6	39		234				
		шт								
11	17-6-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-40	7	34		238				
		шт								
12	Ц10-901-12	Коробка оконечная	5	85,5	0,2	428	1	210	0,23	1
		шт								
				38	0,1	190	1	110	–	–
13	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	5	509		2545				
		шт								
14	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	5	134,8	3,6	674	18	547	0,68	3
		шт								
				115	0,2	575	1	95	0,001	–
15	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	5	54		270				
		шт								
16	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	44	27,7	2,1	1219	92	845	0,1	4
		м кабеля								
				19,7	0,5	867	22	95	0,003	–
17	99-1-6	Кабель-канал 12х12	44	50		2200				
		м								
18	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,015	28900		434				
		1000м								
19	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,045	52100		2345				
		1000м								
20	16-1-590	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,008	467700		3742				
		1000м								
21	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	3	27,5	–	83	–	50	0,11	–
		м								
				18,5	–	56	–	90	–	–
22	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,003	14700		44				
		1000м								
23	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	27	55	7,6	1485	205	618	0,13	4

		м								
				23,2	0,9	626	24	95	0,005	–
24	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	107,3	3,5	644	21	186	0,18	1
		м								
				32,4	0,4	194	2	95	0,003	–
25	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	1	247,7	20,7	248	21	107	0,7	1
		шт								
				111	1,6	111	2	95	0,009	–
26	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00617	45800		283				
		т								
27	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76)	0,02133	48400		1032				
		т								
28	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,00756	46400		351				
		т								
		Всего прямые затраты				**55210**	**2063**	**10879**		**59**
						10504	**531**			
		Оборудования				**19999**				
		Накладные расходы				**10879**				
		Итого				**46090**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**2765**				
		6,0%								
		Всего по смете				**68854**				
			Локальная смета № 3-5-7							
			Пожарная сигнализация							
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт								
				4275	–	4275	–	90	–	–
2	99-1-1ТОО "СП	Пульт приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК2	1	6154		6154				
		шт								
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
		шт								
				347	–	1388	–	90	–	–
4	99-1-2ТОО "СП	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41М	4	774		3096				
		шт								

5	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	2	59		118				
		шт								
6	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				1982	–	1982	–	90	–	–
7	99-1-3ТОО "СП	Оповещатель комбинированный исполнения Маяк-12-кп	1	703		703				
		шт								
8	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	18	27,5	–	495	–	300	0,11	2
		м		—	—	—	—	—	—	—
				18,5	–	333	–	90	–	–
9	99-1-5	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 мм2	5	10		50				
		м								
10	99-1-6	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5 мм2	13	5		65				
		м								
11	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных кабельных каналах	5	27,7	2,1	139	11	97	0,1	1
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
				19,7	0,5	99	3	95	0,003	–
12	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,005	52100		261				
		1000м								
13	99-1-6	Кабель-канал 16х16	4	50		200				
		м								
		Всего прямые затраты				**19312**	**24**	**7278**		**45**
						8077	**3**			
		Накладные расходы				**7278**				
		Итого				**26590**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1595**				
		6,0%								
		Всего по смете				**28185** √				
			Локальная смета № 3-5-8							
			Молниезащита							
1	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6мм	1	247,7	20,7	248	21	107	0,7	1
		шт		—	—	—	—	—	—	—

				111	1,6	111	2	95	0,009	–
2	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	3	93,5	3,1	281	9	93	0,18	1
		м								
				32,4	0,3	97	1	95	0,002	–
3	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00266	45300		120				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00155	50600		78				
		т								
5	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям (стальной многопроволочный канат сеч.35мм)	9	93,5	3,1	842	28	280	0,18	2
		м								
				32,4	0,3	292	3	95	0,002	–
6	1-1-206	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 (1+6) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,2 мм	0,9	348		313				
		10м								
		Всего прямые затраты				**1882**	**58**	**480**		**4**
						500	**6**			
		Накладные расходы				**480**				
		Итого				**2362**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**142**				
		6,0%								
		Всего по смете				**2504** √				
			Локальная смета № 3-5-9							
			Технологическое оборудование							
5	Ц8-602-2	Электропечь	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
		шт								
				626	2,3	626	2	95	0,013	–
9	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев. Полог	0,54	22541,72	316,57	12173	171	2336	22,5	12
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1883	64	120	0,58	–
10	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	1,25	1905,05	11,03	2381	14	153	0,601	1
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	119	5	123	0,0202	–

		Всего прямые затраты				**15317**	**190**	**3086**		**15**
						2628	**71**			
		Накладные расходы				**3086**				
		Итого				**18403**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1104**				
		6,0%								
		Всего по смете				**19507** √				
				Локальная смета № 3-5-10						
				Вентиляция						
1	E20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,1235	1
		решетка								
				186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
2	E9-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	0,05	87,45	4,28	4	–	4	0,478	–
		м2								
				81	1,62	4	–	90	0,0079	–
3	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,05	257		13				
		м2								
		Всего прямые затраты				**338**	**17**	**252**		**1**
						191	**7**			
		Накладные расходы				**252**				
		Итого				**590**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**35**				
		6,0%								
		Всего по смете				**625** √				
				Локальная смета №6-14-1						
				Бассейн						
1	80-1-1	Навесная фильтровальная станция AQUASTAR-K. Стоимость и монтаж	2	278737		557474				
3	80-1-2	Лестница для бассейна. Стоимость и монтаж	2	31560		63120				
		шт								
4	10-4-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	19700		19700				
		шт								

		Всего прямые затраты				**640294**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			
		Оборудования				**620594**				
		Накладные расходы				**0**				
		Итого				**19700**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**1182**				
		6,0%								
		Всего по смете				**641476** √				
			Локальная смета № 7-4-1							
			Общестроительные работы							
	Раздел 1 Малые архитектурные формы									
1	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	21	9155,54	432,17	192266	9076	31731	7,9	166
		скамья		—	—	—	—	—	—	—
				1295,25	143,82	27200	3020	105	0,702	15
2	Т1-49-5	Урна, тип II – строительные работы	8	1575,41	50,6	12603	405	2987	2,1	17
		урна		—	—	—	—	—	—	—
				341,55	14,1	2732	113	105	0,069	1
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2	218,93	–	438	–	495	1,54	3
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				218,93	–	438	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,5	134,1	–	67	–	76	0,972	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				134,1	–	67	–	113	–	–
5	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,28	9488,65	311,32	12145	398	751	2,82	4
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				441	117,61	564	151	105	0,5744	1
6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,28	236		302				
		м3								
7	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,28	274		351				
		м3								
8	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	8,63	245,44	3,82	2118	33	394	0,212	2
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				37,35	1,44	322	12	118	0,007	–
9	Е8-6-1	Кирпичная вставка	2,56	9082,24	335,84	23251	860	2495	4,54	12

		м3 кладки		—	—	—	—	—	—	—
				699,75	126	1791	323	118	0,61	2
10	Е6-1-1	Устройство слива	0,1	9153,97	66,01	915	7	23	1,35	–
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
11	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,1	170		17				
		м3								
12	Т1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,7 м, тип М2Б – строительные работы	266,7	1388,7	104,2	370366	27790	37693	0,405	108
		м		—	—	—	—	—	—	—
				66,83	34,12	17824	9100	140	0,167	45
13	Т1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,7 м, тип М2Б – монтаж металлоконструкций	266,7	1470,67	2,57	392228	685	41676	1	267
		м		—	—	—	—	—	—	—
				172,84	0,79	46096	211	90	0,003	1
14	Т1-34-17	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высота 1,7 м, тип ВМ5Б – строительные работы	3	6539,52	544,98	19619	1635	3132	3,3	10
		ворота		—	—	—	—	—	—	—
				551,1	194,58	1653	584	140	0,95	3
15	Т1-34-18	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высота 1,7 м, тип ВМ5Б – монтаж металлоконструкций	3	59245,39	101,79	177736	305	19164	41	123
		ворота		—	—	—	—	—	—	—
				7066,1	31,79	21198	95	90	0,118	–
16	Т1-21-1	Качели – строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,7	1
		качели		—	—	—	—	—	—	—
				115,5	5,64	231	11	105	0,028	–
17	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23	46
		качели		—	—	—	—	—	—	—
				3956,17	11,22	7912	22	90	0,042	–
18	Т1-10-5	Ворота футбольные – строительные работы	2	20410,95	1664,31	40822	3329	3661	4,5	9
		ворота		—	—	—	—	—	—	—
				749,1	558,36	1498	1117	140	2,7	5
19	Т1-10-6	Ворота футбольные – монтаж металлоконструкций	2	52340,63	81,81	104681	164	15429	50	100
		ворота		—	—	—	—	—	—	—
				8547,02	24,31	17094	49	90	0,09	–
20	80-1-1	Сценический навес "Ракушка"	1	269702		269702				
		шт								

21	Е27-65-1	Разметка футбольного поля линией 0,1 м	0,2131	11676,25	1692,25	2488	361	307	3,18	1
		км линии		—	—	—	—	—	—	—
				450	632,07	96	135	133	2,85	1
		Всего прямые затраты				**1672433**	**45166**	**167409**		**942**
						146736	**14944**			
		Оборудования				**269702**				
		Накладные расходы				**167409**				
		Итого				**1570140**				
		Ненормиремые и непредвиденные затраты				**94208**				
		6,0%								
		Всего по разделу				**1934051** √				
	Раздел 2 Лоток									
22	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,2	218,93	–	263	–	297	1,54	2
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				218,93	–	263	–	113	–	–
23	Е1-155-7	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем	5,33333	984,09	1,02	5248	5	2086	2,55	14
		м2 мощения		—	—	—	—	—	—	—
				402,75	0,38	2148	2	97	0,0018	–
24	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	1,2	9,24	9,24	11	11	4	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	3	–	4	97	0,0115	–
		Итого по разделу 2								
						5522	**16**	**2387**		**16**
		Всего прямые затраты				—	—			
						2411	**6**			
		Накладные расходы				**2387**				
		Итого				**7909**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**475**				
		Всего по разделу				**8384** √				
	Раздел 3 Устройство лестницы									
25	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,6525	218,93	–	143	–	162	1,54	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				218,93	–	143	–	113	–	–

26	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,3915	134,1	–	53	–	60	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	53	–	113	–	–
27	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	0,261	9,24	9,24	2	2	1	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	1	97	0,0115	–
28	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,48	8500,22	100,65	4080	48	92	0,97	–
		м3								
				146,25	38,03	70	18	105	0,1857	–
29	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	8,4	1075,34	12,56	9033	106	2173	1,08	9
		м ступеней								
				180	4,75	1512	40	140	0,0232	–
30	30-1-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	0,368	425		156				
		м3								
		Итого по разделу 3								
						13467	**156**	**2488**		**10**
		Всего прямые затраты								
						1778	**59**			
		Накладные расходы				**2488**				
		Итого				**15955**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**957**				
		Всего по разделу				**16912** V				
	Раздел 4 Обрамление клумбы									
31	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	11,7	218,93	–	2561	–	2894	1,54	18
		м3 грунта								
				218,93	–	2561	–	113	–	–
32	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,85	134,1	–	784	–	886	0,972	6
		м3 грунта								
				134,1	–	784	–	113	–	–

33	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	5,85	9,24	9,24	54	54	17	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	18	97	0,0115	–
34	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,95	1700,2	97,07	3315	189	341	0,78	2
		м3 основания								
				112,5	36	219	70	118	0,18	–
35	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	15,6	9488,65	311,32	148023	4857	9151	2,82	44
		м3								
				441	117,61	6880	1835	105	0,5744	9
36	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитными плитами на цементном растворе	104	1975,08	2,56	205408	266	46052	2,55	265
		м2 поверхности облицовки								
				420,75	0,97	43758	101	105	0,0047	–
		Итого по разделу 4								
						360145	**5366**	**59341**		**344**
		Всего прямые затраты								
						54202	**2024**			
		Накладные расходы				**59341**				
		Итого				**419486**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**25169**				
		Всего по разделу				**444655** ✓				
			Локальная смета № 4-3-1							
			Внутриплощадочные сети пожарной сигнализации							
22	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные	12	4487,6	1,6	58339	21	50018	23	276
		шт								
				4275	–	55575	–	90	–	–
23	99-1-1ТОО "Спецавтоматика"	Малогабаритный стационарный передатчик совстроенной антенной модель RR 701 TS	12	42375,89		508511				
		шт								
24	Ц10-671-1	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным	65	27,5	–	1788	–	1083	0,11	7
		м								

				18,5	–	1203	–	90	–	–
25	99-1-2	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5 м2	65	250		16250				
		м								
		Итого по разделу								
						584888	**21**	**51101**		**283**
		Всего прямые затраты								
						56778	**0**			
		Накладные расходы				**51101**				
		Итого				**635988**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**38159**				
		Всего по разделу				**674147**				
			Локальная смета № 3-2-1							
			Уборная на одно очко с выгребом. Поз.24							
			Общестроительные работы							
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,63455	8552,17	66,01	5427	42	147	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	124	16	105	0,1218	–
2	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,63455	236		150				
		м3								
3	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,63455	274		174				
		м3								
4	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,3455	305,94	9,95	1941	63	437	0,356	2
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	331	24	123	0,0182	–
5	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,3455	805,41	11,21	5111	71	268	0,201	1
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	200	27	118	0,0205	–
6	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,3455	305,94	9,95	1941	63	437	0,356	2
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	331	24	123	0,0182	–
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,50764	8878,57	66,01	4507	34	118	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	99	13	105	0,1218	–

8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Плита из бетона армированная сеткой	0,35114	8878,57	66,01	3118	23	82	1,35	–
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
9	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0118	5239,08	327,33	62	4	24	11,6	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				1890	123,75	22	1	105	0,6	–
10	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0118	60500		714				
		т								
11	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	2,08616	425,88	3,58	888	7	276	0,73	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				124,88	0,88	261	2	105	0,0433	–
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4	9488,65	311,32	37955	1245	2346	2,82	11
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
13	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	13,17	425,88	3,58	5609	47	1740	0,73	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				124,88	0,88	1645	12	105	0,0433	1
14	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	3	1963,17	274,19	5890	823	3888	6,93	21
		м3 изолир. слоя		—	—	—	—	—	—	—
				994,5	103,5	2984	311	118	0,5	2
15	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,4	12593,89	327,33	5038	131	1550	20,1	8
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				3105	123,75	1242	50	120	0,6	–
16	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	23,7	622,52	4,64	14754	110	1702	0,363	9
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		—	—	—	—	—	—	—
				58,05	1,76	1376	42	120	0,0085	–
17	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,3	382,25	1,65	115	–	11	0,215	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок		—	—	—	—	—	—	—
				33,3	0,63	10	–	105	0,003	–
18	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке	3,2	486,76	8,2	1558	26	270	0,424	1
		м2 кровли		—	—	—	—	—	—	—
				67,73	3,08	217	10	119	0,015	–
19	Е8-5-1	Подготовка под отмостку из глины	0,495	1963,17	274,19	972	136	641	6,93	3
		м3 изолир. слоя		—	—	—	—	—	—	—
				994,5	103,5	492	51	118	0,5	–
20	Е8-3-2	Устройство щебеночной отмостки	0,33	2748,77	100,89	907	33	64	0,85	–

		м3 основания								
				123,75	38,25	41	13	118	0,18	–
		Итого по разделу								
						96831	**2858**	**14001**		**77**
		Всего прямые затраты								
						11208	**1075**			
		Накладные расходы				**14001**				
		Итого				**110832**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6650**				
		Всего по разделу				**117482** ✓				
			Локальная смета № 3-3-1							
			Уборная на одно очко с выгребом. Поз.25							
			Общестроительные работы							
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	6,8	27,84	26,18	189	178	58	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	11	49	97	0,025	–
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	5,7	38,82	36,51	221	208	68	0,01606	–
		м3 грунта								
				2,31	10,04	13	57	97	0,03487	–
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,2	262,72	–	53	–	60	1,848	–
		м3 грунта								
				262,72	–	53	–	113	–	–
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	0,2	560,52	–	112	–	127	3,5712	1
		м3 грунта								
				560,52	–	112	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2,71	6,48	6,48	18	18	6	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	6	97	0,00806	–

6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	0,48	7,57	7,57	4	4	1	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	1	97	0,00942	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,3	134,1	–	40	–	45	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	40	–	113	–	–
8	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,1	167,18	–	17	–	19	1,21	–
		м3 грунта								
				167,18	–	17	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,71	21,55	4,52	58	12	45	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	46	–	97	–	–
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	0,48	25,65	5,38	12	3	10	0,129	–
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	10	–	97	–	–
11	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	0,9	343,74	343,74	309	309	194	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	221,85	–	200	97	1,02	1
12	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	4	9,24	9,24	37	37	12	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	12	97	0,0115	–
13	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	5,35	10,93	10,93	58	58	18	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	19	97	0,0136	–
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,63455	8552,17	66,01	5427	42	147	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	124	16	105	0,1218	–
15	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,63455	236		150				
		м3								
16	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,63455	274		174				
		м3								

17	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,3455	305,94	9,95	1941	63	437	0,356	2
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				52,2	3,74	331	24	123	0,0182	–
18	E8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,3455	805,41	11,21	5111	71	268	0,201	1
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				31,5	4,21	200	27	118	0,0205	–
19	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,3455	305,94	9,95	1941	63	437	0,356	2
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				52,2	3,74	331	24	123	0,0182	–
20	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,50764	8878,57	66,01	4507	34	118	1,35	1
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	99	13	105	0,1218	–
21	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Плита из бетона армированная сеткой	0,35114	8878,57	66,01	3118	23	82	1,35	–
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
22	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0118	5239,08	327,33	62	4	24	11,6	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				1890	123,75	22	1	105	0,6	–
23	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0118	60500		714				
		т								
24	E15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	2,08616	425,88	3,58	888	7	276	0,73	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				124,88	0,88	261	2	105	0,0433	–
25	E6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4	9488,65	311,32	37955	1245	2346	2,82	11
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
26	E15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	13,17	425,88	3,58	5609	47	1740	0,73	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				124,88	0,88	1645	12	105	0,0433	1
27	E8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	3	1963,17	274,19	5890	823	3888	6,93	21
		м3 изолир. слоя		—	—	—	—	—	—	—
				994,5	103,5	2984	311	118	0,5	2
28	E10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,4	12593,89	327,33	5038	131	1550	20,1	8
		м3 древесины в конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				3105	123,75	1242	50	120	0,6	–
29	E10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	23,7	622,52	4,64	14754	110	1702	0,363	9

		м2 обшивки стен за вычетом проемов								
				58,05	1,76	1376	42	120	0,0085	–
30	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,3	382,25	1,65	115	–	11	0,215	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				33,3	0,63	10	–	105	0,003	–
31	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке	3,2	486,76	8,2	1558	26	270	0,424	1
		м2 кровли								
				67,73	3,08	217	10	119	0,015	–
32	Е8-5-1	Подготовка под отмостку из глины	0,495	1963,17	274,19	972	136	641	6,93	3
		м3 изолир. слоя								
				994,5	103,5	492	51	118	0,5	–
33	Е8-3-2	Устройство щебеночной отмостки	0,33	2748,77	100,89	907	33	64	0,85	–
		м3 основания								
				123,75	38,25	41	13	118	0,18	–
		Итого по разделу								
						97959	**3685**	**14664**		**79**
		Всего прямые затраты								
						11510	**1419**			
		Накладные расходы				**14664**				
		Итого				**112623**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**6757**				
		Всего по разделу				**119380** ✓				
			Локальная смета № 6-1-1							
			Пожарный резервуар емк. 100 м3 поз.15							

Раздел 1 Земляные работы

20	Е1-152-1	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	173	223,65	0,23	38691	40	8171	0,332	57
		м2								
				48,6	0,09	8408	16	97	0,0004	–
21	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	173	19,29	16,91	3337	2925	1006	0,0159	3
		м2								
				2,12	3,87	367	670	97	0,0172	3
		Итого по разделу								
						42028	**2965**	**9177**		**63**
		Всего прямые затраты								
						8775	**686**			

		Накладные расходы				**9177**				
		Итого				**51205**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3072**				
		Всего по разделу				**54277** ✓				
			Локальная смета № 4-2-3							
			Трансформаторная подстанция КТПН-250-10/0,4							
			Заземление							
1	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
		м		—	—	—	—	—	—	—
				23	0,4	920	16	95	0,002	–
2	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				149	2,9	1192	23	95	0,017	–
3	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,002	219648,38	–	439	–	61	175	–
		канало-километр трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				27450	–	55	–	110	–	–
4	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0504	46400		2339				
		т								
5	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0754	58700		4426				
		т								
6	30-8-92	Песок природный	7,28	1350		9828				
		м3								
7	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	17,46	218,93	–	3823	–	4320	1,54	27
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				218,93	–	3823	–	113	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,18	134,1	–	1365	–	1542	0,972	10
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				134,1	–	1365	–	113	–	–
9	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	7,28	9,24	9,24	67	67	21	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	3	–	22	97	0,0115	–

		Итого по разделу								
						28216	372	7987		50
		Всего прямые затраты								
						7355	61			
		Накладные расходы				7987				
		Итого				36203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2172				
		Всего по разделу				38375				
		Всего				8570312				
		Оборудования				1011871				
		в.т.ч. СМР				7558441				
		Временные здания и сооружения				256987				
		Итого временные здания и сооружения				7815427				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				171940				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				78154				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				31262				
		Транспорт привозных материалов				187258				
		Командировочные расходы				101119				
		Итого				9397031				
		в базовых ценах 2001 года				9397031				
		в текущих ценах 2012 года				18231651				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				364633				
		Итого				18596284				
		НДС (12%)				2231554				
		Всего				20827838				

Заказчик:
Начальник
ГУ "Управление строительства ВКО"

Сулейменов Д.С.

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Каребаев А.И.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

Нурасыл Б.И.