ШАРТЫ 838

Алматы қ. «23» 11 2015 ж.

Бұдан былай “Тапсырыс беруші” деп аталатын, **”Қазақтелеком” АҚ** атынан 15.06.2015ж. №2350 сенімхат негізінде әрекет ететін "Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы Бас директорының орынбасары - әкімшілік директор **Б.Б.Мұстахитов** бірінші тараптан және бұдан былай “Мердігер” деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2012.05.26 күнгі № 80 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің тт. 2 т.137 және **2015.11.11 күнгі № 314** хаттаманың негізінде сатып алу туралы осы шартты (бұдан былай - «Шарт») жасады және төмендегідей келісімге келді:

Шарт мәні

«Тапсырыс беруші» тапсырыс береді, ал "Атқарушы" осы шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген тізім мен санға сәйкес, **ғазды шығару жүйесін жөндеу жұмыстар** (әрі қарай жұмыс) жұмыс/қызметтерін орындайды.

2. Шарттың жалпы сомасы.

2.1. Шарттың жалпы сомасын ҚҚС-пен **1 510 000,00 (Бір миллион бес жүз он мың) теңгені құрайды**.

2.2. Орындалған жұмыс актісіне қол қойылған сәттен бастап 10 (он) банк күнінің ішінде төлемі 100 % мөлшерінде жүргізіледі.

3. Жұмыс/қызмет көрсету талаптары.

3.1. Жұмыстың/қызметтің орындалуы, осы шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген тізімге сәйкес, осы шартқа қол қойылған күннен бастап, 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

3.2. Жұмыс/қызмет орындау, "Атқарушы" «Тапсырыс берушіге» шарттың №1 қосымшасында көрсетілген тізбе мен санға толық сәйкестендіріп өнімді толығымен жеткізген және құрастырған жағдайда жұмыс орындалды деп есептеледі.

3.3. Орындалған жұмыс актісіне қол қойылған күн жұмыстың орындалған күні болып есептеледі.

3.4."Орындаушы" СТ-KZ" нысаны бойынша тауардың өтуі туралы сертификатты немесе аталған тауар Қазақстанда жасалмайтынын растайтын хатты ұсынады.

4. Тауар сапасы.

4.1."Атқарушы" осы шарт шегінде жеткізілетін өнімге кепілдік береді:

4.2. «Тапсырыс беруші» орындалған жұмыстан қандай да бір жасырын тұрған ақаулар тауып, шарттың №1 қосымшасында көрсетілген тізімі мен санына сәйкес өнім толығымен жеткізілмегені немесе жеткізілген өнімнің орамын ашқан сәтте қандай да бір зауыт ақауы анықталған,

ДОГОВОР 838

г.Алматы «23» 11 2015 г.

АО "Казахтелеком" в лице Заместителя генерального директора - административного директора Городского центра телекоммуникаций "Алматытелеком" **Мустахитова Б.Б.,** действующего на основании Доверенности №2350 от 15.06.2015г. с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с пп.2 п.137 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 8[illegible] от 26.05.2012 г.) и протокола протокола закупок и одного источника **№ 314 от 11.11.2015** года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

Предмет договора

«Заказчик» заказывает, а «Исполнитель» выполняет работы/услуги **по ремонту систем выхлопных газов** (далее работы) в соответствии с перечнем и количеством указанном в Приложении 1 к настоящему договору.

2. Общая сумма Договора.

2.1. Общая сумма договора составляет **1 510 000,00 (один миллион пятьсот десять тысяч) тенге** с учетом НДС

2.2. Оплата производится в размере 100 % в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ.

3. Условия выполнения работ/услуг.

3.1. Выполнение работ/услуг в соответствии с перечнем, изложенном в Приложении 1 к настоящему договору, должно осуществляться в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего договора.

3.2. Выполнения работ/услуг считается выполненным при условии полной поставки и монтажа «Исполнителем» «Заказчику» продукции в точном соответствии с перечнем и количеством, указанном в приложении № 1 к настоящему договору.

3.3. Датой выполнения работ, считается дата подписания сторонами акта выполненных работ.

3.4. «Исполнитель» предоставляет сертификат о происхождении товара по форме "СТ-KZ", или письмо подтверждающее, что данный товар в Казахстане не производится.

4. Качество работ/услуг.

4.1. «Исполнитель» гарантирует что работы/услуги, соответствуют условиям настоящего договора:

4.2. В случае обнаружения «Заказчиком» каких-либо

немесе өнімнің сапасы техникалық дайындау талабына толық сәйкес келмеген жағдайда, «Тапсырыс беруші» жиырма күндік мерзімде жарнамалық акт жасайды, ал "Атқарушы" 20 (жиырма) күнтізбелік күннің ішінде өзінің есебінен өнімді жаңасына ауыстырады немесе өзінің есебінен табылған ақауларды жояды.

4.3.«Атқарушы», өнімді осы шарт шегінде құрастыру қойылатын техникалық талаптарға сәйкес орындалатына кепілдік береді.

4.4. Орындалған жұмысқа/қызметке кепілдік мерзімі Орындалған жұмыс актісіне қол қойылған күннен бастап 1 жыл.

5. Тараптардың жауапкершілігі.

5.1. Тараптар осы шарттың шегінде өз міндеттерін орындамаса немесе тиісті дәрежеде орындамаған болса, барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сәйкес шешіледі.

5.2. Осы шарттың 3.1, 2.2 т. сәйкес, талаптары мен қызмет көрсету мерзімін өткізіп алған жағдайда, кінәлі тарап мерзімі өткен әр күн үшін шарттың жалпы құнының 0,5% мөлшерінде өсім төлейді, бірақ ол шарттың жалпы құнының 10% аспауы тиіс.

5.3. "Атқарушы" жұмыстан бас тартқан немесе орындау мерзімін 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде асырып алған жағдайда, «Тапсырыс берушінің» "Атқарушыға" осы шарттың жалпы құнының 10 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеттіріп, бір жақты тәртіпте шартты бұзуға құқы бар.

5.4. Осы шарттың 5.2.т. сәйкес, "Атқарушы" «Тапсырыс берушіге» төлеуге тиесілі барлық сомасы, осы шарт бұзылған сәттен бастап, 5 (бес) күннің ішінде «Тапсырыс берушінің» есепшотына аударылуы тиіс.

5.5. Осы шарттың 4т. сәйкес, кепілдік міндеттері бұзылған және «Тапсырыс беруші» "Атқарушыны" ескерткен сәтінен бастап зақымдануын жоюды 10 (он) күннен аса кідірткен жағдайда, "Атқарушы":

5.5.1. Ақау актісіні жарамсыздығы байқалған жағдайда траксыздығы 20% мөлшерде алынады.

5.6. Төлем кешіктірілген жағдайда «Тапсырыс беруші» "Атқарушыға" төлем мерзімі кешіктірілген әр күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,05% мөлшерінде өсім төлейді, бірақ ол шарттың жалпы құнының 10% аспауы тиіс.

5.7. "Орындаушыға" СТ-KZ" нысаны бойынша тауардың өтуі туралы сертификат немесе аталған тауар Қазақстанда жасалмайтынын растайтын хат ұсынылмағаны үшін шарттың құнына байланысты 0,1% мөлшерінде айыппұл салынады.

6. Төтенше жағдай.

«Тапсырыс беруші» немесе "Атқарушы" төтенше жағдайдың себептері бойынша өз міндеттерін орындай алмайтын жағдайда болса, онда әрбір тараптың міндеттерді орындау мерзімі осы жағдай болып отырған мерзім аралығына ұзартылады. Төтенше жағдайға бағынбайтын күш жағдайы, яғни жарияланған немесе жарияланбаған әскери іс-әрекет, ереуіл, азаматтық толқын, сұрапыл апат немесе Тараптардың ақылы мен бақылауынан тыс болған және Тараптардың осы шарт бойынша міндеттерін орындауға кедергі жасайтын басқадай үшінші күштің іс-қимылдары деп түсіндіріледі..

Егер төтенше жағдай 2 (екі) ай бойы үздіксіз жалғаса берсе, онда Тараптардың кез келгені, осы шартты бұзуға

скрытых дефектов в выполненной работе, недопоставки продукции, согласно перечню и количеству, указанному в приложении № 1 к договору, или обнаружения в поставленной продукции каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или если качество продукции не полностью соответствует техническим условиям изготовлениям, «Заказчик» в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а «Исполнитель» в течение 20 (двадцати) календарных дней и за свой счет заменяет продукцию новой, либо за свой счет устраняет выявленные дефекты.

4.3. «Исполнитель» гарантирует, что монтаж продукции, выполняемый в рамках настоящего договора: будет выполнен в соответствии с техническими требованиями.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы/услуги 1 год со дня подписания Акта выполненных работ.

5. Ответственность сторон.

5.1.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2.В случае просрочки сроков и условий настоящего договора, согласно п.п.3.1. виновная сторона выплачивает пеню в размере 0,5 % от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.3. В случае отказа «Исполнителя» от выполнения работ/услуг или просрочки даты исполнения заказа более, чем на 10 календарных дней «Заказчик» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием с «Исполнителя» неустойки в размере 10 % от общей суммы договора.

5.4. Все суммы, причитающиеся к выплате «Исполнителем» «Заказчику», согласно п.5.2. настоящего договора должны быть перечислены на расчетный счет «Заказчика» в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения договора.

5.5.В случае нарушения гарантийных обязательств, согласно п.4. настоящего договора и задержки устранения повреждений более, чем на 10 (десять) дней, считая с момента уведомления «Заказчиком» «Исполнителя», последний обязан:

5.5.1.Заплатить неустойку в размере 20% от стоимости согласно дефектного акта.

5.6 В случае задержки оплаты «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,05% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.7. За не предоставление «Исполнителем» сертификата о происхождении товара по форме "СТ-KZ" или письма подтверждающего, что данный товар в Казахстане не производится, взымается штраф в размере 0,1% от общей суммы договора.

6. Форс-мажор.

В случае, если «Заказчик» или «Исполнитель» находятся в обстоятельствах невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору по причине форс-мажорных обстоятельств, тогда сроки исполнения обязательств каждой из сторон продлеваются на период действия этих обстоятельств. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как объявленные или необъявленные военные действия, забастовки, гражданские волнения, стихийные

құқы бар. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысы осындай құбылыстың әсерінен келтірілген шығынды өтеуді талап етуге құқы жоқ.

7. Басқа талаптар.

7.1. Осы шарттың қолданылу мерзімі, екі тарап қол қойған сәттен басталады және тараптар өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданылады.
7.2. Осы Шарт заңдылық күші бірдей қазақ және орыс тілдерінде екі данадан жасалды. Егерде Шарттың мәтіндерінде айырмашылық болса, Шарттың мемлекеттік тілдегі нұсқасының басымдылық мәні болады.
7.3. Осы шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар, екі тарап оған жазбаша түрде қол қойып, орындаған жағдайда ғана күшіне енеді.
7.4. Осы шартқа оның ажырамас бөлігі ретінде 1 Қосымша ұсынылады.

Тараптапдың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

Тапсырыс беруші:	**Мердігер:**
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Папанин көш. 84
тел.(7272) 58-77-59	тел. (7272) 99-93-40
(қабылдау бөлмесі)	«Казкоммерцбанк» АҚ
"Қазкоммерцбанк" АҚ	
БЖК KZKOKZKX	БЖК KZKOKZKX
е/ш KZ909261802101416005	е/ш
91926180219A131000	
СТН 600900017520	СТН 600800015564
БСН 970941000711	БСН 940240001179

Тараптардың қолдары:

"Алматытелеком" ҚТО	**«Арай» ЖШС**
Бас директоры орынбасары әкімшілік директоры	**директоры**
_____ Мустахитов Б.Б.	**_____ С.Т.Омаров**
"___" _____ 2015 ж.	**"___" _____ 2015 ж.**

бедствия или какие-либо другие действия третьих сил, находящихся вне разумного влияния и контроля Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 2 (два) месяцев непрерывно, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право требовать компенсации за причиненные убытки, вызванные таким прекращением.

7. Прочие условия.

7.1.Срок действия настоящего договора распространяется на период с момента его подписания обеими сторонами и до полного выполнения сторономи своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае расхождения текстов Договора, превалирующее значение имеет русский вариант Договора.
7.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами
7.4. К настоящему договору прилагается Приложение № 1 в качестве неотъемлемой его части.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Городской центр телекоммуникаций «АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	**ТОО «Арай»**
050004, г. АЛМАТЫ,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Папанина 84
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	тел. (7272) 99-93-40
р/сч KZ909261802101416005	БИН 940240001179
БИК KZKOKZKX	БИК KZKOKZKX
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	РНН 600800015564
	АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
РНН 600900017520	р/счKZ91926180219A131000
БИН 970941000711	

Настоящий договор подписан за и от имени:

Зам.Генерального директора-администраьтивный директор ГЦТ «Алматытелеком»	**Директор ТОО «Арай»**
_____ Мустахитов Б.Б.	**_____ Омаров С.Т.**
"___" _____ 2015г.	**"___" _____ 2015г.**

«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ» қалалық телекоммуникациялар орталығы мен
«Арай» ЖШС арасындағы
2015 ж. _____«___» күнгі №_____ шартына
№ 1 ҚОСЫМША

Приложение № 1
К Договору № 838 от «23» 11 2015г.
Между Городским центром телекоммуникаций «Алматытелеком» и
ТОО «Арай».
РНН 600800015564

р.№ п.№	SAP-тағы атауы/ Наименование из SAP	SAP-тағы коды/ код из SAP	Техникалық ерекшелігі/техническая спецификация	Өлш. бірл. Ед.изм.	Саны Кол-во	Бағасы Цена (тенге)	Сомасы Сумма (тенге) с/НДС
1	Услуги по ремонту систем выхлопных газов			усл.	1	1 510 000	1 510 000
	Барлығы:Итого: ҚҚС/НДС 12%						**1 510 000 161 [illegible]5,71**

Осы шартқа екі тараптан қол қойылды:
Настоящий Договор подписан за и от имени:

"Алматытелеком" ҚТО
Бас директорын орынбасары
әкімшілік директор

Зам генерального директора
ГЦТ "Алматытелеком"
Административный директор

Б.Б.Мустахитов

"___" 11 2015 ж/г.

М.О

«Арай» ЖШС
директоры

ТОО «Арай»

директор

Омаров С.Т.

"___" 11 2015 ж/г.

М.О.

Организация: ГЦТ «Алматытелеком» **БИН** **970941000711**

«Қазақтелеком» ААҚ филиалы
«Алматытелеком» ҚТО заң бөлімі
Юридический отдел ГЦТ «Алматытелеком»
филиал АО «Казахтелеком»
№ 838 «23» 11 2015 ж/г.
для закрытия без ПС үшін
қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. Генерального директора-
Административный директор
ГЦТ «Алматытелеком»
Б.Б. Мустахитов
«14» декабря 2015г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

г. Алматы 14.12.2015 г.

Приемная комиссия, назначенная ГЦТ «Алматытелеком», в составе:

Председатель:

- Зам. Генерального директора
  Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:

- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Инженер 1 категорий ЦЭХО - Искаков К.Т.
- Инженер 1 категорий ЦЭХО - Чупин В.А.
- Инженер 1 категорий ЦЭХО - Беленков С.М.
- От подрядчика
  Директор ТОО «Арай» - Омаров С.Т.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Ремонт системы выхлопных газов АТС-20/29, АТС-21/28, АТС-42, АТС-52, АТС-905, К-3-53».**

Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «Арай».

Договор на ремонтно - строительные работы за № 838 от 23.11.2015г.
на сумму **1 510 000** тенге с НДС.

Ремонт системы выхлопных газов АТС-20/29	423 000
Ремонт системы выхлопных газов АТС-21/28	296 000
Ремонт системы выхлопных газов АТС-42	342 000
Ремонт системы выхлопных газов АТС-52	99 978
Ремонт системы выхлопных газов АТС-905	142 243
Ремонт системы выхлопных газов К-3-53	206 779
Всего	**1 510 000**

Оценка выполненных работ хорошо.

Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **1 510 000 тенге** с НДС.

Стоимость материалов заказчика - нет.

Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «Арай» - нет.

По объекту **«Ремонт системы выхлопных газов АТС-20/29, АТС-21/28, АТС-42, АТС-52, АТС-905, К-3-53»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Чупин В.А. _____ Искаков К.Т.

_____ Беленков С.М.

Подрядчик _____ Омаров С.Т.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БИН 940240001179 «Арай» Товарищество с ограниченной ответ-стью №1 Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик: ТОО "Арай"
Наименование: Ремонт системы выхлопных газов

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 838 от 23.11.15г. за декабрь 2015 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Ремонт системы выхлопных газов:	1 510 000	1 510 000	1 348 214							
АТС-20/29	423 000	423 000	377 679						161 786	1 510 000
АТС-21/28	296 000	296 000	264 286						45 321	423 000
АТС-42	342 000	342 000	305 357						31 714	296 000
АТС-52	99 978	99 978	89 266						36 643	342 000
АТС-905	142 243	142 243	127 003						10 712	99 978
К-3-53	206 779	206 779	184 624						15 240	142 243
Всего по стройке	**1 510 000**	**1 510 000**	**1 348 214**						22 155	206 779
аванс-15%		0							161 786	**1 510 000**
подлежит к оплате:										**0**
										1 510 000

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком — Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" — Омаров С.Т.

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 838 от 23.11.2015г.

Наименование объекта: Ремонт системы выхлопных газов (АТС-52)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0151-4-2	-Рытье ям для установки системы выхлопных газов	1	985,5	-	986	-	1002	6,98	7
				985,5	-	986	-	101,7	-	-
			яма							
2	E0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01348	129438,52	1021,33	1745	14	102	45,68	1
				7638,3	384,75	103	5	94,5	1,89	-
			1т							
3	E0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0116	106718,24	456,36	1238	5	502	273,24	3
			1т	45643,5	172,12	529	2	94,5	0,84	-
4	E0146-8-1	-Обетонирование конструкций	0,51	16901,24	316,57	8620	161	2084	26,5	14
			м3	4421,25	119,25	2255	61	90	0,58	-
5	E0101-166-2	-Засыпка вручную грунта	0,1	185,06	-	19	-	19	1,34	-
			м3	185,06	-	19	-	101,7	-	-
6	E0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление системы выхлопных газов из труб д.102 мм в построечных условиях и на производственных базах	0,03468	68533,46	24582,96	2377	853	1270	222,18	8
				39992,4	5218,35	1387	181	81	19,53	1
			т							
7	C130806-220 Изм. и	-Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15,	4	761	-	3044	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	20, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0109-23-1	-Монтаж системы выхлопных газов из труб д.102мм	0,03468	15786,52	3963,69	547	137	341	69,14	2
				11084,85	1071,5	384	37	81	3,87	-
9	Е0122-34-1	-Установка отводов	1	439,81	338,46	440	338	216	0,57	1
				95,95	88,47	96	88	117	0,34	-
10	С130806-547	-Отвод Ст 102х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	1864,81	-	1865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0120-18-1	-Установка металлических зонтов	1	96,5	8,47	97	8	105	0,52	1
				88,03	3,54	88	4	115,2	0,02	-
12	С131312-21п-рим	-Зонт, D 102 мм	1	824	-	824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0113-18-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-050 за один раз	1,84	52,37	0,11	96	-	9	0,03	-
				6,09	0,03	11	-	81	-	-
14	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,84	189,47	0,11	349	-	259	0,89	2
				149,04	0,03	274	-	94,5	-	-
15	С2004-28при-м	-Автогидроподъемники, высотой подъема до 18 м (Кобра)	3	1190,88	1190,88	3573	3573	115	-	-
				-	318,6	-	956	12	1,85	6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		25817	5090		37
	Тенге		6132	1334		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		17064	-	-	-
Материалы -	Тенге		6080	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	5385	-	-
Местные материалы -	Тенге		2620	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		4308	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	646	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1282	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		22655	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	35
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6031	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2924	-	-		-
		Материалы -	Тенге			163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1989	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	242	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2231	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5733	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			33753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8370	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 33753
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 33888
Итого с затратами на выслугу лет-1% 34226

- перерасчет в текущих ценах 2015г МРП = 1982тенге 87516
(1982 : 775) = 2,557
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 1750

Итого с учетом данного налога 89266
НДС - 12% 10712

Всего стоимость строительства: 99978

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 838 от 23.11.2015г.

Наименование объекта: Ремонт системы выхлопных газов (АТС-905)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки системы выхлопных газов	1	985,5	-	986	-	1002	6,98	7
				985,5	-	986	-	101,7	-	-
		яма								
2	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01348	129438,52	1021,33	1745	14	102	45,68	1
				7638,3	384,75	103	5	94,5	1,89	-
		1т								
3	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0116	106718,24	456,36	1238	5	502	273,24	3
				45643,5	172,12	529	2	94,5	0,84	-
		1т								
4	Е0146-8-1	-Обетонирование конструкций	0,51	16901,24	316,57	8620	161	2084	26,5	14
				4421,25	119,25	2255	61	90	0,58	-
		м3								
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную грунта	0,1	185,06	-	19	-	19	1,34	-
				185,06	-	19	-	101,7	-	-
		м3								
6	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление системы выхлопных газов из труб д.70 мм в построечных условиях и на производственных базах	0,0651	68533,46	24582,96	4462	1600	2384	222,18	14
				39992,4	5218,35	2604	340	81	19,53	1
		т								
7	С130806-199 Изм. и	-Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15,	10	503	-	5030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	20, D 70 мм, толщина стенки 4,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0109-23-1	-Монтаж системы выхлопных газов из труб д.70мм	0,0651	15786,52	3963,69	1028	258	641	69,14	5
				11084,85	1071,5	722	70	81	3,87	-
9	Е0122-34-1	-Установка отводов	2	439,81	338,46	880	677	432	0,57	1
				95,95	88,47	192	177	117	0,34	1
10	С130806-545	-Отвод Ст 70х4,0-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	939,57	-	1879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0120-18-1	-Установка металлических зонтов	1	96,5	8,47	97	8	105	0,52	1
				88,03	3,54	88	4	115,2	0,02	-
12	С131312-21п рим	-Зонт, D 70 мм	1	824	-	824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0113-18-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-050 за один раз	3,6	52,37	0,11	189	-	18	0,03	-
				6,09	0,03	22	-	81	-	-
14	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,6	189,47	0,11	682	-	507	0,89	3
				149,04	0,03	537	-	94,5	-	-
15	С2004-28при м	-Автогидроподъемники, высотой подъема до 18 м (Кобра)	8	1190,88	1190,88	9527	9527	306	-	-
		маш-ч		-	318,6	-	2549	12	1,85	15

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	37203	12252	48

	Тенге	8055	3207	17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23884	-	-
Материалы -	Тенге	6237	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7436	-
Местные материалы -	Тенге	2620	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4972	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	746	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1731	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30587	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	47
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8181	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5489	-	-		-
		Материалы -	Тенге			306	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3735	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			511	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4188	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7830	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7733	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			48023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12477	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	48023
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	48215
Итого с затратами на выслугу лет-1%	48695
- перерасчет в текущих ценах 2015г МРП = 1982тенге (1982 : 775) = 2,557	124513
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	2490
Итого с учетом данного налога	127003
НДС - 12%	15240
Всего стоимость строительства:	142243

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 838 от 23.11.2015г.

Наименование объекта: Ремонт системы выхлопных газов (К-3-53)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки системы выхлопных газов яма	1	985,5 985,5	- -	986 986	- -	1002 101,7	6,98 -	7 -
2	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,01348	129438,52 7638,3	1021,33 384,75	1745 103	14 5	102 94,5	45,68 1,89	1 -
3	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей 1т	0,0116	106718,24 45643,5	456,36 172,12	1238 529	5 2	502 94,5	273,24 0,84	3 -
4	Е0146-8-1	-Обетонирование конструкций м3	0,51	16901,24 4421,25	316,57 119,25	8620 2255	161 61	2084 90	26,5 0,58	14 -
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную грунта м3	0,1	185,06 185,06	- -	19 19	- -	19 101,7	1,34 -	- -
6	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление системы выхлопных газов из труб д.102 мм в построечных условиях и на производственных базах т	0,15132	68533,46 39992,4	24582,96 5218,35	10370 6052	3720 790	5541 81	222,18 19,53	34 3
7	С130806-223 Изм. и	-Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15,	12	1028	-	12336	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	20, D 102 мм, толщина стенки 5,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	Е0109-23-1	-Монтаж системы выхлопных газов из труб д.102мм	0,15132	15786,52	3963,69	2389	600	1490	69,14	10
				11084,85	1071,5	1677	162	81	3,87	1
		т								
9	Е0122-34-1	-Установка отводов	2	439,81	338,46	880	677	432	0,57	1
				95,95	88,47	192	177	117	0,34	1
		шт								
10	С130806-547	-Отвод Ст 102х5,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	1864,81	-	3730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
11	Е0120-18-1	-Установка металлических зонтов	1	96,5	8,47	97	8	105	0,52	1
				88,03	3,54	88	4	115,2	0,02	-
		шт								
12	С131312-21п-рим	-Зонт, D 102 мм	1	824	-	824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0113-18-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-050 за один раз	5,52	51,55	0,08	285	-	24	0,03	-
				5,29	0,02	29	-	81	-	-
		м2								
14	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,52	189,47	0,11	1046	1	778	0,89	5
				149,04	0,03	823	-	94,5	-	-
		м2								
15	С2004-28при-м	-Автогидроподъемники, высотой подъема до 18 м (Кобра)	7,5	1190,88	1190,88	8932	8932	287	-	-
				-	318,6	-	2390	12	1,85	14
		маш-ч								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	53493	14118		75
	----	---	---		---
	Тенге	12752	3590		18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23748	-	-	-
Материалы -	Тенге	6403	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7570	-	-
Местные материалы -	Тенге	2620	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5229	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	784	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1739	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30716	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8354	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12759	-	-		-
		Материалы -	Тенге			711	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8681	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9736	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16986	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16890	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			69811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18197	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 69811
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 70090
Итого с затратами на выслугу лет-1% 70788

- перерасчет в текущих ценах 2015г МРП = 1982тенге 181004
(1982 : 775) = 2,557
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 3620

Итого с учетом данного налога 184624
НДС - 12% 22155

Всего стоимость строительства: 206779

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 838 от 23.11.2015г.

Наименование объекта: Ремонт системы выхлопных газов (АТС-42)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки системы выхлопных газов	1	985,5	-	986	-	1002	6,98	7
				985,5	-	986	-	101,7	-	-
				яма						
2	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01348	129438,52	1021,33	1745	14	102	45,68	1
				7638,3	384,75	103	5	94,5	1,89	-
				1т						
3	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0116	106718,24	456,36	1238	5	502	273,24	3
				45643,5	172,12	529	2	94,5	0,84	-
				1т						
4	Е0146-8-1	-Обетонирование конструкций	0,51	16901,24	316,57	8620	161	2084	26,5	14
				4421,25	119,25	2255	61	90	0,58	-
				м3						
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную грунта	0,1	185,06	-	19	-	19	1,34	-
				185,06	-	19	-	101,7	-	-
				м3						
6	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление системы выхлопных газов из труб д.273мм в построечных условиях и на производственных базах	0,3516	58400,47	19666,37	20534	6915	11093	193,2	68
				34776	4174,68	12227	1468	81	15,62	5
				т						
7	С130806-282	-Трубы стальные бесшовные ГОСТ	6	5026	-	30156	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм			-	-	-	-	-	-	-
8	Е0109-23-1	-Монтаж системы выхлопных газов из труб д.273мм	м	0,3516	15786,52	3963,69	5551	1394	3462	69,14	24
					11084,85	1071,5	3897	377	81	3,87	1
9	Е0122-34-1	-Установка отводов	т	2	439,81	338,46	880	677	432	0,57	1
					95,95	88,47	192	177	117	0,34	1
10	С130806-551	-Отвод Ст 273х9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	5158,4	-	10317	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Е0120-18-2	-Установка металлических зонтов	шт.	1	96,5	8,47	97	8	105	0,52	1
					88,03	3,54	88	4	115,2	0,02	-
12	С131312-21п-рим	-Зонт, D 273 мм	шт	1	824	-	824	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0113-18-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-050 за один раз	м	7,49	51,55	0,08	386	1	32	0,03	-
					5,29	0,02	40	-	81	-	-
14	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,49	189,47	0,11	1419	1	1055	0,89	7
					149,04	0,03	1116	-	94,5	-	-
15	С2004-28при-м	-Автогидроподъемники, высотой подъема до 18 м (Кобра)	м2	5,1	1190,88	1190,88	6073	6073	195	-	-
					-	318,6	-	1625	12	1,85	9
			маш-ч								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	88842	15249	125

	Тенге	21452	3718	17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21365	-	-
Материалы -	Тенге	6574	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7109	-
Местные материалы -	Тенге	2620	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5424	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	814	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1607	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	28396	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	46
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7923	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26084	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17969	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2183	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20152	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41297	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			115462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28183	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 115462
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 115924
Итого с затратами на выслугу лет-1% 117079

- перерасчет в текущих ценах 2015г МРП = 1982тенге 299370
(1982 : 775) = 2,557
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 5987

Итого с учетом данного налога 305357
НДС - 12% 36643

Всего стоимость строительства: 342000

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 838 от 23.11.2015г.

Наименование объекта: Ремонт системы выхлопных газов (АТС-20/29)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки системы выхлопных газов	1	821,25	-	821	-	835	5,82	6				
				821,25	-	821	-	101,7	-	-				
			яма											
2	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01348	127995,24	851,11	1725	11	85	38,07	1				
				6365,25	320,63	86	4	94,5	1,58	-				
			1т											
3	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0116	99034,93	380,3	1149	4	419	227,7	3				
				38036,25	143,44	441	2	94,5	0,7	-				
			1т											
4	Е0146-8-1	-Обетонирование конструкций	0,51	16901,24	316,57	8620	161	2084	26,5	14				
				4421,25	119,25	2255	61	90	0,58	-				
			м3											
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную грунта	0,1	154,22	-	15	-	16	1,12	-				
				154,22	-	15	-	101,7	-	-				
			м3											
6	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление системы выхлопных газов из труб д.159мм в построечных условиях и на производственных базах	0,50784	53812,8	20485,8	27328	10404	15498	185,15	94				
				33327	4348,63	16925	2208	81	16,28	8				
			т											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 9,0 мм	16	2653	-	42448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	Е0109-23-1	-Монтаж системы выхлопных газов из труб д.159мм	0,50784	10674,96	2642,46	5421	1342	3598	50,1	25
				8032,5	714,33	4079	363	81	2,58	1
		т								
9	Е0122-34-1	-Установка отводов	2	300,57	225,64	601	451	301	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	117	0,23	-
		шт								
10	С130806-549	-Отвод Ст 159х9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	5158,4	-	10317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
11	Е0120-18-1	-Установка металлических зонтов	1	80,42	7,06	80	7	88	0,43	-
				73,36	2,95	73	3	115,2	0,01	-
		шт								
12	С131312-21п рим	-Зонт, D 159 мм	1	824	-	824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0113-18-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-050 за один раз	11,68	51,34	0,09	600	1	48	0,02	-
				5,07	0,02	59	-	81	-	-
		м2								
14	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,68	164,61	0,09	1923	1	1371	0,74	9
				124,2	0,02	1451	-	94,5	-	-
		м2								
15	С2004-28при м	-Автогидроподъемники, высотой подъема до 18 м (Кобра)	8,30	992,4	992,4	8245	8245	265	-	-
				-	265,5	-	2206	12	1,54	13
		маш-ч								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			110117	20628			152

			Тенге			26345	4965			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23699	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6936	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7659	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2620	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5423	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	814	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1747	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30870	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8472	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32749	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23575	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2864	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26440	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53589	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			4	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56983	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			142808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35001	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	142808
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	143380
Итого с затратами на выслугу лет-1%	144808
- перерасчет в текущих ценах 2015г МРП = 1982тенге (1982 : 775) = 2,557	370274
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	7405
Итого с учетом данного налога	377679
НДС - 12%	45321
Всего стоимость строительства:	423000

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

АҚ-нын "Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы
Центр телекоммуникаций "Алматытелеком" филиал АО "Қазақтелеком"
"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ филиалы

Қазақстан Республикасы Алматы Қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БИН 940240001179
«Арай»
Товарищество с ограниченной ответ-стью
№ 1
Город Алматы Республика Казахстан

Ибраев Ж.Т.
нач.уч. ПиПРСР ЦЭХО

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 838 от 23.11.2015г.

Наименование объекта: Ремонт системы выхлопных газов (АТС-21/28)

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки системы выхлопных газов	1	985,5	-	986	-	1002	6,98	7				
				985,5	-	986	-	101,7	-	-				
			яма											
2	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01348	129438,52	1021,33	1745	14	102	45,68	1				
				7638,3	384,75	103	5	94,5	1,89	-				
			1т											
3	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0116	106718,24	456,36	1238	5	502	273,24	3				
				45643,5	172,12	529	2	94,5	0,84	-				
			1т											
4	Е0146-8-1	-Обетонирование конструкций	0,51	16901,24	316,57	8620	161	2084	26,5	14				
				4421,25	119,25	2255	61	90	0,58	-				
			м3											
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную грунта	0,1	185,06	-	19	-	19	1,34	-				
				185,06	-	19	-	101,7	-	-				
			м3											
6	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление системы выхлопных газов из труб д.159мм в построечных условиях и на производственных базах	0,25392	68533,46	24582,96	17402	6242	9299	222,18	56				
				39992,4	5218,35	10155	1325	81	19,53	5				
			т											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 9,0 мм м	8	2653 -	- -	21224 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0109-23-1	-Монтаж системы выхлопных газов из труб д.159мм т	0,25392	15786,52 11084,85	3963,69 1071,5	4009 2815	1006 272	2500 81	69,14 3,87	18 1
9	Е0122-34-1	-Установка отводов шт	2	439,81 95,95	338,46 88,47	880 192	677 177	432 117	0,57 0,34	1 1
10	С130806-549	-Отвод Ст 159х9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	5158,4 -	- -	10317 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0120-18-1	-Установка металлических зонтов шт	1	96,5 88,03	8,47 3,54	97 88	8 4	105 115,2	0,52 0,02	1 -
12	С131312-21п рим	-Зонт, D 159 мм м	1	824 -	- -	824 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0113-18-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-050 за один раз м2	5,85	52,37 6,09	0,11 0,03	306 36	1 -	29 81	0,03 -	- -
14	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	5,85	189,47 149,04	0,11 0,03	1108 872	1 -	824 94,5	0,89 -	5 -
15	С2004-28при м	-Автогидроподъемники, высотой подъема до 18 м (Кобра) маш-ч	7	1190,88 -	1190,88 318,6	8336 -	8336 2230	268 12	- 1,85	- 13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			77109	16452			105
			----			---	---			---
			Тенге			18048	4076			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23237	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6432	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7466	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2620	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5262	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	789	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1710	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30209	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8255	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21411	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14567	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1770	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1993	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16337	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32365	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			99932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24699	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	99932
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	100332
Итого с затратами на выслугу лет-1%	101331
- перерасчет в текущих ценах 2015г МРП = 1982тенге (1982 : 775) = 2,557	259104
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	5182
Итого с учетом данного налога	264286
НДС - 12%	31714
Всего стоимость строительства:	296000

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Ибраев Ж.Т.
Нач. уч. Пупрер ЦЭХО