1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	19562	316	133	0,01	1
5	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	1,7	23900	-	40630	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	м3		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	170	90,89	17,83	15451	3030	2595	0,04	7
		м2		6,41	5,07	1090	861	133	0,02	3
7	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	170	76,94	2,62	13080	445	2405	0,07	12
		м2		10,51	0,99	1787	168	123	-	1
8	С143008-44	-Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 8 фракции 5-20 мм	17	1290	-	21930	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-53-12	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3	160	24,52	15,35	3923	2456	2341	0,03	5
		м2		5,94	5,06	950	810	133	0,02	3
10	С143010-8	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые	17	5050	-	85850	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	С2010-21	-Катки дорожные самоходные гладкие, 10 т	16	754,1	754,1	12066	12066	588	-	-
		маш-ч		-	306	-	4896	12	1,77	28
12	С2024-1	-Автомобили - самосвалы, 7 т	8	693,4	693,4	5547	5547	184	-	-
		маш-ч		-	191,3	-	1530	12	1,11	9

Спортивная площадка огражденная сеткой рабицей под баскетбольное поле и малые архитектурные формы.

13	Е0109-62-1	-Изготовление малых архитек форм в построечных условиях и на производственных базах	1,1	33051,58	14360,6	36357	15797	19319	91,8	101
		т		16524	2990,06	18176	3289	90	10,22	11
14	С11011-874	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 5-12 мм, т	0,6	63600	-	38160	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	211	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1142	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1433	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3038407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206044	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			2693833,544
Накладные расходы			172588,01
Ненормируемые и непредвиденные затраты			171985,33
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3038406,9
Итого с затратами на выслугу лет	3038406,874 X 1 %	30384,069	3068790,9
Итого с затратами на доп. отпуска	3038406,874 X 0,4 %	12153,627	3080944,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	3080944,77 X 2,234		6882830,2
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	6882830,169 X 2 %	137656,603	7020486,8
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		842458,41
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			7862900

(Семь миллионов восемьсот шестьдесят две тысяч девятьсот тенге.)

Заказчик ГКП на ПХВ «Медицинский колледж г. Талдыкорган»
Директор Джансенгиров С.М.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.

Заказчик ГКП на ПХВ «Медицинский колледж г.Талдыкорган»

Подрядчик ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГКП на ПХВ «Медицинский колледж г.Талдыкорган» ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт в здании общежития на 5 этаже

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2014 года.

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3125,365 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4589 чел.-ч
Сметная заработная плата 807,331 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Спальные блоки												
1	E0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	5	1795,5	627,75	8978	3139	7020	7,1	36				
		м3		1167,75	236,25	5839	1181	100	1,16	6				
2	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	360	17,38	0,93	6257	335	6611	0,11	41				
		1м2		16,45	0,14	5922	50	110,7	-	-				
3	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	436	5,64	0,19	2459	83	2640	0,04	16				
		1м		5,45	0,02	2376	9	110,7	-	-				
4	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	1090	32,87	-	35828	-	35828	0,23	249				
		м2		32,87	-	35828	-	100	-	-				
5	E0154-4-3	-Отчистка потолков	378	191,52	32,22	72395	12179	67258	0,8	302				
		м2		159,3	5,45	60215	2060	108	0,04	14				
6	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	45	3,69	-	166	-	161	0,03	1				
		м		3,69	-	166	-	97,2	-	-				
7	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	-	34	-	33	0,06	-				
		шт		8,42	-	34	-	97,2	-	-				
8	E0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	12	29,35	2,8	352	34	315	0,18	2				
		шт		26,55	0,45	319	5	97,2	-	-				
9	E0109-37-1	-Монтаж каркасов стен и	0,1	21300,93	4121,55	2130	412	1101	65,7	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолков с деталями крепления		11970	266,56	1197	27	90	0,99	-
		т								
10	С12021-283	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	150	76	-	11400	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	С12021-284	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	50	52	-	2600	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-376	-Листы гипсокартонные, толщиной 10 мм	54	286	-	15444	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	256	180,9	9,95	46310	2547	17614	0,36	91
		м2		52,2	3,74	13363	957	123	0,02	5
14	Е0162-37-1	-Грунтовка стен и потолков праймером	1468	7,13	0,09	10467	132	9794	0,05	72
		м2		7,04	0,02	10335	29	94,5	-	-
15	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	43	320,85	30,15	13797	1296	13635	1,96	84
		шт		290,7	2,9	12500	125	108	0,19	8
16	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	86	59,88	0,55	5150	563	5050	0,36	31
		м2		53,33	1,04	4586	89	108	0,01	1
17	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	12	101,59	3,33	1219	40	1366	0,61	7
		компл		98,26	0,54	1179	6	115,2	-	-
18	Е0165-7-1	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	4	470,1	0,54	1880	2	584	0,7	3
				126,68	0,09	507	-	115,2	-	-
19	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	12	525,43	3,81	6305	46	6758	2,89	35
		компл		488,25	0,59	5859	7	115,2	0,01	-
20	С131101-104	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге компл.	12	3330	-	39960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
21	С131101-71	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами,	12	5660	-	67920	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, м2	86	398,48	102,53	34269	8818	19331	0,9	77
				151,65	35,67	13042	3068	120	0,14	12
23	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	43	243,23	15,06	10459	648	10539	1,2	52
		полотно		224,53	2,41	9655	104	108	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2778	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117285	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1772	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7559	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107880	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1306	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			133552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8865	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3125365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807331	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.

Итого прямых затрат			2206680,964
Накладные расходы			741776,22
Ненормируемые и непредвиденные затраты			176907,47
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3125364,7
Итого с затратами на выслугу лет	3125364,658 X 1 %	31253,647	3156618,3
Итого с затратами на доп. отпуска	3125364,658 X 0,4 %	12501,459	3169119,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	3169119,764 X 2,088		6617122,1
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	6617122,067 X 2 %	132342,441	6749464,5
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		809935,74
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			7559400

(Семь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста тенге.)

Заказчик ГКП на ПХВ «Медицинский колледж г Талдыкорган»
Директор Джансенгиров С.М.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.

Заказчик ГКП на ПХВ «Медицинский колледж г.Талдыкорган»
Подрядчик ТОО «АТРАР»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГКП на ПХВ «Медицинский колледж г.Талдыкорган» ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт зданий сооружений и прилегающей территории

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2014 года.

Сметная стоимость 1466,11 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2680 чел.-ч
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная заработная плата 490,223 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт коридоров на 2 и 4 этаже в главном корпусе								
1	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен м2	90	32,87	-	2958	-	2958	0,23	21
				32,87	-	2958	-	100	-	-
2	Е0154-4-3	-Отчистка потолков м2	140	191,52	32,22	26813	4511	24910	0,8	112
				159,3	5,45	22302	763	108	0,04	5
3	Е0162-37-1	-Грунтовка стен и потолков праймером м2	260	7,13	0,09	1854	23	1735	0,05	13
				7,04	0,02	1830	5	94,5	-	-
4	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких м2	62	333,27	2,19	20663	136	12193	1,01	63
				186,75	0,54	11579	33	105	0,03	2
5	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	25	970,33	67,78	24258	1695	15489	3,85	96
				644,33	11,29	16108	282	94,5	0,06	2
6	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/левкс	260	95,45	1,19	24817	309	16585	0,37	96
				60,3	0,45	15678	117	105	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	75	51,33	4,89	3850	367	3925	0,34	25
		1м2		46,44	0,83	3483	62	110,7	0,01	1
8	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	75	90,89	17,83	6817	1337	1145	0,04	3
		м2		6,41	5,07	481	380	133	0,02	1
9	С143008-44	-Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 8 фракции 5-20 мм	3	1290	-	3870	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	75	180,9	9,95	13568	746	5160	0,36	27
		м2		52,2	3,74	3915	280	123	0,02	1
11	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	75	1544,23	14,85	115817	1114	20447	1,54	115
		1м2		243,95	2,32	18296	174	110,7	0,02	2
12	Е0115-168-7	-Высококачественная окраска стен белилами по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	410	230,61	2,1	94551	861	41216	0,53	216
		м2		94,95	0,79	38930	324	105	-	2
13	Е0162-18-1	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	120	351,09	0,07	42131	8	4125	0,22	26
		м2		36,36	0,02	4363	2	94,5	-	-
		Ремонт лестничных маршей с 1 по 4 этажи с двух сторон								
14	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	570	32,87	-	18736	-	18736	0,23	130
		м2		32,87	-	18736	-	100	-	-
15	Е0162-37-1	-Грунтовка стен и потолков праймером	570	7,13	0,09	4064	51	3803	0,05	28
		м2		7,04	0,02	4013	11	94,5	-	-
16	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	570	333,27	2,19	189963	1248	112093	1,01	576
		м2		186,75	0,54	106448	308	105	0,03	15
17	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/левкс стен	570	95,45	1,19	54407	678	36359	0,37	211
		м2		60,3	0,45	34371	256	105	-	1
18	Е0115-168-7	-Высококачественная окраска стен белилами по сборным конструкциям, подготовленных	570	230,61	2,1	131448	1197	57300	0,53	301
				94,95	0,79	54122	450	105	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.								
		Итого прямых затрат					937239,773			
		Накладные расходы					445882,41			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					82987,35			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1466109,5			
		Итого с затратами на выслугу лет	1466109,53 X 1 %		14661,095		1480770,6			
		Итого с затратами на доп.	1466109,53 X 0,4 %		5864,438		1486635,1			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	1486635,063 X 2,234				3321142,7			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3321142,731 X 2 [illegible]		66422,855		3387565,6			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				406507,87			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3793800			

(Три миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот тенге.)

Заказчик ГКП на ПХВ «Медицинский колледж г Талдыкорган»
Директор к.м.н. Джансенгиров С.М.

Подрядчик ТОО «АТРАД»
Директор Усманов Р.

Заказчик ГКП на ПХВ «Медицинский колледж г.Талдыкорган»
Подрядчик ТОО «АТРАР»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГКП на ПХВ «Медицинский колледж г.Талдыкорган» ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт зданий сооружений и прилегающей территории

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2014 года.

Сметная стоимость 3038,407 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1155 чел.-ч
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная заработная плата 206,044 тыс.тенге

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство искуственного зеленого травянного покрытия высотой 4 см для футбольного поля								
1	Справ лист	-Устройство искуственного травянного покрытия по стандартам УЕФА с дреннажем, с утижилителем,с резиновыми или каучуковыми гранулами проклееное высотой 4 см уложенное на подготовленное основание толщиной 10 см из отсева и щебня м2	861	1766	-	1520526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство беговой дорожки								
2	E0101-165-1	-Копание ям траншей без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы м3	90	261	-	23490	-	26544	1,81	163
				261	-	23490	-	113	-	-
3	E0168-5-1	-Демонтаж бордюров м2	40	217,09	-	8684	-	8944	1,22	49
				186,81	-	7472	-	119,7	-	-
4	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней	180	548,32	6,63	98698	1194	26439	0,7	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраски с земли и лесов м2		25,7	-	36237	-	94,5	-	-
6	Е0153-16-1	-Заделка швов в стенах цементным раствором м	740	77,41 67,95	1,38 0,23	57283 50283	1021 170	53581 106,2	0,41 -	303 1
7	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2	95	453,35 302,6	15,7 2,43	43068 28747	1492 231	27384 94,5	1,74 0,01	165 1
8	Е0115-158-1	-Окраска фасада с лесов по подготовленной поверхности с добавлением коллера м2	1410	101,33 17,12	1,65 0,63	142868 24139	2327 888	26279 105	0,09 -	130 4
		Производственное здание с правой стороны (Ремонт фасада с 3 сторон)								
9	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых м2	250	125,15 68,85	0,62 0,23	31288 17213	155 58	20379 118	0,43 -	109 -
10	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов м2	1020	25,7 25,7	- -	26214 26214	- -	24772 94,5	0,18 -	182 -
11	Е0153-16-1	-Заделка швов в стенах цементным раствором м	680	77,41 67,95	1,38 0,23	52639 46206	938 156	49237 106,2	0,41 -	279 1
12	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым м2	75	453,35 302,6	15,7 2,43	34001 22695	1177 182	21619 94,5	1,74 0,01	131 1
13	Е0115-158-1	-Окраска фасада с лесов по подготовленной поверхности с добавлением коллера м2	1020	101,33 17,12	1,65 0,63	103352 17462	1683 643	19010 105	0,09 -	94 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			758038	10498			2040
			Тенге			333371	2883			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			758038	-	-		-
		Материалы -	Тенге			377738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336254	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36431	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			350181	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52527	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66493	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1174712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	388781	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1174712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	388781	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			758036,95
Накладные расходы			350181,48
Ненормируемые и непредвиденные затраты			66493,16
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1174711,6
Итого с затратами на выслугу лет	1174711,587 X 1 %	11747,116	1186458,7
Итого с затратами на доп. отпуска	1174711,587 X 0,4 %	4698,846	1191157,5
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	1191157,549 X 2,234		2661046
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2661045,964 X 2 %	53220,919	2714266,9
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		325712,03
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**3040000**

(Три миллиона сорок тысяч тенге)

Заказчик ГГКП «Талдыкорганteплосервис»
Ахимбеков М.А.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Усманов Р.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)
Заказчик ГГКП Талдыкоргантеплосервис
Подрядчик ТОО АТРАР
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт фасадов здания ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- г.Талдыкорган ГГКП"Талдыкоргантеплосервис

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫЛОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2014 года.
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость 314,572 тыс.тенге
нормативная трудоемкость 383 чел.-ч
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная заработная плата 67,068 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Ремонт в туалете на 1 этаже														
1	C12021-283	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	15	76	-	1140	-	-	-	-						
		м		-	-	-	-	-	-	-						
2	C12021-284	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	24	52	-	1248	-	-	-	-						
		м		-	-	-	-	-	-	-						
3	C11011-376	-Листы гипсокартонные, толщиной 10 мм	18	286	-	5148	-	-	-	-						
		м2		-	-	-	-	-	-	-						
4	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4						
		шт		290,7	2,9	581	6	108	0,19	-						
5	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	2	59,88	6,55	120	13	117	0,36	1						
		м2		53,33	1,04	107	2	108	0,01	-						
6	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	4,2	398,48	102,53	1674	431	944	0,9	4						
		м2		151,65	35,67	637	150	120	0,14							
7	E0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	3	243,23	15,06	730	45	735	1,2	4						
		полотно		224,53	2,41	674	7	108	0,03	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	4,2	4880	-	20496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	С1101[illegible]-90	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	[illegible]	1962	-	5880	[illegible]	[illegible]	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
10	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) стен и потолков	18	97,07	1,19	1747	21	1148	0,37	7
				60,3	0,45	1085	8	105	-	-
		м2								
11	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен кафелем	15	1846,36	2,1	27695	32	5257	2	30
				333	0,79	4995	12	105	-	-
		м2								
12	Е0115-151-3	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная потолков	18	127,34	0,32	2292	6	1809	0,59	11
				95,63	0,11	1721	2	105	-	-
		м2								
		Закладывание оконных проемов								
13	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных	75	125,15	0,62	9386	47	6114	0,43	33
		высотой до 16 м трубчатых		[illegible]	0,[illegible]	5164	[illegible]	118		
		м2								
14	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (Без	17	1073,84	335,84	18255	5709	16565	4,54	77
		учета стоимости раствора и кирпича)		699,75	126	11896	2142	118	0,61	10
		м3								
15	Е0115-51-1	- Штукатурка цементно-известковым	86	110,86	1,96	9534	168	9874	0,61	53
		раствором по камню стен (Без учета стоимости раствора)		108,9	0,45	9365	39	105	0,03	2
		м2								
		Покраска гаража								
16	Е0115-158-1	-Окраска фасада с лесов по подготовленной поверхности с	240	101,33	1,65	24318	396	4473	0,09	22
		добавлением коллера		17,12	0,63	4109	151	105	-	1
		м2								
		Ремонт кровли сторожки								
17	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных	25	48,37	4,36	1209	109	1197	0,29	7
		листов		44,01	0,68	1100	17	107,1	0,01	-
		м2								
18	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	25	24,15	2,64	604	66	588	0,15	4
		из брусков с прозорами		21,51	0,45	538	11	107,1	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2388	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2388	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2531	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			314572	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67068	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			232173,471
Накладные расходы			64591,87
Ненормируемые и непредвиденные затраты			17805,96
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			314571,31
Итого с затратами на выслугу лет	314571,309 X 1 %	3145,713	317717,02
Итого с затратами на доп. отпуска	314571,309 X 0,4 %	1258,285	318975,31
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	318975,307 X 2,234		712590,84
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	712590,836 X 2 %	14251,817	726842,65
Налог на добавленную стоимость (НДС)	[illegible]		87221,1[illegible]
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			814000

(Восемьсот четырнадцать тысяч тенге)

Заказчик ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»
Ахимбосков М.А.

Подрядчик ТОО «АГРАР»
Усманов Р.

Заказчик ГГКП Талдыкоргантеплосервис

Подрядчик ТОО АТРАР

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт фасадов здания ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- г.Талдыкорган ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014 года.

Сметная стоимость 1174,712 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2229 чел.-ч
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная заработная плата 388,781 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Административное здание								
1	E0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых м2	425	125,15	0,62	53189	264	34644	0,43	184
				68,85	0,23	29261	98	118	-	-
2	E0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2	25	453,35	15,7	11334	392	7206	1,74	44
				302,6	2,43	7565	61	94,5	0,01	-
3	E0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности с добавлением коллера и нанесением линий	425	303,58	2,03	129019	863	7372	0,09	38
				15,75	0,77	6694	327	105	-	2
		Производственное здание с левой стороны								
4	E0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых м2	300	125,15	0,62	37545	186	24454	0,43	130
				68,85	0,23	20655	69	118	-	-
5	E0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой	1410	25,7	-	36237	-	34244	0,18	251