1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаменты								
		м3		816,75	0,09	1634	-	94,5	-	-
7	С143008-5	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 10-20 мм	2	1190	-	2380	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0106-8-1	-Устройство опалубки и поддерживающих ее конструкций	40	326,54	3,27	13062	131	5817	0,88	35
		м2		137,25	1,24	5490	50	105	0,01	-
9	Е0106-3-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения (Без стоимости арматуры)	7	8218,66	230,16	57531	1611	3846	2,88	20
		м3		441	82,31	3087	576	105	0,36	3
10	Е0106-57-1	-Установка арматуры	0,25	4604,04	289,29	1151	72	1109	25,9	6
		1т		4146,75	78,3	1037	20	105	0,3	-
		Кладка стен и бетонирование сейсмопоясов								
11	Е0108-6-5	-Кладка стен наружных при высоте этажа до 4 м (Без учета стоимости пескоблока)	40	2416,16	337,41	96646	13496	48215	5,22	209
		м3		895,5	126	35820	5040	118	0,62	25
12	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен через два ряда и поперек через 80 см	0,257	72779,65	422,15	18704	108	2552	56,4	14
		т		8257,5	157,5	2122	40	118	0,77	-
13	Е0106-19-1	-Устройство двух сейсмопоясов	3	10513,27	316,01	31540	948	4685	8,25	25
		м3		1368	119,39	4104	358	105	0,58	2
14	Е0106-8-1	-Устройство опалубки и поддерживающих ее конструкций	26	326,54	3,27	8490	85	3781	0,88	23
		м2		137,25	1,24	3569	32	105	0,01	-
15	Е0106-57-1	-Установка арматуры	0,4	4604,04	289,29	1842	116	1775	25,9	10
		1т		4146,75	78,3	1659	31	105	0,3	-
16	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	120	150,62	0,62	18074	74	9814	0,44	52
				69,08	0,23	8290	28	118	-	-
17	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в два слоя	18	189,45	4,72	3410	85	1556	0,4	7
		м2		70,88	1,78	1276	32	119	0,01	-
18	С11031-25	-Вата минеральная	1	2530	-	2530	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Перекрытие								
19	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных	4	12230,94	241,1	48924	964	5769	8,06	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11245	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2713	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5953	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6757	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			598316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159849	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

Итого прямых затрат			414164,168
Накладные расходы			150285,02
Ненормируемые и непредвиденные затраты			33866,96
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			598316,15
Итого с затратами на выслугу лет	598316,147 X 1 %	5983,161	604299,31
Итого с затратами на доп. отпуска	598316,147 X 0,4 %	2393,265	606692,57
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	606692,573 X 1,951		1183657,2
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1183657,21 X 2 %	23673,144	1207330,4
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		144879,64
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1352000

(Один миллион триста пятьдесят две тысячи тенге)

Заказчик ТОО "JLC CYT"
Директор Богданова О.И.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик ТОО "JLC СУТ"

Подрядчик ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Двух этажная пристройка к офису на Басарлане ТОО JLC СУТ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТОО JLC СУТ

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013 года.

Сметная стоимость 424,748 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 722 чел.-ч
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная заработная плата 136,777 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-14-1	-Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,1	11314,91	884,81	46391	3628	8239	9,96	41
		м3		1579,5	334,24	6476	1370	105	1,63	7
2	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в опалубке	1,24	13491,73	3768,94	16730	4673	3985	12,53	16
		м3		2040,75	1019,84	2531	1265	105	3,9	5
3	Е0106-8-1	-Устройство о палубки и поддерживающих ее конструкций для ригелей и колонн	56,92	326,54	3,27	18587	186	8277	0,88	50
		м2		137,25	1,24	7812	71	105	0,01	-
4	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	120	150,62	0,62	18074	74	9814	0,44	52
		м2		69,08	0,23	8290	28	118	-	-
5	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м связей и 40 уголка для крепления проф листа (Без учета стоимости металла)	4,9	9523,56	4795,68	46665	23499	22401	23	113
				3712,5	1367,15	18191	6699	90	5,24	26
6	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки	45	700,7	5,48	31532	247	4656	0,53	24
		м2		84,15	2,07	3787	93	120	0,01	-
7	Е0158-18-3	-Устройство каркаса для фронтона и карниза	8	421,97	1,17	3376	9	284	0,21	2
		м		32,96	0,18	264	1	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет	424747,704	X 1 %		4247,477	428995,18			
		Итого с затратами на доп. отпуска	424747,704	X 0,4 %		1698,991	430694,17			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2010	430694,172	X 1,823			785155,48			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	785155,476	X 2 %		15703,11	800858,59			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				96103,03			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					896900			

(Восемьсот девяносто шесть тысяч девятьсот тенге)

Заказчик ТОО "JLC СУТ"
Директор Жардан Ю.В.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик ТОО "JLC СУТ"

Подрядчик ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция компрессорной под цех изготовления тары производственного корпуса ТОО JLC СУТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция компрессорной под цех изготовления тары производственного корпуса ТОО JLC СУТ

АКТ ВЫПОНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2013 года.

(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость 1021,523 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1446 чел.-ч
Сметная заработная плата 254,953 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0146-35-1	-Разборка бетонных полов	1,5	3043,84	1500,34	4566	2251	3166	9,49	14
		м3		1543,5	567	2315	850	100	2,77	4
2	C2006-2	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	9	1129	1129	10161	10161	245	-	-
		сгорания давлением до 686 кПа /7 ат/, 11,2 м3/мин Маш час		-	227,3	-	2046	12	1,32	12
3	E0151-2-1	-Разработка грунта на глубине до 1,5 м	14,4	967,13	0,07	13927	1	12522	5,87	85
		м3		855	0,03	12312	-	101,7	-	-
4	E0152-16-1	-Устройство основания под фундаменты	0,9	1657,89	41,15	1492	37	695	3,49	3
		м3		816,75	0,09	735	-	94,5	-	-
5	E0106-8-1	-Устройство опалубки и поддерживающих ее	21	326,54	3,27	6857	69	3054	0,88	18
		конструкций		137,25	1,24	2882	26	105	0,01	-
		м2								
6	E0106-3-2	-Устройство бетонных фундаментов общего	5,4	8218,66	230,16	44381	1243	2967	2,88	16
		назначения		441	82,31	2381	444	105	0,36	2
		м3								
7	E0106-8-1	-Устройство опалубки и поддерживающих ее конструкций	43,2	326,54	3,27	14107	141	6282	0,88	38
		колонны 9 шт		137,25	1,24	5929	54	105	0,01	-
		м2								
8	E0106-14-1	-Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой	5	11314,91	884,81	56575	4424	10047	9,96	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 4 м, периметром до 2 м		1579,5	334,24	7898	1671	105	1,63	8
		м3								
9	Е0106-8-1	-Устройство опалубки и поддерживающих ее конструкций	190	326,54	3,27	62043	621	27629	0,88	167
		ригелей и перекрытия		137,25	1,24	26078	236	105	0,01	1
		м2								
10	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий	7	13491,73	3768,94	94442	26383	22495	12,53	88
		м3		2040,75	1019,84	14285	7139	105	3,9	27
11	Е0106-22-3	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной	16	10447,47	210,67	167160	3371	16646	5,75	92
		площади до 6 м		911,25	79,58	14580	1273	105	0,39	6
		м3								
12	Е0108-6-5	-Кладка стен наружных сложных при высоте этажа до 4 м	17	2416,16	337,41	41075	5736	20491	5,22	89
		м3		895,5	126	15224	2142	118	0,62	11
13	С143002-7	-Раствор готовый кладочный цементный М-100	8	4150	-	33200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6	м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	132	333,27	2,19	43991	289	25958	1,01	133
				186,75	0,54	24651	71	105	0,03	4
		м2								
15	Е0162-1-4	-Окраска внутренних поверхностей водными составами	132	56,91	0,09	7512	12	6037	0,3	39
				48,38	0,02	6386	3	94,5	-	-
		м2								
16	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	132	150,62	0,62	19882	82	10796	0,44	57
				69,08	0,23	9119	30	118	-	-
		м2								
		Дополнительные работы не вошедшие в смету								
17	Е0146-35-1	-Разборка бетонных полов	3,5	3043,84	1500,34	10653	5251	7387	9,49	33
		м3								
				1543,5	567	5402	1984	100	2,77	10
18	С2006-2	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	60	1129	1129	67740	67740	1637	-	-
		сгорания давлением до 686 кПа /7 ат/, 11,2 м3/мин		-	227,3	-	13638	12	1,32	79
		маш-ч								
19	Е0106-57-1	-Установка арматуры	9,5	4604,04	289,29	43738	2748	42145	25,9	246
		1т								
				4146,75	78,3	39394	744	105	0,3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			743502	130559			1169
			Тенге			189571	32352			167
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			743502	-	-		-
		Материалы -	Тенге			109512	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	221923	-		-
		Местные материалы -	Тенге			313860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			220199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33030	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1021523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254953	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1021523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254953	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.

Итого прямых затрат			743501,748
Накладные расходы			220198,68
Ненормируемые и непредвиденные затраты			57822,03
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1021522,5
Итого с затратами на выслугу лет	1021522,461 X 1 %	10215,225	1031737,7
Итого с затратами на доп. отпуска	1021522,461 X 0,4 %	4086,09	1035823,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	1035823,776 X 1,823		1888306,7
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1888306,744 X 2 %	37766,135	1926072,9
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		231128,74
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			2157200

Заказчик ТОО "JLC СУТ"
Директор Жардан Ю.В.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик ТОО "JLC СУТ"

Подрядчик ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Двух этажная пристройка к офису в Восточной пром.зоне ТОО JLC СУТ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТОО JLC СУТ

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2013 года.

Сметная стоимость 598,316 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 914 чел.-ч
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная заработная плата 159,849 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы по основному договору								
1	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	80	189,45	4,72	15156	378	6917	0,4	32
		м2		70,88	1,78	5670	142	119	0,01	1
2	E0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	100	112,45	34,24	11245	3424	5358	0,32	32
		м2		51,08	8,45	5108	845	90	0,03	3
3	E0158-18-4	-Устройство коньков из листовой стали	6	253,64	0,56	1522	3	263	0,26	2
		м		40,86	0,09	245	1	107,1	-	-
4	E0158-18-3	-Устройство каркаса под карниз и фронтон	14	421,97	1,17	5908	16	497	0,21	3
		м		32,96	0,18	461	3	107,1	-	-
		Работы по дополнительному соглашению								
		Фундаменты								
5	E0151-2-1	-Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под стены	12	967,13	0,07	11606	1	10435	5,87	70
		м3		855	0,03	10260	-	101,7	-	-
6	E0152-16-1	-Устройство основания под	2	1657,89	41,15	3316	82	1544	3,49	7

Заказчик ГКП Медицинский колледж

Подрядчик ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Медицинский клллледж

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт в здании общежития, устройство мини поля и ремонт гаражей

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2013 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2069,101 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3599 чел.-ч
Сметная заработная плата 647,682 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Текущий ремонт в здании общежития, устройство мини поля и ремонт гаражей								
		Кабинет Физиотерапия								
1	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	9	1795,5	627,75	16160	5650	12636	7,1	64
		м3		1167,75	236,25	10510	2126	100	1,16	10
2	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	36	17,38	0,93	626	33	661	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	592	5	110,7	-	-
3	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	48	5,64	0,19	271	9	291	0,04	2
		1м		5,45	0,02	262	1	110,7	-	-
4	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	72	32,87	-	2367	-	2367	0,23	16
		м2		32,87	-	2367	-	100	-	-
5	Е0154-4-3	-Отчистка потолков	36	191,52	32,22	6895	1160	6405	0,8	29
		м2		159,3	5,45	5735	196	108	0,04	1
6	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	45	3,69	-	166	-	161	0,03	1
		м		3,69	-	166	-	97,2	-	-
7	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	6	8,42	-	51	-	49	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		8,42	-	51	-	97,2	-	-
8	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,18	1
		шт		26,55	0,45	159	3	97,2	-	-
9	Е0162-37-1	-Грунтовка поверхностей праймером	108	7,13	0,09	770	10	721	0,05	5
		м2		7,04	0,02	760	2	94,5	-	-
10	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	16	217,83	1,96	3485	31	1837	0,61	10
		м2		108,9	0,45	1742	7	105	0,03	-
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	180,9	9,95	1447	80	550	0,36	3
		м2		52,2	3,74	418	30	123	0,02	-
12	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ раствором потолков	36	95,45	1,19	3436	43	2296	0,37	13
		м2		60,3	0,45	2171	16	105	-	
13	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	2	1842,46	2,1	3685	4	701	2	4
		м2		333	0,79	666	2	105	-	-
14	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
		компл		98,26	0,54	98	1	115,2	-	-
15	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
		компл		238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	-
16	Е0165-7-1	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	18	470,1	0,54	8462	10	2629	0,7	13
		м		126,68	0,09	2280	2	115,2	-	-
17	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	1	525,43	3,81	525	4	563	2,89	3
		компл		488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	-
18	С131101-104	-Смесители общие	2	3330	-	6660	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0115-101-4	-Установка погонных деталей (галтелей)	24	276,79	8,53	6643	205	6585	1,56	37
		м		258,08	3,22	6194	77	105	0,02	-
20	Е0115-52-1	-Левкас (штукатурка) гипсово-известковым раствором по камню стен гладких	72	333,27	2,19	23995	158	14159	1,01	73
		м2		186,75	0,54	13446	39	105	0,03	2
21	Е0115-151-3	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная стен	72	127,61	0,32	9188	23	7238	0,59	43
				95,63	0,11	6885	8	105	-	

3	4	5	6	7	8	9	10	11
...ная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81415	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104270	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1842108	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3325
Сметная заработная плата -	Тенге			-	597686	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			150921	-	-		-
Материалы -	Тенге			63330	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	30339	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56610	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			35585	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5338	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11190	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			197696	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
Сметная заработная плата -	Тенге			-	35677	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2069101	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3599
Сметная заработная плата -	Тенге			-	647682	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

Итого прямых затрат			1360692,207
Накладные расходы			591290,06
Ненормируемые и непредвиденные затраты			117118,94
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2069101,2
Итого с затратами на выслугу лет	2069101,204 X 1 %	20691,012	2089792,2
Итого с затратами на доп. отпуска	2069101,204 X 0,4 %	8276,405	2098068,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	2098068,621 X 1,951		4093331,9
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4093331,88 X 2 %	81866,638	4175198,5
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		501023,82
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**4676222**

(Четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч двести двадцать две тенге.)

Заказчик Медицинский колледж г Талдыкорган
Директор Джансегиров С.М.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

6	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	м	6	8,42	
		Демонтаж выключателей,				

Заказчик ГКП Медицинский колледж

Подрядчик ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Медицинский клллледж

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт в здании общежития, устройство мини поля и ремонт гаражей

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2013 года.

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1843,834 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2905 чел.-ч
Сметная заработная плата 526,94 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабинет Фармакология								
1	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	9	1795,5	627,75	16160	5650	12636	7,1	64
		м3		1167,75	236,25	10510	2126	100	1,16	10
2	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	36	17,38	0,93	626	33	661	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	592	5	110,7	-	-
3	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	48	5,64	0,19	271	9	291	0,04	2
		1м		5,45	0,02	262	1	110,7	-	-
4	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	72	32,87	-	2367	-	2367	0,23	16
		м2		32,87	-	2367	-	100	-	-
5	Е0154-4-3	-Отчистка потолков	36	191,52	32,22	6895	1160	6405	0,8	29
		м2		159,3	5,45	5735	196	108	0,04	1
6	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	45	3,69	-	166	-	161	0,03	1
		м		3,69	-	166	-	97,2	-	-
7	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	6	8,42	-	51	-	49	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		8,42	-	51	-	97,2	-	-
8	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,18	1
		шт		26,55	0,45	159	3	97,2	-	-
9	Е0115-171-3	-Протравка стен и откосов спец раствором от саланчака и плесени	45	127,82	-	5752	-	649	0,08	4
				13,73	-	618	-	105	-	-
		м2								
10	Е0162-37-1	-Грунтовка поверхностей праймером	130	7,13	0,09	927	12	867	0,05	6
		м2		7,04	0,02	915	3	94,5	-	-
11	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	16	217,83	1,96	3485	31	1837	0,61	10
				108,9	0,45	1742	7	105	0,03	-
		м2								
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36	180,9	9,95	6512	358	2477	0,36	13
		м2		52,2	3,74	1879	135	123	0,02	1
13	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,9	2
				151,65	35,67	303	71	120	0,14	-
		м2								
14	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
15	С12062-8	-Блоки дверные однодольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	2	4880	-	9760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	С11011-790	-Скобяные изделия для однодольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
17	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	72	333,27	2,19	23995	158	14159	1,01	73
				186,75	0,54	13446	39	105	0,03	2
		м2								
18	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/	36	95,45	1,19	3436	43	2296	0,37	13
				60,3	0,45	2171	16	105	-	-
		м2								
19	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток	15	1842,46	2,1	27637	32	5257	2	30
				333	0,79	4995	12	105	-	-
		м2								
20	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1843834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2905
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	526940	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

Итого прямых затрат			1261076,115
Накладные расходы			478389,11
Ненормируемые и непредвиденные затраты			104367,97
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1843833,2
Итого с затратами на выслугу лет	1843833,189 X 1 %	18438,332	1862271,5
Итого с затратами на доп. отпуска	1843833,189 X 0,4 %	7375,333	1869646,9
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	1869646,854 X 1,951		3647681
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3647681,012 X 2 %	72953,62	3720634,6
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		446476,16
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**4167110**

(Четыре миллиона сто шестьдесят семь тысяч сто десять тенге.)

Заказчик Медицинский колледж г. Талдыкорган
Директор Джансегиров С.М.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик ГКП Медицинский колледж
Подрядчик ТОО «АТРАР»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Медицинский колледж ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт в здании общежития на 3 этаже

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2013 года.
(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1615,763 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2286 чел.-ч
Сметная заработная плата 401,787 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	220	17,38	0,93	3824	205	4040	0,11	25
		1м2		16,45	0,14	3619	31	110,7	-	-
2	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	156	5,64	0,19	880	30	945	0,04	6
		1м		5,45	0,02	850	3	110,7	-	-
3	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	620	32,87	-	20379	-	20379	0,23	141
		м2		32,87	-	20379	-	100	-	-
4	С праис лист	-Протравка оконных откосов от саланчака и плесени	35	80	-	2800	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
5	E0162-37-1	-Грунтовка поверхностей праймером	620	7,13	0,09	4421	56	4136	0,05	30
		м2		7,04	0,02	4365	12	94,5	-	-
6	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	20	320,85	30,15	6417	603	6342	1,96	39
		шт		290,7	2,9	5814	58	108	0,19	4
7	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	220	180,9	9,95	39798	2189	15137	0,36	78
		м2		52,2	3,74	11484	823	123	0,02	4
8	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м м2	40	398,48	102,53	15939	4101	8991	0,9	36
				151,65	35,67	6066	1427	120	0,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	20	243,23	15,06	4865	301	4902	1,2	24
		полотно		224,53	2,41	4491	48	108	0,03	1
10	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	40	4880	-	195200	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	20	1960	-	39200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	405	333,27	2,19	134974	886	79645	1,01	409
		м2		186,75	0,54	75634	219	105	0,03	11
13	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	35	970,33	67,78	33962	2372	21685	3,85	135
		м2		644,33	11,29	22552	395	94,5	0,06	2
14	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных	83	1132,46	2,1	93994	174	29090	2	166
		м2		333	0,79	27639	66	105	-	-
15	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
		компл		98,26	0,54	393	2	115,2	-	-
16	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	4	525,43	3,81	2102	15	2253	2,89	12
		компл		488,25	0,59	1953	2	115,2	0,01	-
17	С131101-104	-Смесители общие для ванн и умывальников См-ВУ-ШлР	4	3330	-	13320	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / стен и потолков /	221	95,45	1,19	21094	263	14097	0,37	82
		м2		60,3	0,45	13326	99	105	-	
19	Е0111-37-1	-Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	144	661,28	5,12	95224	737	12016	0,42	61
		м2		65,93	1,91	9494	275	123	0,01	1
20	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	180	109,84	0,46	19771	83	2706	0,08	14
		м		12,04	0,18	2167	32	123	-	-
21	Е0115-151-3	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная	220	114,46	0,32	25182	70	22116	0,59	130
		м2		95,63	0,11	21039	24	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	401787	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

Итого прямых затрат			1156403,789
Накладные расходы			367900,04
Ненормируемые и непредвиденные затраты			91458,27
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1615762,1
Итого с затратами на выслугу лет	1615762,1 X 1 %	16157,621	1631919,7
Итого с затратами на доп. отпуска	1615762,1 X 0,4 %	6463,048	1638382,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	1638382,769 X 1,823		2986771,8
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2986771,788 X 2 %	59735,436	3046507,2
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		365580,87
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			3412098

(Три миллиона четыреста двенадцать тысяч девяносто восемь тенге.)

Заказчик Медицинский колледж г Талдыкорган

Директор Джансегиров С.М.

Подрядчик ТОО «АТРАР»

Директор Усманов Р.Ш.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	С12041-97	-Забор дикоративный : сталь оцинкованная	0,35	62600	-	21910	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	т		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений	0,5	17937,36	627,68	8969	314	6434	86,5	43
		т		14197,5	101,25	7099	51	90	0,49	-
8	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный	12	896	-	10752	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Решетки в сторожевом пункте								
9	Е0109-35-1	-Монтаж решеток	0,3	17937,36	627,68	5381	188	3861	86,5	26
		т		14197,5	101,25	4259	30	90	0,49	-
10	С12041-73	-Решетки сварные : сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3	65900	-	19770	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.			-	-	-	-	-	-	-
		Устройство склада								
11	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	16	332,24	125,09	5316	2001	2502	0,94	15
				144	29,74	2304	476	90	0,1	2
		м2								
12	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный	16	896	-	14336	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-898	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3	59500	-	17850	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,9	2
				151,65	35,67	303	71	120	0,14	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			376796,472
Накладные расходы			78999,2
Ненормируемые и непредвиденные затраты			27347,76
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			483143,43
Итого с затратами на выслугу лет	483143,431 X 1 %	4831,434	487974,86
Итого с затратами на доп. отпуска	483143,431 X 0,4 %	1932,574	489907,44
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	489907,439 X 2,088		1022926,7
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1022926,733 X 2 %	20458,535	1043385,3
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		125206,23
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1168590

(Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто тенге.)

Заказчик ГККП «Областная стоматологическая поликлиника»
Главный врач Сыргабаев Т.Б.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

ЗАКАЗЧИК ГККП «Областная стоматологическая поликлиника»
ПОДРЯДЧИК ТОО «АТРАР»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Областная стоматологическая поликлиника ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт зданий сооружений и прилегающей территории

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 628,023 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 694 чел.-ч
Сметная заработная плата 126,754 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные работы в туалетах								
1	E0146-43-2	-Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе в зданиях и сооружения м2	11	54,98	2,33	605	26	589	0,32	3
				52,65	0,88	579	10	100	-	-
2	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	44	32,87	-	1446	-	1446	0,23	10
				32,87	-	1446	-	100	-	-
3	E0162-36-1	-Очистка потолков м2	11	25,7	-	283	-	267	0,18	2
				25,7	-	283	-	94,5	-	-
4	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
				290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
5	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	11	180,9	9,95	1990	109	757	0,36	4
				52,2	3,74	574	41	123	0,02	-
6	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,9	2
				151,65	35,67	303	71	120	0,14	-
7	E0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных полотно	4	243,23	15,06	973	60	980	1,2	5
				224,53	2,41	898	10	108	0,03	-
8	C12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	4	4880	-	19520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
9	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
10	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	24	333,27	2,19	7998	53	4720	1,01	24
				186,75	0,54	4482	13	105	0,03	1
		м2								
11	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону раствором	7	970,33	67,78	6792	474	4337	3,85	27
				644,33	11,29	4510	79	94,5	0,06	-
		м2								
12	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	56	1863,3	4,62	104345	259	14849	1,52	85
				254,97	-	14278	-	104	0,02	
		м2								
13	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
				98,26	0,54	197	1	115,2	-	-
		компл								
14	Е0165-7-1	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	15	470,1	0,54	7052	8	2191	0,7	11
				126,68	0,09	1900	1	115,2	-	-
		м								
15	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	2	525,43	3,81	1051	8	1126	2,89	6
				488,25	0,59	977	1	115,2	0,01	-
		компл								
16	С131101-104	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	2	3330	-	6660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
17	С131101-71	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнзми,	2	5660	-	11320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
18	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
				238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
		компл								
19	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	2	735,5	6,67	1471	13	1516	3,77	8
		компл								
				657	1,13	1314	2	115,2	0,01	-
20	С131101-77	-Унитазы керамические воронкообразные УПВЦ с сиденьем, креплением и	2	4250	-	8500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36746	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4872	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26480	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	842	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5714	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			628023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		694
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126754	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			479738,386
Накладные расходы			112735,74
Ненормируемые и непредвиденные затраты			35548,47
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			628022,59
Итого с затратами на выслугу лет	628022,593 X 1 %	6280,226	634302,82
Итого с затратами на доп. отпуска	628022,593 X 0,4 %	2512,09	636814,91
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	636814,909 X 2,088		1329669,5
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1329669,53 X 2 %	26593,391	1356262,9
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		162751,55
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1519000

(Один миллион пятьсот девятнадцать тысяч тенге.)

Заказчик ГККП «Областная стоматологическая поликлиника»
Главный врач Сыргабаев Т.Б.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

ЗАКАЗЧИК ГККП «Областная стоматологическая поликлиника»
ПОДРЯДЧИК ТОО «АТРАР»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Областная стоматологическая поликлиника ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт зданий сооружений и прилегающей территории

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2013 года.
(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 483,144 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 483 чел.-ч
Сметная заработная плата 88,898 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		Ремонт полов и стен лестничной клетки и комнате для медсестер										
1	E0146-43-2	-Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе	25	54,98	2,33	1375	58	1338	0,32			8
				52,65	0,88	1316	22	100	-			-
		м2										
2	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу	25	1842,46	2,1	46062	53	8762	2			50
				333	0,79	8325	20	105	-			-
		м2										
3	E0115-168-7	-Высококачественная окраска стен белилами по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	78	230,61	2,1	17988	164	7841	0,53			41
				94,95	0,79	7406	62	105	-			-
		м2										
		Ограждение для мусорных баков										
4	E0101-162-4	-Разработка грунта 4 группы вручную	4	760,5	-	3042	-	3437	3,98			16
				760,5	-	3042	-	113	-			-
		м3										
5	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	3	8599,51	260,48	25799	781	2217	3,94			12
				614,25	89,46	1843	268	105	0,35			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			105990	607			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			350108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			161427	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106597	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24000	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27798	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		812
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123576	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			491099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		812
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123576	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			350107,426
Накладные расходы			113193,04
Ненормируемые и непредвиденные затраты			27798,05
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			491098,52
Итого с затратами на выслугу лет	491098,52 X 1 %	4910,985	496009,51
Итого с затратами на доп. отпуска	491098,52 X 0,4 %	1964,394	497973,9
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	497973,899 X 2,088		1039769,5
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1039769,501 X 2 %	20795,39	1060564,9
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		127267,79
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**1187000**

(Один миллион сто восемьдесят семь тысяч тенге.)

Заказчик ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»
Ахимбеков М.А.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Усманов Р.Ш.

Заказчик ГГКП Талдыкоргантеплосервис
Подрядчик ТОО АТРАР
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ремонт фасада Насосных станций возле Сити плюс в г.Талдыкорган
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Работы по фасадам зданий и сооружений

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2013 года.

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 491,099 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 812 чел.-ч
Сметная заработная плата 123,576 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0108-35-3	-Установка и разборка инвентарных лесов	150	176,65	0,67	26498	101	18404	0,65	98				
		м2		103,73	0,25	15560	37	118	-	-				
2	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	480	32,87	-	15778	-	15778	0,45	216				
		м2		32,87	-	15778	-	100	-	-				
3	E0115-51-1	- штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	480	228,98	1,96	109912	940	55112	0,61	293				
		м2		108,9	0,45	52272	216	105	0,03	13				
4	E0115-180-5	-Окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	480	319,85	1,88	153529	902	19984	0,23	111				
		м2		38,93	0,72	18686	346	105	-	2				
5	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов,дверей, окон, количество окрасок 2	22	159,68	0,07	3513	2	2495	0,65	14				
		м2		108	0,02	2376	-	105	-	-				
		Дополнительные работы												
6	E0158-18-3	-Устройство фронтона и карниза	40	421,97	1,17	16879	47	1420	0,21	9				
		м		32,96	0,18	1318	7	107,1	-	-				
7	С С99 Праис лист	-Сайдинг	40	600	-	24000	-	-	-	-				
		м2		-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			350108	1991			741				