1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	4	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	6	472,48	3,96	2835	24	412	0,3	2
			м		52,2	1,49	313	9	128	0,01	0
206	5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	384	10,99	0	4220	0	5254	0,05	19
			м		10,69	0	4105	0	128	0	0
207	6	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	66,75	4331,44	35,77	289124	2388	10689	0,7	47
			1квт		111,7	13,4	7456	894	128	0,07	4
208	7	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	38	408		15504				
			шт								
209	8	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	888		3552				
			шт								
210	9	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	19	331		6289				
			шт								
211	10	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	56	193,78	0	10852	0	8278	1	56
			шт		164,25	0	9198	0	90	0	0
212	11	С130903-124 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20	56	1690		94640				
			шт.								
213	12	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,1	5909	76	552	1,14	2
			1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	0
214	13	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	0	126	0	59	0,12	0
			комплект		23,18	0	46	0	128	0	0
215	16	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов(ФУТЛЯРОВ) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	22,5	160,75	20,8	3617	468	3983	0,73	16
			м		130,5	7,79	2936	175	128	0,04	1
216	17	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм(ФУТЛЯР)	22,5	819		18428				
			м								
217	25	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
			1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
218	26	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	941		3764				
			шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	27	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
220	28	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190		10380				
			шт								
221	29	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	272		1088				
			шт								
222	30	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362		724				
			шт								
223	31	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	0	126	0	59	0,12	0
			комплект		23,18	0	46	0	128	0	0
224	32	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115	8221	115	368	1,42	1
			1фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,21	0
225	33	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
			комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
226	34	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
			комплект		55,62	0	111	0	128	0	0
227	35	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
			шт								
			Итого по разделу: ЛС 2-1-2 ПОЛИКЛИНИКА. ОТОПЛЕНИЕ				610821				
			Раздел: ЛС 2-1-3 ПОЛИКЛИНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
228	1	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
			шт		7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
229	2	75-2-74	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600(1200) м3/ч, 675х400 мм	1	118200		118200				
			комплект								
			Отпускная цена		118200		118200				
			Сметная стоимость оборудования				*118200*				
230	3	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(100Х100)	3,38	1169,91	13,82	3954	47	1147	1,62	5
			м2		259,88	5,18	878	17	128	0,03	0
231	4	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(150Х150)	1,2	1169,91	13,82	1404	17	407	1,62	2
			м2		259,88	5,18	312	6	128	0,03	0
232	5	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(300х200)	13,6	1144,51	11,11	15565	151	4226	1,48	20
			м2		238,61	4,16	3245	57	128	0,02	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	6	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(400x200)	12,6	1174,73	9,61	14802	121	3392	1,28	16
			м2		206,72	3,59	2605	45	128	0,02	0
234	11	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
			шт		7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
235	12	75-2-74	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600(1500) м3/ч, 675x400 мм	1	118200		118200				
			комплект								
			Отпускная цена		118200		118200				
			Сметная стоимость оборудования				*118200*				
236	13	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(100X100)	2,8	1169,91	13,82	3276	39	950	1,62	5
			м2		259,88	5,18	728	14	128	0,03	0
237	14	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(150X150)	4,8	1169,91	13,82	5616	66	1628	1,62	8
			м2		259,88	5,18	1247	25	128	0,03	0
238	15	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(200x200)	16	1144,51	11,11	18312	178	4972	1,48	24
			м2		238,61	4,16	3818	67	128	0,02	0
239	16	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(250x200)	5,4	1144,51	11,11	6180	60	1678	1,48	8
			м2		238,61	4,16	1289	22	128	0,02	0
240	22	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	17	472,48	3,96	8032	67	1168	0,3	5
			м		52,2	1,49	887	25	128	0,01	0
241	23	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	107	422,48	3,96	45205	424	7353	0,3	32
			м		52,2	1,49	5585	159	128	0,01	1
242	24	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	124	10,99	0	1363	0	1697	0,05	6
			м		10,69	0	1326	0	128	0	0
243	25	C130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	10	888		8880				
			шт								
244	26	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	0	126	0	59	0,12	0
			комплект		23,18	0	46	0	128	0	0
245	27	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	28,81	0	115	0	119	0,12	0
			комплект		23,18	0	93	0	128	0	0
246	28	C130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	507		2028				
			шт								
247	35	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	0
248	36	СТТО"ЛЕКА" СТР.3	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК 100 ТОО "ЛЕКА" г.КАРАГАНДА	2	4218,07		8436				
			компл								
249	37	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	10,8	1009,91	13,82	10907	149	3664	1,62	17
			м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	0
250	38	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	1,8	1006,51	11,11	1812	20	559	1,48	3
			м2		238,61	4,16	430	7	128	0,02	0
251	39	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
			шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
252	40	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
253	41	Е0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм(ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН)	2	319,4	12,95	639	26	641	1,49	3
			шт		245,7	4,73	491	9	128	0,02	0
254	42	СТТО"ЛЕКА"	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН КОЗК ТОО "ЛЕТЕКС"	2	16664,58		33329				
			компл								
255	43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
			кг								
256	44	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13
			шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	0
257	45	СТТО"ЛЕКА" СТР.3	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК 100 ТОО "ЛЕКА" г.КАРАГАНДА	2	4218,07		8436				
			компл								
258	46	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	10,8	1009,91	13,82	10907	149	3664	1,62	17
			м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	0
259	47	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
			шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
260	48	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
261	49	Е0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм(ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН)	1	319,4	12,95	319	13	321	1,49	1
			шт		245,7	4,73	246	5	128	0,02	0
262	50	СТТО"ЛЕКА"	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН КОЗК ТОО "ЛЕТЕКС"	1	16664,58		16665				
			компл								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
			кг								
264	52	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13
			шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	0
265	53	СТТО"ЛЕКА" СТР.3	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК 100 ТОО "ЛЕКА" г.КАРАГАНДА	2	4218,07		8436				
			компл								
266	54	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	10,8	1009,91	13,82	10907	149	3664	1,62	17
			м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	0
267	55	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	1,8	1006,51	11,11	1812	20	559	1,48	3
			м2		238,61	4,16	430	7	128	0,02	0
268	56	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
			шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
269	57	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
270	58	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
			кг								
271	59	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
			шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
272	60	СТТО"ЛЕКА" СТР.3	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК 100 ТОО "ЛЕКА" г.КАРАГАНДА	1	4218,07		4218				
			компл								
273	61	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,7	1009,91	13,82	4747	65	1595	1,62	8
			м2		259,88	5,18	1221	24	128	0,03	0
274	62	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
275	63	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
276	64	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
277	65	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
			шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
278	66	СТТО"ЛЕКА" СТР.3	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК 100 ТОО "ЛЕКА" г.КАРАГАНДА	1	4218,07		4218				
			компл								
279	67	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,7	1009,91	13,82	4747	65	1595	1,62	8
			м2		259,88	5,18	1221	24	128	0,03	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	68	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
281	69	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
282	70	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
283	71	E0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	22,2	1009,91	13,82	22420	307	7532	1,62	36
			м2		259,88	5,18	5769	115	128	0,03	1
284	72	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
			шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
285	73	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200		2400				
			кг								
286	74	E0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	20	1009,91	13,82	20198	276	6785	1,62	32
			м2		259,88	5,18	5198	104	128	0,03	1
287	75	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
			шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
288	76	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200		1600				
			кг								
289	77	E0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,1	1009,91	13,82	6160	84	2070	1,62	10
			м2		259,88	5,18	1585	32	128	0,03	0
290	78	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
291	79	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
292	80	E0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	5,2	1009,91	13,82	5252	72	1764	1,62	8
			м2		259,88	5,18	1351	27	128	0,03	0
293	81	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
294	82	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
295	83	E0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(150) мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,7	1009,91	13,82	3737	51	1255	1,62	6
			м2		259,88	5,18	962	19	128	0,03	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	84	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,2	1009,91	13,82	6261	86	2103	1,62	10
			м2		259,88	5,18	1611	32	128	0,03	0
297	85	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
298	86	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
299	87	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
300	88	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,9	1009,91	13,82	6968	95	2341	1,62	11
			м2		259,88	5,18	1793	36	128	0,03	0
301	89	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
302	90	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200		400				
			кг								
303	91	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(150) мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,7	1009,91	13,82	3737	51	1255	1,62	6
			м2		259,88	5,18	962	19	128	0,03	0
304	92	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,5	1009,91	13,82	2525	35	848	1,62	4
			м2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
305	93	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
306	94	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
307	95	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
308	96	Е0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм(ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН)	14	319,4	12,95	4472	181	4488	1,49	21
			шт		245,7	4,73	3440	66	128	0,02	0
309	97	СТТО"ЛЕКА"	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН КОЗК ТОО "ЛЕТЕКС"	14	16664,58		233304				
			компл								
310	98	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	8,7	1009,91	13,82	8786	120	2952	1,62	14
			м2		259,88	5,18	2261	45	128	0,03	0
311	99	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	3	355,85	16,96	1068	51	744	1,12	3
			шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	100	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
313	101	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,5	1009,91	13,82	2525	35	848	1,62	4
			м2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
314	102	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(150) мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	10,3	1009,91	13,82	10402	142	3494	1,62	17
			м2		259,88	5,18	2677	53	128	0,03	0
315	103	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
316	104	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
			шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
317	105	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,5	200		900				
			кг								
318	106	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(150) мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	13,3	1009,91	13,82	13432	184	4512	1,62	22
			м2		259,88	5,18	3456	69	128	0,03	0
319	107	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	7	320,85	16,96	2246	119	1736	1,12	8
			шт		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	0
320	108	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14	200		2800				
			кг								
			Итого по разделу: ЛС 2-1-3 ПОЛИКЛИНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ				918517				
			Раздел: ЛС 2-1-4 ПОЛИКЛИНИКА. ВОДОПРОВОД								
321	1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	100	439,78	12,19	43978	1219	38025	1,64	164
			м		292,5	4,57	29250	457	128	0,02	2
322	2	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	53,94	32		1726				
			м								
323	3	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35,96	32		1151				
			м								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	4	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	28	336,95	7,9	9435	221	8412	1,29	36
			м		231,75	2,95	6489	83	128	0,01	0
325	5	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	26,012	32		832				
			м								
326	6	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	9	310,32	5,28	2793	48	2195	1,05	9
			м		188,55	1,98	1697	18	128	0,01	0
327	7	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,442	49		414				
			м								
328	8	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	11	412,02	6,65	4532	73	3583	1,4	15
			м		252	2,5	2772	28	128	0,01	0
329	9	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,307	67		691				
			м								
330	10	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	13,5	402,02	9,63	5427	130	3791	1,22	16
			м		215,78	3,6	2913	49	128	0,02	0
331	11	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,771	105		1341				
			м								
332	12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
333	13	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500		3500				
			шт								
334	14	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202		404				
			шт								
335	15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
			шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
336	16	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	244		488				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	17	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			шт.	2	202		404				
338	18	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			шт	18	328		5904				
339	19	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм								
			шт	4	371		1484				
340	20	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
			шт	2	471		942				
341	21	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм								
			компл	86	422,27		36316				
342	22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			кг	0,072	200		14				
343	23	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25(15) мм								
			1кран	1	132,57	1,57	133	2	69	0,3	0
344	24	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		54	0	54	0	128	0	0
			шт	1	328		328				
345	25	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, д 16 мм								
			м	1,5	375		563				
346	26	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			м	23	329,67	4,19	7582	96	1808	0,34	8
347	27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	0
			м	23	10,99	0	253	0	315	0,05	1
348	28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		10,69	0	246	0	128	0	0
			м2	1,44	148,4	0,07	214	0	163	0,65	1
349	32	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм		108	0,02	156	0	105	0	0
			1счетчик	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
350	33	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч		211,5	13,5	212	14	128	0,07	0
			шт	1	9870		9870				
351	34	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			комплект	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
352	35	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм		41,72	0	42	0	128	0	0
			шт	3	426,1	5,4	1278	16	1129	3	9
353	36	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		416	2,3	1248	7	90	0,01	0
			шт	3	328		984				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	37	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
			1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
355	38	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	439,78	12,19	1319	37	1141	1,64	5
			м		292,5	4,57	878	14	128	0,02	0
356	39	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	32		96				
			м								
357	40	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	5	465,38	9,63	2327	48	1404	1,22	6
			м		215,78	3,6	1079	18	128	0,02	0
358	41	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,73	163		771				
			м								
			Итого по разделу: ЛС 2-1-4 ПОЛИКЛИНИКА. ВОДОПРОВОД				155086				
			Раздел: 2-1-5 ПОЛИКЛИНИКА. КАНАЛИЗАЦИЯ								
359	1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	106	620,54	0,64	65777	68	14443	0,58	62
			м		106,2	0,25	11257	27	128	0	0
360	2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	120	748,88	1,43	89866	172	15809	0,56	67
			м		102,38	0,54	12286	65	128	0	0
361	3	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм(ВЫПУСК)	20	1712,45	10,58	34249	212	3154	0,7	14
			м		119,25	3,96	2385	79	128	0,02	0
362	4	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,37	200		74				
			кг								
			Итого по разделу: 2-1-5 ПОЛИКЛИНИКА. КАНАЛИЗАЦИЯ				189966				
			Раздел: ЛС 2-1-6 ПОЛИКЛИНИКА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
363	1	У65-4-1 СКЦЭ	Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-21	1	73001,97	399	73002	399	3203	19	19
			устр-во		3280,05	91,08	3280	91	95	0,5	1
364	2	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
365	3	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-36	1	1855,95		1856				
			шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		1856		1856				
			Сметная стоимость оборудования				***1856***				
366	4	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
367	5	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 40А**	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
368	6	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
			шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
369	7	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А**	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
370	8	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А**	2	68,7		137				
			шт								
			Отпускная цена		69		137				
			Сметная стоимость оборудования				***137***				
371	9	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф**	6	541,32		3248				
			шт								
			Отпускная цена		541		3248				
			Сметная стоимость оборудования				***3248***				
372	10	Ц0108-572-8	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
373	11	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	**БОКС ЩРВ-36**	1	1855,95		1856				
			шт								
			Отпускная цена		1856		1856				
			Сметная стоимость оборудования				***1856***				
374	12	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
375	13	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 32А**	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
376	14	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
			шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
377	15	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А**	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
378	16	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-1р 4А**	3	87,88		264				
			шт								
			Отпускная цена		88		264				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				***264***				
379	17	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 25А;16А 1ф	4	541,32		2165				
			шт								
			Отпускная цена		541		2165				
			Сметная стоимость оборудования				***2165***				
380	18	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
381	19	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-36	1	1855,95		1856				
			шт								
			Отпускная цена		1856		1856				
			Сметная стоимость оборудования				***1856***				
382	20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
			шт		227	2,3	2270	23	95	0,01	0
383	21	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 16А	1	379,63		380				
			шт								
			Отпускная цена		380		380				
			Сметная стоимость оборудования				***380***				
384	22	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	9	541,32		4872				
			шт								
			Отпускная цена		541		4872				
			Сметная стоимость оборудования				***4872***				
385	23	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
386	24	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-18	1	1258,39		1258				
			шт								
			Отпускная цена		1258		1258				
			Сметная стоимость оборудования				***1258***				
387	25	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
			шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
388	26	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 6А	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
389	27	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	3	541,32		1624				
			шт								
			Отпускная цена		541		1624				
			Сметная стоимость оборудования				***1624***				
390	28	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0