1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,15	6,79	131	775	97	0,02	3
		м3								
99	Е010333-А3 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	220,41	32,3	32,3	7119	7119	1424	-	-
				-	6,46	-	1424	100	0,14	30
		т								
100	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1562	6,48	6,48	10121	10121	3187	-	-
				-	2,1	-	3286	97	0,01	13
		м3								
101	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	220	134,1	-	29502	-	33337	0,97	214
				134,1	-	29502	-	113	-	-
		м3								
102	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	220	21,55	4,52	4740	994	3634	0,11	24
		м3		17,03	-	3747	-	97	-	-
						Строительно монтажные работы				
103	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	21	1083,9	152,52	22762	3203	5756	1,02	21
		м3		153,68	57,15	3227	1200	130	0,28	6
104	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,21	78245	36133,62	16431	7588	14049	247	52
				41850	9612,9	8789	2019	130	37,3	8
		км								
105	С130804-91	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150x2,2 мм	212,1	908	-	192587	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	7,42	14933,88	2308,84	110809	17132	30391	13,87	103
				2286	864,68	16962	6416	130	4,22	31
		м3								
107	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	7,08	3212	-	22741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
108	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,2	19800	-	3960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
109	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ	10	3600	-	36000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3634-79								
			шт	-	-	-	-	-	-	-
110	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,178	187211,47	5475,87	33324	975	1056	28,9	5
				5040	1552,87	897	276	90	5,46	1
			т							
111	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,784	6574,64	335,84	5155	263	764	4,54	4
				699,75	126	549	99	118	0,61	-
			м3							
112	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	210	245,44	3,82	51542	802	9612	0,21	45
				37,35	1,44	7844	302	118	0,01	1
			м2							
113	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(горизонтальная)	75,74	121,68	9,38	9216	710	4876	0,24	18
				48,83	3,51	3698	266	123	0,02	1
			м2							
114	Е0111-4-6	-Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5(горизонтальная)	75,74	45,49	4,86	3446	368	1779	0,08	6
				17,28	1,82	1309	138	123	0,01	1
			м2							
115	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(отмостка)	53,5	318,45	14,76	17037	790	3815	0,36	19
			м2	52,43	5,54	2805	296	123	0,03	1
116	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	28	770,63	-	21578	-	10806	1,8	50
				301,5	-	8442	-	128	-	-
			1сальник							
117	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3771,28	83,18	3771	83	3726	16,84	17
				2835	31,5	2835	32	130	0,15	-
			врезка							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			670318	93653			741
			Тенге			115573	26762			132
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			386830	-	-		-
		Материалы -	Тенге			98803	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132719	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89115	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			154845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32501	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			574176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		894
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155946	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33324	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31452	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1174	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	158	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2063	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1332	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			250164	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8442	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			228587	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1621	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			276628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10063	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			887247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		957
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167341	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12670363	599952			7624
			Тенге			1223631	203000			927
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12156701	-	-		-
		Материалы -	Тенге			326336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1383106	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1226609	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8592505	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			45	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1653086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		827
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	247963	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			828587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14638374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1631069	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			190464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40845	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34161	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101035	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4612	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13273	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			234481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38772	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			323198	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14302	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9364	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			299503	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1798	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			355295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11162	-		-
		ИТОГО ПО Акту	Тенге			15228150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1681003	-		-

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области"

Тех.надзор

Подрядчик:
ТОО"АкмолаКурлысМатериалдары"

Генеральный директор

Зам.генерального директора

ФОРМА 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области2

Подрядчик :ТОО "АкмолаКурлысМатериалдары"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 26000,0 тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм 58,74 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 2785,71 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 200 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	5-1	-Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау	13487,54	-	-	13487,54
		Всего по главе	13487,54	-	-	13487,54
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	13487,54	-	-	13487,54
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	242,78	-	-	242,78
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	36,42	-	-	36,42
		Всего по главе	242,78	-	-	242,78
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	13730,32	-	-	13730,32
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,77%	380,33	-	-	380,33
		Всего по главе	380,33	-	-	380,33

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	14110,65	-	-	14110,65
5.		-В том числе возвратные суммы	36,42	-	-	36,42
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	14110,65	-	-	14110,65
6.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,613	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	22759,11	-	-	22759,11
7.		-В том числе возвратные суммы в текущих	58,74	-	-	58,74
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	455,18	455,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	22759,11	-	455,18	23214,29
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2785,71	2785,71
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	22759,11	-	3240,9	26000,0

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области"

Подрядчик:
Генеральный директор

Зпм. генерального директора

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау Акмолинской области

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Национальное детское дошкольное учреждение на 320 мест в г.Ерейментау Акмолинской области.

А К Т на выполненные строительно-монтажные работы за май месяц 2009года

ОСНОВАНИЕ:

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 13487,542 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7166 чел.-ч
Сметная заработная плата 1281,486 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ . 1. Стены								
1	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	157,12 м3	7920,5	355,12	1244469	55796	204822	6,04	949
				972	132,75	152721	20858	118	0,65	102
2	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	267,5 м2	1252,57	34,37	335062	9194	63720	1,21	324
				189	12,87	50558	3443	118	0,06	17
3	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	176,6 м3	6975,06	337,41	1231796	59587	165981	4,38	774
				670,5	126	118410	22252	118	0,62	109
4	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,2822 т	70779,65	422,15	19977	119	2803	56,4	16
				8257,5	157,5	2331	44	118	0,77	-
5	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	268,76 м2	1013,17	34,73	272300	9334	75482	1,43	384
				225	13,01	60471	3497	118	0,06	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,2111	✓ 79200	-	16716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-130	-Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,176	✓ 91000	-	16016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	26,62	✓ 14600	-	388612	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
				Перемычки и прогоны						
9	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	28	✓ 104,08	66,43	2914	1860	1870	0,15	4
		шт		23,85	23,85	668	668	140	0,11	3
10	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	✓ 392,75	250,96	1964	1255	1533	0,81	4
				130,73	88,22	654	441	140	0,37	2
		шт								
11	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	7,14	✓ 15600	-	111384	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,534	✓ 13864,97	4022,39	7404	2148	4884	56,5	30
				9090	1071,86	4854	572	90	3,81	2
		т								
13	С11011-892	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,534	✓ 68300	-	36472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12021ТВ3.2	-Надбавка к стоимости на марку стали С-245	0,5554	✓ 1860	-	1033	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0107-44-5	-Укладка прогонов	4	✓ 633,86	292,42	2535	1170	2244	1,62	6
		шт		297	103,75	1188	415	140	0,45	2
16	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3	0,24	✓ 19300	-	4632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для	0,18	✓ 18100	-	3258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3 м3		-	-	-	-	-	-	-
					Балки Б-1,Б-2					
18	Е0109-62-2	-Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	1,17	8077,36	2622,65	9418	3058	4892	23,3	27
				4194	468,05	4890	546	90	1,77	2
19	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	1,17	5030,5	2020,02	5867	2356	2913	14,1	16
				2272,5	502,43	2650	586	90	1,79	2
20	С11011-908	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	0,952	71600	-	68163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,1077	154700	-	16663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12021ТБ3.2	-Надбавка к стоимости на марку стали С-245 т	1,17	1860	-	2169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Опорная подушка ОП-1					
23	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	10	378,21	24,15	3782	241	2530	1,03	10
				171,9	8,83	1719	88	140	0,04	-
24	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые м3	0,192	17100	-	3283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12021-256	-Закладные детали и детали	0,1517	154700	-	23465	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т								
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3829354	146118			2545
			Тенге			401113	53409			259
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3763336	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54636	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	440424	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			525979	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2550129	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			520985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78148	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257059	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4541380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2985
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	518571	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2732	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14099	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43330	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1903	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4722	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16002	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4624810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3071
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534573	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия								
26	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	62 ✓	877,44	200,77	54401	12448	32151	1,74	108
			шт	299,25	71,15	18554	4411	140	0,31	19
27	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	109 ✓	1426,8	373,54	155522	40715	91685	2,66	290
			шт	465,75	135,07	50767	14723	140	0,61	66
28	С143017-8	-ПК24.10-4т толщ. 12,8 см	0,845 ✓	1700	-	1436	-	-	-	-
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143017-8	-ПК24.10-8т толщ. 12,8 см м2	2,53	✓	1700	-	4309	-	-	-
30	С143017-8	-ПК24.12-8т толщ. 12,3 см м2	9,12	✓	1700	-	15503	-	-	-
31	С143017-8	-ПК24.15-4т толщ. 12,9 см м2	1,91	✓	1700	-	3241	-	-	-
32	С143017-8	-ПК24.15-8т толщ. 12,9 см м2	3,81	✓	1700	-	6482	-	-	-
33	С143017-8	-ПК27.10-8т толщ. 12,1 см м2	7,59	✓	1700	-	12904	-	-	-
34	С143017-8	-ПК27.12-8т толщ. 12,2 см м2	90,8	✓	1700	-	154365	-	-	-
35	С143017-8	-ПК30.10-8т толщ. 11,8 см м2	3,17	✓	1700	-	5387	-	-	-
36	С143017-8	-ПК30.12-8т толщ. 12,1 см м2	10,17	✓	1700	-	17287	-	-	-
37	С143017-619	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м м2	13,34	✓	20	-	267	-	-	-
38	С143017-8	-ПК36.10-8т толщ. 11,9 см м2	22,23	✓	1700	-	37799	-	-	-
39	С143017-8	-ПК36.12-8т толщ. 11,9 см м2	64,06	✓	1700	-	108905	-	-	-
40	С143017-8	-ПК36.15-8т толщ. 12,7 см м2	108,78	✓	1700	-	184924	-	-	-
41	С143017-629	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м м2	195,08	✓	41	-	7998	-	-	-
42	С143017-8	-ПК60.10-8т толщ. 11,7 см м2	6,36	✓	1700	-	10810	-	-	-
43	С143017-8	-ПК60.12-8т толщ. 11,8 см м2	168,25	✓	1700	-	286032	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143017-8	-ПК60.15-8т толщ. 12,5 см м2	38,28	✓ 1700	-	65080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С143017-709	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	212,9	✓ 306	-	65146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С143017-8	-ПК63.10-8т толщ. 11,8 см м2	6,68	✓ 1700	-	11358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С143017-8	-ПК63.12-8т толщ. 11,7 см м2	80,24	✓ 1700	-	136406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С143017-8	-ПК63.15-8т толщ. 12,6 см м2	93,84	✓ 1700	-	159523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С143017-719	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	180,76	✓ 349	-	63084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С143017-8	-ПК72.12-8т толщ. 11,7 см м2	121,59	✓ 1700	-	206708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С143017-8	-ПК72.15-8т толщ. 12,4 см м2	250,01	✓ 1700	-	425012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С143017-8-А	Надбавка к поз.30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	617,6	✓ 45	-	27792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С143017-749	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35м м2	368,38	✓ 488	-	179768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Участки монолитные УМ-1						
54	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2	0,7	✓ 10471,56	213,01	7330	149	810	6,43	5
				1021,5	80,46	715	56	105	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приведенной толщиной до 200 мм								
		м3								
55	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0484	86000	-	4166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,019	85000	-	1618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,21	75100	-	15771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0526	62100	-	3266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009	66800	-	599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	С12041-40	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0112	43600	-	487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Участки монолитные УМ-2						
61	Е0106-22-12	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,2	10471,56	213,01	12566	256	1388	6,43	8
				1021,5	80,46	1226	97	105	0,39	-
		м3								
62	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0844	69100	-	5829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0398	70800	-	2815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С11011-908	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,	0,3446	71600	-	24676	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т		-	-	-	-	-	-	-
65	С11011-848	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40 т	0,392	✓ 80600	-	31595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Участки монолитные УМ-3					
66	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	1,2	10728,85	269,2	12875	323	1806	8,21	10
				1332	101,7	1598	122	105	0,5	1
67	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0514	✓ 86000	-	4420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0195	✓ 85000	-	1658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,2217	✓ 75100	-	16648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0326	✓ 62100	-	2022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,009	✓ 66800	-	599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Участки монолитные УМ-4					
72	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	1,52	✓10728,85	269,2	16308	409	2288	8,21	12
				1332	101,7	2025	155	105	0,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0527	✓ 86000	-	4532	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
74	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,018	✓ 85000	-	1530	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2281	✓ 75100	-	17130	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
76	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0294	✓ 62100	-	1826	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
77	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0115	✓ 66800	-	770	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
				Участки монолитные УМ-5,УМ-6						
78	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,52	✓ 10728,85	269,2	37766	948	5299	8,21	29
		м3		1332	101,7	4689	358	105	0,5	2
79	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0472	✓ 85000	-	4012	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
80	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1286	✓ 86000	-	11060	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
81	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,556	✓ 75100	-	41756	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0588	✓ 62100	-	3651	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
83	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0224	✓ 66800	-	1496	-	-	-	-