1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	С12041-40	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0333	43600	-	1451	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Участки монолитные УМ-7					
85	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,8	10728,85	269,2	19312	485	2710	8,21	15
				1332	101,7	2398	183	105	0,5	1
		м3								
86	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,015	85000	-	1278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0507	86000	-	4362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2194	75100	-	16477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,036	62100	-	2236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0112	66800	-	748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	С12041-40	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0174	43600	-	758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Участки монолитные УМ-8					
92	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,8	10728,85	269,2	19312	485	2710	8,21	15
				1332	101,7	2398	183	105	0,5	1
		м3								
93	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,0144	85000	-	1224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0422	86000	-	3626	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
95	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1825	75100	-	13704	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
96	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0302	62100	-	1875	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0112	66800	-	748	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2785337	56217			491
			Тенге			84368	20288			91
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2785337	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51855	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104656	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252419	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2340478	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			140847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175571	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3101756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		652
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125783	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3101756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		652
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125783	-		-

РАЗДЕЛ 3. Водоснабжение и канализация

Водопровод хозяйственно-питьевой

98	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		59,85	1,58	599	16	128	0,01	-
99	E0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	110	364,67	4,19	40114	461	8649	0,34	37
				59,85	1,58	6584	174	128	0,01	1
100	E0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	38	434,67	4,19	16517	159	2988	0,34	13
				59,85	1,58	2274	60	128	0,01	-
101	E0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	6	490,67	4,19	2944	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
102	E0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	110	604,07	10,34	66448	1137	11379	0,43	48
				76,95	3,87	8464	426	128	0,02	2
103	E0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм м	85	904,42	12,21	76876	1038	10608	0,56	47
				92,93	4,57	7899	388	128	0,02	2
104	E0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм м	15	1216,07	19,03	18241	285	2383	0,69	10
				117	7,13	1755	107	128	0,03	1
105	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	200	200	-	40000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Трубопровод горячей воды					
106	E0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	70	329,67	4,19	23077	293	5504	0,34	24
				59,85	1,58	4190	111	128	0,01	1
107	E0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	120	364,67	4,19	43760	503	9436	0,34	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		59,85	1,58	7182	190	128	0,01	1
108	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	38	434,67	4,19	16517	159	2988	0,34	13
				59,85	1,58	2274	60	128	0,01	-
109	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	15	490,67	4,19	7360	63	1179	0,34	5
				59,85	1,58	898	24	128	0,01	-
110	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	30	577,67	4,19	17330	126	2359	0,34	10
				59,85	1,58	1796	47	128	0,01	-
111	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	25	604,07	10,34	15102	259	2586	0,43	11
				76,95	3,87	1924	97	128	0,02	-
112	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм м	37	839,42	12,21	31059	452	4618	0,56	21
				92,93	4,57	3438	169	128	0,02	1
				Трубопровод горячей воды циркуляционный						
113	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	50	329,67	4,19	16484	210	3932	0,34	17
				59,85	1,58	2993	79	128	0,01	-
114	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,34	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,01	-
115	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	180	434,67	4,19	78241	754	14153	0,34	61
				59,85	1,58	10773	284	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м 6	490,67	4,19	2944	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
117	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м 80	577,67	4,19	46214	335	6290	0,34	27
				59,85	1,58	4788	126	128	0,01	1
118	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 70	200	-	14000	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			578347	6347			392
			Тенге			68847	2385			12
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			578347	-	-		-
		Материалы -	Тенге			449153	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13676	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			709694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		449
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84908	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			709694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		449
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84908	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение и Электрооборудование								
119	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м 2710	27,7	2,1	75067	5691	52005	0,1	271
				19,7	0,5	53387	1355	95	-	8
120	С151601-323	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2	1000м 0,02	13700	-	274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м 1,1	52100	-	57310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	СПрайс-лист	-Кабель медный силовой ВВГ	1000м 10,2	60,46	-	617	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сеч.4х1,5мм2								
123	СПрайс-лист	-Кабель медный силовой ВВГ м сеч.5х1,5мм2	459	✓ – 93,86	– –	– 43080	– –	– –	– –	– –
124	СПрайс-лист	-Кабель медный силовой ВВГ м сеч.5х2,5мм2	265,2	✓ – 138,19	– –	– 36649	– –	– –	– –	– –
125	СПрайс-лист	-Кабель медный силовой ВВГ м сеч.5х4мм2	408	✓ – 215,93	– –	– 88099	– –	– –	– –	– –
126	СПрайс-лист	-Кабель медный силовой ВВГ м сеч.5х6мм2	479,4	✓ – 345,49	– –	– 165626	– –	– –	– –	– –
127	Е0121-3-4	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	2437	✓ – 28,1	– –	– 68480	– –	– 47428	– 0,11	– 268
				18,02	–	43915	–	108	–	–
128	СПрайс-лист	-Труба полиэтиленовая д 16мм м	2274,52	✓ – 31,09	– –	– 70723	– –	– –	– –	– –
129	СПрайс-лист	-Труба полиэтиленовая д 25мм м	186,85	✓ – 57,58	– –	– 10759	– –	– –	– –	– –
130	Е0121-3-5	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	273	✓ – 44,94	– –	– 12269	– –	– 5746	– 0,12	– 32
				19,49	–	5321	–	108	–	–
131	СПрайс-лист	-Труба полиэтиленовая д 32мм м	275,73	✓ – 79,46	– –	– 21910	– –	– –	– –	– –

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	650862	5691	572
	Тенге	102623	1355	8
Стоимость монтажных работ -	Тенге	650862	–	–
Материалы -	Тенге	47502	–	–
Всего заработная плата -	Тенге	–	103978	–
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	495046	–	–
Накладные расходы -	Тенге	105179	–	–
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	–	–	–
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	–	15777	53
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45362	–	–
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	801403	–	–
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	–	–	–
Сметная заработная плата -	Тенге	–	119754	632
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	801403	–	–
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	–	–	–
Сметная заработная плата -	Тенге	–	119754	632

РАЗДЕЛ 5. Слаботочные сети

СС2 разрешено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	365,4	218,93	-	79997	-	90397	1,54	563
		м3		218,93	-	79997	-	113	-	-
133	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	357,6	134,1	-	47954	-	54188	0,97	348
		м3		134,1	-	47954	-	113	-	-
134	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,5	1083,9	152,52	14633	2059	3700	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2075	772	130	0,28	4
135	Ц0110-867-1-	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,15	14832,3	10420	2225	1563	1365	26	4
		км		4365	2474,96	655	371	133	14,35	2
136	С151604-166-	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,15	109700	-	16455	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
137	Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	1,45	38387	11520	55469	16646	32510	114	165
		км		18090	2362,98	26140	3415	110	13,71	20
138	СПрайс-лист-	Кабель телефонный в полиэтиленовой оболочке сеч.10х2х0,4мм2	1473,9	51,25	-	75533	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
139	Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,01	38387	11520	384	115	225	114	1
		км		18090	2362,98	181	24	110	13,71	-
140	СПрайс-лист-	Провод кроссовый сеч.2х0,5мм2	10,2	8,06	-	82	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
141	Ц0110-892-1-	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкостью 10х2	3	2017	601	6051	1803	2970	5	15
		шт		758	142	2274	426	110	0,82	2
142	С151610-4	-Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-75	3	6150	-	18450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
143	Ц0110-898-1-4	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	3	129	52,7	387	158	156	0,21	1
		м		33,8	13,5	101	41	110	0,08	-
144	С11011-898	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0063	65200	-	411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Ц0110-898-2-3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену т шт	1	970,2 884	- -	970 884	- -	972 110	5 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			319001	22345			1114
			Тенге			160261	5047			29
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			176006	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14965	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34511	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110520	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5730	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			227057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40241	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142995	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130797	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			411	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10499	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			148285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -.	Тенге			-	22243	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			308756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1002
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153040	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			535813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193281	-		-

РАЗДЕЛ 6. Тепловые сети

Земляные работы

146	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	673,88	23,36 1,28	22,08 5,56	15741 863	14879 3746	4470 97	0,01 0,02	6 13
147	Е0101-163-8-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной	20,83	537,3	-	11191	-	12646	3,55	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м м3		537,3	-	11191	-	113	-	-
148	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	248,5	26,21 1,15	25,02 6,79	6513 286	6218 1686	1913 97	0,01 0,02	2 6
149	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	425,38	6,48 -	6,48 2,1	2756 -	2756 895	868 97	- 0,01	- 3
150	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	20,83	134,1 134,1	- -	2793 2793	- -	3156 113	0,97 -	20 -
151	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	20,83	21,55 17,03	4,52 -	449 355	94 -	344 97	0,11 -	2 -
					Демонтажные работы					
152	Е0124-1-7	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,298	30105,73 75195	54910,73 15693,75	38772 22408	16363 4677	35210 130	415,2 77,58	124 23
153	Е0165-3-6	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 200 мм шт	2	434,42 409,5	24,92 3,94	869 819	50 8	953 115,2	2,68 0,03	5 -
					Канал Кл 90х45-8 (14шт)					
154	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	22,4	1187,57 567	564,43 195,49	26602 12701	12643 4379	23912 140	3,33 0,75	75 17
155	С143018-141	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0 м3	12,6	19800 -	- -	249480 -	- -	- -	- -	- -
156	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	12,6	191 -	- -	2407 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	9,8	19800	-	194040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	9,8	-355	-	-3479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	9,8	-191	-	-1872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Канал Кл 150х90-8 (20шт)					
160	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	76,8	1187,57	564,43	91206	43349	81983	3,33	256
				567	195,49	43546	15014	140	0,75	58
161	С143018-143	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3	50,4	18500	-	932400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	50,4	-355	-	-17892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	50,4	-191	-	-9626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	26,4	19800	-	522720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	26,4	191	-	5042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Лотки и плиты					
166	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	6,43	1187,57	564,43	7636	3629	6864	3,33	21
				567	195,49	3646	1257	140	0,75	5
		м3								
167	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	0,11	21000	-	2310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
168	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,11	191	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
169	С143018-143	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0	5,04	18500	-	93240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
170	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,04	-355	-	-1789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
171	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,04	-191	-	-963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
172	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,28	21000	-	26880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
173	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,28	-355	-	-454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
174	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,28	-191	-	-244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
175	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	4,36	19800	-	86328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плоские прямоугольные м3								
176	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,09	-355	-	-32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,09	-191	-	-17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	4,75	191	-	907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Монтажные работы					
179	Е0124-2-9	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,112	593894,48	131163,1	66516	14690	29710	887	99
				168975	35074,84	18925	3928	130	168,01	19
180	С130806-114	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм м	112	5690	-	637280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	Е0124-2-6	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,222	309921,29	83195,41	68803	18469	43256	669	149
				126000	23881,5	27972	5302	130	120,11	27
182	С130801-54	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 133х4 мм м	222	910	-	202020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		3258552	133141			833
	Тенге		145504	40891			170
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2418383	-	-		-
Материалы -	Тенге		60884	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	185568	-		-
Местные материалы -	Тенге		2079723	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		244331	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		122
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	36650	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2822477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222217	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			840169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	827	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			839300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			953	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			891589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	970	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3714066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223187	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			11421453	369859			5947
			Тенге			962715	123375			568
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			826868	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138489	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			605567	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			143377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1028460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159995	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9110051	-	-		-
		Материалы -	Тенге			167376	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	861444	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			778809	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6980829	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1054448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	158167	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609870	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10774369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5759
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1019612	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2732	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14099	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43330	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1903	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4722	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16002	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1418515	-	-		-
		Материалы -	Тенге			449153	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72058	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			893300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			92129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13819	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1601283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85878	-		-
		ИТОГО ПО Акту	Тенге			13487542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1281486	-		-

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области"

Тех.надзор _____

Подрядчик:
Генеральный директор _____

Зам генерального директора _____