1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тип 15					
113	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	249,06	48,53	5,55	12087	1382	13801	0,26	64
				42,98	2,07	10705	516	123	0,01	3
		м2								
114	C11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	25,65	4260	-	109283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
115	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	249,06	206,71	9,95	51482	2478	17137	0,36	89
				52,2	3,74	13001	931	123	0,02	5
		м2								
116	E0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	996,24	31,8	0,67	31678	667	1078	-	4
				0,63	0,25	628	249	123	-	1
		м2								
					Плинтуса					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6493468	84803			4343
			Тенге			703990	31851			155
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			171296	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			171296	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10278	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			181574	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6322172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3987315	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	735841	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			641596	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			904467	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			905084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		453
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135763	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433635	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7660892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	871604	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7842466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	871604	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0115-180-8	-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	1620,18 м2	422,07	2,61	683822	4553	247540	0,81	1317
				144,45	1,06	234035	1717	105	0,01	8
118	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	860,51 м2	326,29	2,21	280776	1902	289430	1,76	1514
				319,5	0,83	274933	714	105	-	4
119	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	860,51 м2	1070	-	920746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1885344	6454			2832
			Тенге			508968	2432			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1885344	-	-		-
		Материалы -	Тенге			449176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	511400	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			920746	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			536970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80545	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145339	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2567652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	591945	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2567652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	591945	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка								
120	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	26,4 м2	176,24	4,41	4653	116	4185	0,89	23
				142,43	1,69	3760	45	110	0,01	-
121	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	27,19 м2	1180	-	32087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0134-56-3	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 10 см	26,4 м2	623,6	8,73	16463	230	16236	3,39	89
				555,75	3,33	14672	88	110	0,02	-
123	СПрайс-лист	-Комплектующие	26,4 м2	914,38	-	24140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	Е0134-64-3	-Устройство облицовки стен акустическими	103,45	407,37	9,86	42142	1020	40882	2,1	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		звукопоглощающими алюминиевыми панелями 499х499 мм м2		355,5	3,76	36776	389	110	0,02	2
125	С12031-144	-Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием м2	103,45	2800	-	289660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		409144	1367			330
				Тенге		55208	522			3
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		87398	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6683	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	55730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		24140	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		61303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	9195	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8922	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		157623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		363
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	64925	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		32087	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		32087	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1925	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		34012	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		289660	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		289660	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		17380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		307040	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		498674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		363
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	64925	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Водоснабжение и канализация								
126	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
127	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	1	688,9	55,8	689	56	576	4	4
				626	13,5	626	14	90	0,08	-
128	СПрайс-лист	-Задвижка чугунная с электроприводом диам.100мм шт	1	31939,99	-	31940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2 ✓	377 -	- -	754 -	- -	- -	- -	- -
		Трубопроводы горячей воды циркуляционный								
130	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	4 ✓	3223,67 2218,5	120,17 45	12895 8874	481 180	11589 126	13 0,22	52 1
131	СПрайс-лист	-Насос циркуляционный для системы циркуляции ГВС UPS SOLAR 15-80 130 1[230V 9H. Q 0.8м3/ч H шт	4 ✓	26963,5 -	- -	107854 -	- -	- -	- -	- -
132	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	14 ✓	495 -	- -	6930 -	- -	- -	- -	- -
133	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	15 ✓	284 -	- -	4260 -	- -	- -	- -	- -
134	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2 ✓	340 -	- -	680 -	- -	- -	- -	- -
135	С130904-17	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2 ✓	1230 -	- -	2460 -	- -	- -	- -	- -
136	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1 ✓	75,82 67,5	1,57 -	76 68	2 -	86 128	0,41 -	- -
137	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч шт	1 ✓	14400 -	- -	14400 -	- -	- -	- -	- -
138	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	4 ✓	858,7 40,5	1,57 -	3435 162	6 -	207 128	0,22 -	1 -
139	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1 ✓	296 -	- -	296 -	- -	- -	- -	- -
140	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	1 ✓	202 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 15 мм	шт							
141	E0116-27-8	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	2	8898,12	111,65	17796	223	3156	6,66	13
				1190,25	42,75	2381	86	128	0,2	-
			1врезка							
142	E0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
			1сальник							
				Канализация производственная						
143	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	688,9	55,8	689	56	576	4	4
				626	13,5	626	14	90	0,08	-
			шт							
144	E0115-173-3	-Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	39,5	89,39	0,07	3531	3	2502	0,37	15
				60,3	0,02	2382	1	105	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			218360	828			93
			Тенге			15775	293			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			139794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			139794	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1378	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1279	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	173	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1452	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3531	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1146	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2383	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2758	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73657	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30821	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12407	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29982	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5372	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			94910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14789	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			243779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18998	-		-

РАЗДЕЛ 7. Отопление и вентиляция

Отопление

145	E0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	6	8146,35	68,6	48878	412	9504	6,86	41
					1212,75	24,75	7277	148	128	0,13	1
146	C130806-226	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	м	1	-678	-	-678	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
147	C130806-183	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х4 мм	м	1,6	-345	-	-552	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
148	C130806-174	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 45х2,5 мм	м	1,7	172	-	292	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
149	C130804-94	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	1,6	302	-	483	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
150	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2567	21,8	0,05	55954	128	13469	0,03	76
					5,81	0,02	14914	51	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2567	25,65	0,02	65842	51	9611	0,02	55
				4,16	-	10679	-	90	-	-
		Тепловой узел								
152	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
				2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	-
153	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
				2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	-
154	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
				2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	-
155	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-
156	Е0118-3-2	-Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2 шт	1	6442,06	691,84	6442	692	3242	15,45	15
				2273,47	259,56	2273	260	128	1,27	1
157	Е0118-3-2	-Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2 шт	2	6442,06	691,84	12884	1384	6485	15,45	31
				2273,47	259,56	4547	519	128	1,27	3
158	Ц0111-350-2	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм шт	16	266,57	-	4265	-	3175	1	16
				220,5	-	3528	-	90	-	-
159	СПрайс-лист	-Клемная панель для настенного монтажа шт	2	3602,18	-	7204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
			1шт							
161	СПрайс-лист	Регулирующий клапан двухходовой ,фланцевый диам.65мм	1	12968,33	-	12968	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			шт							
162	СПрайс-лист	Электроприводы для клапанов двухходовой ,фланцевый диам.65мм	1	63532,63	-	63533	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			шт							
163	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
			1шт							
164	СПрайс-лист	Регулирующий клапан двухходовой ,фланцевый диам.15мм	1	27101,49	-	27101	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			шт							
165	СПрайс-лист	Электроприводы для клапанов двухходовой ,фланцевый диам.15мм	1	63776,69	-	63777	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			шт							
166	СПрайс-лист	Регулирующий клапан двухходовой ,фланцевый диам.25мм	1	30828,91	-	30829	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			шт							
167	СПрайс-лист	Электроприводы для клапанов двухходовой ,фланцевый диам.20мм	1	47768,73	-	47769	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			шт							
168	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	3	193,78	-	581	-	443	1	3
				164,25	-	493	-	90	-	-
			шт							
169	СПрайс-лист	Регулирующий клапан двухходовой ,фланцевый диам.25мм	2	134218,82	-	268438	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	2 ✓ 530,56	1,58	1061	3	859	3	6
				477	-	954	-	90	-	-
171	Е0116-15-4	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	4 ✓ 2004,94	155,59	8020	622	5495	6,05	24
				1014,75	58,5	4059	234	128	0,28	1
172	СПрайс-лист	-Шаровый кран диам.125мм	шт	4 ✓ 31982,64	-	127931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	Е0116-15-5	-Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. 150 мм	1шт	1 ✓ 2004,94	155,59	2005	156	1374	6,05	6
				1014,75	58,5	1015	58	128	0,28	-
174	СПрайс-лист	-Дисковый поворотный затвор для установки между фланцами диам.150мм	шт	1 ✓ 13245,67	-	13246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	Е0116-15-3	-Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. 100 мм	1шт	7 ✓ 908,07	92,83	6356	650	4444	2,68	19
				461,18	34,76	3228	243	128	0,16	1
176	СПрайс-лист	-Дисковый поворотный затвор для установки между фланцами диам.100мм	шт	7 ✓ 9695,74	-	67870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0116-15-3	-Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. 65мм	1шт	15 ✓ 891,93	90,13	13379	1352	9245	2,6	39
				447,75	33,75	6716	506	128	0,16	2
178	СПрайс-лист	-Дисковый поворотный затвор для установки между фланцами диам. 65мм	шт	15 ✓ 7366,1	-	110491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0116-15-2	-Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	8 ✓ 473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
180	СПрайс-лист	-Дисковый поворотный затвор для установки между фланцами		8 ✓ 6855,8	-	54846	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 50мм		-	-	-	-	-	-	-
			шт	26	473,47	39,24	12310	1020	8986	1,47	38
					254,25	15,75	6611	409	128	0,07	2
181	E0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10	343	-	3430	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
182	C130904-10	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	273	-	546	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
183	C130904-9	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	14	231	-	3234	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
184	C130904-8	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
					447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
185	E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 100 мм	1шт	3	27467,57	-	82403	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
186	СПрайс-лист-Обратный клапан диам.100мм		шт	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
					461,18	34,76	922	70	128	0,16	-
187	E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 65 мм	1шт	2	13611,76	-	27224	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
188	СПрайс-лист-Обратный клапан диам.65мм		шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
					254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
189	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	2	12114,13	-	24228	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
190	СПрайс-лист-Обратный клапан диам. 50мм		шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
191	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	СПрайс-лист-Обратный клапан диам. 20мм	шт	1	4714,75	-	4715	-	-	-	-
193	Е0118-21-8	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	1	- 870,91 636,75	- 207,16 78,75	- 871 637	- 207 79	- 916 128	- 3,92 0,38	- 4 -
194	СПрайс-лист-Фильтр сетчатый фланцевый диам. 125мм	1фильтр	1	30019,09	-	30019	-	-	-	-
195	Е0118-21-7	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	- 447,46 281,25	- 144,83 54	- 447 281	- 145 54	- 429 128	- 1,63 0,26	- 2 -
196	СПрайс-лист-Фильтр сетчатый фланцевый диам. 100мм	1фильтр	1	17916,05	-	17916	-	-	-	-
197	Е0118-21-5	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	- 293,07 189	- 91,69 33,75	- 293 189	- 92 34	- 285 128	- 1,11 0,17	- 1 -
198	СПрайс-лист-Фильтр сетчатый фланцевый диам. 65мм	1фильтр	1	11381,96	-	11382	-	-	-	-
199	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	- 235,1 155,25	- 70,85 27	- 235 155	- 71 27	- 233 128	- 0,91 0,13	- 1 -
200	СПрайс-лист-Фильтр сетчатый фланцевый диам. 50мм	1фильтр	1	8686,23	-	8686	-	-	-	-
201	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	- 187,02 130,5	- 50,89 18	- 374 261	- 102 36	- 380 128	- 0,75 0,09	- 2 -
202	СПрайс-лист-Фильтр сетчатый фланцевый диам. 25 мм	1фильтр	2	4148,98	-	8298	-	-	-	-
203	Е0118-16-5	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	1	- 25206,49 1298,25	- 211,86 78,75	- 25206 1298	- 212 79	- 1763 128	- 7,65 0,39	- 8 -
204	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1шт	36 858,7	1,57	30913	57	1866	0,22	8
205	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	18 40,5 63	- -	1458 1134	- -	128 1244	- 0,31	- 6
206	СПрайс-лист-Термометры угловые в оправе		комплект	18 54 541	- -	972 9738	- -	128 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	207 Е0116-3-1	-Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 65 мм	0,02	11737,18	798,8	235	16	209	48,1	1
			т	7852,5	299,25	157	6	128	1,46	-
	208 С2405-3009	-Бобышки прямые	0,008	28750	-	230	-	-	-	-
			1000шт	-	-	-	-	-	-	-
	209 Е0118-10-3	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	1	5957,98	68,6	5958	69	827	3,63	4
			1бак	621	24,75	621	25	128	0,13	-
	210 Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
			шт	477	-	477	-	90	-	-
	211 Е0116-10-7	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	5	1539,57	27,87	7698	139	1220	1,04	5
			м	180,23	10,44	901	52	128	0,05	-
	212 Е0116-10-6	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	10,5	1139,57	27,87	11965	293	2563	1,04	11
			м	180,23	10,44	1892	110	128	0,05	1
	213 Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	51	648,76	15,99	33087	815	7970	0,66	33
			м	116,1	5,99	5921	305	128	0,03	1
	214 Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	25	505,7	14,12	12643	353	3380	0,55	14
			м	100,35	5,29	2509	132	128	0,03	1
	215 Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	30	353,7	14,12	10611	424	4057	0,55	17
			м	100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1
	216 Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	25	353,7	14,12	8843	353	3380	0,55	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	100,35	5,29	2509	132	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1551215	11741			629
			Тенге			111557	4393			21
		Стоимость оборудования -	Тенге			1120612	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1120612	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6668	-	-		-
		Материалы -	Тенге			982	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5452	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			230	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	736	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			12269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6188	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121797	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96024	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25644	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8693	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29106	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			302139	-	-		-
		Материалы -	Тенге			203315	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84854	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6756	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16292	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24645	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			435397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		546
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1721847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		719
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136440	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12520527	123451			9135
			Тенге			1544449	46221			224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1260406	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1260406	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			577628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7983	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63952	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			504730	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10350	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38798	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			685427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74303	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9519547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4797096	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1401187	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2334233	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			919136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1608120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		804
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	241218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			667660	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11795327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9068
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1642405	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			797447	-	-		-
		Материалы -	Тенге			319	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25492	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771020	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3441	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			869613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28933	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			414835	-	-		-
		Материалы -	Тенге			251399	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102611	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52891	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			131342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			578947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		661
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122312	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15189721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1867953	-		-

Заказчик :_____

ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района Акмолинской области"

Тех.надзор_____

Подрядчик :_____

Генеральный директор_____

Зам.генерального директора_____