АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ
«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ
ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ
БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

АКИМАТ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

030010, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40
тел.: 8 (7132) 55-09-30, факс: 8 (7132) 55-09-34
e-mail:nedra2004@inbox.ru

030010, город Актобе, пр. Абилкайыр хана, 40
тел.: 8 (7132) 55-09-30, факс: 8 (7132) 55-09-34
e-mail:nedra2004@inbox.ru

№ 5-6/19
26 мамыр 2011 ж.

«Айс» ЖШС
атқарушы директоры
К.А. Ищановқа

«Айс» ЖШС учаскелерін суару үшін үш барлау-пайдалану ұңғымаларын бұрғылау» жұмыс жобасына
Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы

«Айс» ЖШС учаскелерін суару үшін үш барлау-пайдалану ұңғымаларын бұрғылау» жұмыс жобасының «Қоршаған ортаны қорғау бөліміне» материалдар әзірленді.

Материалдарды дайындаған: «ГидроЭкоРесурс» ЖШС, Ақтөбе қаласы Әбілқай ыр хан даңғылы №2-76., лицензия №01377Р 12.01.2011ж.

Жоба материалдарының тапсырушысы: «Айс» ЖШС., Ақтөбе қаласы Гастелло көшесі №2А.

Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қарастыруына «Қоршаған ортаны қорғау бөлімі» ұсынылды.

«Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы» ММ Ақтөбе бөлімінің 2011 жылғы 14 қаңтардағы №24-13-06-22/19 хаты;

Ақтөбе геология және жер қойнауын пайдалану облыстық инспекциясының 2011 жылғы 25 сәуірдегі №18-11-7-1-249 шығыс хаты;

Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалаудың 2011 жылғы 16 мамырдағы №112 ұйғарымы;

Материалдар қарастыруға 2011 жылғы 24 наурыздағы №110-3 хатпен түсті.

Жалпы мағлұматтар

Жобада Айс» ЖШС учаскелерін суару үшін үш барлау-пайдалану ұңғымаларын бұрғылау жұмыстары қарастырылған. Жұмыс алаңы Ақтөбе облысы Мәртөк ауданы Саржансай селосынан 3,5 шақырым қашықтықтағы «Айс» ЖШС-нің сүт тауар фермасы аумағында орналасқан. Аталған жобада терендігі 60м №3,4,5 үш барлау-пайдалану ұңғымаларын бұрғылау қарастырылған.

Жобада келесідей жұмыстар атқару қарастырылған:

- Жоспарлау;
- Терендігі 60м үш дана ұңғыма бұрғылау;
- Ұңғымаларға геофизикалық зерттеулер жүргізу;
- Тәжірибе жұмыстары.

Дала мерзімінің ұзақтығы 30 тәулік. Жұмыстар 9 адамнан тұратын бұрғылау бригадасымен жүргізіледі.

002166

Құрылыс ауданының климаты бореальді типті дала климатына жатады. Аудан климатының жалпы ерекшеліктеріне температураның шұғыл ауытқуы, қатаң қыс және ыстық жаз, қыстан жазға тез ауысуы және көктем мезгілінің қысқалығы, жауын-шашынның тұрақсыздығы мен жеткіліксіздігі, булану процесінің интенсивтілігі, уақыт бойынша климат көрсеткіштерінің (жылдан жылға) тұрақсыздығы және күн жылуының үлкен көлемі жатады.

Қоршаған ортаға әсерді бағалау

Бұрғылау жұмыстары барысындағы атмосфералық ауаны ластаушы негізгі көздерге:

1. Өздігінен жүретін 1БА-15Н бұрғылау қондырғысы;
2. СД15/25 Компрессоры;
3. ЭО-3323 Экскаватор жұмысы.

1 ұңғыманы бұрғылау барысындағы атмосфералық ауаға бөлінетін ластаушы заттар тізімі

Коды	Аталуы	Қауіптілік класы	Шығарындылар, г/сек	Шығарындылар, т/жылына
1	2	3	4	5
0304	Азот (II) оксиді	3	0,0389278	0,00761479
0328	Көміртегі (Күйе)	3	0,0275	0,0053575
0703	Бенз/а/пирен	1	0,0000004	0,0000000981
1325	Формальдегид	2	0,0061112	0,00100006
2754	С12-19 Алкандары	4	0,1375	0,02685893
0301	Азот (IV) оксиді	2	0,2395555	0,046860266
0330	Күкірт диоксиді	3	0,0366667	0,00657186
0337	Көміртегі оксиді	4	0,2627778	0,00657186
2908	70-20% кремний қостотықты бейорганикалық шаңдар	3	0,000426	0,051432 0,0000653
Барлығы:			**0,7494654**	**0,1457608041**
Соның ішінде: қатты заттар:			**0,0279264**	**0,0054228981**
газтәрізді заттар:			**0,721539**	**0,140337906**

3 ұңғыманы бұрғылау барысындағы атмосфералық ауаға бөлінетін ластаушы заттар тізімі

Коды	Аталуы	Қауіптілік класы	Шығарындылар, г/сек	Шығарындылар, т/жылына
1	2	3	4	5
0304	Азот (II) оксиді	3	0,0389278	0,02284438
0328	Көміртегі (Күйе)	3	0,0275	0,0160725
0703	Бенз/а/пирен	1	0,0000004	0,000000295
1325	Формальдегид	2	0,0061112	0,0030002
2754	С12-19 Алкандары	4	0,1375	0,0805768
0301	Азот (IV) оксиді	2	0,2395555	0,1405808
0330	Күкірт диоксиді	3	0,0366667	0,0197156
0337	Көміртегі оксиді	4	0,2627778	0,154296
2908	70-20% кремний қостотықты бейорганикалық шаңдар	3	0,00128	0,000196
Барлығы:			**0,7503194**	**0,437282575**
Соның ішінде: қатты заттар:			**0,0287804**	**0,016268795**
газтәрізді заттар:			**0,721539**	**0,42101378**

Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға сәйкес «Өндірістік нысандардың санитарлық-қорғау аймақтарын белгілеу бойынша санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» (СНмЕ №795 6.10.2010ж) кәсіпорын тұрғын аймақтан

санитарлық-қорғау аймағымен бөлінуі тиіс. Іздеу-барлау ұңғымалары үшін СҚА регламенттелмейді.

Атмосферадағы зиянды заттардың деңгейін саралаудан өткізу жұмыстарының нәтижесінен төмендегідей қорытынды жасауға болады: барлық ингредиенттер бойынша санитарлық қорғау аймағы шегінде жер бетілік концентрациялар елді мекендерге арналған атмосфералық ауа сапасының критерийлерінен аспайды.

Жобада қолайсыз ауа-райы жағдайларындағы шаралар мен кәсіпорындағы ШРШ нормативтерін сақтауды қадағалау шараларын жүзеге асыру көзделген.

Жобада кәсіпорында ШРШ орындалуын қадағалау мен шығарынды көздер мен бақылау посттарында кәсіпорынның ШРШ орындалуын бақылау сызба-жобасы келтірілген.

Шашырау есебі (максимальді жер бетілік концентрацияларды үлгілеу) «ЭРА. V 1.7.». бағдарламалық кешенімен орындалған.

Жер асты және жерүсті сулары

Жобаланған жұмыстарға барлығы 5,4м^3/жылына ауыз су, 29,7м^3/жылына шаруашылық, 5,4^3/жылына техникалық су жұмсалады. Есептелмеген шығындар 8,1м^3/жылына құрайды. Жалпы су шығыны 48,6м^3/жылына құрайды. Дала жұмыстары барысында шаруашылық су Саржансай селосындағы суалғыдан арнайы ыдыстармен әкелінеді, техникалық су «Айс» ЖШС-нің СТФ-ғы №1 немесе №2 пайдалану ұңғымаларынан алынады. Түзілетін ағын сулары көлемі 3,5м^3 жер асты контейнеріне жиналып, «Реал-Ракурс» ЖШС-нің полигонына жіберіледі.

Нысан құрылысы кезінде жобада қарастырылған табиғатты қорғау шараларын қадағалаған кезде жер асты, грунт суларының және жерүсті суларының ластануы күтілмейді.

Топыраққа, өсімдіктер және жануарлар әлеміне әсері

Жоспарланған гидрогеологиялық ұңғыма топырақтың құнарлы қабаты тапсырыс берушімен алдын-ала кесіп алынған аумақта бұрғыланады. Әжетхана мен автокөліктер тұрағы үшін 151,9м^2 аумақтағы топырақтың құнарлы қабатын кесу, оларды жұмыс соңында бұзылған жерлерді қайта қалпына келтіруге пайдалану қарастырылған. Жануарлар әлемін қорғау мақсатында қызметкерлер арасында жануарлар әлемін қорғауға бағытталған түсіндірме жұмыстарын жүргізу көзделген.

Жобаны жүзеге асыру барысында топырақ қабатына, өсімдіктер және жануарлар әлеміне қайтарылмайтын кері әсерлер күтілмейді.

Қалдықтар

Бұрғылау барысында түзілетін жалпы көлемі 0,27т/жылына ҚТҚ арнайы кәсіпорындарға жіберіледі, 31,9м^3/жылына бұрғылау шламдары ұңғымалардың айналасын үюге пайдаланылады. Жобада қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін төмендету мақсатында бірқатар іс-шаралар атқару көзделген.

Қорытынды

«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ Мемлекеттік экологиялық сараптамасы «Айс» ЖШС учаскелерін суару үшін үш барлау-пайдалану ұңғымаларын бұрғылау» жұмыс жобасының «Қоршаған ортаны қорғау бөлімін» қарастыра келе, жұмыс жобасының Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне сәйкес орындалғанын айқындайды.

Жоғарыда келтірілген мәліметтерге сәйкес жобаға **келісім береді.**

Экологиялық сараптама бөлімі
бастығының міндетін атқарушы **Ғ. Қылышбаев**

Орындаушы: Ғ.Қылышбаев
тел. 55-26-28

А К Т
сдачи-приемки выполненных работ
по Договору подряда № 003/2011 от 31 января 2011г.

Акт составлен: «14» апреля 2011г.

Объект: - Комплекс работ по составлению проекта и строительству 3-х разведочно-эксплуатационных скважин с поставкой и установкой погружных насосов в них для МТФ ТОО «Айс» в п. Саржансай Мартукского района Актюбинской области.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица **Заказчика** Директор **ТОО «Айс» Итегул М.С.** с одной стороны и от лица **Подрядчика** Генеральный директор **ТОО «Акпан» Душекенов А.Б,** с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работа по бурению 3-х разведочно-эксплуатационных скважин с поставкой и установкой погружных насосов для водоснабжения объектов ТОО «Айс» выполнена, удовлетворяет условиям Договора и в надлежащем порядке оформлена.

Краткое описание выполненных работ:

- Бурение разведочно-эксплуатационных скважин №№ 3, 4, 5;
- Проведение геофизических исследований;
- Установка фильтровых колонн d-245мм с гравийной обсыпкой;
- Опробование скважин компрессорной установкой ПР-10;
- Поставка и установка погружных насосов ЭЦВ-8-40-60;
- Прокачка скважин погружным насосом;
- Отбор проб воды на хим.анализ.

Стоимость выполненных работ по настоящему акту составляет:
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) тенге, в том числе НДС 12%.

К оплате: **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) тенге, в том числе НДС 12%.**

ЗАКАЗЧИК:	**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
Директор	**Генеральный директор**
ТОО «Айс»	**ТОО «Акпан»**
Итегул М.С.	**Душекенов А.Б.**
«14» апрель 2011г.	**«14» апрель 2011г.**

Счет-фактура № 96 от 14.04.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпан"
РНН и его адрес: 061800087273, Адрес: г.Актобе, 41 разъезд, 231, БИН/ИНН: 980240003441, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0001733 от 15.10.09 (2)
Расчетный счет поставщика: KZ236010121000015683 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2а)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №003/2011 от 31.01.2011г. (2б)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе ул.Гастелло,2а (4)
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная: № 96 от 14 Апреля 2011 г. (5)
Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпан". РНН и адрес грузоотправителя: 061800087273, г.Актобе, 41 разъезд, 231, БИН/ИНН: 980240003441 (6)
(РНН, наименование и адрес) (7)
Грузополучатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айс". РНН и адрес грузополучателя: 061800091557,г.Актобе ул.Гастелло,2а (8)
(РНН, наименование и адрес) (9)
Покупатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айс"
РНН и адрес покупателя: 061800091557, г.Актобе ул.Гастелло,2а **(10)**
Расчетный счет покупателя: KZ9394803KZT22030277 в АО "Евразийский Банк", , БИК EURIKZKA (10а)
(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бурение и опробование скважин №3, 4, 5 с поставкой и установкой погружных насосов для водоснабжения МТФ	шт	1	13 392 857,14	13 392 857,14	12%	1 607 142,86	15 000 000,00		
Всего по счету:					**13 392 857,14**		**1 607 142,86**	**15 000 000,00**		

Руководитель организации Душекенов А. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Демесинова Г. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
главный бухгалтер
(должность)
Демесинова Гульфайрус
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.