1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8. 02-04-2002 т								
6	Е0106-19-1	-Устройство сейсмопоясов в опалубке	2,2	10513,27	316,01	23129	695	3436	8,25	18
		м3		1368	119,39	3010	263	105	0,58	1
7	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,25	58600 -	- -	14650 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,054	69000 -	- -	3726 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта сейсмопояса и колонн прямоугольных	0,7	14267,38	185,63	9987	130	2334	18,17	13
		м3		3264,75	69,75	2285	49	100	0,34	-
		Устройство перекрытия и кровли.								
10	Е0110-11-4	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	29	854,62	30,89	24784	896	6318	1,09	32
		м2		169,88	11,68	4927	339	120	0,06	2
11	Е0112-15-1	-Устройство пароизоляции в один слой	29	229,96	1,19	6669	35	947	0,16	4
		м2		27	0,45	783	13	119	-	-
12	Е0158-22-1	-Устройство теплоизоляции на из минеральной ваты	29	1246,68	3,14	36154	91	897	0,19	6
		м2		28,37	0,5	823	15	107,1	0,01	-
13	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	30	36,77	1,67	1103	50	1137	0,23	7
		м2		35,1	0,29	1053	9	107,1	-	-
14	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	30	24,15	2,64	725	79	706	0,15	5
		м2		21,51	0,45	645	14	107,1	-	-
15	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	30	17,19	2,02	516	61	493	0,1	3
		м2		15,17	0,16	455	5	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5478	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1105827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1011
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176885	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1105827
Затраты на выслугу лет 1%	1105827 x 1%	11058,27	1116885,27
Затраты на доп отпуска 0,4%	1116885,27 x 0,4%	4467,541	1121352,81
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	1121352,81 X 1.951		2187759,33
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2187759,33 X 2%	43755,18	2231514,52
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		267781,74
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			2499296,26

Заказчик ГУ Региональная инфекционная больница
Главный врач Цой Р.В.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Заказчик ГУ "Региональная инфекционная больница
Подрядчик ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт зданий и сооружений ГУ "Региональная инфекционная больница

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГУ "Региональная инфекционная больница Город Талдыкорган Алматинской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2011 года.

Сметная стоимость 2 693,137 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт кровли летней сушилки								
1	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	198	24,15	2,64	4782	523	4657	0,15	30
				21,51	0,45	4259	89	107,1	-	1
		м2								
2	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	198	48,37	4,36	9577	863	9477	0,29	57
				44,01	0,68	8714	135	107,1	0,01	1
		м2								
3	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	17	14,39	1,29	245	22	243	0,09	2
				13,1	0,23	223	4	107,1	-	-
		м								
4	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	1,8	9523,56	4795,68	17142	8632	8229	23	41
				3712,5	1367,15	6683	2461	90	5,24	9
		т								
5	С12021-42	-Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход	1,8	112700	-	202860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты								
		т								
6	E0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом	198	1267,99	8,2	251063	1624	65038	1,71	339
		м2		272,95	3,08	54044	610	119	0,02	3
7	C11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,5, Н18-1000-,5	202	896	-	180992	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	E0158-18-1	-Устройство конька из листовой стали	17	446,95	0,96	7598	16	1077	0,34	6
		м		59	0,16	1003	3	107,1	-	-
9	C C99 1 1	-Эмалевая окраска металоконструкций	1,8	2970	-	5346	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Устройство кровли над мусорными баками								
10	E0109-2-2	-Монтаж каркасов кровли и стен	0,2	13401,89	6124,81	2680	1225	837	19,2	4
		м								
		т		3712,5	937,04	743	187	90	3,21	1
11	C11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,2	60200	-	12040	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	E0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом	8	1267,99	8,2	10144	66	2628	1,71	14
		м2		272,95	3,08	2184	25	119	0,02	-
13	E0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	13	332,24	125,09	4319	1626	2033	0,94	12
		м2		144	29,74	1872	387	90	0,1	1
14	E0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,07	27935,09	9375,11	1955	656	1165	91	6
		т		16380	2107,33	1147	148	90	7,36	1
15	C11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	6	295	-	1770	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
16	C11011-871 Изм. и доп.вып.7	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	0,03	60200	-	1806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44945	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			794033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102720	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			228957	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3514	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13626	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			202860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1840	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			255694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15466	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			110058	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62066	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19347	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26962	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3653	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8065	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23000	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1192204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		811
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141186	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1192204
Затраты на выслугу лет 1%	1192204 x 1%	11922,04	1204126,04
Затраты на доп отпуска 0,4%	1204126,04 x 0,4%	4816,504	1208942,544
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	1208942,545 X 1.951		2358646,904
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2357437,963 X 2%	47172,938	2405819,843
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		288698,381
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			2694518,224

Заказчик ГУ Региональная инфекционная больница
Главный врач Цой Р.В.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик ГУ "Региональная инфекционная больница
Подрядчик ТОО «АТРАР»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт зданий и сооружений ГУ "Региональная инфекционная больница

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГУ "Региональная инфекционная больница Город Талдыкорган Алматинской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2011 года.

Сметная стоимость 2.499.296 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Перепланировка административного корпуса										
1	Е0108-10-1	-Кладка армированных простых наружных стен из кирпича и блоков при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	19,5	6512,64	335,84	126996	6549	20916	5,07	99		
				783	126	15269	2457	118	0,61	12		
		м3										
2	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,043	72779,65	422,15	3130	18	427	56,4	2		
				8257,5	157,5	355	7	118	0,77	-		
		т										
3	Е0106-14-1	-Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,3	11314,91	884,81	26024	2035	4622	9,96	23		
				1579,5	334,24	3633	769	105	1,63	4		
		м3										
4	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,208	64500	-	13416	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
5	С12041-94 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,054	69000	-	3726	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт лестничной клетки ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Котельная Баскуат Город Талдыкорган Алматинской области

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011
(лестничная клетка)

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 943,246 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	48	416,57	34,73	19995	1667	13481	1,43	69
				225	13,01	10800	624	118	0,06	3
		м2								
2	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	6	226,75	14,01	1361	84	677	0,67	4
				99,79	2,21	599	13	110,7	0,01	-
		1м								
3	E0109-37-1	-Монтаж каркасов стен и потолков с деталями крепления	0,2	21300,93	4121,55	4260	824	2203	65,7	13
				11970	266,56	2394	53	90	0,99	-
		т								
4	C12021-283	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	350	76	-	26600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	C12021-284	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	320	52	-	16640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
6	C11011-376	-Листы гипсокартонные для потолков, толщиной 10 мм	76	286	-	21736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	E0162-36-7	-Очистка вручную стен и потолков с земли и лесов	290	30,24	-	8770	-	8287	0,21	61
				30,24	-	8770	-	94,5	-	-
		м2								
8	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних	180	508,35	33,79	91503	6082	60144	2,06	370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		347,96	5,62	62633	1012	94,5	0,03	6
		м2								
9	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание левкас стен наружних	290	95,45	1,19	27681	345	18498	0,37	107
		м2		60,3	0,45	17487	130	105	-	1
10	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	350	31	-	10850	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
11	С143002-57	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	175	38	-	6650	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	398,48	102,53	717	185	405	0,9	2
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	-
13	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
14	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,8	5470	-	9846	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	290	129,38	0,11	37520	32	19904	0,45	130
		м2		72,61	0,02	21057	6	94,5	-	-
16	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	54	94,11	0,04	5082	2	3476	0,38	21
		м		68,11	0,01	3678	1	94,5	-	-
17	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций ремонт перилл и обрамление уголком	0,07	27935,09	9375,11	1955	656	1165	91	6
		т		16380	2107,33	1147	148	90	7,36	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			293125	9878			783
			Тенге			128837	2051			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21527	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127146	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33542	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			54908	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			124873	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18731	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			390655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145877	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49456	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3741	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4247	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			446648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		857
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150124	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			446648
Затраты на выслугу лет 1%	446648 x 1%	4466,48	451114,48
Затраты на доп отпуска 0,4%	451114,48 x 0,4%	1804,458	452918,9379
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	452918,9379 X 1,82		825671,2238
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	825671,2238 X 2%	16513,42	842184,6483
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		101062,2
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**943246**

Заказчик ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»
Директор Ахимбеков М.А.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ремонт фасада котельной "БАСКУАТ" в г.Талдыкоргане. ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Работы по фасадам зданий и сооружений

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 год.
(Пультовая, фасад, хим-водо-отчистка)

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 3000,000 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здание котельной								
1	Е0162-36-7	-Очистка вручную панельных стен с земли и лесов	734	30,24	-	22196	-	20975	0,21	154
		м2		30,24	-	22196	-	94,5	-	-
2	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36	217,83	1,96	7842	71	4133	0,61	22
		м2		108,9	0,45	3920	16	105	0,03	1
3	Е0162-24-11	-Окраска силикатными красками за два раза фасадов сложных по штукатурке с люлек	734	128,85	0,2	94575	147	76424	0,69	506
		м2		110,16	0,02	80857	15	94,5	-	-
4	Е0162-9-6	-Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	75	298	0,12	22350	9	16333	1,41	106
		м2		230,42	0,03	17282	2	94,5	-	-
5	С2004-25	-Вышки телескопические, 25 м	38	1123	1123	42674	42674	1078	-	-
		маш-ч		-	236,3	-	8979	12	1,37	52
		Здание хим водо-отчистки и сторожевой								
6	Е0162-36-7	-Очистка вручную стен с земли и лесов	1058	30,24	-	31994	-	30234	0,21	222
		м2		30,24	-	31994	-	94,5	-	-
7	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких	45	447,41	15,7	20133	707	12971	1,74	78

1	2	3	4
		фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2	
8	Е0162-24-11	-Окраска силикатными красками за два раза фасадов сложных по штукатурке с люлек м2	1058
9	С2004-25	-Вышки телескопические, 25 м маш-ч	48
10	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	7
		Пультовая.	
11	Е0162-36-7	-Очистка вручную стен м2	660
12	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	70
13	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	454
14	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм м2	12
15	Е0162-8-4	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов м2	330
16	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска стен за 2раза м2	660
17	Е0162-28-7	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград м2	143
18	Е0162-9-6	-Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой	59

5	6	7	8	9	10	11
302,6	2,43	13617	109	94,5	0,01	1
128,85	0,2	136323	212	110159	0,69	730
110,16	0,02	116549	21	94,5	-	-
1123	1123	53904	53904	1361	-	-
-	236,3	-	11342	12	1,37	66
715,87	1,24	5011	9	1280	0,97	7
153,23	0,47	1073	3	119	-	-
30,24	-	19958	-	18861	0,21	139
30,24	-	19958	-	94,5	-	-
508,35	33,79	35585	2365	23389	2,06	144
347,96	5,62	24357	393	94,5	0,03	2
358,58	3,43	162795	1557	35772	0,46	207
73,73	1,31	33473	595	105	0,01	3
384,14	4,48	4610	54	1560	0,67	8
106,65	1,69	1280	20	120	0,01	-
102,99	0,09	33985	30	17651	0,34	112
56,57	0,03	18668	10	94,5	-	-
129,38	0,11	85390	73	45299	0,45	296
72,61	0,02	47923	13	94,5	-	-
120	0,03	17160	4	12499	0,59	84
92,48	0,01	13225	1	94,5	-	-
298	0,12	17582	7	12849	1,41	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		старой краски более 35 процентов		230,42	0,03	13595	2	94,5	-	-
		м2								
19	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	330	94,11	0,04	31055	13	21243	0,38	127
		м		68,11	0,01	22476	3	94,5	-	-
20	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	19,6	1267,99	8,2	24853	161	6438	1,71	34
		м2		272,95	3,08	5350	60	119	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			869976	101995			3059
			Тенге			487793	21587			126
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			869976	-	-		-
		Материалы -	Тенге			134476	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	509380	-		-
		Местные материалы -	Тенге			145712	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			470510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70577	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80429	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1420916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3420
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	579957	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1420566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3420
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	579957	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1420566
Затраты на выслугу лет 1%	1420566 x 1%	14205,66	1434771,66
Затраты на доп отпуска 0,4%	1434771,66 x 0,4%	5739,087	1440510,747
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	1440510,747 X 1,82		2626051,091
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2626051,091 X 2%	52521,02	2678572,113
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		321428,7
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**3000000**

Заказчик ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»
Директор Ахимбеков М.А.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Успехов!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором с земли и лесов м2								
9	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	150	150,62 69,08	0,62 0,23	22593 10362	93 35	12268 118	0,44 -	65 -
10	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	104	213,01 111,38	1,52 0,56	22153 11584	158 58	13737 118	0,7 -	73 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			981390	15345			2903
			Тенге			458079	4005			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			981390	-	-		-
		Материалы -	Тенге			268216	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	462084	-		-
		Местные материалы -	Тенге			239750	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			470722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70608	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1539240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	532693	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1539047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	532693	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1539047
Затраты на выслугу лет 1%	1539047 x 1%	15390,47	1554437,47
Затраты на доп отпуска 0,4%	1554437,47 x 0,4%	6217,75	1560655,22
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	1560655,22 X 1,82		2845074,466
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2845074,466 X 2%	56901,49	2901975,955
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		348237,1
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			3250213

Заказчик *ТОО "JLC СУТ"*
Директор Жордан Ю.В.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик **ТОО "JLC СУТ"**
Подрядчик **ТОО «АТРАР**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт котельной ТОО СУТ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2011 года.

Сметная стоимость 3250,213 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	510	29,02	2,02	14800	1030	14922	0,17	89
		м2		27	0,32	13770	163	107,1	-	1
2	E0154-4-1	-Разборка подшивки потолков	447	44,95	4,72	20093	2110	19803	0,29	129
		м2		40,23	0,79	17983	353	108	0,01	4
3	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	12	10513,27	316,01	126159	3792	18741	8,25	99
		м3		1368	119,39	16416	1433	105	0,58	7
4	E0110-14-1	-Установка стропил	7	21304,82	334,28	149134	2340	29597	22,1	155
		м3		3397,5	126	23783	882	120	0,62	4
5	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1240	32,87	-	40759	-	40759	0,23	283
		м2		32,87	-	40759	-	100	-	-
6	E0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	1240	202,68	0,85	251323	1054	137839	0,82	1012
		м2		117,5	0,13	145700	161	94,5	-	2
7	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1240	217,83	1,96	270113	2429	142374	0,61	758
		м2		108,9	0,45	135036	558	105	0,03	32
8	E0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым	74,5	862,61	31,4	64264	2339	40682	3,23	241
				572,99	4,86	42688	362	94,5	0,03	2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Медицинский клледж ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ремонт двух кабинетов на втором этаже с демонтажом перегородок

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2011 года.

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 965,000 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	18	1795,5	627,75	32319	11300	25272	7,1	128		
		м3		1167,75	236,25	21020	4252	100	1,16	21		
2	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	72	17,38	0,93	1251	67	1322	0,11	8		
		1м2		16,45	0,14	1184	10	110,7	-	-		
3	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	96	5,64	0,19	541	18	581	0,04	4		
		1м		5,45	0,02	523	2	110,7	-	-		
4	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	230	32,87	-	7560	-	7560	0,23	52		
		м2		32,87	-	7560	-	100	-	-		
5	E0154-4-3	-Отчистка потолков	72	191,52	32,22	13789	2320	12811	0,8	58		
		м2		159,3	5,45	11470	392	108	0,04	3		
6	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	320,85	30,15	1925	181	1903	1,96	12		
		шт		290,7	2,9	1744	17	108	0,19	1		
7	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	12	59,88	6,55	719	79	705	0,36	4		
		м2		53,33	1,04	640	12	108	0,01	-		
8	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	72	180,9	9,95	13025	716	4954	0,36	26		
		м2		52,2	3,74	3758	269	123	0,02	1		
9	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	4	398,48	102,53	1594	410	899	0,9	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			458759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204615	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			458759
Затраты на выслугу лет 1%	458759 x 1%	4587,59	463346,59
Затраты на доп отпуска 0,4%	463346,59 x 0,4%	18,35036	463364,9404
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	463364,9404 X 1,82		844714,2863
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	844714,2863 X 2%	16894,29	861608,572
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		103393
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			965000

Заказчик Медицинский колледж г Талдыкорган
Директор Джансегиров С.М.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Медицинский клледж ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство плиточных полов в здании обшежития

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2011 года.

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 745,000 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство плиточных полов по коридору 2 этажа								
1	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	130	17,38	0,93	2259	121	2387	0,11	15
		1м2		16,45	0,14	2139	18	110,7	-	-
2	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	160	5,64	0,19	902	30	969	0,04	6
		1м		5,45	0,02	872	3	110,7	-	-
3	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	46	116,63	10,56	5365	486	5486	0,7	32
		1м2		106,07	1,67	4879	77	110,7	0,01	1
4	E0113-13-1	- слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	160	13,91	0,07	2225	11	1164	0,04	7
		м2		8,06	0,02	1290	3	90	-	-
5	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	180	180,9	9,95	32562	1791	12385	0,36	64
		м2		52,2	3,74	9396	673	123	0,02	3
6	E0157-20-1	-Устройство покрытий из керамических плиток	180	1464,77	5,84	263658	1051	39802	1,22	220
		1м2		198,83	0,92	35789	166	110,7	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			306972	3490			344
			Тенге			54365	940			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			306972	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			227909	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55305	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21208	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9329	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22150	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		381
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64634	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			354171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		381
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64634	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			354171
Затраты на выслугу лет 1%	354171 x 1%	3541,71	357712,71
Затраты на доп отпуска 0,4%	357712,71 x 0,4%	14,16684	357726,8768
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	357726,8768 X 1,82		652136,0965
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	652136,0965 X 2%	13042,7	665178,8184
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		79821,46
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**745000**

Заказчик Медицинский колледж г Талдыкорган
Директор Джансегиров С.М.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Медицинский колледж ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт кабинетов на 4 этаже в главном корпусе.

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2011 года.

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 757,000 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	72	17,38	0,93	1251	67	1322	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1184	10	110,7	-	-
2	E0157-4-14	-Перестилка дощатых покрытий с выравниванием лаг с изготовлением прокладок	72	19,93	-	1435	-	1123	0,08	6
		1м2		14,09	-	1014	-	110,7	-	-
3	E0137-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	48	5,64	0,19	271	9	291	0,04	2
		1м		5,45	0,02	262	1	110,7	-	-
4	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	170	32,87	-	5588	-	5588	0,23	39
		м2		32,87	-	5588	-	100	-	-
5	E0162-1-1	-Протравка стен хлоистым раствором	170	25,23	0,05	4289	9	3546	0,14	24
		м2		22,05	0,02	3749	3	94,5	-	-
6	E0162-1-1	-Протравка потолков от соланчака	72	25,23	0,05	1816	4	1502	0,14	10
		м2		22,05	0,02	1588	1	94,5	-	-
7	E0165-13-1	-Смена отдельных участков отопления ремонт радиаторов	8	705,35	1,43	5643	11	3965	2,39	19
		м		429,75	0,43	3438	3	115,2	-	-
8	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
9	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	4	59,88	6,55	240	26	235	0,36	1

1	2	3	4
		м2	
10	Е0157-13-6	-Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	72
		1м2	
11	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	2
		м2	
12	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	2
		полотно	
13	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Ру 21-9 внутренние	4
		м2	
14	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2
		комплект	
15	Е0115-64-1	-однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	170
		м2	
16	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	170
		м2	
17	Е0111-37-1	-Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	72
		м2	
18	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	48
		м	
19	Е0115-151-3	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная стен	170
		м2	
20	Е0115-151-3	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная потолков	72
		м2	
21	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	12
		шт	
22	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	6

5	6	7	8	9	10	11
53,33	1,04	213	4	108	0,01	-
769,82	1,14	55427	82	4671	0,38	27
58,43	0,18	4207	13	110,7	-	-
319,42	1,7	639	3	248	0,73	1
114,66	0,27	229	1	108	-	-
243,23	15,06	486	30	490	1,2	2
224,53	2,41	449	5	108	0,03	-
4880	-	19520	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1960	-	3920	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
95,45	1,19	16227	202	10844	0,37	63
60,3	0,45	10251	76	105	-	-
95,45	1,19	16227	202	10844	0,37	63
60,3	0,45	10251	76	105	-	-
1212,48	5,12	87299	369	6008	0,42	31
65,93	1,91	4747	138	123	0,01	1
109,84	0,46	5272	22	721	0,08	4
12,04	0,18	578	9	123	-	-
127,61	0,32	21693	54	17090	0,59	101
95,63	0,11	16257	19	105	-	-
127,61	0,32	9188	23	7238	0,59	43
95,63	0,11	6885	8	105	-	-
263,81	2,81	3166	34	3050	1,6	19
261	0,45	3132	5	97,2	-	-
37,55	-	225	-	219	0,24	1
37,55	-	225	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8 шт	159,68	0,07	1277	1	907	0,65	5
				108	0,02	864	-	105	-	-
24	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	108 м2	6,08	-	657	-	591	0,05	5
				6,08	-	657	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			262397	1209			480
			Тенге			76350	339			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3363	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	490	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3853	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			253363	-	-		-
		Материалы -	Тенге			147659	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69925	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23440	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11546	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19635	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			346891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81009	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5643	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3441	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4036	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			358457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		523
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88898	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

1	2	3	4	5

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		
Затраты на выслугу лет 1%	358457 x 1%	
Затраты на доп отпуска 0,4%	362041,57 x 0,4%	
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	363489,7363 X 1,82	
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	662641,7892 X 2%	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		

Заказчик Медицинский колледж г Талдыкорган

Директор Джансеитов С.М.

: 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

	358457
3584,57	362041,57
1448,166	363489,736
	662641,7892
13252,84	675894,62
	81107,36
	757000

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.5а)

ЗАКАЗЧИК ГККП «Областная стоматологическая поликлиника»
ПОДРЯДЧИК ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт областной стоматологической поликлиники г. Талдыкорган

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт областной стоматологической поликлиники г. Талдыкорган

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2011 года.

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 3066,329 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2.Работы по благоустройству										
1	Е0168-4-1	-демонтаж бордюров м2	115	108,16	0,05	12438	6	14390	0,69	79		
				104,54	-	12022	-	119,7	-	-		
2	Е0168-7-2	-Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм м	85	508,08	4,97	43187	422	6664	0,41	35		
				65,5	-	5568	-	119,7	-	-		
3	Е0168-1-2	-Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм м2	390	28,49	27,39	11109	10680	2708	0,01	3		
				1,1	4,7	429	1833	119,7	0,03	10		
4	Е0168-2-1	-Ремонт шебеночных оснований м2	390	230,93	44,81	90063	17476	39751	0,46	178		
				69,73	15,42	27195	6014	119,7	0,05	20		
5	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	65	1327,09	-	86261	-	38136	2,99	194		
				477	-	31005	-	123	-	-		
6	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	115	548,32	6,63	63057	763	16891	0,7	80		
				108,68	1,76	12498	202	133	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	390	181,33 156,15	21,26 7,97	70717 60899	8291 3108	78728 123	0,95 0,04	370 15
8	С143003-40	-Плитка тротуарная м2	390	640 -	-	249600 -	-	-	-	-
9	С143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	8	24700 -	-	197600 -	-	-	-	-
10	Е0159-5-1	-Разборка металлического забора массой 1м до 60 кг м	88	74,17 69,19	4,98 0,79	6527 6089	438 70	4988 81	0,47 0,01	42 1
11	Е0106-1-20	-Устройство фундаментов бетонных под забор м3	10	8230,05 441	311,32 117,61	82301 4410	3113 1176	5865 105	2,82 0,57	28 6
12	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений заборов и тд т	3,2	22247,56 10170	8912,18 1974,78	71192 32544	28519 6319	34977 90	54,3 7,58	174 24
13	Е0109-62-3	-Ремонт решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	3,2	27935,09 16380	9375,11 2107,33	89392 52416	30000 6743	53244 90	91 7,36	291 24

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		1073444	99709		1474
	Тенге		245074	25465		100
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		912859	-	-	-
Материалы -	Тенге		48097	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	172516	-	-
Местные материалы -	Тенге		663458	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		208122	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	104
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	31218	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		67259	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1188241	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1165
Сметная заработная плата -	Тенге		-	203735	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		160584	-	-	-
Материалы -	Тенге		17105	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	98023	-	-
Накладные расходы -	Тенге		88220	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	44
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	13233	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14928	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		263733	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	557
Сметная заработная плата -	Тенге		-	111256	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1451974	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	-	Тенге		-	314991	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1451974	
Затраты на выслугу лет 1%	1451974 x 1%	14519,74		1466493,74
Затраты на доп отпуска 0,4%	1466493,74 x 0,4%	5865,975		1472359,715
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	1472359,715 X 1,82			2864111,76
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2864111,76 X 2%	53682,24		2737793,996
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			328535,3
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**3066329**

Заказчик ГККП «Областная стоматологическая поликлиника»

Главный врач Сыргабаев Т.Б.

Подрядчик ТОО «АТРАР»

Директор Усманов Р.Ш.

	светильники люминисцентный	шт	16,00	4 500,00	72 000,00			72 000
	Установка светильников	**шт**	**4,00**			**250,00**	**1 000,00**	**1 000**
	светильники	шт	4,00	600,00	2 400,00			2 400
	Монтаж осветительной точки(розетки,выключатели)	шт	35,00			250,00	8 750,00	8 750
	Кабель КГ 3х2,5	м	150,00	1 700,00	255 000,00			255 000
	Кабелегон	м	50,00	390,00	19 500,00			19 500
	САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
	Демонтаж раковины	**шт**	**1,00**	**1 200,00**	**1 200,00**			**1 200**
	Демонтаж смесителя	**шт**	**1,00**	**600,00**	**600,00**			**600**
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
	Монтаж писуара	**шт**	**1,00**			**700,00**	**700,00**	**700**
	писуар	шт	1,00	5 000,00	5 000,00			5 000
	Прокладка канализационных труб	**мп**	**6,00**			**200,00**	**1 200,00**	**1 200**
	Трубы канализационные	мп	6,30	550,00	3 465,00			3 465
	Монтаж раковин	**шт**	**1,00**			**800,00**	**800,00**	**800**
	раковины	шт	1,00	8 000,00	8 000,00			8 000
	Монтаж смесителей	**шт**	**1,00**			**300,00**	**300,00**	**300**
	смесители	шт	1,00	3 000,00	3 000,00			3 000
	Замена вентилей	**шт**	**6,00**			**350,00**	**2 100,00**	**2 100**
	вентиль	шт	6,00	845,00	5 070,00			5 070
	ВСЕГО :				**2 133 282**		**536 360,00**	**2 669 642**
	НДС 12%							**320 357**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ :							**2 990 000**

Заказчик Алматинский областной филиал АО НПФ "Народный банк Казахстана"

Директор Мамбетов М.Ж.

Подрядчик ТОО " АТРАР"

Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик Алматинский областной филиал АО НПФ "Народный банк Казахстана"
Подрядчик ТОО " АТРАР" г Талдыкорган

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011 года.
На текущий ремонт арендованного помещения АО "НПФ Народного Банка Казахстана"
г Талдыкорган ул. Биржан сал 113

№ п/п	Наименование работ и материалов	Един.измер	Объем	Стоимость затрат				ВСЕГО
				Материалы		Зарплата		
				единица	всего	единица	всего	
	Цокольный этаж							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	**Устройство перегородки кирпичной (1/2 кирпича)**	**м²**	**3,20**			**1 200,00**	**3 840,00**	**3 840**
	кирпич красный	шт.	160,00	19,00	3 040,00			3 040
	раствор кладочный	м³	0,04	9 000,00	396,00			396
2	**Штукатурка стен**	**м²**	**37,00**			**400,00**	**14 800,00**	**14 800**
	раствор штукатурный	м³	0,56	9 000,00	5 040,00			5 040
3	**Облицовка стен кафелем**	**м²**	**6,40**			**750,00**	**4 800,00**	**4 800**
	кафель	м²	7,00	2 200,00	15 400,00			15 400
	клей для кафеля	кг	19,20	30,28	581,38			581
	затирка швов	кг	7,70	62,00	477,40			477
4	**Сплошное выравнивание стен (левкас)**	**м²**	**70,00**			**500,00**	**35 000,00**	**35 000**
	Сухая штукатурная смесь(Алинекс финиш)	кг	84,00	76,00	6 384,00			6 384
5	**Водоэмульсионная окраска стен колерованной водоэмульсией**	**м²**	**210,00**			**150,00**	**31 500,00**	**31 500**
	краска водэмульстонная	кг	126,00	180,00	22 680,00			22 680
6	**Водоэмульсионная окраска потолков колерованной водоэмульсией**	**м²**	**150,00**			**200,00**	**30 000,00**	**30 000**
	краска водэмульстонная	кг	90,00	180,00	16 200,00			16 200
7	**Установка офисных перегородок из ПВХ**	**м²**	**49,50**			**1 200,00**	**59 400,00**	**59 400**
	Перегородки стеклопластиковые из ПВХ	м²	49,50	12 500,00	618 750,00			618 750

8	**Установка перегородок из г/картона двойной с заполнителем**	**м²**	**8,00**			**800,00**	**6 400,00**	**6 400**
	уплотнитель	мп	11,12	65,00	722,80			723
	профиль 50*40(направляющий)	мп	6,88	134,00	921,92			922
	профиль 50*50(стоячный)	мп	8,56	150,00	1 284,00			1 284
	дюбели 6*45	шт	15,20	5,00	76,00			76
	минвата	м3	0,42	3 500,00	1 456,00			1 456
	гипсокартон 12,5 мм	м2	8,00	400,00	3 200,00			3 200
	шурупы 3,9*25	шт	112,00	3,00	336,00			336
9	**Установка дверей стеклянных**	**шт**	**3,00**			**3 000,00**	**9 000,00**	**9 000**
	Двери стеклянные	шт	3,00	12 000,00	36 000,00			36 000
10	**Установка межкомнатных дверей**	**шт**	**1,00**			**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000**
	Двери межкомнатные	шт	1,00	6 000,00	6 000,00			6 000
11	**Установка пластиковых подоконников**	**м**	**7,00**			**1 200,00**	**8 400,00**	**8 400**
	Подоконник пластиковый	м	7,50	3 000,00	22 500,00			22 500
12	**Установка подоконных досок**	**мп**	**7,00**			**300,00**	**2 100,00**	**2 100**
	раствор	м³	0,01	3 500,00	24,50			25
	минвата	м2	0,36	3 500,00	1 274,00			1 274
	доска подоконная	мп	7,35	1 800,00	13 230,00			13 230
	пена монтажная	туб	0,84	550,00	462,00			462
	силикон	бал	0,63	550,00	346,50			347
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	**Демонтаж светильников лиминисцентных**	**шт**	**8,00**	**200,00**	**1 600,00**			**1 600**
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	**Установка светильников люминисцентных**	**шт**	**16,00**			**300,00**	**4 800,00**	**4 800**
	светильники люминисцентный	шт	16,00	4 500,00	72 000,00			72 000
2	**Установка светильников**	**шт**	**6,00**			**250,00**	**1 500,00**	**1 500**
	светильники	шт	6,00	600,00	3 600,00			3 600
3	**Монтаж осветительной точки(розетки,выключатели)**	**шт**	**35,00**			**250,00**	**8 750,00**	**8 750**
	Кабель КГ 3х2,5	м	150,00	1 700,00	255 000,00			255 000

	Кабелегон	м	50,00	390,00	19 500,00			19 500
	САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Демонтаж раковины	шт	1,00	1 200,00	1 200,00			1 200
2	**Демонтаж смесителя**	**шт**	**1,00**	**600,00**	**600,00**			**600**
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	**Монтаж писуара**	**шт**	**1,00**			**700,00**	**700,00**	**700**
	писуар	шт	1,00	5 000,00	5 000,00			5 000
2	**Прокладка канализационных труб**	**мп**	**6,00**			**200,00**	**1 200,00**	**1 200**
	Трубы канализационные	мп	6,30	550,00	3 465,00			3 465
3	**Монтаж раковин**	**шт**	**1,00**			**800,00**	**800,00**	**800**
	раковины	шт	1,00	8 000,00	8 000,00			8 000
4	**Монтаж смесителей**	**шт**	**1,00**			**300,00**	**300,00**	**300**
	смесители	шт	1,00	3 000,00	3 000,00			3 000
5	**Замена вентилей**	**шт**	**6,00**			**350,00**	**2 100,00**	**2 100**
	вентиль	шт	6,00	845,00	5 070,00			5 070
	Первый этаж							
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	**Установка офисных перегородок из ПВХ**	**м²**	**15,60**			**1 200,00**	**18 720,00**	**18 720**
	Перегородки стеклопластиковые из ПВХ	м²	15,60	12 500,00	195 000,00			195 000
2	**Установка светопрозрачной перегородок из ПВХ**	**м²**	**9,00**			**1 200,00**	**10 800,00**	**10 800**
	Перегородки стеклопластиковые из ПВХ	м²	9,00	12 500,00	112 500,00			112 500
3	**Установка перегородок из г/картона двойной с заполнителем**	**м²**	**101,00**			**800,00**	**80 800,00**	**80 800**
	уплотнитель	мп	140,39	65,00	9 125,35			9 125