			м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах		0,101	8049,49	3554,81	813	359	454	14,00	1
			т		2475,00	1272,60	250	129	120	5,35	1
28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,026	69000,00	--	1794	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0,075	64700,00	--	4853	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0137-75-3	Установка выпусков и анкеров для сооружений на оросительных и осушительных каналах		0,072	3478,94	508,94	250	37	273	20,40	1
			т		2970,00	188,96	214	14	120	0,87	--
31	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали		0,072	63800,00	--	4594	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0139-1-1	Установка сороудержиающих решеток		0,092	80486,11	20062,36	7405	1846	1706	87,39	8
			т		16317,00	4286,25	1501	394	90	16,87	2
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,092	41200,00	--	3790	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

34	Е0137-75-1	Закрепление сетки на стойки (продольная растяжка 3 ряда из арматуры д.8мм	0,032	8049,48	3554,81	258	114	144	14,00	--
		т		2475,00	1272,60	79	41	120	5,35	--
35	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,032	47400,00	--	1517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1156123	40320			1399
			Тенге			222235	10624			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1148719				
	Материалы -		Тенге			36570				
	Всего заработная плата -		Тенге				230963			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49771				
	Местные материалы -		Тенге			803128				
		Накладные расходы -	Тенге			233821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1330325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1556
		Сметная заработная плата -	Тенге				268186			

Локальная смета 2-23-5. На автоматический водосброс проходной двухсторонного действия на ПК304+80 №3, на ПК358+00 №6 (длина порога 21м) 2шт

Земляные работы

56	Е0101-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	754	23,36	22,08	17613	16648	5002	0,01	7
		м3		1,28	5,56	965	4192	97	0,02	15
57	Е0101-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	726	9,24	9,24	6708	6708	2113	--	--
		м3		--	3,00	--	2178	97	0,01	8
58	Е0101-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	754	9,24	9,24	6967	6967	2194	--	--
		м3		--	3,00	--	2262	97	0,01	9

59	Е0101-24-10К=0,85К=4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 50м	м3	754	26,90	26,90	20283	20283	6385	--	--
					--	8,73	--	6582	97	0,03	25
60	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	560	21,55	4,52	12068	2531	9251	0,11	60
					17,03	--	9537	--	97	--	--
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с трамбанием	м3	284	134,10	--	38084	--	43035	0,97	276
					134,10	--	38084	--	113	--	--
62	Е0101-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы	м2	100	8,28	--	828	--	936	0,05	5
					8,28	--	828	--	113	--	--
63	Е0101-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	1196	12,34	12,34	14759	14759	4060	--	--
					--	3,50	--	4186	97	0,01	16
				Устройство габионов							
64	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	136	2584,28	73,75	351462	10030	5978	0,14	20
					21,38	11,67	2908	1587	133	0,04	6
65	Е0127-63-14	Втрамбоанный щебень основание подхода и под порог атосброса	м2	630	13,94	13,94	8782	8782	1693	--	--
					--	2,02	--	1273	133	0,01	4
66	СПРАЙС	Стоимость щебеня фр 5-10мм М1000	1м3	188,8	3470,00	--	655136	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	Е0142-4-4	Устройсто каменного зуба	м3	168	170,10	45,90	28577	7711	20867	0,79	133
					124,20	15,36	20866	2580	89	0,05	9
68	СПРАЙС	Стоимость бутового камня	т	311,472	366,02	--	114005	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

69	СПРАЙС	Доставка бутового камня до ст. Уральск	т	310,72	684,02	--	212539	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	ЕПРАЙС	Устройство габионной кладки	м3	656	872,71	--	572847	--	541935	5,14	3372
					826,12	--	541935	--	100	--	--
71	СПРАЙС	Стоимость камня бутового (100-300мм)	т	1180	366,02	--	431904	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
72	СПРАЙС	Доставка бутового камня до ст. Уральск	т	1180	684,02	--	807144	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
73	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350	м2	1120	7,58	1,43	8490	1602	5453	0,03	35
					4,93	0,54	5522	605	89	--	3
74	СПРАЙС	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350	м2	1120	87,43	--	97922	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					Прочие работы						
75	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных полиэтиленовых	шт	88	273,96	119,85	24108	10547	15222	0,64	56
					100,35	29,70	8831	2614	133	0,12	11
76	СПРАЙС	Стоимость полиэтиленового столбика	м3	3,52	15125,00	--	53240	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
77	Е0101-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	м3	6,4	402,75	--	2578	--	2913	2,80	18
					402,75	--	2578	--	113	--	--
78	Е0141-4-7	Обмазочная гидроизоляция под стойку	м2	29	180,07	7,38	5222	214	2806	0,57	17
					90,23	2,79	2617	81	104	0,01	--
79	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,4	134,10	--	456	--	515	0,97	3
					134,10	--	456	--	113	--	--

80	Е0137-73-3	Устройство бетонных столбиков В25 W8	м3	1,8	12148,37 724,50	142,69 50,98	21867 1304	257 92	1675 120	4,47 0,21	8 --
81	СПРАЙС	Надбавка на водопронецаемость W8	м3	1,8	1200,00 --	-- --	2160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,3576	8049,49 2475,00	3554,81 1272,60	2878 885	1271 455	1608 120	14,00 5,35	5 2
83	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0912	69000,00 --	-- --	6293 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,2664	64700,00 --	-- --	17236 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	Е0137-75-3	Установка выпусков и анкеров для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,255	3478,93 2970,00	508,93 188,96	887 757	130 48	966 120	20,40 0,87	5 --
86	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,255	63800,00 --	-- --	16269 --	-- --	-- --	-- --	-- --
87	Е0139-1-1	Установка сороудержиающих решеток	т	0,2244	80486,11 16317,00	20062,36 4286,25	18061 3662	4502 962	4162 90	87,39 16,87	20 4
88	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,2244	41200,00	--	9245	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0137-75-1	Закрепление сетки на стойки (продольная растяжка 3 ряда из арматуры д.8мм	0,0782	8049,49	3554,81	629	278	353	14,00	1
		т		2475,00	1272,60	194	100	120	5,35	--
90	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0782	47400,00	--	3707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3590607	113219			4042
			Тенге			641928	29796			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3572546				
	Материалы -		Тенге			99962				
	Всего заработная плата -		Тенге				667100			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150671				
	Местные материалы -		Тенге			2574779				
		Накладные расходы -	Тенге			674958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101244			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4530873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6924
		Сметная заработная плата -	Тенге				1189710			

Локальная смета 2-23-8. На автоматический водосброс проходной двухсторонного действия на ПК374+00 №7(длина порога 30 м) 2шт

Земляные работы

91	Е0101-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	490	23,36	22,08	11446	10819	3250	0,01	4
		м3		1,28	5,56	627	2724	97	0,02	9
92	Е0101-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	470	9,24	9,24	4343	4343	1368	--	--
		м3		--	3,00	--	1410	97	0,01	5

93	Е0101-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	490	9,24	9,24	4528	4528	1426	--	--
					--	3,00	--	1470	97	0,01	6
94	Е0101-24-10К=0,85К=4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 50м	м3	490	26,90	26,90	13181	13181	4150	--	--
					--	8,73	--	4278	97	0,03	16
95	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	360	21,55	4,52	7758	1627	5947	0,11	39
					17,03	--	6131	--	97	--	--
96	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с трамбанием	м3	210	134,10	--	28161	--	31822	0,97	204
					134,10	--	28161	--	113	--	--
97	Е0101-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы	м2	160	8,28	--	1325	--	1497	0,05	8
					8,28	--	1325	--	113	--	--
98	Е0101-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	750	12,34	12,34	9255	9255	2546	--	--
					--	3,50	--	2625	97	0,01	10
		Устройство габионов									
99	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	84	2584,28	73,75	217080	6195	3692	0,14	12
					21,38	11,67	1796	980	133	0,04	3
100	Е0127-63-14	Втрамбоанный щебень основание подхода и под порог атосброса	м2	450	13,94	13,94	6273	6273	1209	--	--
					--	2,02	--	909	133	0,01	3
101	СПРАЙС	Стоимость щебеня фр 5-10мм М1000	1м3	135	3470,00	--	468450	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

102	Е0142-4-4	Устройсто каменного зуба	м3	107	170,10 124,20	45,90 15,36	18201 13289	4911 1644	13290 89	0,79 0,05	85 6
103	СПРАЙС	Стоимость бутового камня (0-1000мм)	т	198,375	366,02 --	-- --	72610 --	-- --	-- --	-- --	-- --
104	СПРАЙС	Доставка бутового камня до ст. Уральск	т	198,375	684,02 --	-- --	135692 --	-- --	-- --	-- --	-- --
105	ЕПРАЙС	Устройство габионной кладки	м3	429,3	872,71 826,12	-- --	374654 354653	-- --	354653 100	5,14 --	2207 --
106	СПРАЙС	Стоимость камня бутового (100-300мм)	т	772,7	366,02 --	-- --	282824 --	-- --	-- --	-- --	-- --
107	СПРАЙС	Доставка бутового камня до ст. Уральск	т	772,7	684,02 --	-- --	528542 --	-- --	-- --	-- --	-- --
108	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350	м2	720	7,58 4,93	1,43 0,54	5458 3550	1030 390	3506 89	0,03 --	23 2
109	СПРАЙС	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350	м2	720	87,43 --	-- --	62950 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					Прочие работы						
110	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных полиэтиленовых	шт	54	273,96 100,35	119,85 29,70	14794 5419	6472 1604	9341 133	0,64 0,12	35 6
111	СПРАЙС	Стоимость полиэтиленового столбика	м3	2,16	15125,00 --	-- --	32670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	Е0101-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	м3	4,6	402,75 402,75	-- --	1853 1853	-- --	2094 113	2,80 --	13 --
113	Е0141-4-7	Обмазочная гидроизоляция под стойку		21	180,07	7,38	3781	155	2032	0,57	12

			м2		90,23	2,79	1895	59	104	0,01	--
114	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с трамбовкой		2,3							
					134,10	--	308	--	348	0,97	2
			м3		134,10	--	308	--	113	--	--
115	Е0137-73-3	Устройство бетонных столбиков В25		1,3							
					12148,37	142,69	15793	185	1210	4,47	6
			м3		724,50	50,98	942	66	120	0,21	--
116	СПРАЙС	Надбавка на водонепроницаемость W8		1,3							
					1200,00	--	1560	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах		0,2564							
					8049,49	3554,81	2064	911	1153	14,00	4
			т		2475,00	1272,60	635	326	120	5,35	1
118	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,0654							
					69000,00	--	4513	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0,191							
					64700,00	--	12358	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0137-75-3	Установка выпусков и анкеров для сооружений на оросительных и осушительных каналах		0,183							
					3478,94	508,94	637	93	695	20,40	4
			т		2970,00	188,96	544	35	120	0,87	--
121	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали		0,183							
					63800,00	--	11675	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0139-1-1	Установка сороудерживающих решеток		0,1564							
					80486,11	20062,36	12588	3138	2900	87,39	14
			т		16317,00	4286,25	2552	670	90	16,87	3

123	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,1564	41200,00	--	6444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
124	Е0137-75-1	Закрепление сетки на стойки(продольная растяжка 3 ряда из арматуры д.8мм)								
		т	0,0545	8049,49	3554,81	439	194	245	14,00	1
				2475,00	1272,60	135	69	120	5,35	--
125	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0545	47400,00	--	2583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2376788	73310			2671
			Тенге			423814	19259			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2364200				
	Материалы -		Тенге			63636				
	Всего заработная плата -		Тенге				439850			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100522				
	Местные материалы -		Тенге			1708608				
		Накладные расходы -	Тенге			445473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2978253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2950
		Сметная заработная плата -	Тенге				506671			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12588				
	Материалы -		Тенге			6898				
	Всего заработная плата -		Тенге				3222			
		Накладные расходы -	Тенге			2900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				435			

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			929				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16417				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
Сметная заработная плата -	Тенге				3657			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2994675				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4556
Сметная заработная плата -	Тенге				782230			

Локальная смета №2-24-7 На автоматический водосброс проходной двухстороннего действия на ПК445+90 №9 (длина порога 39м)

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	612	23,36	22,08	14296	13513	4060	0,00888	5
				1,28	5,56	783	3403	97	0,0193	12
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	588	9,24	9,24	5433	5433	1711	–	–
				–	3	–	1764	97	0,0115	7
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	612	9,24	9,24	5655	5655	1781	–	–
				–	3	–	1836	97	0,0115	7
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 50м ktрм1=4; kэкс1=4; kзпм1=4; ktрм2=0,85; kэкс2=0,85; kзпм2=0,85; *м3 грунта*	612	26,9	26,9	16463	16463	5183	–	–
				–	8,73	–	5343	97	0,03346	20
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	440	21,55	4,52	9482	1989	7268	0,108	48
				17,03	–	7493	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с трамбанием *м3 грунта*	310	134,1	–	41571	–	46975	0,972	301
				134,1	–	41571	–	113	–	–
7	Е1-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы *м2 спланированной поверхности*	240	8,28	–	1987	–	2245	0,0525	13
				8,28	–	1987	–	113	–	–
8	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до	890	12,34	12,34	10983	10983	3022	–	–

		10 м *м3 грунта*		–	3,5	–	3115	97	0,0134	12
		Итого по разделу 1				**105 870** **51 834**	**54 036** **15 461**			**367** **58**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				72245				
		- заработная плата, тенге				10 837				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 687				
		Всего по разделу, тенге				**188 802**				
		Сметная заработная плата, тенге				78132				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				461				
Раздел 2. Устройство габионов										
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, под порог атосброса *м3 материала основания в плотном теле*	100	2584,28 21,38	73,75 11,67	258428 2138	7375 1167	4396 133	0,144 0,041	14 4
10	Е27-63-14	Втрамбоанный щебень основание подхода и под порог атосброса *м2 покрытия полосы и обочин*	585	13,94 –	13,94 2,02	8155 –	8155 1182	1572 133	– 0,00668	– 4
11	30-8-8	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 5-10 мм *м3*	175,4	3470		608638				
12	Е42-4-4	Устройсто каменного зуба *м3*	124	170,1 124,2	45,9 15,36	21092 15401	5692 1905	15402 89	0,794 0,0525	98 7
13	99-4-1	Стоимость камня 808:1,823:1,02:1,06:1,12 *т*	229,896	366,02		84147				
14	99-90-500	Доставка бутового камня до ст. Уральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12 *т*	229,896	684,02		157253				

15	Е99-3-26 Т3-26	Устройство габионной кладки *м3*	530,6	872,71 826,12	– –	463042 438286	– –	438286 100	5,14 –	2727 –
16	99-1-1 Прайс-лист	Стоимость бутового камня *т*	955,08	366,02		349578				
17	99-90-500	Доставка бутового камня до ст. Уральск 1510:1,823:1,02:1,06:1,12 *т*	955,08	684,02		653294				
19	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350 *м2 полиэтиленового экрана*	880	7,58 4,93	1,43 0,54	6670 4338	1258 475	4284 89	0,0314 0,0027	28 2
20	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	880	87,43		76938				
		Итого по разделу 2				**2687235** **460163**	**22 480** **4 729**			**2867** **17**
		Стоимость: материалов, тенге				1119601				
		Накладные расходы, тенге				465034				
		- заработная плата, тенге				69591				
		- трудоемкость, чел-ч				267				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				189136				
		Всего по разделу, тенге				**3341405**				
		Сметная заработная плата, тенге				534483				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3151				
Раздел 3. Прочие работы										
21	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	64	273,96 100,35	119,85 29,7	17533 6422	7670 1901	11070 133	0,64 0,12	41 8

22	99-90-42	Стоимость ж/бетонных блоков "С" В30 *м3*	2,56	15125		38720				
23	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	6	402,75 402,75	– –	2417 2417	– –	2731 113	2,8 –	17 –
24	Е41-4-7	Обмазочная гидроизоляция под стойку *м2*	27	180,07 90,23	7,38 2,79	4862 2436	199 75	2611 104	0,571 0,0136	15 –
25	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с трамбокой *м3 грунта*	3	134,1 134,1	– –	402 402	– –	454 113	0,972 –	3 –
26	Е37-73-3	Устройство бетонных столбиков В25 *м3*	1,7	12148,37 724,5	142,69 50,98	20652 1232	243 87	1583 120	4,47 0,2132	8 –
27	99-30-164	Надбавка на водонепроницаемость W8 *м3*	1,7	1200		2040				
28	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,334	8049,49 2475	3554,81 1272,6	2689 827	1187 425	1502 120	14 5,3497	5 2
29	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,085	69000		5865				
30	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,249	64700		16110				
31	Е37-75-3	Установка выпусков и анкеров для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,238	3478,94 2970	508,94 188,96	828 707	121 45	902 120	20,4 0,8701	5 –
32	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали *т*	0,238	63800		15184				

33	Е39-1-1	Установка сороудержиающих решеток *т конструкций*	0,204	80486,11 16317	20062,36 4286,25	16419 3329	4093 874	4943 90	87,39 16,87	18 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6
34	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,204	41200		8405					
35	Е37-75-1	Закрепление сетки на стойки (продольная растяжка 3 ряда из арматуры д.8мм *т*	0,0711	8049,49 2475	3554,81 1272,6	572 176	253 90	319 120	14 5,3497	1 –	
36	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,0711	47400		3370					
		Итого по разделу 3				**156 068** **17 948**	**13 766** **3 497**			**113** **13**	
		Стоимость: материалов, тенге				124 354					
		Накладные расходы, тенге				24955					
		- заработная плата, тенге				3 743					
		- трудоемкость, чел-ч				12					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 861					
		Всего по разделу, тенге				**191 884**					
		Сметная заработная плата, тенге				25188					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				138					
		Всего по смете				**3722091**					
		Сметная заработная плата, тенге				973893					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3750					

Локальная смета №1-13-12А Срезка бермы для экскаватора, мехочистка и планировка с ПК310 по ПК410

РАЗДЕЛ 1.
==========

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	172293,655	23,36	22,08	4024642	3804106	1028580	0,01	1530
				1,28	5,56	220536	957677	87,3	0,02	3325
2	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	172293,655	6,01	6,01	1034868	1034868	313438	-	-
				-	2,08	-	359036	87,3	0,01	1173
3	Е0101-24-14 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	172293,655	23,77	23,77	4095403	4095403	1240406	-	-
				-	8,25	-	1420854	87,3	0,03	4643
4	Е0101-30-2	Планировка бермы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м3	296179,69	0,2	0,2	60083	60083	18198	-	-
				-	0,07	-	20845	87,3	-	68
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м2	172293,655	3,35	3,35	577459	577459	174899	-	-
				-	1,16	-	200343	87,3	-	655
6	Е0101-27-11 К=10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	172293,655	14,82	14,82	2552978	2552978	773240	-	-
				-	5,14	-	885727	87,3	0,02	2895
7	Е0101-33-2	Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы м3	172293,655	35,5	35,03	6116855	6035877	1848455	-	569
				0,47	11,82	80978	2036382	87,3	0,04	7271
8	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см м3	172293,655	25,61	25,61	4412300	4412300	1338441	-	-
				-	8,9	-	1533152	87,3	0,03	5010
9	Е0136-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами м3	296179,69	15,84	15,84	4690565	4690565	1209291	-	-
				-	4,68	-	1385213	87,3	0,02	5002

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	27565154	27263640			2099
	Тенге	301514	8799229			30043
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27565154	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9100742	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7944948	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3972
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1191742	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2130606	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37640708	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10292485	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	37640708	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10292485	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	27565154	27263640			2099
	Тенге	301514	8799229			30043
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27565154	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9100742	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7944948	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3972
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1191742	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2130606	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37640708	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10292485	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	37640708	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10292485	-		-

Исключаемые работы

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	232,5							
		м3 грунта		-28,89	-27,85	-6717	-6475	-2138	-0,00724	-1,6833

				-1,04	-8,44	-242	-1962	97	-0,0315	-7,32375
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	12,6	-218,93	–	-2759	–	-3117	-1,54	-19,404
				-218,93	–	-2759	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	245,1	-9,24	-9,24	-2265	-2265	-713	–	–
				–	-3	–	-735	97	-0,0115	-2,81865
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) *м3 грунта*	245,1	-7,91	-7,91	-1939	-1939	-611	–	–
				–	-2,57	–	-630	97	-0,00984	-2,411784
5	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	84	-9,24	-9,24	-776	-776	-244	–	–
				–	-3	–	-252	97	-0,0115	-0,966
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	84	-6,72	-6,72	-564	-564	-178	–	–
				–	-2,18	–	-183	97	-0,00836	-0,70224
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	84	-6,48	-6,48	-544	-544	-171	–	–
				–	-2,1	–	-176	97	-0,00806	-0,67704

8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	84							
		м3 грунта		-3,2	-3,2	-269	-269	-85	–	–
				–	-1,04	–	-87	97	-0,00398	-0,33432
9	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	56,1							
		м3 грунта		-12,34	-12,34	-692	-692	-190	–	–
				–	-3,5	–	-196	97	-0,0134	-0,75174
10	Е1-166-2	Устройсто подсыпки под полы ручную грунт 2гр.	105	-134,1	–	-14081	–	-15911	-0,972	-102,06
		м3 грунта								
				-134,1	–	-14081	–	113	–	–
						-30 605	**-13 525**			**-123**
		Итого по разделу 1				**-17 081**	**-4 223**			**-17**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				-23359				
		- заработная плата, тенге				-3 504				
		- трудоемкость, чел-ч				-12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-3 238				
		Всего по разделу, тенге				**-57 201**				
		Сметная заработная плата, тенге				-24805				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-152				
Раздел 2. Фундаменты										
11	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	220	-775,43	-24,55	-170595	-5401	-13268	-0,263	-58
		м2 покрытия								
				-39,83	-9,2	-8763	-2024	123	-0,0449	-10

12	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	32	-355,73	-172,69	-11383	-5526	-6115	-0,476	-15
		шт сборных конструкций		-76,28	-60,21	-2441	-1927	140	-0,2371	-8
13	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	64	-762,35	-389,08	-48790	-24901	-26058	-0,937	-60
		шт сборных конструкций		-153,9	-136,92	-9850	-8763	140	-0,5542	-35
14	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	124	-508,76	-243,37	-63086	-30178	-33324	-0,668	-83
		шт сборных конструкций		-106,88	-85,08	-13253	-10550	140	-0,3375	-42
15	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	88	-1107,67	-598,4	-97475	-52659	-50474	-1,18	-104
		шт сборных конструкций		-195,53	-214,16	-17207	-18846	140	-0,911	-80
16	99-90-107 Р30-3 - 21	Стоимость блоков ФБС 24-4-6 *м3*	34,752	-12300		-427450				
17	99-90-101	Стоимость ж/б блоков ФБС24.6.6. *м3*	71,72	-12300		-882156				
18	99-90-108 Р30-3-13	Стоимость блоков ФБС 9-4-6 *м3*	6,24	-13100		-81744				
19	99-90-113 Р30-3-13	Стоимость блоков ФБС 12.4.6 *м3*	2,12128	-13100		-27789				
20	99-90-103	Стоимость ж/б блоков ФБС9.6.6. *м3*	30,472	-13100		-399183				
21	99-90-102	Стоимость ж/б блоков ФБС12.6.6	4,776	-12700		-60655				

		м3								
22	Е6-1-20	Устройство местных заделок В7,5	4,8	-9143,55	-311,32	-43889	-1494	-2816	-2,82	-14
		м3								
				-441	-117,61	-2117	-565	105	-0,5744	-3
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	560	-245,44	-3,82	-137446	-2139	-25632	-0,212	-119
		м2 поверхности								
				-37,35	-1,44	-20916	-806	118	-0,007	-4
24	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	200	-231,5	-4,19	-46300	-838	-14073	-0,382	-76
		м2 поверхности								
				-58,05	-1,58	-11610	-316	118	-0,0076	-2
25	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	154,88	-127		-19670				
		м3								
26	99-30-870	Надбавка на сборный ж/бетон W8	154,88	-1200		-185856				
		м3								
27	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	16	-2183,31	-310,26	-34933	-4964	-7857	-1,53	-24
		шт сборных конструкций								
				-256,5	-94,27	-4104	-1508	140	-0,3863	-6
28	99-90-288	Стоимость ж/б плит ПТ12,5-8,6	7,68	-2620		-20122				
		м2								
29	Е8-6-9	Подпольный канал М100 из красного кирпича	4	-10186,85	-296,6	-40747	-1186	-4843	-5,95	-24
		м3 кладки								
				-915,75	-110,25	-3663	-441	118	-0,54	-2

						-2 799 269	**-129 286**			**-577**
		Итого по разделу 2				**-93 924**	**-45 746**			**-192**
		Стоимость: материалов, тенге				-2 576 059				
		Накладные расходы, тенге				-184460				
		- заработная плата, тенге				-27 669				
		- трудоемкость, чел-ч				-92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-179 024				
		Всего по разделу, тенге				**-3 162 753**				
		Сметная заработная плата, тенге				-167339				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-861				

Заменяемые работы

Раздел 2. Фундаменты

11	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	55	736,68	24,55	40517	1350	3317	0,263	14
		м2 покрытия								
				39,83	9,2	2191	506	123	0,0449	2
12	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	355,8	172,69	2846	1382	1529	0,476	4
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	610	482	140	0,2371	2
13	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	16	761,6	389,08	12186	6225	6514	0,937	15
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	2462	2191	140	0,5542	9
14	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	31	509,09	243,37	15782	7544	8330	0,668	21
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	3313	2637	140	0,3375	10
15	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	22	1106,69	598,4	24347	13165	12620	1,18	26

		шт сборных конструкций								
				195,53	214,16	4302	4712	140	0,911	20
16	99-90-107	Стоимость блоков ФБС 24-4-6, ФБС24-6-6	18,275	12280		224423				
	Калькуляция №2	*м3*								
19	Е6-1-20	Устройство местных заделок В7,5	1,2	9024,16	311,32	10829	374	704	2,82	3
		м3								
				441	117,61	529	141	105	0,5744	1
20	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	140	245,44	3,82	34362	535	6409	0,212	30
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	5229	202	118	0,007	1
21	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	50	216,96	4,19	10848	210	3519	0,382	19
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	2903	79	118	0,0076	–
22	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	2176,56	310,26	8706	1241	1964	1,53	6
		шт сборных конструкций								
				256,5	94,27	1026	377	140	0,3863	2
23	99-90-107	Стоимость ж/бетонных плит ПТ12,5-8,6	1,92	1740		3341				
	Калькуляция №2	*м2*								
24	99-9-1	Стоимость транспорта ж/бетонных плит	0,384	594		228				
	Калькуляция №1	*т*								
25	Е8-6-9	Подпольный канал М100 из красного кирпича	1	7738,45	296,6	7738	297	1211	5,95	6
		м3 кладки								
				915,75	110,25	916	110	118	0,54	1

						396153	**32 323**			**144**
		Итого по разделу 2				**23 481**	**11 437**			**48**
		Стоимость: материалов, тенге				340349				
		Накладные расходы, тенге				48117				
		- заработная плата, тенге				6 918				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26656				
		Всего по разделу, тенге				**470926**				
		Сметная заработная плата, тенге				41836				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				215				
		Раздел 5. Кровля								
44	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E *м3*	16	4518		72288				
						72 288	**–**			**–**
		Итого по разделу 2				**–**	**–**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				**72 288**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**4337**				
		Всего по разделу, тенге				**76 625**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		ИТОГО				-2 672 403				
		Исключаемые работы								
		Смета 3-31-5. На общестроительные работы (хозяйственный сарай)								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	55,5	-28,89	-27,85	-1603	-1546	-510	-0,00724	-0,40182
				-1,04	-8,44	-58	-468	97	-0,0315	-1,74825

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,5	-218,93	–	-985	–	-1113	-1,54	-6,93
		м3 грунта								
				-218,93	–	-985	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	60	-9,24	-9,24	-554	-554	-175	-0,00724	-0,4344
		м3 грунта								
				–	-3	–	-180	97	-0,0315	-1,89
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	60	-7,91	-7,91	-475	-475	-150	–	–
		м3 грунта								
				–	-2,57	–	-154	97	-0,00984	-0,5904
5	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	16,5	-9,24	-9,24	-152	-152	-48	–	–
		м3 грунта								
				–	-3	–	-50	97	-0,0115	–
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	16,5	-6,72	-6,72	-111	-111	-35	–	–
		ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;								
		м3 грунта		–	-2,18	–	-36	97	-0,00836	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	16,5	-6,48	-6,48	-107	-107	-34	–	–
		м3 грунта								
				–	-2,1	–	-35	97	-0,00806	–
8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	16,5	-3,2	-3,2	-53	-53	-17	–	–
		м3 грунта								
				–	-1,04	–	-17	97	-0,00398	–

9	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	43,5	-12,34	-12,34	-537	-537	-148	–	–
		м3 грунта								
				–	-3,5	–	-152	97	-0,0134	-0,5829
						-4 577	**-3 534**			**-8**
		Итого по разделу 1				**-1 044**	**-1 092**			**-4**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				-2231				
		- заработная плата, тенге				-2229				
		- трудоемкость, чел-ч				-1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-409				
		Всего по разделу, тенге				**-7 217**				
		Сметная заработная плата, тенге				-2471				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-163				
	Раздел 2. Фундаменты									
10	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	220	-775,43	-24,55	-170595	-5401	-13268	-0,263	-58
		м2 покрытия								
				-39,83	-9,2	-8763	-2024	123	-0,0449	-10
11	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	-355,73	-172,69	-5692	-2763	-3056	-0,476	-8
		шт сборных конструкций								
				-76,28	-60,21	-1220	-963	140	-0,2371	-4
12	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	40	-762,35	-389,08	-30494	-15563	-16286	-0,937	-37
		шт сборных конструкций								
				-153,9	-136,92	-6156	-5477	140	-0,5542	-22
13	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	88	-508,76	-243,37	-44771	-21417	-23649	-0,668	-59
		шт сборных конструкций								

				-106,88	-85,08	-9405	-7487	-140	-0,3375	-30
14	99-90-107	Стоимость блоков ФБС 24-4-6	21,72	-12300		-267156				
	Р30-3 - 21	*м3*								
15	99-90-108	Стоимость блоков ФБС 9-4-6	3,12	-13100		-40872				
	Р30-3-13	*м3*								
16	99-90-113	Стоимость блоков ФБС 12.4.6	23,76	-13100		-311256				
	Р30-3-13	*м3*								
17	Е6-1-20	Устройство местных заделок В7,5	1,2	-9143,55	-311,32	-10972	374	704	2,82	3
		м3								
				-441	-117,61	-529	141	105	0,5744	1
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	260	-245,44	-3,82	-63814	993	11900	0,212	55
		м2 поверхности								
				-37,35	-1,44	-9711	374	118	0,007	2
19	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	46	-823,31	-11,21	-37872	516	1939	0,201	9
		м2 поверхности								
				-31,5	-4,21	-1449	194	118	0,0205	1
20	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	49,8	-127		-6325				
		м3								
21	99-30-870	Надбавка на сборный ж/бетон W8	49,8	-1200		-59760				
		м3								
						-1 049 579	**47 027**			**229**
		Итого по разделу 2				**-37 233**	**16 660**			**70**

Стоимость: материалов, тенге	965 319
Накладные расходы, тенге	-70802
- заработная плата, тенге	-10 620
- трудоемкость, чел-ч	-35
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-67 223
Всего по разделу, тенге	**-1 187 604**
Сметная заработная плата, тенге	-64513
Нормативная трудоемкость, чел-ч	-334

Заменяемые работы

Раздел 2. Фундаменты

10	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	55	745,16	24,55	40984	1350	3317	0,263	14
		м2 покрытия								
				39,83	9,2	2191	506	123	0,0449	2
11	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	355,8	172,69	1423	691	764	0,476	2
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1
12	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	761,6	389,08	7616	3891	4071	0,937	9
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	1539	1369	140	0,5542	6
13	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	509,09	243,37	11200	5354	5912	0,668	15
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	2351	1872	140	0,3375	7
14	99-90-107	Стоимость блоков ФБС 24-4-6	5,43	12280		66680				
	Р30-3 - 21	*м3*								
15	99-90-108	Стоимость блоков ФБС 9-4-6, ФБС12-4-6	6,72	12836		86258				
	Калькуляция	*м3*								

16	Е6-1-20	Устройство местных заделок В7,5	0,3	9024,16	311,32	2707	93	175	2,82	1
		м3								
				441	117,61	132	35	105	0,5744	–
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	65	245,44	3,82	15954	248	2976	0,212	14
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	2428	94	118	0,007	–
18	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	11,5	708,19	11,21	8144	129	484	0,201	2
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	362	48	118	0,0205	–
						240 966	**11 756**			**57**
		Итого по разделу 2				**9 308**	**4 165**			**16**
		Стоимость: материалов, тенге				219 902				
		Накладные расходы, тенге				17699				
		- заработная плата, тенге				2 655				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 520				
		Всего по разделу, тенге				**274 185**				
		Сметная заработная плата, тенге				16128				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				82				
		ИТОГО				-920 636				

Исключаемые работы

Смета 7-74-1. Покрытие жилого дома №4

3	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	6	-2164,6	-73,75	-12988	-443	-263	-0,144	-1
		м3 материала основания в плотном теле								

				-21,38	-11,67	-128	-70	133	-0,041	–
4	Е27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	5,56	-788,61	-403,56	-4385	-2244	-2241	-1,25	-7
		м3 сборных железобетонных плит								
				-195,75	-107,44	-1088	-597	133	-0,3759	-2
5	99-18-23 (пл)	Стоимость ж/бетонных плит 6П8	5,56	-22486		-125022				
	Калькуляция №2	*м3*								
						-142 395	**-2 244**			**-8**
		Всего прямые затраты								
		Стоимость: материалов, тенге				**-1 216**	**-667**			**-2**
		Накладные расходы, тенге				-127 281				
		- трудоемкость, чел-ч				-2504				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-7				
		Всего по разделу				-8 694				
		Сметная заработная плата, тенге				**-153 593**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-12965				
		Заменяемые работы				-71				
	Смета 7-74-1. Покрытие жилого дома №4									
3	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	6	2584,28	73,75	15506	443	263	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	128	70	133	0,041	–
4	Е27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	5,56	802,18	403,56	4460	2244	2241	1,25	7
		м3 сборных железобетонных плит								
				195,75	107,44	1088	597	133	0,3759	2
5	30-18-23	Стоимсоть ж/бетонных плит покрытия 6П8	5,56	22600		125656				

		м3								
					145 622	**2 687**				**8**
		Всего прямые затраты								
		Стоимость: материалов, тенге			**1 216**	**667**				**2**
		Накладные расходы, тенге			128 348					
		- трудоемкость, чел-ч			2504					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7					
		Всего по смете			8 888					
		Сметная заработная плата, тенге			**157 014**					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			12965					
					71					

Исключаемые работы

Смета 7-74-2. Деревянное ограждение жилого дома №4

1	Е10-40-3	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,6 м с установкой столбов	224,8	-738,74	-11,55	-166069	-2596	-52891	-1,18	-265
		м2 забора								
				-191,7	-4,37	-43094	-982	120	-0,0213	-5
2	Е10-42-3	Устройство решетчатых ворот высотой до 1,6 м с установкой столбов	8,96	-1603,1	-29,01	-14364	-260	-5077	-2,96	-27
		м2 ворот								
				-461,25	-10,96	-4133	-98	120	-0,0535	–
						-180 433	**-2 856**			**-292**
		Всего по разделу								
		Стоимость: материалов, тенге				**-47 227**	**-1 080**			**-5**
		Накладные расходы, тенге				-130 350				
		- заработная плата, тенге				-57968				
		- трудоемкость, чел-ч				-8 695				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-29				
		Всего по смете				-14 304				
		Сметная заработная плата, тенге				**-252 705**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-57002				
						-326				

Заменяемые работы

Смета 7-74-2. Деревянное ограждение жилого дома №4

1	Е10-40-3	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,6 м с установкой столбов	224,8	636,25	11,55	143029	2596	52891	1,18	265
		м2 забора								
				191,7	4,37	43094	982	120	0,0213	5
2	Е10-42-3	Устройство решетчатых ворот высотой до 1,6 м с установкой столбов	8,96	1408,55	29,01	12621	260	5077	2,96	27
		м2 ворот								
				461,25	10,96	4133	98	120	0,0535	–
						155 650	**2 856**			**292**
		Всего прямые затраты				**47 227**	**1 080**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				105 567				
		Накладные расходы, тенге				57968				
		- заработная плата, тенге				8 695				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 817				
		Всего по смете				**226 435**				
		Сметная заработная плата, тенге				57002				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				326				
		ИТОГО				-22 849				

Исключаемые работы

Смета 4-44-1. Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 40ква

Раздел 2. Строительные и монтажные работы, оборудование

4	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	-107,3	-3,5	-2146	-70	-623	-0,18	-4
		м								
				-32,4	-0,4	-648	-8	95	-0,003	–

5	30-14-3	Стойки УСО-1А *м3*	0,65	-19100		-12415				
6	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 40/6-10 *шт*	1	-236758		-236758				
7	75-3-2	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 40/6-10 У1 *шт*	1	-149186		-149186				
						-400505	-70			-4
		Всего прямые затраты				-648	-8			–
		Стоимость: материалов, тенге				-12415				
		оборудования, тенге				-385944				
		Накладные расходы, тенге				-623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-745				
		Всего по разделу				**-402039**				
		Сметная заработная плата, тенге				-749				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-4				

Заменяемые работы

Смета 4-44-1 Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 40ква

Раздел 1. Строительные работы и монтажные работы, оборудование

1	Е33-117-1	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	895,24	697,24	895	697	399	1,2	1
		ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *подстанция*		198	181,76	198	182	105	0,724	1
5	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали *м*	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
				23	0,4	460	8	95	0,002	–
6	99-8-1	Стойка ж/бетонная УСО-1А 23136,75:1,507:1,06:1,02:1,13	2	12566		25132				

	Прайс-лист	*шт*								
7	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 40/6-10 *шт*	1	166100		166100				
8	75-3-2	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 40/6-10 У1 *шт*	1	135400		135400				
						328 765	763			4
	Итого по разделу 2					658	190			1
	оборудования, тенге					301 500				
	Стоимость: материалов, тенге					712				
	Накладные расходы, тенге					843				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1686				
	Всего по разделу, тенге					**331 294**				
	Сметная заработная плата, тенге					974				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					5				

Исключаемые работы

Смета 4-44-2. Воздушная линия -0,23кв

Раздел 1. Площадочные сети

3	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А *шт*	7	-15200		-106400				
5	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов *км линии*	0,095	-7259,41	4310,78	-690	-410	-391	-16,1	-2
				-2745	1169,46	-261	-111	105	-4,45	–
6	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ *м шин заземления*	12	-53,87	12,24	-646	-147	-397	-0,18	-2
				-29,25	2,25	-351	-27	105	-0,01	–

7	04.01.2007	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,01066	-49502	-528
	1.1. Материалы				
10	99-2-1 (пл) N6	Крюк сквозной SOT 21.1 *шт*	4	-675	-2700
11	99-2-3 (пл) N6	Бандажный крюк SOT 29.10 *шт*	3	-340	-1020
12	99-2-5 (пл) N 6	Крюк накручивающийся PD2.2 *шт*	3	-676	-2028
13	99-2-7 (пл) N6	Скрепа COT 36-2 *шт*	6	-27	-162
14	99-2-7 (пл) N6	Бандажная лента COT 37 *м*	7,8	-88	-686
15	99-2-8 (пл) N6	Зажим поддерживающий SO 140 *шт*	4	-951	-3804
16	99-2-9 (пл) N6	Зажим натяжной SO157.1 *шт*	6	-203	-1218
17	99-2-10 (пл) №6	Зажим соединительный SLIP22.1 *шт*	6	-408	-2448
18	99-2-11 (пл) N6	Зажим ответвительный SLIP22.127 *шт*	4	-401	-1604
19	99-2-12 (пл) N 6	Зажим заземляющий SM2.21 *шт*	3	-385	-1155
21	18.04.1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	3	-147	-441
22	99-2-16 (пл) N8	Кронштейн У3 *шт*	3	-2782	-8346
23	16.07.1946	Заземляющий проводник *т*	0,0015	-569100	-854

					-132 702	**-557**	**-4**
	Итого по разделу 1				**-612**	**-138**	–
	Стоимость: материалов, тенге				-133 178		
	Накладные расходы, тенге				-788		
	- заработная плата, тенге				-118		
	- трудоемкость, чел-ч				–		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-8 009		
	Всего по разделу, тенге				**-141 499**		
	Сметная заработная плата, тенге				-868		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-4		
Раздел 2. Устройство ввода в здание							
2.0. Подраздел без наименования							
26	80-16-7 (пл)	Анкерный зажим SOT 157.1	1	-203	-203		
	№6	*шт*					
27	80-17-11 (пл)	Предохранитель SV 29.25	1	-533	-533		
	№6	*шт*					
28	80-17-8 (пл)	Прокалывающий зажим SLIP 12.1	1	-296	-296		
	№6	*шт*					
29	80-17-12	Плавкая ставка SVV 1.10	1	-784	-784		
	№6	*шт*					
30	80-17-13 (пл)	Фиксатор дистанционный SO7 0.17	9	-121	-1089		
	№6	*шт*					
		м					
	Итого по разделу 2				**-2 905**	**–**	**–**
	Стоимость: материалов, тенге				–	–	–
	оборудования, тенге				–		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**-2 905**		
					–		

		Всего по разделу, тенге			**-2 905**
		Сметная заработная плата, тенге			–
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–

Заменяемые работы

Смета 4-44-2. Воздушная линия -0,23кв

3	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 *шт*	7	12600	88200
8	99-2-4 Прайс-лист	Стоимость провода СИПс 4 сеч.2х16мм2 *м*	115	72	8280
9	80-17-2 Прайс-лист	Крюк сквозной SOT21.1 *шт*	4	790	3160
10	80-17-3 Прайс-лист	Бандажный крюк SOT -29,10 *шт*	3	575	1725
11	80-17-5 Прайс-лист	Крюк накрючивающийся PD2.2 *шт*	3	1120	3360
12	80-16-1 Прайс-лист	Бандажная лента СОТ -37 *м*	7,8	193	1505
13	80-16-2 Прайс-лист	Скрепа СОТ 36-2 *шт*	6	43	258
14	80-16-20 Прайс-лист	Зажим поддерживающий SO 140 *шт*	4	1096	4384
15	80-16-3 Прайс-лист	Зажим натяжной SO 157.1 *шт*	6	325	1950
16	80-16-7	Зажим соединительный SLIP 22,1	6	621	3726

	Прайс-лист	*шт*								
17	80-16-5	Зажим ПС-1-1	3	177		531				
		шт								
18	80-12-6	Зажим ответвительный SLIP 22.127	4	642		2568				
		шт								
19	Е99-17-1	Устройство контура заземления из одного электрода и шины L-1м	4	1222,25	684,22	4889	2737	2091	3,9	16
		шт								
				295,31	202,5	1181	810	105	2,81	11
20	80-16-9	Зажим заземляющий SM 2.21	3	550		1650				
	Прайс-лист	*шт*								
21	16.07.1946	Заземляющий проводник ЗП-6	0,001	569100		569				
		т								
22	80-75-52	Кронштейн У3	3	4497		13491				
	Прайс-лист	*шт*								
23	Ц8-472-10	Медный провод неизолированный МГ-16	2	78,3	2,1	157	4	124	0,39	1
		м								
				64,6	0,3	129	1	95	0,002	–

	140 403	**2 741**	**17**
Итого по разделу 1	**1 310**	**811**	**11**
Стоимость: материалов, тенге	135 357		
Накладные расходы, тенге	2215		
- заработная плата, тенге	332		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8 557		
Всего по разделу, тенге	**151 175**		
Сметная заработная плата, тенге	2 453		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	29		

	Раздел 2. Устройство ввода в здание								
26	80-16-7	Анкерный зажим SOT 157.1	1	325		325			
	Прайс-лист	*шт*							
27	80-17-11	Предохранитель SV 29.25	1	985		985			
	Прайс-лист	*шт*							
28	80-17-8	Прокалывающий зажим SLIP 12.1	1	463		463			
	Прайс-лист	*шт*							
29	80-17-12	Плавкая ставка SVV 1.10	1	1933		1933			
		шт							
30	80-17-13	Фиксатор дистанционный SO7 0.17	9	240		2160			
	Прайс-лист	*шт*							
	Итого по разделу 2					**5 866**	–		–
	Стоимость: материалов, тенге					–	–		–
	оборудования, тенге					–			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					5 866			
	Всего по разделу, тенге					6			
	Сметная заработная плата, тенге					**5 866**			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					–			
						–			
	Раздел 3. Прочие работы								
32	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,015	846	–	13	–	14	5,15	–
		т								
				846	–	13	–	105	–	–
	Итого по разделу 3					**13**	–			–
						13	–			–

		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				14				
		- заработная плата, тенге				2				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2				
		Всего по разделу, тенге				**29**				
		Сметная заработная плата, тенге				15				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		ИТОГО				-58079				
		Исключаемые работы								
3	Ц8-146-1	**Смета 4-44-3. Кабельная линия 0,23кв** Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	2	-66,8	-18,1	-134	-36	-46	-0,12	–
		м кабеля								
				-20,3	-3,8	-41	-8	95	-0,022	–
4	16-1-342	**Материалыне учтенные ценником** Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,011	-50586		-556				
		1000м								
						-690	**-36,2**			–
		Итого по разделу 1				**-41**	**-8**			–
		Стоимость: материалов, тенге				-584				
		Накладные расходы, тенге				-46				
		- заработная плата, тенге				-134				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-44				
		Всего по разделу, тенге				**-779**				
		Сметная заработная плата, тенге				-134				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Раздел 3. Прочие материалы								
7	99-1-1	Натяжная муфта К804уз	1	-148		-148				

	№7	*шт*								
8	99-1-2	Тросовый зажим К676УЗ	2	-145		-290				
	№7	*шт*								
9	99-1-3	Анкер К675УЗ	2	-106		-212				
	№7	*шт*								
10	99-1-4	Полоски пряжки К396УХЛ2	16	-1		-16				
	№7	*шт*								
11	99-1-5	Дюбель У656	4	-2		-8				
	№7	*шт*								
						-674	–			–
		Итого по разделу 3				–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				-674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-40				
		Всего по разделу, тенге				**-714**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Заменяемые работы

1	Ц8-146-2	**Смета 4-44-1. Кабельная линия 0,23кв** Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	3	73,1	20,8	219	62	79	0,14	–
				23,4	4,4	70	13	95	0,026	–
5	16-1-342	**Материалыне учтенные ценником** Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,011	60500		666				
						885	**62**			–
		Итого по разделу 1				**70**	**13**			–
		Стоимость: материалов, тенге				666				

		Накладные расходы, тенге			79		
		- трудоемкость, чел-ч			–		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			58		
		Всего по разделу, тенге			**1 022**		
		Сметная заработная плата, тенге			219		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
	Раздел 3. Прочие материалы						
8	99-1-1	Натяжная муфта К804уз *шт*	1	299	299		
9	99-1-2	Тросовый зажим К676УЗ *шт*	2	324	648		
10	99-1-3	Анкер К675УЗ *шт*	2	238	476		
11	99-1-4	Полоски пряжки К396УХЛ2 *шт*	16	22	352		
12	99-1-5	Дюбель *шт*	4	498	1992		
					3 767	–	–
		Итого по разделу 3			–	–	–
		Стоимость: материалов, тенге			3 767		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			226		
		Всего по разделу, тенге			**3 993**		
		Сметная заработная плата, тенге			–		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
		ИТОГО			3 521		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ			-3670446		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		81220046		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: Тенге	81 220 04
Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	3248802
В т.ч возвратные суммы	487320
Итого	84468848
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,3865%)	4549914
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	844688
На оплату доп.отпусков (0,4%)	337875
Доп.транспорт привозных материалов (0,88%)	743326
Итого	90944651
-в базовых ценах 2001года, МРП=775	90944651
- в текущих ценах 2011-2012гг. к-1,99813746	181 719 914
Налоги, сборы,обязательные платежи в бюджет (2%)	3634398
Сметная стоимость в текущем уровне цен	185354312
Итого с пониж. к-м к= 0,307975766	57 084 636
Налог на добавленную стоимость (12%)	6 850 156
Итого по объекту:	63 934 792
В том числе возвратные суммы	299 886

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____ **Б.Кемелбеков**

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

_____ **Н.Дауталиев**

Начальник отдела ГТС РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____ **И.Мырзаев**

Технадзор_____ **Г.Утегалиев**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: Тенге		81 220		

Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	3248802
В т.ч возвратные суммы	487320
Итого	84468848
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,3865%)	4549914
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	844688
На оплату доп.отпусков (0,4%)	337875
Доп.транспорт привозных материалов (0,88%)	743326
Итого	90944651
-в базовых ценах 2001года, МРП=775	90944651
- в текущих ценах 2011-2012гг. к-1,99813746	181 719 914
Налоги, сборы,обязательные платежи в бюджет (2%)	3634398
Сметная стоимость в текущем уровне цен	185354312
Итого с пониж. к-м к= 0,307975766	57 084 636
Налог на добавленную стоимость (12%)	6 850 156
Итого по объекту:	63 934 792
В том числе возвратные суммы	299 886

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____ **Б.Кемелбеков**

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

_____ **Н.Джумагалиев**

Начальник отдела ГТС РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____ **И.Мырзаев**

Технадзор _____ **Г.Утегалиев**