ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА ҚАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ «БАТЫСМЕМСАРАПТАМА» ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАПГОСЭКСПЕРТИЗА»

«БЕКІТЕМІН»

«Батысмемсараптама» ЕМК
директорының орынбасары

..... А.А. Горшков

«БҚО Зеленов ауданының Новенький ауылындағы бір қабатты екі пәтерлік арендалық тұрғын үйлерге сыртқы тартылған инженерлік желілер (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және жеке септиктер) құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

2011 жылғы 14 шілдедегі № 09-0615/11

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«БҚО Зеленов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

ЖОБАЛАУШЫ:
«Газсервис и К» ЖШС
(МҚЛ №005730 лицензиясы 03.07.2001 ж. берілді)

Орал қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«БҚО Зеленов ауданының Новенький ауылындағы бір қабатты екі пәтерлік арендалық тұрғын үйлерге сыртқы тартылған инженерлік желілер (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және жеке септиктер) құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Батысмемсараптама» еншілес мемлекеттік кәсіпорнымен берілді. Газсервис и К» ЖШС -мен 29.06.2011ж. № 0599 жасалған шарт негізінде қаралды.

«Батысмемсараптама» ЕМК–ның рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА ҚАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫНЫНЫҢ
«БАТЫСМЕМСАРАПТАМА»
ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЗАПГОСЭКСПЕРТИЗА»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
ДГП «Запгосэкспертиза»

.....Горшков А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 09-0615/11 от 14 июля 2011 года

на рабочий проект
«Строительство наружных подводящих инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и индивидуальные септики) одноэтажного двухквартирного арендного жилого дома в с.Новенький Зеленовского р-на ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Зеленовского района»

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Газсервис и К»
(лицензия ГСЛ № 005730
выдано от 03.07.2001 г.)

г.Уральск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее экспертное заключение на рабочий проект **«Строительство наружных подводящих инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и индивидуальные септики) одноэтажного двухквартирного арендного жилого дома в с.Новенький Зеленовского р-на ЗКО»** выдано дочерним государственным предприятием «Запгосэкспертиза». Основанием для рассмотрения послужил договор № 0599 от 29.06.2011г. с ТОО «Газсервис и К»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ДГП «Запгосэкспертиза».

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** Рабочий проект **«Строительство наружных подводящих инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и индивидуальные септики) одноэтажного двухквартирного арендного жилого дома в с.Новенький Зеленовского р-на ЗКО»** разработан в 2011 году.
2. **ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зеленовского района ЗКО».
3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК –** ТОО "Газсервис и К". (Лицензия ГСЛ № 005730 от 03.07.2001 года). Главный инженер проекта - А.В.Успангалиев.
4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ –** государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

Задание на проектирование от 14.10.2011 года;
Архитектурно-планировочное задание №89 от 16.03.2011 года.
Акт выбора земельного участка №12 от 11.02.2011 года.
Постановление Акимата Зеленовского района ЗКО №47 от 29.01.2011 года.
Технические условия на газоснабжение №451 от 08.04.2011 года.
Технические условия на водоснабжение №110 от 14.03.2011 года.
Технические условия на электроснабжение №30-4/9 от 18.03.2011 года.

5.2. Согласования и заключения органов государственного надзора:

заключение экологической экспертизы № 495 от 01.07.2011 года;
заключение Госсанэпидемнадзора № 26 от 03.03.2011 года.

5.3. Комплектность представленной на экспертизу документации:

Том 1. Пояснительная записка. Чертежи.
Том 2. Сметная документация.

5.4. Основные цели и задачи строительства.

Данным проектом предусматривается строительство наружных подводящих инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и индивидуальные септики) одноэтажного двухквартирного арендного жилого дома в с.Новенький Зеленовского р-на ЗКО.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Характеристика участка строительства и место размещения объекта

Место расположения: жилой дом расположенный по ул. №7 в с.Новенький Зеленовского района ЗКО

Рельеф участка ровный.

Природные условия в районе строительства:

климатический подрайон - Ша

по весу снегового покрова - III района /Рн=0,7 КПа/

по скоростному напору ветра - II /до = 0,38 КПа/

расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 30*С.

господствующие ветры: в холодный период - южные и юго-восточные, в теплый период - северные и северо-западные ветры.

Геологический разрез территории представлен:

Грунты по разработке СНиП IV-2-82 представлены: 0-1,0м-супесь твердая пылеватая Р\=0,2МПа Т1.1,: 1,0-1,9м-суглинок серый тугопластичный консистенции Р=1,8кг/см^3, Ps=2,71 г/см^3, W=16%, 1=0,75, К=0,15МПа.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

тип просадки грунта: не просадочные

грунтовые воды залегают на глубине: 3м.

нормативная глубина промерзания грунта: 1.6 м.

категория грунтов по трудности разработки согласно СНиП 2.02.01-85 - II категория. Климатические параметры приведены в таблице 1 в соответствии со СНиП 2.04.01-2001. «Строительная климатология и геофизика».

6.2. Описания принятых проектных решений.

6.2.1. Газоснабжение.

Проект газоснабжение двухквартирного дома по ул.№7 в с.Новенький Зеленовского района ЗКО, разработан на основании: задания на проектирование, утвержденного районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства Зеленовского района и в соответствии с техническими условиями №451 от 08.04.2011г. выданными АО «КазТрансГазАймак» и нормами СНиП МСН 4.03-01-2003 МСП 403-103-2003г «Проектирование, строительство и реконструкции газопроводов с применением полиэтиленовых труб» и «Правил безопасности в газовом хозяйстве»

При решении системы газоснабжения были учтены следующие требования:

Надежность и бесперебойность газоснабжения.

Перспектива развития застройки.

Экономичность сооружения.

Расчетный максимальный часовой и годовой расход газа определены по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности, в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003г. «Газораспределительные системы»

Подводящий газопровод.

Проектом предусматривается строительство подводящего газопровода среднего давления и ШГРП к жилым домам в п. Новенький Зеленовского района.

Место подключения существующий подземный газопровод среднего давления на ПМК177 Ду 100 Газопровод среднего давления запроектирован в подземном исполнении из труб полиэтиленовых марки ПЭ-100 SDR13,6 Ду32х2,4. Для понижения давления со среднего на низкое проектом предусматривается установка ГРПШ 10 перед вводом в ГРПШ устанавливается отключающая арматура кран газовый Ду32 11 б27п.

Укладка на расстоянии 0,25м от верха трубопровода полиэтиленовой сигнальной ленты желтого цвета, шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «ГАЗ».

Прокладка вдоль газопровода изолированного медного провода сечением 3мм^2.

Газопровод после монтажа и испытания защитить от коррозии покрытием из двух слоев эмали ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-031, в соответствии с требованиями СНиП 2.03-11-85

Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42А, ГОСТ 9467-75.

Монтаж и испытание газопроводов выполнять в соответствии с требованиями МСН4.03-01-2003г. МСП 403-103-2003г «Проектирование, строительство и реконструкции газопроводов с применением полиэтиленовых труб» и «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

Распределительный газопровод.

Распределительный газопровод низкого давления запроектирован в подземном исполнении из труб полиэтиленовых марки ПЭ-100 SDR17.6 Ду40х2,4. После выхода из ГРПШ устанавливается отключающая арматура кран Ду32 марки 11б12бк.

Укладка на расстоянии 0,25м от верха трубопровода полиэтиленовой сигнальной ленты желтого цвета, шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «ГАЗ».

Прокладка вдоль газопровода изолированного медного провода сечением 3мм2.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Газопровод после монтажа и испытания защитить от коррозии покрытием из двух слоев эмали ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-031, в соответствии с требованиями СНиП 2.03-11-85

Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42А, ГОСТ 9467-75.

Монтаж и испытание газопроводов выполнять в соответствии с требованиями МСН4.03-01-2003г.

Внутреннее газоснабжение.

Предусматривается внутреннее газооборудование кухни жилой квартиры, где устанавливаются, котел газовый марки КС-Г-10 - 1шт., теплопроизводительностью - 10 кВт. Расход газа на котел -1,3м^3/час, В кухни устанавливается плита газовая ПГ-4 - 1шт.

Расход газа на плиту газовую ПГ-4 -1,25м^3/час.

Общий расход газа на 1 квартиру - 2,55м^3/час.

Для учета расхода газа в кухне устанавливаются счетчик марки СГБ-С4 - 1шт.

В точке врезки устанавливаются краны Ду20, марки 11б12бк, а также на опусках к газовому оборудованию устанавливаются краны Ду15, марки 11б12бк.

Прокладка газопровода запроектирована из водогазопроводных труб Ду20х2,5 и Ду15х2,5 по ГОСТ3262-75.

Проектируемый газопровод прокладывается открыто по стенам зданий на кронштейнах.

Газопроводы в местах пересечения строительных конструкций заключаются в футляр.

После монтажа и испытания газопроводы защитить противоэрозийным лакокрасочным покрытием из двух слоев эмали ПФ-115, по грунтовке ФЛ-ОЗК.

Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42А, ГОСТ 9467-75.

Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями «Правила безопасности в газовом хозяйстве» и МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы».

Наружные сети распределительного газопровода низкого давления к проектируемым 2-м жилым домам разработаны отдельным проектом.

6.2.2. Водоснабжение и канализация.

Наружные сети водопровода.

Источником хозяйственно питьевого водопровода служат существующие водопроводные сети с.Новенький

Место подключения, согласно технических условий существующий водопроводный колодц.

От точки подключения до жилого дома прокладывается водопровод ДубЗмм из полиэтиленовых труб по ГОСТу 18599-2001 питьевая тип «С» на глубине не менее 2,0м

На врезках установить отключающую запорную арматуру задвижку Ду50 марки ЗОчббр.

При вводе водопровода в жилые дома устанавливается вентиль марки 11641 п Ду20 и водомеры Ду15мм

Монтаж и испытание трубопровода производить в соответствии с требованиями СНиПЗ.05.04-85*. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидранотв на существующей водопроводной сети п. Новенький

Наружная канализация.

Канализация двухквартирных жилых домов предусматривается в проектируемые септики V=2,5м3 т.п.902-3-25 Канализационная сеть запроектирована из полиэтиленовых технических труб ПХВ Ду100 по ГОСТ18599-2001

Монтаж и испытание трубопроводов произвести согласно СН478-8,СП РК 4.01-102-2001

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.2.3. Наружные сети электроснабжения.

Проектом предусматривается строительство ВЛ-0,4 кВт предусматривается СИП 4х50 от КТП 10/04кВ №5 160 кВа Л-№4 ПС 35/10 кВ «Чувашка» с помощью крепления по существующим опорам ВЛ-10кВт.

Строительство ВЛ-0,4кВ, предусматривается на железобетонных опорах по Т.ПР. 3.407.1-136. Перекидки к жилым домам выполнены из кабеля марки СИП2х16

Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать 10 Ом.

Заземление разъединительного пункта у КТП осуществляется присоединением к заземляющему контуру подстанции. Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены в графической части проекта и в прилагаемых спецификациях оборудования. Производство работ вести в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ РК.

6.2.4. Стоимость строительства.

Сметная документация на строительство составлена в ценах и нормах 2001 года в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения стоимости строительства в Республике Казахстан», введённых в действие приказом Комитета по делам строительства МИТ РК от 30.06.03 года № 261 с 1.10.03 года.

Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%.

Налог, сборы, обязательные платежи -2%.

Затраты на временные здания и сооружения приняты согласно СН РК 8.02-09-2002.

Затраты на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время приняты согласно СН РК 8.02-07-2002.

Размеры накладных расходов приняты в соответствии с действующими нормативными документами.

6.2.5. Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя.	Ед. изм.	Показатели		Примечание + увеличение, - уменьшение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1.	Протяженность газопровода среднего давления	м	15	15	-
2.	Протяженность газопровода низкого давления	м	22	22	-
3.	Протяженность ВЛ-0.4 кВ	м	205	205	-
4.	Протяженность водопровода	м	42	42	-
5.	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	1,184	1,184	-
	в том числе: СМР	млн. тенге	1,168	1,168	-
	оборудование	млн. тенге	-	-	-
	прочие затраты	млн. тенге	0,016	0,016	-
6.	Общая сметная стоимость строительства в уровне цен 2011 г.	млн. тенге	2,772	2,772	-
	в том числе: СМР	млн. тенге	2,279	2,279	-
	оборудование	млн. тенге	-	-	-
	прочие затраты	млн. тенге	0,493	0,493	-
7.	Продолжительность строительства	мес.	1	1	-

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

7.1. Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект **«Строительство наружных подводящих инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и индивидуальные септики) одноэтажного двухквартирного арендного жилого дома в с.Новенький Зелёновского р-на ЗКО»** выполнен в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК1.04-01-2002 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт".

Все разделы проектно-сметной документации соответствуют действующим нормативным документам.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы

По результатам экспертизы проектной организацией ТОО "Газсервис и К" в рабочий проект внесены следующие дополнения и изменения:

1. Задание на проектирование утверждено в установленном порядке.
2. Выполнены расчетные схемы линии 0.4 кВ и подводок к домам.

7.3. Рекомендации по дополнительной проработке отдельных проектных решений:

Материалы и оборудование, используемые при строительстве, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Рекомендовать заказчику проекта в рамках выполнения программы импортозамещения применение материалов и конструкций казахстанского производства, удовлетворяющих требованиям проектных параметров.

По замечаниям экспертизы проектной организации внести изменения во все экземпляры проектно-сметной документации. В противном случае экспертное заключение будет отозвано.

8. ВЫВОДЫ:

8.1. С учётом внесённых по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство наружных подводящих инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и индивидуальные септики) одноэтажного двухквартирного арендного жилого дома в с.Новенький Зеленовского р-на ЗКО»** соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Протяженность газопровода среднего давления	15 м
Протяженность газопровода низкого давления	22 м
Протяженность ВЛ-0.4 кВ	205 м
Протяженность водопровода	42 м
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	1,184 млн. тенге
в том числе: СМР	1,168 млн. тенге
оборудование	-
прочие затраты	0,016 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2011 г.	2,772 млн. тенге
в том числе: СМР	2,279 млн. тенге
оборудование	-

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

прочие затраты	0,493 млн. тенге
Продолжительность строительства	1мес.

8.2. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ проект рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

8. Тұжырым:

8.1. "БҚО Зеленов ауданының Новенький ауылындағы бір қабатты екі пәтерлік арендалық тұрғын үйлерге сыртқы тартылған инженерлік желілер (электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және жеке септиктер) құрылысы" жұмыс жобасына сараптаманың ұсыныстары мен ескертулері бойынша енгізілген өзгертулер мен толықтырулады ескере отрып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, келесі негізігі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бегіленген тәртіпте бекітуге ұсынылады

Орташа қысымды газ құбырының ұзындығы	15 м
Төмен қысымды газ құбырының ұзындығы	22 м
0,4кВ –ӘЖ ұзындығы	205 м
Су құбырының ұзындығы	42 м
2001 ж.базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	1,184 млн. тенге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	1,168 млн. тенге
жабдықтар	-
басқа шығындары	0,016 млн. тенге
2011 ж. ағымдағы деңгей бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	2,772 млн. тенге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	2,279 млн. тенге
жабдықтар	-
басқа шығындары	0,493 млн. тенге
Құрылыс ұзақтығы	1 ай

8.2. Жұмысты өндіріске беруге рұқсат ету және бекітуге ұсыну кезінде жұмыс жобасы сараптаманың осы қорытындысына сәйкес келетіндігі тексерілуі тиіс.

8.3. Жұмыс өндірісі басталғанға дейін жұмыс жобасы сараптау қорытындысы берілген күннен бастап 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге жатқызылады.

Өндірістік бөлімнің бастығы **Кобин В.В.**

Жетекші маман **Шилимова Н.П.**

Жетекші маман **Лыжинков М.В.**

Жетекші маман **Стефанишина М.А.**

Жетекші маман **Ермончик И.В.**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА