ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Жамбылской области
Ж.Ш. Жұмаділ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ 08-0817/13 от 18 декабря 2013 г.

по рабочему проекту:
«Восстановление спортивного зала средней школы им. А.Даулетбекова в а. Майтобе Таласского района Жамбылской области. Дополнительные работы»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Жансерик курылыс"
г.Тараз

город Тараз

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

"Мемсараптама" РМК
Жамбыл облысы бойынша филиалының
директоры
Ж. Ш. Жұмаділ

«Жамбыл облысы Талас ауданы Майтөбе ауылындағы А.Дәулетбеков атындағы орта мектебінің спорт залын қалпына келтіру. Қосымша жұмыстар»
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 18 желтоқсандағы № 08-0817/13

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Талас ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Жансерік құрылыс" ЖШС
Тараз қ.

Тараз қаласы

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Восстановление спортивного зала средней школы им. А. Даулетбекова в а. Майтобе Таласского района Жамбылской области. Дополнительные работы» разработан в 2013 году.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 08-0767 от 07.10.2013 г., заключенному с ТОО «Қазмұнайқұрылыс» (письмо-заявка №4-165/10 от 04.10.2013 года, письмо-поручение КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района» №525 от 05.09.2013 года).

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Жансерик - Курылыс», государственная лицензия ГСЛ № 000670, выданная Агенством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 09.10.2009 (приложение выдано 26.06.2012 года).

ГИП – Жанкожаев О., приказ о назначении № 10-П от 05.05.2011 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное начальником КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района» Мынбаевой Ә. 04.05.2013 г.;

протокол заседания бюджетной комиссии № 12 от 02.09.2013 г. о выделении средств на дополнительные работы (устройство фундаментов спортзала) в размере 12,338 млн. тенге;

заключение от 18.10.2013 об обследовании технического состояния существующих фундаментов здания спортзала всредней школе им. А. Даулетбаева в а. Майтобе Таласского района Жамбылской области, выдано Момбековым И. (аттестат эксперта АДСиЖКХ №02537 от 18.06.2012 г., выданный Агенством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, срок действия аттестата до 18.07.2017 г.);

акт от 16.05.2006 г. обследования здания средней школы им. А, Даулетбекова Бериккоринского ауыльного округа а. Майтобе Таласского района, составленный комиссионно;

акт от 28.03.2013 г. обследования технического состояния существующих фундаментов здания спортзала в средней школе им. А. Даулетбаева в а. Майтобе Таласского района Жамбылской области, составленный комиссионно;

письмо № 525 от 05.09.2013 года КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района» о разрешении проведения дополнительных работ по проекту «Восстановление спортивного зала средней школы им. А. Даулетбекова в а. Майтобе Таласского района Жамбылской области» с изменением сметной документации; финансирование по программе 077 – «Занятость 2020» в рамках развития сельской местности строительство и реконструкция; по подпрограмме – 011 за счет трансферов Республиканского бюджета, по специфике 431 – строительство новых и реконструкция существующих объектов;

дефектный акт от 04.05.2013 г. на демонтаж существующих фундаментов спортивного зала к средней школы им. А. Даулетбекова в а. Майтобе Таласского района, составленный комиссионно и утвержденный начальником КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района» Мынбаевой Ә;

отчёт об инженерно-геологических изысканиях по объекту «Восстановление спортивного зала средней школы им. А. Даулетбекова в а. Майтобе Таласского района Жамбылской области. Дополнительные работы», составленный ИП Тусипбековым Х. Б, государственная лицензия ГСЛ – Ф № 002242, выданная Агенством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 13.02.2004 г. (приложение выдано 24.08.2012 года).

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ДАМЫТУ МЕКЕМЕСІ

Настоящим заключением рассматривается конструктивное решение по устройству монолитных фундаментов утвержденному рабочему проекту объекта «Восстановление спортивного зала средней школы им. А. Даулетбекова в а. Майтобе Таласского района Жамбылской области» с изменением сметной стоимости строительства.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Вышеперечисленные исходные данные.
Альбом 1. Рабочие чертежи раздела ЮЖ.
Книга 1. Сметная документация.

5.3 Материалы обследования

Обследование существующего здания средней школы проведено в 2006 и 2011 г. г. и при этом установлено. Здание построено в 1983 г. Проектно-сметная документация отсутствует, но здания школы и спортивного зала построены без учета сейсмических воздействий.

13 мая 2006 года произошло обрушение кровли спортивного зала размером 34х 36 м, в результате обрушены 8 железобетонных плит покрытия размерами 1,5х12 м, площадь обрушения составляла около 140 м^2, частично разрушена южная несущая кирпичная стена спортивного зала, пострадали 2 оконных проема размером 3х2 м.

Обрушение произошло, предположительно, из-за неправильной эксплуатации спортзала, длительное время не проводился капитальный ремонт, кровля, выполненная из рубероида, протекала на большей части, кроме того, грубые нарушения, при монтаже несущих конструкций. Некоторые участки фундамента частично выполнены не из бетона, а заполнены кирпичом и строительным мусором.

Комиссией, в состав которой вошли специалисты Департамента образования акимата Жамбылской области, начальники отделов образования, строительства, ЖКХ акимата Таласского района, инспектора ГАСК, старший офицер ДЧС Жамбылской области, инженер 2-ой категории КазНИИССа, главный специалист Департамента МР и ГО Жамбылской области, 16 мая 2006 г. рекомендовали провести полный демонтаж здания спортивного и актового залов. Были демонтированы кровля, перекрытие, стены, но фундаменты не были демонтированы.

В результате длительного атмосферного воздействия и паводковых вод, в марте и апреле 2013 года фундаменты и фундаментные блоки значительно смещены от осей здания, имеются разрушения бетона, оголенная арматура покрыта ржавчиной и не годна для дальнейшей эксплуатации.

Комиссией, в состав которой вошли: заместитель акима Таласского района, районной чрезвычайной комиссии, начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района, начальник отдела образования акимата Таласского района, диретор СШ им. Таулетбекова, инспектор аппарата акима района по ЧС, директор ТОО «Мекен - жай Тараз», главный инженер проекта, 28 марта 2013 года рекомендовали провести полный демонтаж существующих фундаментов спортзала.

Исходя из выше изложенного, было принято решение о демонтаже существующих фундаментов и возведении новых.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Здание средней школы им. А. Даулетбаева, где предусматривается восстановление фундаментов спортзала, расположено в а. Майтобе Таласского района Жамбылской области.

Природные условия площадки, где расположено здание:

климатический подрайон	- IV А;
нормативное значение веса снегового покрова	- 50 кгс/м^2;
нормативное значение ветрового давления	- 73 кгс/м^2;
температура воздуха наиболее холодной пятидневки	- минус 26 °С;
сейсмичность района строительства	- 7 баллов.

ЕМЕЕМ БАРАДТАМА • БОСКОЕГЕРТИФА

Климат в районе размещения площадки существующего здания резко - континентальный, с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха. Лето жаркое, сухое, продолжительное, зима - короткая, с оттепелями.

По классификации грунтов и физико-механическим свойствам выделено два инженерно-геологических элемента: первый – насыпной грунт мощностью до 0.8 м, второй – щебенистый грунт вскрытой мощностью 6,0 м расчетным сопротивлением грунта R_0=600 кПа.

Подземные воды в период изысканий вскрыты на глубине 5.0-5.1 м от поверхности земли. Максимально - возможный УПВ будет находиться на глубине 3,5 м.

Грунты по содержанию водорастворимых сульфатов (SO_4^{2-}= 1415 мг/кг) для бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85* являются среднеагрессивными. По содержанию водорастворимых хлоридов (Cl^-= 715 мг/кг) грунты являются среднеагрессивными для железобетонных конструкций.

Нормативная глубина промерзания щебенистого грунта – 116 см.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Конструктивные решения

Здание спортивного зала имеет блочную композицию и разделено антисейсмическим швом на 2 блока по всей высоте здания.

Конструктивная система спортивного зала – каркасная.

Основанием фундаментов служит щебенистый грунт с R_0 =600 кПа.

Фундаменты под стойки рам – монолитные железобетонные столбчатые на портландцементе из бетона класса В15 по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50, армированные сетками арматурными стержнями класса AIII диаметром 12 мм с шагом 150 мм в обеих направлениях по ГОСТ 5781-82. Под фундаменты предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В 3.5 толщиной 100 мм.

Фундаменты под стены выполняются из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* из бетона класса В7,5 марок по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50 тип ФБС. Блоки приняты шириной 400 мм, высотой 580 мм. Блоки укладываются на железобетонные монолитные плиты для ленточных фундаментов высотой 300 мм из бетона класса В15 на цементно-песчаном растворе марки М50. Железобетонные плиты приняты шириной 600 мм, из бетона класса В15 на шлакопортландцементе марок по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50.

Антисейсмические мероприятия

Для обеспечения сейсмобезопасности здания в рабочем проекте предусматриваются следующие антисейсмические мероприятия, отвечающие положениям СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»:

- горизонтальная гидроизоляция выполнена из цементного раствора согласно требованию п. 7.21;
- блоки укладываются с перевязкой швов не менее 1/3 высоты блока согласно п. 7.18;
- по верху сборных ленточных фундаментов укладывается монолитный железобетонный обвязочный пояс толщиной 200 мм из бетона класса В 12,5, армированный пространственными каркасами с продольной арматурой диаметром 10 мм в количестве четырех стержней, через каждые 300-400 мм продольные стержни соединены поперечными стержнями диаметром 6 мм согласно п. 7.17.

Антикоррозийная защита

Антикоррозионная защита арматуры в монолитных конструкциях обеспечивается соблюдением, требуемой проектом, толщины защитного слоя бетона.

Все бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтов, выполнены на шлакопортландцементе; железобетонные конструкции покрываются битумом за 2 раза.

Защита строительных конструкций от коррозии производится в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 « Защита строительных конструкций от коррозии».

6.2.2 Инженерное обеспечение, системы

Теплоснабжение здания спортзала предусмотрено от здания школы.

Схема теплоснабжения – закрытая.

МЕМСАРАПТАМА ● ГОСЭКСПЕРТИЗА

Теплоноситель в сети теплоснабжения - вода с параметрами 95-70^0 С.

Сети запроектированы из стальных электросварных труб диаметром 76х3 мм по ГОСТ 10704-91, группы В (термообработанные) в непроходных сборных железобетонных каналах со сборными железобетонными перекрытиями по серии 3.006.1-2/82 .

Для передачи веса трубопроводов и правильного распределения тепловых удлинений устанавливаются неподвижные и скользящие опоры. Компенсация линейных удлинений осуществляется за счет «П» образного компенсатора.

Трубопроводы, проложенные в канале, изолируются супертонким базальтовым волокном МБВ-3 толщиной основного слоя 50 мм. Антикоррозийное покрытие - в два слоя изола по изольной мастике. Покровный слой - стеклопластик рулонный по ТУ 6-11-145-80 с проклейкой швов по серии 7.903-9.3.

Стены, перекрытия каналов, покрываются битумной гидроизоляцией.

Проектные решения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, безопасность условий труда.

6.3 Организация строительства

Нормативная продолжительность строительства объекта определена в соответствии с СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела строительства предприятий, зданий и сооружений» и составляет 0,5 месяца.

6.4 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных цен и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.5) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2001, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства не временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

ЕМ СТАНДАРТАМА • ЛОСЕЖКОСПЕРТИЗА

- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

В соответствии с Постановление Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2013 года согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены, согласно действующему законодательству, в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Проектные решения по устройству фундаментов не противоречат требованиям СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений» и СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии не противоречат положениям СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по устройству фундаментов.

7.2 Дополнения по исходно - разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области в рабочий проект «Восстановление спортивного зала средней школы им. А. Даулетбекова в а. Майтобе Таласского района Жамбылской области. Дополнительные работы» внесены следующие изменения и дополнения:

Конструктивная часть

1. Представлены: расчет фундаментов; выписка из отчета по геологии; дефектный акт на демонтажные работы.

Сметная документация.

1. Стоимость затрат на экспертизу проекта принята в соответствии с «Расценками по определению стоимости проведения Государственной экспертизы, утвержденным приказом № 36 от 26.04.2006 г. РГП «Госэкспертиза».
2. Откорректированы в локальных сметах расценки в соответствии с проектным решением и замечаниями экспертизы.

Основные экономические показателей по рабочему проекту представлены в таблице №1

	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание: + увеличение - снижение
			заявленные по проекту	рекомендуемые к утверждению	
1.	Сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г,	млн. тенге	4,542	3,953	-0,589
	в том числе: СМР,	млн. тенге	3,747	3,899	+0,152
	прочие	млн. тенге	0,795	0,054	-0,741

2.	Сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2013 года	млн. тенге	12,338	10,749	-1,589
	в том числе: СМР,	млн. тенге	8,445	8,708	+0,263
	прочие	млн. тенге	3,893	2,041	-1,852
3.	Продолжительность строительства	мес.	0,5	0,5	-

Примечание: снижение сметной стоимости строительства произошло в результате внесения изменений в рабочий проект, корректировки объемов работ и прочих затрат по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области.

Полный объем архитектурно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений, а также решения по пожаробезопасности и технико-экономические показатели отражены в заключении государственной экспертизы №08-0035/12 от 28.01.2012 года по рабочему проекту «Восстановление спортивного зала средней школы им. А. Даулетбекова в а. Майтобе Таласского района Жамбылской области», ДГП «Жамбылгосэкспертиза».

8. ВЫВОДЫ.

1. С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект «Восстановление спортивного зала средней школы им. А. Даулетбекова в а. Майтобе Таласского района Жамбылской области. Дополнительные работы» соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., млн. тенге	– 3,953;
в том числе СМР, млн. тенге	– 3,899,
сметная стоимость строительства в текущих ценах 2013 года, млн. тенге	– 10,749,
в том числе СМР, млн. тенге	– 8,708,
продолжительность строительства, месяцев	– 0,5.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО ««Жансерик - Курылыс» в соответствии с условиями договора № 08-0767 от 07.10.2013 г.
3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.
4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17-56/005-1686, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМ.

1. «Жамбыл облысы Талас ауданы Майтөбе ауылындағы А. Дәулетбеков атындағы орта мектебінің спорт залын қалпына келтіру. Қосымша жұмыстар» жұмыс жобасы сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын заң актілері мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен төмендегі экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТТАМА ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ЖОБАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖАСАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

құрылыстың 2001 жылғы базалық бағадағы сметалық құны, млн. теңге	– 3,953,
оның ішінде ҚМЖ, млн. теңге	– 3,899,
құрылыстың 2013 жылдағы ағымдағы бағадағы сметалық құны, млн, теңге	– 10,749,
оның ішінде ҚМЖ, млн. теңге	– 8,708,
құрылыстың созылу мерзімі, айлар	– 0,5.

2. Осы сараптамалық қорытынды 07.10.2013 г. № 08-0767 шарт талабына сәйкес, тапсырысшымен бекітілген, растығы «Жансерик-Курылыс» ЖШС кепілдендірілген жобалауға арналған бастапқы материалдар (деректер) негізінде берілді.
3. Құрылыс жұмыстары басталмас бұрын жұмыс жобасы 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.
4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын кеңінен пайдалансын.

Директордың орынбасары	Ж. Умралиев
Бөлім бастығы	Ю. Цхай
Жетекші сарапшы	О. Семененко
Жетекші мамандар	О. Семененко
	Ж. Сыдык

Ксерокөшірмесі жарамсыз.

ЕМЕСАРАПТАМА БОЙЫНША СЕРТИФИКАТ