Договор № 8.13

с.Курчум «04» марта 2015 г.

ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице директора Скакова Ержана Окановича, действующего на основании Устава и государственной лицензии 08-ГСЛ №014561 от 12 апреля 2004 года, с одной стороны ТОО «РАВ и К» в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Ахметова Рашида Баткеновича, действующего на основании Устава и государственной лицензии ГСЛ №05-00505 от 11 мая 2007 года, с другой стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства **по монтажу пожарной сигнализации и оповещении о пожаре, телевидения, телефонизации на объекте «Строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского р-на ВКО».**

1.2. Работы выполняются в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор

2) Предмет Договора

3)Проектно-сметная документация (типовые проекты на строительство детского сада)

2. Цена договора и порядок расчета

2.1. Цена настоящего договора составляет **3 827 728 (три миллиона восемьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать восемь) тенге.**

2.2. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

2.3. Форма оплаты: перечисление на расчетный счет Субподрядчика.

2.4. Генподрядчик производит авансовый платеж (предоплату) Субподрядчику от стоимости Договора, в размере 0 %, что составляет _____0_____ (_____) тенге. Субподрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудование заработную плату, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору. Погашение

аванса производится долями пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемые к оплате.

2.5. Текущие выплаты по Договору осуществляются согласно актам выполненных работ Ф-2, и справки Ф-3, подписанных Субподрядчиком, Органом технадзора, Генподрядчиком, Субподрядчик ежемесячно до 24 числа предъявляет выполненный объем работ для оплаты. Разрешается промежуточное представление актов выполненных работ с указанием фактического периода выполнения работ.

2.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Генподрядчиком при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательства по настоящему Договору и все его обязательства по исправлению Дефектов.

3. Права и обязанности Стороны

3.1. Субподрядчик обязан:

3.1.1. В течении 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего договора передать Генподрядчику на утверждение график выполнения работ, где излагаются порядок и сроки исполнения работ по строительству Объекта. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться места на Участке, санкционированные и утвержденные Генподрядчиком.

3.1.2. Обеспечить реконструкцию объекта всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями настоящего договора, а также их транспортировку от места погрузки до объекта.

3.1.3. Обеспечить на весь период строительства свободный доступ ответственных лиц Генподрядчика и генерального проектировщика на все участки Работ, в любое рабочее время сопровождения ответственных лиц Субподрядчика;

3.1.4. Обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора, в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями строительных норм и правил и с графиком выполнения Работ;

3.1.5. Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности;

3.1.6. По требованию Генподрядчика предоставлять документы, подтверждающие качество применяемых при выполнении Работ материалов;

3.1.7. Обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;

3.1.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным немедленно поставить об этом в известность Генподрядчика;

3.1.9. Устранять недостатки, указанные технадзором Заказчика и уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства, в сроки, согласованные Сторонами;

3.1.10. По обоснованному требованию Генподрядчик отстраняет от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся Работником Субподрядчика, и удаляет его с Объекта в течении 72 часов. После этого данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.
3.1.11. Содержать Участок в чистоте, производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;
3.1.12. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения отдельного (декадного, месячного) этапа Работ, предусмотренного графиком выполнения Работ, предоставлять Генподрядчику промежуточные результаты Работ;
3.1.13. В течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный Генподрядчиком с даты получения письменного уведомления о выявлении недостатков Работ безвозмездно устранить их;
3.1.14. Письменно уведомить Генподрядчика об окончании выполнения Работ по Объекту;
3.1.15. Вести полностью исполнительную документацию. Акты выполненных работ будут подписаны при наличии исполнительной документации.
3.1.16. Безвоздмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта Рабочей и Государственной приемочной комиссиями (приемочной комиссией), в срок установленные Рабочей и Государственной приемочной комиссиями (приемочной комиссией);

4. Субподрядчик вправе
4.2.1. Сдать Работы досрочно;
4.2.2. Требовать от Генподрядчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего договора;
4.2.3.Нанимать на ключевые должности работников, соответствующей квалификации предусмотренной законодательством об архитектурной, градостроительной строительной деятельности.
4.3.Генподрядчик обязан:
4.3.1. Передать Субподрядчику проектно-сметную документацию (типовые проекты на реконструкцию);
4.3.2.Оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора;
4.3.3. Письменно уведомлять Субподрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока их исправления.
4.3.4. Производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и совместно с техническим и авторским надзором принимать оформление Субподрядчиком акты на скрытые работы.
4.3.5. Производить текущий контроль качества выполняемых работ и в случае нарушении в технологии работ или техники безопасности с правом остановки работ до устранения недостатков в работе Субподрядчика.
4.3.6. Письменно уведомлять Субподрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления.
4.3.7. Принимает от Субподрядчика законченные работы согласно Акта приема выполненных работ согласно СНиП.

4.3.8. оплачивать на условиях настоящего Договора выполненных Субподрядчиком работы.

4.4. Генподрядчик вправе:

4.4.1. Осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков и выполнения (графика), качеством предоставленных Субподрядчиком материалов;

4.4.2.Запрашивать у Субподрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

4.4.3. Вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком.

5.Гарантия качества выполненных Работ

5.1. Субподрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течении 2(двух) лет сдать объект в эксплуатацию.

5.2. Субподрядчик гарантирует, что для выполнения Работ будут использоваться материалы надлежащего качества соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;

5.3. Работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество работ до уровня не соответствующего требованиям проектно-сметной документации (рабочих чертежей, дефектных актов).

5.4. Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Субподрядчиком в установленные Генподрядчиком сроки.

6. Порядок приема выполненных Работ.

6.1. Субподрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания работ направляет Генподрядчику уведомление об окончании Работ.

6.2. В установленных законодательством случаях в работе приемочной, рабочей и государственной приемочной комиссий принимают участие представители государственных органов Генподрядчика и Субподрядчика.

6.3. Датой завершения Работ (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ) считается дата фактического окончания Работ.

6.4. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, приемке результатов Работ должны предшествовать их предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

7. Ответственность Сторон

7.1.Стороны несут ответственность за несоблюдение условии настоящего Договора согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

7.2. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

8. Сроки и изменение сроков выполнения Работ по договору.

8.1. Сроком начало работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).
8.2. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **не позднее 20 апреля 2015года**.
8.3. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:
8.3.1.Генподрядчик не разрешает пользоваться всеми участками объекта, что задерживает выполнение Работ;
8.3.2.Генподрядчик дает распоряжение о приостановке Работ;
8.3.3. Субподрядчику несвоевременно предоставляется проектно-сметная документация (рабочие чертежи, дефектные акты);
8.3.4. Генподрядчик несвоевременно производит авансовые и текущие платежи по настоящему договору;
8.3.5. Обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ, наступил не по вине Субподрядчика;
8.3.6. Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются договорному сроку выполнения работ;
8.3.7. При наличии на Объекте нескольких субподрядчиков, составленные Генподрядчиком график работ для других субподрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Субподрядчика по данному Договору;
8.3.8. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.3. настоящего договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.
8.3.9. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме.

9. Порядок внесений изменений в Договор и расторжения Договора.

9.1. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договору, на день расторжения.
9.2. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если

Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

9.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне уведомление о расторжении договора. Субподрядчик обязан в течении 3 (трех) календарных дней с даты направления получения уведомления о расторжении договора прекратить Работы.

9.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.

9.5. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, неподконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора. Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайший срок после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Генподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки. Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта. Генподрядчика соответственно производит оплату Субподрядчику за работы, связанные с консервацией.

12. Адреса реквизиты и подписи сторон.

Генподрядчик:	Субподрядчик:
ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс»	**ТОО «РАВ и К»**
ВКО Курчумский р/н с.Курчум	ВКО г. Семей
Ул.Ангышпаева,25/1	Пр. Шакарима 15-21
РНН 181600226491	РНН 511700084710
ИИК KZ7894809KZT22030326	ИИК(р/с)KZ688560000000029615
БИН 040140006326	БИН 001040003284
БИК EURIKZKA	БИК KCJBKZKX
АО «Евразийский Банк»	АО «БанкЦентрКредит»
г.Усть-Каменогорск	г.Семей
Директор	Директор
_____ Скаков Е.О.	_____ Ахметов Р.Б.

Генподрядчик: **ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"**

Форма КС-3

Субподрядчик: **Филиал ТОО "РАВиК"**

Наменование объекта: **"Строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, ВКО"**
Договор № 8.13 от 04.03.15г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за апрель 2015 года

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц			
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР
1	2	3	4		6	7	8	
Акт № 1	3 417 614	2 014 609	110 261	28 204	3 417 614	2 014 609	110 261	28204
НДС 12%	410 114				410 114			
Итого	**3 827 728**				**3 827 728**			
Аванс	-				-			
Всего к оплате	**3 827 728**				**3 827 728**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е.О.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РАВиК"

Ахметов Р.Б.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "РАВиК"

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского района,**

Договор №

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-13. Телефонизация								
1	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742	305	742	305	465	2	2
		коробка		398	72	398	72	99	0,421	–
2	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТН-10	1	526		526				
		шт								
3	Ц10-55-7	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене оштукатуренной	100	10,1	–	1010	–	802	0,06	6
		м провода		9,9	–	990	–	81	–	–
4	Ц8-409-6	Прокладка кабель канала сеч 16х16мм	120	48,7	2,6	5844	312	2993	0,17	20
		м		28,8	0,2	3456	24	86	0,001	–
5	99-1-4Прайс	Кабель канал сеч 20*12,5	120	23		2760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	Ц8-412-1	Прокладка провода в кабель канал сечдо 2,5 мм2	120	8,5	0,1	1020	12	753	0,05	6
		м		7,3	–	876	–	86	–	–
7	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2К=1,030;	0,2266	2980		675				
		1000м								
8	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	3	978,9	–	2937	–	2301	7	21
		шт		947	–	2841	–	81	–	–
9	80-1-4Прайс	Телефон настольный ТА	3	9646		28938				
		шт								
10	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,002	230388,38	–	461	–	54	175	–
		канало-километр трубопровода		27450	–	55	–	99	–	–
11	8-4-119	Трубы типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=25 мм	1,2	579		695				
		10м								
		Всего прямые затраты				**45608**	**629**			**55**
						8616	**96**			–
		Стоимость: материалов, тенге				7425				
		оборудования, тенге				28938				
		Накладные расходы, тенге				7368				
		- заработная плата, тенге				1105				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1442				
		Всего по смете				**54418**				

Локальная смета 2-1-14. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Пожарная сигнализация									
1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16, 24 лучей	2	7509,6	1,6	15019	3	12879	38	76
		шт		7155	–	14310	–	90	–	–
2	80-1-1Прайс	Прибор пожарный сигнализации 16 шлейфовый с блоком питания и АВР (ПОС) ВЭРС-ПК-16п	1	7448		7448				
		шт								
3	80-1-1Прайс	Прибор пожарный сигнализации 24 шлейфовый с блоком питания и АВР (ПОС) ВЭРС-ПК-24	1	7582		7582				
		шт								
4	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, в нормальном исполнении	179	369,9	1,6	66212	286	55902	2	358
		шт		347	–	62113	–	90	–	–
5	99-1-1Прайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41м	179	419		75001				
		шт								
6	Ц10-668-2	Извещатели ИПР пожарный ручной	11	369,9	1,6	4069	18	3435	2	22
		шт		347	–	3817	–	90	–	–
7	99-1-3Прайс	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	11	600		6600				
		шт								
8	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	263	153,5	–	40371	–	34085	1	263
		шт		144	–	37872	–	90	–	–
9	99-1-3Прайс	Извещатель пожарный тепловой ИП-103--3А2-1М	263	58		15254				
		шт								
10	Ц8-409-6	Трубы винипластовые для прохода через стены до 25 мм	20	48,7	2,6	974	52	551	0,17	3
		м		28,8	0,2	576	4	95	0,001	–
11	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	147,3	73	1473	730	644	0,29	3
		м		49,5	18,3	495	183	95	0,107	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=25 мм	2	579		1158				
		10м								
13	8-4-121	Трубы из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=40 мм	1	2150		2150				
		10м								
14	80-1-2Прайс	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	2	987		1974				
		шт								
15	Ц10-698-1	Коробка ответвительная и распределительная на стене	41	92,4	–	3788	–	3321	0,5	21
		шт		90	–	3690	–	90	–	–
16	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	40	59		2360				
		шт								
17	99-1-1Прайс	Коробка телефонная КРТН-20х2	1	1548		1548				
		шт								
18	Ц10-671-2	Кабели при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	3685	61,1	0,8	225154	2948	162177	0,28	1032
		м		48,8	0,1	179828	369	90	0,001	4
19	Ц8-148-4	Кабели в проложенных трубах масса 1 м до 6 кг	30	60,4	15,6	1812	468	1211	0,24	7
		м кабеля		38,7	3,8	1161	114	95	0,022	1
20	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	2000	5,4	2,3	10800	4600	6080	0,01	20
		м		2,5	0,7	5000	1400	95	0,004	8
21	Ц8-409-1	Прокладка кабель канала	2000	108,6	48,9	217200	97800	98420	0,22	440
		м		39,6	12,2	79200	24400	95	0,071	142
22	99-1-5Прайс	Кабель канал 16х16мм	2000	30		60000				
		м								
23	99-1-5Прайс	Кабель КСПВ-2х0,5мм2К=1,020;	2754	7		19278				
		м								
24	99-1-5Прайс	Кабель КСПВ-4х0,5мм2К=1,020;	1020	12		12240				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	16-4-291	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,015	101100		1517				
		1000м								
26	Ц10-898-5	Разные работы: установка боксов для телефонных кабелей, емкость боксов 50х2, в пластмассовой оболочке	1	1713	631	1713	631	1117	5	5
		бокс		866	149	866	149	110	0,868	1
27	99-1-1Прайс	Бокс кабельный БКТ-40х2	1	1067		1067				
		шт								
		Раздел 2 Оповещение о пожаре								
28	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,7	1,6	4125	3	3568	11	22
		шт		1982	–	3964	–	90	–	–
29	80-1-3Прайс	Сигнальное устройство Маяк-12КП	2	538		1076				
		шт								
30	Ц10-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой (табло)	80	611	–	48880	–	31431	2	160
		шт		389	–	31120	–	101	–	–
31	99-1-4Прайс	Световое табло Молния 12 "Выход" НБО-12-01	80	423		33840				
		шт								
32	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие речевые объектовые	2	2062,7	1,6	4125	3	3568	11	22
		шт		1982	–	3964	–	90	–	–
33	80-1-3Прайс	Блок речевого оповещение "Соната"	2	3378		6756				
		шт								
34	80-1-3Прайс	Динамик речевого оповещения 3вт АС-3	27	2019		54513				
		шт								
35	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	94	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	–	95	0,001	–
36	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	Ц8-409-6	Трубы винипластовые для прохода через стены до 25 мм	15	48,7	2,6	731	39	413	0,17	3
		м		28,8	0,2	432	3	95	0,001	–
38	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	147,3	73	1473	730	644	0,29	3
		м		49,5	18,3	495	183	95	0,107	1
39	8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=25 мм	1,5	579		869				
		10м								
40	8-4-121	Трубы из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=40 мм	1	2150		2150				
		10м								
41	80-1-2Прайс	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	2	987		1974				
		шт								
42	Ц10-698-1	Коробка ответвительная и распределительная на стене	110	92,4	–	10164	–	8910	0,5	55
		шт		90	–	9900	–	90	–	–
43	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	110	59		6490				
		шт								
44	Ц10-671-2	Кабели при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	475	61,1	0,8	29023	380	20905	0,28	133
		м		48,8	0,1	23180	48	90	0,001	–
45	Ц8-148-4	Кабели в проложенных трубах масса 1 м до 6 кг	25	60,4	15,6	1510	390	1010	0,24	6
		м кабеля		38,7	3,8	968	95	95	0,022	1
46	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	1500	5,4	2,3	8100	3450	4560	0,01	15
		м		2,5	0,7	3750	1050	95	0,004	6
47	Ц8-409-1	Прокладка кабель канала	1500	108,6	48,9	162900	73350	73815	0,22	330
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	99-1-5Прайс	Кабель канал 16х16мм	1500	39,6 30	12,2	59400 45000	18300	95	0,071	107
		м								
49	99-1-5Прайс	Кабель ШВВП 2х0,75ммК=1,020;	2040	17		34680				
		м								
50	99-1-5Прайс	Источник резервного притания СКАТ1200/Р20	1	1835		1835				
		м								
		Всего прямые затраты				**1264354**	**185883**			**3000**
		Стоимость: материалов, тенге				**526200**	**46298**			**272**
		оборудования, тенге				470948				
						81323				
		Накладные расходы, тенге				528740				
		- заработная плата, тенге				79311				
		- трудоемкость, чел-ч				264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102706				
		Всего по смете				**1895800**				
		Локальная смета 2-1-15. Телевидение								
1	99-77-82п/л	Телевизионная антенна коллективная СКПТ	1	2800		2800				
		шт								
2	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	6
		шт		1103	–	1103	–	101	–	–
4	99-77-82п/л	Усилитель на 3 входа с блоком питания УТ-1.01	1	1003		1003				
		шт								
5	Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,6	–	1035	–	1034	5	5
		шт		1024	–	1024	–	101	–	–
6	99-77-82п/л	Устройство согласующие КАС 1	1	195		195				
		шт								
7	99-77-82п/л	Устройство согласующие КАС 2	1	173		173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	Ц10-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	12	318,5	–	3822	–	3818	2	24
		шт		315	–	3780	–	101	–	–
9	99-77-82п/л	Разветвитель на 3 направления ДТМ-3И	12	173		2076				
		шт								
10	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	17	62,7	0,2	1066	3	936	0,34	6
		шт		57,8	0,1	983	2	95	–	–
11	99-77-82п/л	Розетка телевизионная РА-001	17	120		2040				
		шт								
12	16-5-51	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11 (ГОСТ 11326.8-79)К=1,020;	0,51	30200		15402				
		1000м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	500	27,7	2,1	13850	1050	9595	0,1	50
		м кабеля		19,7	0,5	9850	250	95	0,003	2
14	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	500	108,6	48,9	54300	24450	24605	0,22	110
		м		39,6	12,2	19800	6100	95	0,071	36
15	99-77-82п/л	Труба самотухающего ПХВ д=16мм	500	14		7000				
		шт								
16	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм (25мм)	13	112		1456				
		м								
17	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	13	159,9	81,1	2079	1054	924	0,35	5
		м		54,5	20,3	709	264	95	0,119	2
18	16-5-52	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-12 (ГОСТ 11326.9-79)	0,01	30800		308				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	10	10,6	0,1	106	1	85	0,06	1
		м		8,8	0,1	88	1	95	–	–
20	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5	218,93	–	1095	–	1237	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1095	–	113	–	–
21	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5	122,18	–	611	–	690	0,885	4
		м3 грунта		122,18	–	611	–	113	–	–
22	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
		м		23	0,4	460	8	95	0,002	–
23	Ц8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	6	568,8	27,8	3413	167	875	1	6
		шт		149	4,5	894	27	95	0,026	–
24	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	25	84,6	2,8	2115	70	774	0,17	4
		м		32,4	0,2	810	5	95	0,001	–
25	1-1-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3 мм	9,875	34		336				
		кг								
		Всего прямые затраты				**118634**	**26861**			**232**
						41207	**6657**			**40**
		Стоимость: материалов, тенге				50566				
		Накладные расходы, тенге				46132				
		- заработная плата, тенге				6920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9886				
		Всего по смете				**174652**				
		Итого по акту				**2124870**				
		Итого по акту без оборудования				**2014609**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20146				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8058				
		Оборудование				110261				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2153074**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге		К=1,552 58%		**1938111**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге		К=1,561987 42%		**1412491**				
		- материалы, тенге				823132				
		- оборудование, тенге				173775				
		- сметная заработная плата, тенге				1158764				
		Налог (2 %)				67012				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3417614**				
		НДС (12 %)				410114				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3827728**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е.О.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РАВиК"

Ахметов Р.Б.