Договор № 8.12

с.Курчум «03» марта 2015 г.

ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице директора Скакова Ержана Оканович, действующего на основании Устава и государственной лицензии 08-ГСЛ №014561 от 12 апреля 2004 года, с одной стороны ТОО «РАВ и К» в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Ахметова Рашида Баткеновича, действующего на основании Устава и государственной лицензии ГСЛ №05-00505 от 11 мая 2007 года, с другой стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства **по монтажу ограждений радиаторов, ограждения для душевых поддонов, изготовлению и установке сушильных шкафов на объекте «Строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского р-на ВКО».**

1.2. Работы выполняются в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор

2) Предмет Договора

3)Проектно-сметная документация (типовые проекты на строительство детского сада)

1.4 Прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации осуществляется в течении 45 (сорок пять) календарных дней со дня получения аванса.

2. Цена договора и порядок расчета

2.1. Цена настоящего договора составляет **1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) тенге.**

2.2. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

2.3. Форма оплаты: перечисление на расчетный счет Субподрядчика.

2.4. Генподрядчик производит авансовый платеж (предоплату) Субподрядчику от стоимости Договора, в размере __0_%, что составляет _____0_____ (_____) тенге. Субподрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудование заработную плату, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору. Погашение

авансы производится долями пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемые к оплате.

2.5. Текущие выплаты по Договору осуществляются согласно актам выполненных работ Ф-2, и справки Ф-3, подписанных Субподрядчиком, Органом технадзора, Генподрядчиком, Субподрядчик ежемесячно до 24 числа предъявляет выполненный объем работ для оплаты. Разрешается промежуточное представление актов выполненных работ с указанием фактического периода выполнения работ.

2.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Генподрядчиком при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательства по настоящему Договору и все его обязательства по исправлению Дефектов.

3. Права и обязанности Стороны

3.1. Субподрядчик обязан:

3.1.1. В течении 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего договора передать Генподрядчику на утверждение график выполнения работ, где излагаются порядок и сроки исполнения работ по строительству Объекта. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться места на Участке, санкционированные и утвержденные Генподрядчиком.

3.1.2. Обеспечить реконструкцию объекта всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями настоящего договора, а также их транспортировку от места погрузки до объекта.

3.1.3. Обеспечить на весь период строительства свободный доступ ответственных лиц Генподрядчика и генерального проектировщика на все участки Работ, в любое рабочее время сопровождения ответственных лиц Субподрядчика;

3.1.4. Обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора, в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями строительных норм и правил и с графиком выполнения Работ;

3.1.5. Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности;

3.1.6. По требованию Генподрядчика предоставлять документы, подтверждающие качество применяемых при выполнении Работ материалов;

3.1.7. Обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;

3.1.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным немедленно поставить об этом в известность Генподрядчика;

3.1.9. Устранять недостатки, указанные технадзором Заказчика и уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства, в сроки, согласованные Сторонами;

3.1.10. По обоснованному требованию Генподрядчик отстраняет от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся Работником Субподрядчика, и удаляет его с Объекта в течении 72 часов. После этого данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.
3.1.11. Содержать Участок в чистоте, производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;
3.1.12. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения отдельного (декадного, месячного) этапа Работ, предусмотренного графиком выполнения Работ, предоставлять Генподрядчику промежуточные результаты Работ;
3.1.13. В течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный Генподрядчиком с даты получения письменного уведомления о выявлении недостатков Работ безвозмездно устранить их;
3.1.14. Письменно уведомить Генподрядчика об окончании выполнения Работ по Объекту;
3.1.15. Вести полностью исполнительную документацию. Акты выполненных работ будут подписаны при наличии исполнительной документации.
3.1.16. Безвоздмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта Рабочей и Государственной приемочной комиссиями (приемочной комиссией), в срок установленные Рабочей и Государственной приемочной комиссиями (приемочной комиссией);

4. Субподрядчик вправе
4.2.1. Сдать Работы досрочно;
4.2.2. Требовать от Генподрядчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего договора;
4.2.3.Нанимать на ключевые должности работников, соответствующей квалификации предусмотренной законодательством об архитектурной, градостроительной строительной деятельности.
4.3.Генподрядчик обязан:
4.3.1. Передать Субподрядчику проектно-сметную документацию (типовые проекты на реконструкцию);
4.3.2.Оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора;
4.3.3. Письменно уведомлять Субподрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока их исправления.
4.3.4. Производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и совместно с техническим и авторским надзором принимать оформление Субподрядчиком акты на скрытые работы.
4.3.5. Производить текущий контроль качества выполняемых работ и в случае нарушении в технологии работ или техники безопасности с правом остановки работ до устранения недостатков в работе Субподрядчика.
4.3.6. Письменно уведомлять Субподрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления.
4.3.7. Принимает от Субподрядчика законченные работы согласно Акта приема выполненных работ согласно СНиП.

4.3.8. оплачивать на условиях настоящего Договора выполненных Субподрядчиком работы.

4.4. Генподрядчик вправе:

4.4.1. Осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков и выполнения (графика), качеством предоставленных Субподрядчиком материалов;

4.4.2.Запрашивать у Субподрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

4.4.3. Вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком.

5.Гарантия качества выполненных Работ

5.1. Субподрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течении 2(двух) лет сдать объект в эксплуатацию.

5.2. Субподрядчик гарантирует, что для выполнения Работ будут использоваться материалы надлежащего качества соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;

5.3. Работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество работ до уровня не соответствующего требованиям проектно-сметной документации (рабочих чертежей, дефектных актов).

5.4. Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Субподрядчиком в установленные Генподрядчиком сроки.

6. Порядок приема выполненных Работ.

6.1. Субподрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания работ направляет Генподрядчику уведомление об окончании Работ.

6.2. В установленных законодательством случаях в работе приемочной, рабочей и государственной приемочной комиссий принимают участие представители государственных органов Генподрядчика и Субподрядчика.

6.3. Датой завершения Работ (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ) считается дата фактического окончания Работ.

6.4. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, приемке результатов Работ должны предшествовать их предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

7. Ответственность Сторон

7.1.Стороны несут ответственность за несоблюдение условии настоящего Договора согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

7.2. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

8. Сроки и изменение сроков выполнения Работ по договору.

8.1. Сроком начало работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).
8.2. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **не позднее 25 апреля 2015года**.
8.3. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:
8.3.1.Генподрядчик не разрешает пользоваться всеми участками объекта, что задерживает выполнение Работ;
8.3.2.Генподрядчик дает распоряжение о приостановке Работ;
8.3.3. Субподрядчику несвоевременно предоставляется проектно-сметная документация (рабочие чертежи, дефектные акты);
8.3.4. Генподрядчик несвоевременно производит авансовые и текущие платежи по настоящему договору;
8.3.5. Обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ, наступил не по вине Субподрядчика;
8.3.6. Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются договорному сроку выполнения работ;
8.3.7. При наличии на Объекте нескольких субподрядчиков, составленные Генподрядчиком график работ для других субподрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Субподрядчика по данному Договору;
8.3.8. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.3. настоящего договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.
8.3.9. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме.

9. Порядок внесений изменений в Договор и расторжения Договора.

9.1. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договору, на день расторжения.
9.2. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если

Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

9.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне уведомление о расторжении договора. Субподрядчик обязан в течении 3 (трех) календарных дней с даты направления получения уведомления о расторжении договора прекратить Работы.

9.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.

9.5. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, неподконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора. Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайший срок после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Генподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки. Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта. Генподрядчика соответственно производит оплату Субподрядчику за работы, связанные с консервацией.

12. Адреса реквизиты и подписи сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс»
ВКО Курчумский р/н с.Курчум
Ул.Ангышпаева,25/1

РНН 181600226491
ИИК KZ7894809KZT22030326

БИН 040140006326
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк»

г.Усть-Каменогорск

Директор
_____ Скаков Е.О.

Субподрядчик:
ТОО «РАВ и К»
ВКО г. Семей
Пр. Шакарима 15-21

РНН 511700084710
ИИК(р/с)KZ688560000000029615

БИН 001040003284
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»

г.Семей

Директор
_____ Ахметов Р.Б.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Наименование стройки: Детский сад на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, ВКО

Наименование объекта: Детский сад на 280 мест

Заказ 1602010

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Основание: 35/2008-АР 1-48

Сметная стоимость, тыс. тенге	124645,06
Сметная заработная плата, тыс. тенге	14993,7
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	83,409

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		27.25 Коллектор теплых полов КО (8шт)								
661	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенокК=8,000; *м2 деталей*	4,8	192,63 / 90	30,43 / 11,5	925 / 432	146 / 55	584 / 120	0,62 / 0,0561	3 / –
662	1-1-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 ммК=8,000; *м2*	4,8	1080		5184				
663	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоковК=8,000;	4,8	138,45	36,97	665	177	634	0,628	3

		блок								
664 1-1-593				96,08	13,95	461	67	120	0,068	–
	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 ммК=8,000;		4,8	1080		5184				
665 Е10-36-1		*м2*								
	Установка и крепление наличников (планка деревянная 40х12)К=8,000;		6,24	115,48	0,32	721	2	90	0,0782	–
		м коробок								
666 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная			11,79	0,11	74	1	120	0,0006	–
			16	308		4928				
667 1-1-819		*шт*								
	Петля мебельнаяК=8,000;		32	40		1280				
668 8-10-45		*шт*								
	Петля для крепления к стенеК=8,000;		5,76	200		1152				
669 Е15-165-1		*кг*								
	Улучшенная окраска коллектора с внутри колером масляным разбеленнымК=14,000;		16,8	168,52	1,61	2831	27	1574	0,532	9
		м2 окрашиваемой поверхности								
				88,65	0,61	1489	10	105	0,003	–

27.26 ограждение ОГ-1 для душевого поддона

670 Е9-53-3	Монтаж ограждения душевого поддона, закрепляемых на фундаментах внутри зданийК=14,000;		0,30128	16367,84	681,42	4931	205	4014	95	29
		т конструкций								
				14670	132,75	4420	40	90	0,65	–

671 95-2-4	Доплата к стоимости металлоконстркций за горячее никилирование при толшине слоя не менее 60мкмК=14,000; *тн*	0,30128	30424		9166				
672 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=14,000; *т*	0,30128	172800		52061				
27.27 ограждения радиаторов									
673 Е34-60-9	Облицовка каркасов ограждения радиаторов перфорированными фанерой, толщиной 12 мм (офонерованные с лицевым слоем из шпона *м2 поверхности*	139,05	505,71	6,13	70319	852	67951	3,06	425
			481,5	2,34	66953	325	101	0,0114	2
674 99-4-1СН Р	Облицовка шпоном строгонных твердых лиственных пород *м2*	139,05	456		63407				
675 Е9-62-7	Изготовление каркаса для ограждения радиаторов *т конструкций*	1,387	49326,74	16388,64	68416	22731	40519	161	223
			28980	3479,8	40195	4826	90	13,02	18
676 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,57726	59500		34347				
677 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,25136	59000		14830				

678 99-4-1п/л Т		*т*							
	Трубы квадратные 30х30*2,5мм	0,5591	71616		40041				
679 95-2-1		*м2*							
	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (2раза)	1,387	5940		8239				
680 Е15-165-1		*тн*							
	Улучшенная окраска боковых поверхности огражденнии колером масляным разбеленным	7,17	168,52	1,61	1208	12	672	0,532	4
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	636	4	105	0,003	–
27.28 Сушильные шкафы 14шт									
681 Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенокК=14,000;	71,12	1742,63	30,43	123936	2164	8663	0,62	44
	м2 деталей		90	11,5	6401	818	120	0,0561	4
682 Е10-33-2	Установка шкафных и антресольных полокК=14,000;	12,6	2708,26	30,43	34124	383	2998	1,24	16
	м2 деталей		186,75	11,5	2353	145	120	0,0561	1
683 Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоковК=14,000;	26,6	2869,91	36,97	76340	983	3512	0,628	17
	блок		96,08	13,95	2556	371	120	0,068	2
684 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьевК=14,000;	0,84	22541,72	316,57	18935	266	3636	22,5	19
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2930	100	120	0,58	–
685 1-1-821									
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=14,000;	42	308		12936				
	шт								
686 1-1-819	Петля накладнаяК=14,000;	42	40		1680				
	шт								
687 Е20-11-2									
	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	14	900,48	28,48	12607	399	4315	1,39	19

решетка	229,5	11,25	3213	158	128	0,05	1
Итого по разделу 27			**670393**	**28347**			**811**
Стоимость: материалов, тенге			**131681** 510365	**6920**			**28**
Накладные расходы, тенге			139162				
- заработная плата, тенге			20874				
- трудоемкость, чел-ч			70				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			48573				
Всего по разделу, тенге			**858128**				
Сметная заработная плата, тенге			530929				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			2962				
Итого по акту			**858128**				
Итого по акту без оборудования			**858128**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)			0				
Итого с временными			**858128**				
(2,2 %)			18879				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			0				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3433				
Оборудование			0				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**880440**				
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**996152**				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге			**754361**				
Налог (2 %)			35010				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1785523**				
НДС (12 %)			214263				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**2000036**				
Итого			**1600000**				

Генподрядчик: **ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"**

Форма КС-3

Субподрядчик: **Филиал ТОО "РАВиК"**

Наменование объекта: **"Строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, ВКО"**
Договор **№** 8.12 от 03 марта 2015г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за апрель 2015 года

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц			
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Прочие затраты не входящие в СМР
1	2	3	4		6	7	8	
Акт № 1	1 428 571	877 007	-	3 433	1 428 571	877 007	-	3433
НДС 12%	171 429				171 429			
Итого	**1 600 000**				**1 600 000**			
Аванс	-				-			
Всего к оплате	**1 600 000**				**1 600 000**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Скаков Е.О.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "РАВиК"

_____ **Ахметов Р.Б.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "РАВиК"

Наименование объекта: **"Строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского района,**

Договор №

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 27. Разные работы								
		27.25 Коллектор теплых полов КО (8шт)								
661	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенокК=8,000; *м2 деталей*	4,8	192,63	30,43	925	146	584	0,62	3
				90	11,5	432	55	120	0,0561	–
662	1-1-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 ммК=8,000; *м2*	4,8	1080		5184				
663	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоковК=8,000; *блок*	4,8	138,45	36,97	665	177	634	0,628	3
				96,08	13,95	461	67	120	0,068	–
664	1-1-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 ммК=8,000; *м2*	4,8	1080		5184				
665	Е10-36-1	Установка и крепление наличников (планка деревянная 40х12)К=8,000; *м коробок*	6,24	115,48	0,32	721	2	90	0,0782	–
				11,79	0,11	74	1	120	0,0006	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
666	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *шт*	16	308		4928				
667	1-1-819	Петля мебельнаяК=8,000; *шт*	32	40		1280				
668	8-10-45	Петля для крепления к стенеК=8,000; *кг*	5,76	200		1152				
669	Е15-165-1	Улучшенная окраска коллектора с внутри колером масляным разбеленнымК=14,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	16,8	168,52 / 88,65	1,61 / 0,61	2831 / 1489	27 / 10	1574 / 105	0,532 / 0,003	9 / –
		27.26 ограждение ОГ-1 для душевого поддона								
670	Е9-53-3	Монтаж ограждения душевого поддона, закрепляемых на фундаментах внутри зданийК=14,000; *т конструкций*	0,30128	16367,84 / 14670	681,42 / 132,75	4931 / 4420	205 / 40	4014 / 90	95 / 0,65	29 / –
671	95-2-4	Доплата к стоимости металлоконстркций за горячее никилирование при толшине слоя не менее 60мкмК=14,000; *тн*	0,30128	30424		9166				
672	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=14,000; *т*	0,30128	172800		52061				
		27.27 ограждения радиаторов								
673	Е34-60-9	Облицовка каркасов ограждения радиаторов перфорированными фанерой, толщиной 12 мм (офонерованные с лицевым слоем из шпона *м2 поверхности*	139,05	505,71 / 481,5	6,13 / 2,34	70319 / 66953	852 / 325	67951 / 101	3,06 / 0,0114	425 / 2
674	99-4-1СН РК	Облицовка шпоном строгонных твердых лиственных пород *м2*	139,05	456		63407				
675	Е9-62-7	Изготовление каркаса для ограждения радиаторов *т конструкций*	1,387	49326,74 / 28980	16388,64 / 3479,8	68416 / 40195	22731 / 4826	40519 / 90	161 / 13,02	223 / 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
676	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,57726	59500		34347				
		т								
677	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,25136	59000		14830				
		т								
678	99-4-1п/л ТС	Трубы квадратные 30х30*2,5мм	0,5591	71616		40041				
		м2								
679	95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (2раза)	1,387	5940		8239				
		тн								
680	Е15-165-1	Улучшенная окраска боковых поверхности огражденнии колером масляным разбеленным	7,17	168,52	1,61	1208	12	672	0,532	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
		27.28 Сушильные шкафы 14шт		88,65	0,61	636	4	105	0,003	–
681	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенокК=14,000;	71,12	1742,63	30,43	123936	2164	8663	0,62	44
		м2 деталей								
				90	11,5	6401	818	120	0,0561	4
682	Е10-33-2	Установка шкафных и антресольных полокК=14,000;	12,6	2708,26	30,43	34124	383	2998	1,24	16
		м2 деталей								
				186,75	11,5	2353	145	120	0,0561	1
683	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоковК=14,000;	26,6	2869,91	36,97	76340	983	3512	0,628	17
		блок								
				96,08	13,95	2556	371	120	0,068	2
684	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьевК=14,000;	0,84	22541,72	316,57	18935	266	3636	22,5	19
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	2930	100	120	0,58	–
685	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=14,000;	42	308		12936				
		шт								
686	1-1-819	Петля накладнаяК=14,000;	42	40		1680				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
687	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	14	900,48	28,48	12607	399	4315	1,39	19
		решетка		229,5	11,25	3213	158	128	0,05	1
		Всего прямые затраты				**670393**	**28347**			**811**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**131681** 510365	**6920**			**28**
		Накладные расходы, тенге				139162				
		- заработная плата, тенге				20874				
		- трудоемкость, чел-ч				70				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48573				
		Всего				**858128**				
		Итого по акту				**858128**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				18879				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3433				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**880440**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	К=1,552 58%			**792537**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	К=1,644263 42%			**608023**				
		- материалы, тенге				811863				
		- сметная заработная плата, тенге				259146				
		Налог (2 %)				28011				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1428571**				
		НДС (12 %)				171429				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1600000**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е.О.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РАВиК"

Ахметов Р.Б.