ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА · ГОСЭКСПЕРТИЗА ·

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

000786

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Қарағанды облысы бойынша
филиалының директоры
Тусупбеков К.М.

«Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, 53898 әскери бөлімі (бұрынғы 07044) мекенжайы бойынша «№1 әскери қалашығының ГП 46-49 гараждарының ғимаратын күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы (смета құжаттамасы бөлігі) бойынша

2013 жылғы 26 тамыздағы № 10-0380/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Балқаш аудандық пайдалану бөлімі» РМБ
ҚР ҚМ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АСК-profit» ЖШС
Теміртау қаласы

Қарағанды қаласы

000786

АЛҒЫ СӨЗ

«Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, 53898 әскери бөлімі (бұрынғы 07044) мекенжайы бойынша «№1 әскери қалашығының ГП 46-49 гараждарының ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы (смета құжаттамасы бөлігі) бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Қарағанды облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Қарағанды облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза» по
Карагандинской области
_____ Тусупбеков К. М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10-0380/13 от 26 августа 2013 г.

по рабочему проекту (в части сметной документации)
«Капитальный ремонт здания гаражей ГП 46-49 военного городка №1» по адресу: Карагандинская область, г.Балхаш, войсковая часть 53898 (бывшая 07044)»

ЗАКАЗЧИК:
РГУ«Балхашская районная эксплуатационная часть» МО РК

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АСК-profit»
г. Темиртау

г. Караганда

000786

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект (в части сметной документации) **«Капитальный ремонт здания гаражей ГП 46-49 военного городка №1» по адресу: Карагандинская область, г.Балхаш, войсковая часть 53898 (бывшая 07044)»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области.

Данное экспертное заключение не может полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект (в части сметной документации) «Капитальный ремонт здания гаражей ГП 46-49 военного городка №1» по адресу: Карагандинская область, г.Балхаш, войсковая часть 53898 (бывшая 07044)».

*Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором № 10-281/13 от 16 августа 2013 г. с ТОО «АСК-profit» на экспертизу рабочего проекта «*Капитальный ремонт здания гаражей ГП 46-49 военного городка №1» по адресу: Карагандинская область, г.Балхаш, войсковая часть 53898 (бывшая 07044)*».*

2. ЗАКАЗЧИК: РГУ «Балхашская районная эксплуатационная часть» МО РК.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АСК-profit» (гос.лицензия ГСЛ-КР №00515 от 18.09.2006г.).

ГИП – Тактарова И.А. (приказ № 6-к от 26.03.2012г.).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основания для разработки:

задание на проектирование б/н от 18 марта 2013 г., утвержденное заказчиком.
акт обследования объекта.
договор № 55 о государственных закупках работ, услуг от 18 марта 2013г.

5.2. Перечень документации представленной на экспертизу:

дефектная ведомость;
сметная документация:
сводный сметный расчет строительства;
сметный расчет строительства;
локальные сметы;
ведомость ресурсов;
исходные данные.

5.3. Цель и назначение объекта строительства

Капитальный ремонт здания гаражей ГП 46-49 военного городка №1 предусмотрен с целью улучшения и восстановления эксплуатационных показателей.

6. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и принятые проектные решения:

Гаражи расположены в Карагандинская область, г.Балхаш, войсковая часть 53898 (бывшая 07044).

Природно-климатические условия района строительства:

Климат в районе резко континентальный. Зима холодная, с неустойчивым снеговым покровом; лето жаркое, как правило, с безоблачным небом, низкой влажностью воздуха., малым количеством осадков и сильными ветрами. Среднегодовая температура воздуха составляет + 3.4 °С. Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой -15.5°С, самый теплый – июль, со среднемесячной температурой + 21 °С. Абсолютным минимум по метеонаблюдениям составляет -41,2 °С, а абсолютный максимум +40.9 °С. Относительная среднегодовая влажность воздуха составляет 63%. Среднее количество осадков зимне-весеннего периода (с ноября по март месяц) изменяется от 11 до 17 мм, составляя в среднем 11.7 мм. Господствующее направление ветров северо-восточное, среднегодовая скорость 4,4 м/сек. Среднее число дне с сильным ветром (более 15 м/сек) равно 48, а число дней пыльными бурями -9,8

Строительно-климатическая зона -IIIA

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 31°С;

Нормативная снеговая нагрузка -0,7 КПа;
Нормативная ветровая нагрузка -0,38 КПа;
Номер района по весу снегового покрова-II;
Номер района по давлению ветра- III.

6.2. Техническое обследование существующего состояния объекта.

Потребность в ремонте определено на основании обследования состояния зданий, дефектного акта, утвержденного заказчиком.

В результате обследования не установлено каких-либо деформаций несущих конструкций, не обнаружены трещины, сверхнормативные осадки, отклонения конструкций от проектного положения.

Согласно обследования здания: кровля – имеются протечки; штукатурка стен и потолков – трещины штукатурного слоя, отслоение краски; инженерные коммуникации в неудовлетворительном состоянии.

На основании обследования существующего состояния в соответствии с дефектным актом, утвержденного заказчиком разработана сметная документация.

6.2. Проектные решения

На основании задания на проектирование в соответствии с дефектным актом, утвержденного заказчиком, предусматриваются следующие ремонтные работы:

кровельные работы (замена покрытия из рулонных материалов, цементной стяжки, устройство теплоизоляции);

отделочные работы – штукатурные работы с последующей окраской водоэмульсионным составом, ремонт откосов, ремонт фасада (расшивка швов, ремонт штукатурки с последующей окраской известковым составом, ремонт карниза);

замена ворот, плит покрытия;

устройство бетонной отмостки;

благоустройство территории (устройство дорожного корыта, верхнего и нижнего слоев, асфальтобетонного покрытия)

электромонтажные работы – замена кабелей, ВРУ выключателей, розеток, светильников; установка муфт; устройство шкафа управления; установка автомата, счетчика;

сантехнические работы – замена трубопроводов отопления, водоснабжения, гидравлическое испытание трубопроводов, замена чугунных канализационных труб на полиэтиленовые; установка приборов (термометры, манометры, счетчики, фильтры), замена грязевиков, задвижек; замена воздуховодов, вентиляторов, зонтов; установка приточных установок; замена смесителей, раковин.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво - и пожаробезопасности

Рабочий проект разработан в соответствии со СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

1) Эвакуация людей из зданий обеспечивается за счет прямых выходов наружу.
2) Приняты несгораемые утеплитель покрытия.
3) Обеспечен кольцевой проезд вокруг зданий для пожарных машин.

6.4. Организация строительства

Транспортные связи с объектом осуществляются по существующим автодорогам, обеспечение материалами, конструкциями – с производственных баз Карагандинской области.

6.5. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на

строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.4.2) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей и прогнозной сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2012-2013 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка проектных решений

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования и состав проектной документации на строительство».

Рабочий проект (в части сметной документации) «Капитальный ремонт здания гаражей ГП 46-49 военного городка №1» по адресу: Карагандинская область, г.Балхаш, войсковая часть 53898 (бывшая 07044)» выполнен в полном объеме. Конструктивные, объемно-планировочные решения, принятые в проекте, обеспечивают надежность и безопасность при эксплуатации сооружений.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям филиалом РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области в рабочий проект (в части сметной документации) «Капитальный ремонт здания гаражей ГП 46-49 военного городка №1» по адресу: Карагандинская область, г.Балхаш, войсковая часть 53898 (бывшая 07044)» внесены следующие изменения и дополнения:

По разделу «Сметная документация»

1. Сметная документация пересчитана в действующей редакции АВС-4 (4.4.2).

Локальные сметы

2. К работам, выполняемым при ремонте и реконструкции зданий, аналогично технологическим процессам в новом строительстве, пронормированным по соответствующим нормам СНиР – 2001 на строительные работы учтены коэффициенты:

– к затратам труда и заработной плате рабочих – 1,15.

– к затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда и заработной плате машинистов) – 1,25. согласно СН РК 8.02-05-2002 Общие положения по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы п.1.12.

3. В соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок по определению сметной стоимости строительства», приложение 1, примечание к накладным расходам при ремонте применен к=0,9.

Локальная смета №2900-2-4

4. Поз. 5 в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок по определению сметной стоимости строительства», приложение 1, к сборнику №46 применен к=0,9.

Локальная смета №2900-6-1

5. Поз.11 согласно технической части сборника 1 Земляные работы п. 1.54 группа грунтов принята на группу ниже.

Локальная смета №2900-6-1

6. Поз. 3, 97 в объеме кабеля учтены нормы отхода материальных ресурсов (2%) согласно технической части сборника №8 Электротехнические установки СН РК 8.02-06-2002 приложение 2.

7. Поз. 68-80 уточнены объемы.

8. Поз. 9, 10 исключены, применена расценка по сметной нормативной базе.

Локальная смета №2900-2-1

9. Поз.65 согласно технической части сборника 1 Земляные работы п. 1.54 группа грунтов принята на группу ниже.

Локальная смета №2900-2-1

10. Поз. 49,50,53 исключить, применена расценка по сметной нормативной базе.

По разделу «Мониторинг цен»

11. Представлен альтернативный вариант книги - прайс-листов.

В результате рассмотрения проектно-сметной документации определились следующие стоимостные показатели, приведенные в таблице 1.

Стоимостные показатели

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Показатели		Примечание (+ увеличение - уменьшение)
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Общая сметная стоимость в базовых ценах 2001 г. в том числе: - СМР	млн. тенге	57,231 56,401	56,156 55,208	-1,075 -1,193
2	Общая сметная стоимость в текущих ценах 2013г. в том числе: - СМР - оборудование - прочие	млн. тенге	150,439 125,975 0,128 24,336	147,654 123,31 0,391 23,953	-2,785 -2,665 +0,263 -0,383
3	Продолжительность капитального ремонта	мес	4	4	-

8.ВЫВОДЫ:

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект (в части сметной документации) **«Капитальный ремонт здания гаражей ГП 46-49 военного городка №1» по адресу: Карагандинская область, г.Балхаш, войсковая часть 53898 (бывшая 07044)»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения со следующими основными стоимостными показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001г. - 56,156 млн. тенге

в том числе СМР - 55,208 млн. тенге

Общая сметная стоимость в текущих ценах 2013 г. - 147,654 млн. тенге

в том числе СМР - 123,31 млн. тенге

Продолжительность капитального ремонта - 4,0 мес.

8.2. При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект (в части сметной документации) подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начало производства работ рабочий проект (в части сметной документации) должен быть представлен на утверждение не позднее трех месяцев после получения положительного заключения государственной экспертизы.

8.4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17-56/005-1689,05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «АСК-profit» в соответствии с условиями договора от 16.08.2013 №10-281/13.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың есебімен **«Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, 53898 әскери бөлімі (бұрынғы 07044) мекенжайы бойынша «№1 әскери қалашығының ГП 46-49 гараждарының ғимаратын күрделі жөндеу»** жұмыс

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

жобасы (смета құжаттамасы бөлігі) бойынша Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесі негізгі құндық көрсеткіштермен бекітуге ұсыналады:

2001 жылғы базалық бағадағы жалпы сметалық құны	- 56,156 млн. теңге
оның ішінде ҚМЖ	- 55,208 млн. теңге
2013 ж.ағымдағы бағадағы жалпы сметалық құны	- 147,654 млн. теңге
оның ішінде ҚМЖ	- 123,31 млн. теңге
Күрделі жөндеу жұмыстарының ұзақтығы	- 4,0 ай.

8.2. Жұмыс жобасы (смета құжаттамасы бөлігі) бекітуге ұсынылған кезде және жұмыстар өндірісіне шығарылғанда оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.

8.3. Жұмыстың өндірісі басталғанға дейін жұмыс жобасы (смета құжаттамасы бөлігі) мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған соң үш айдан кешіктірілмей бекітуге ұсынылуы қажет.

8.4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құралымдарын барынша пайдалансын.

8.5. Осы сараптау қорытындысы 16.08.2013 № 10-281/13 шарт ережелеріне сәйкес «АСК-profit» ЖШС дұрыстығына кепілдік беретін бастапқы мәліметтер және жобалауға арналған тапсырысшымен бекітілген материалдар негізінде берілді.

Директордың орынбасары: Губер С. Л.

Жетекші сарапшы: Жанаева Г.К.

Прошнуровано 10 стр
Пронумеровано 9 стр
Жанаева Г.К.

0007786