		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,21	18145,66
		Сметная стоимость:				**178,29**	**244966,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**733597,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**204319,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75033,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1012950,56**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

общестроительные работы блока Б

РАЗДЕЛ 8.Вход в подвал

133	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лобовая балка из швеллера.Монтаж**	т конструкций	**0,0313**		**20337,18**	**636,15**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**383,41**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**223,49**
		Итого материалов:				**2658,44**	**83,16**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	270,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	72,52
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**979,04**
134	С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость лобовой балки из швеллера №20**	т	**0,0313**		**176488,09**	**5520,55**
		Накладные расходы	%	--		7483,10	234,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14717,69	460,37
		Сметная стоимость:				**198688,88**	**6214,99**
135	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Опорный уголок.Монтаж**	т стальных элементов	**0,0229**		**38178,20**	**875,04**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**646,56**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**112,12**
		Итого материалов:				**5915,26**	**135,58**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	455,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	106,45
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**1437,14**

136	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0229**	**115532,16**	**2648,00**
		Накладные расходы	%	--	4898,56	112,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9634,46	220,82
		Сметная стоимость:			**130065,18**	**2981,09**
137	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров из швеллера №20**	т конструкций	**0,0916**	**46269,59**	**4240,15**
		Итого оплата труда:			**28187,35**	**2583,09**
		Итого эксплуатация машин:			**15647,36**	**1433,92**
		Итого материалов:			**7417,26**	**679,72**
		Накладные расходы	%	--	19855,77	1819,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5290,03	484,78
		Сметная стоимость:			**71415,39**	**6544,51**
138	С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость косоуров из швеллера №20**	т	**0,0916**	**176488,09**	**16173,37**
		Накладные расходы	%	--	7483,10	685,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14717,69	1348,73
		Сметная стоимость:			**198688,88**	**18207,85**
139	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	**9,6000**	**891,13**	**8554,89**
		Итого оплата труда:			**851,07**	**8170,30**
		Итого эксплуатация машин:			**31,87**	**305,92**
		Итого материалов:			**21,93**	**210,55**
		Накладные расходы	%	--	588,71	5651,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	118,39	1136,52
		Сметная стоимость:			**1598,23**	**15343,02**
140	С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	**9,6000**	**2524,81**	**24238,18**
		Накладные расходы	%	--	107,05	1027,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210,55	2021,27
		Сметная стоимость:			**2842,41**	**27287,14**
141	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	м3	**2,0000**	**17972,60**	**35945,20**

		Итого оплата труда:				**2265,99**	**4531,97**
		Итого эксплуатация машин:				**792,69**	**1585,38**
		Итого материалов:				**15100,86**	**30201,73**
		Накладные расходы	%	--		1907,64	3815,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1590,42	3180,84
		Сметная стоимость:				**21470,66**	**42941,31**
142	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**2,0000**		**110,00**	**220,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	9,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	18,35
		Сметная стоимость:				**123,84**	**247,67**
143	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**0,1458**		**17072,62**	**2489,87**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**1683,14**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**125,78**
		Итого материалов:				**4882,89**	**712,12**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	1195,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	294,80
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**3979,79**
144	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование опорного уголка**	м3	**0,3000**		**17368,70**	**5210,61**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**314,46**
		Итого эксплуатация машин:				**645,65**	**193,69**
		Итого материалов:				**15823,88**	**4747,16**
		Накладные расходы	%	--		1266,36	379,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1490,80	447,24
		Сметная стоимость:				**20125,86**	**6037,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**106752,01**
		Накладные расходы -	Тенге				**15656,64**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9792,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**132201,34**

РАЗДЕЛ 12.Пандус внутренний

165	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	**0,9000**		**9840,68**	**8856,61**
		Итого оплата труда:				**2857,47**	**2571,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1122,70**	**1010,43**
		Итого материалов:				**6213,49**	**5592,14**
		Накладные расходы	%	--		2231,23	2008,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		965,75	869,18
		Сметная стоимость:				**13037,67**	**11733,90**
166	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	**5,8000**		**846,47**	**4909,55**
		Итого оплата труда:				**267,44**	**1551,14**
		Итого эксплуатация машин:				**64,38**	**373,43**
		Итого материалов:				**537,22**	**3115,85**
		Накладные расходы	%	--		205,67	1192,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,17	488,19
		Сметная стоимость:				**1136,31**	**6590,60**
167	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 80мм**	м2 покрытия	**58,0000**		**92,16**	**5345,16**
		Итого оплата труда:				**8,44**	**489,39**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**156,03**
		Итого материалов:				**82,41**	**4779,96**
		Накладные расходы	%	--		9,26	537,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,11	470,60
		Сметная стоимость:				**109,54**	**6353,07**
168	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование бетонных покрытий сеткой диаметром 4ВрI**	т	**0,0081**		**226868,28**	**1842,17**
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**74,14**
		Итого эксплуатация машин:				**831,85**	**6,75**
		Итого материалов:				**217263,58**	**1764,18**
		Накладные расходы	%	--		14235,06	115,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19288,27	156,62
		Сметная стоимость:				**260391,60**	**2114,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**20953,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**3853,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1984,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**26791,95**

РАЗДЕЛ 16.Мусорокамера

190	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**12,0000**	**191,35**	**2296,21**
		Итого оплата труда:			**55,98**	**671,73**
		Итого эксплуатация машин:			**20,76**	**249,07**
		Итого материалов:			**121,85**	**1462,21**
		Накладные расходы	%	--	43,65	523,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,80	225,60
		Сметная стоимость:			**253,80**	**3045,60**
191	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	**3,6400**	**17972,60**	**65420,26**
		Итого оплата труда:			**2265,99**	**8248,19**
		Итого эксплуатация машин:			**792,69**	**2885,39**
		Итого материалов:			**15100,86**	**54967,14**
		Накладные расходы	%	--	1907,64	6943,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1590,42	5789,13
		Сметная стоимость:			**21470,66**	**78153,19**
192	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**3,6400**	**110,00**	**400,40**
		Накладные расходы	%	--	4,66	16,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	33,39
		Сметная стоимость:			**123,84**	**450,77**
193	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В12,5**	м3	**3,1000**	**18213,89**	**56463,07**
		Итого оплата труда:			**1542,52**	**4781,82**
		Итого эксплуатация машин:			**996,31**	**3088,56**
		Итого материалов:			**15914,37**	**49334,56**
		Накладные расходы	%	--	1552,11	4811,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1581,28	4901,97
		Сметная стоимость:			**21347,29**	**66176,59**
194	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,0390**	**193979,63**	**7565,21**
		Накладные расходы	%	--	8224,74	320,76

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16176,35	630,88
		Сметная стоимость:				**218380,72**	**8516,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**132145,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**12616,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11580,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**156343,00**

РАЗДЕЛ 26.Кровля

338	С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Пенопласт ФРП-1**	м3	**29,8247**		**35804,04**	**1067844,00**
		Накладные расходы	%	--		1518,09	45276,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2985,77	89049,65
		Сметная стоимость:				**40307,90**	**1202170,27**
348	С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 нижний слой(бикрост)**	**м2**	**1330,3430**		**339,06**	**451066,10**
		Накладные расходы	%	--		14,38	19125,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,27	37615,30
		Сметная стоимость:				**381,71**	**507806,60**
349	С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой(бикрост)**	**м2**	**665,1715**		**240,16**	**159747,59**
		Накладные расходы	%	--		10,18	6773,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,03	13321,67
		Сметная стоимость:				**270,37**	**179842,56**
351	С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 нижний слой(бикрост)**	**м2**	**90,0250**		**339,06**	**30523,88**
		Накладные расходы	%	--		14,38	1294,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,27	2545,45

		Сметная стоимость:				**381,71**	**34363,54**
352	С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой(бикрост)**	**м2**	**117,7250**		**240,16**	**28272,84**
		Накладные расходы	%	--		10,18	1198,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,03	2357,73
		Сметная стоимость:				**270,37**	**31829,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			*Тенге*				**1737454,41**
		Накладные расходы -	*Тенге*				**73668,07**
		Сметная прибыль -	*Тенге*				**144889,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	*Тенге*				**1956012,28**

РАЗДЕЛ 30.Строительная часть лифта

399	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей**	т стальных элементов	**0,1289**		**415040,06**	**53504,47**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**4907,47**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**651,09**
		Итого материалов:				**372768,36**	**48055,06**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	5445,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	4715,99
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**63665,81**
400	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация закладных деталей**	т	**0,1289**		**103400,57**	**13329,78**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	565,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	1111,60
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**15006,56**
402	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка уголка над проемами**	т стальных элементов	**0,0161**		**50158,71**	**809,06**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**614,03**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**81,47**
		Итого материалов:				**7887,01**	**127,22**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	431,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	99,27
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**1340,11**

403	С121-050201-0128 21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0161**	**154698,41**	**2495,29**
		Накладные расходы	%	--	6559,21	105,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12900,61	208,09
		Сметная стоимость:			**174158,23**	**2809,17**
404	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**27,0000**	**284,41**	**7679,10**
		Итого оплата труда:			**145,91**	**3939,64**
		Итого эксплуатация машин:			**149,19**	**4028,06**
		Итого материалов:			**24,66**	**665,71**
		Накладные расходы	%	--	106,51	2875,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,27	844,39
		Сметная стоимость:			**422,20**	**11399,33**
405	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**0,7830**	**62743,34**	**49128,04**
		Накладные расходы	%	--	2660,32	2083,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5232,29	4096,89
		Сметная стоимость:			**70635,95**	**55307,95**
406	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Установка опорных подушек**	шт. сборных конструкций	**2,0000**	**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:			**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:			**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:			**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--	106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,27	62,55
		Сметная стоимость:			**422,20**	**844,39**
407	С121-040102-0103 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость опорных подушек ОП5-4**	шт.	**2,0000**	**2989,47**	**5978,94**
		Накладные расходы	%	--	126,75	253,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	249,30	498,60
		Сметная стоимость:			**3365,52**	**6731,04**
408	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0414**	**50158,71**	**2078,58**
		Итого оплата труда:			**38067,79**	**1577,53**

		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**209,29**
		Итого материалов:				**7887,01**	**326,84**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	1109,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	255,03
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**3442,92**
409	С121-050201-0146 21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0392**		**115532,16**	**4528,86**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	192,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	377,67
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**5098,56**
410	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0022**		**167025,77**	**374,14**
		Накладные расходы	%	--		7081,89	15,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13928,61	31,20
		Сметная стоимость:				**188036,28**	**421,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**140475,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**13290,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12301,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**166067,06**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-2

отопление блока Б

ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

109	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб д-20мм**	**м трубопровода**	**268,0000**		**1703,53**	**456546,80**
		Итого оплата труда:				**1488,98**	**399047,05**
		Итого эксплуатация машин:				**301,40**	**80774,08**
		Итого материалов:				**12,83**	**3437,75**
		Накладные расходы	%	--		1009,71	270601,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	58171,86
		Сметная стоимость:				**2930,30**	**785320,10**

110	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**268,0000**		**339,20**	**90905,60**
		Накладные расходы	%	--		14,38	3854,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,29	7580,80
		Сметная стоимость:				**381,87**	**102340,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**547452,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**274455,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65752,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**887660,90**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-6

канализация блока Б

		ОТДЕЛ 2.Канализация выше отметки 0.00					
		РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование					
31	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	**54,0000**		**9879,82**	**533510,28**
		Накладные расходы	%	--		418,90	22620,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,90	44490,49
		Сметная стоимость:				**11122,62**	**600621,61**
33	С123-030102-0909 23-030102-0909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	**54,0000**		**5249,10**	**283451,40**
		Накладные расходы	%	--		222,56	12018,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		437,73	23637,58
		Сметная стоимость:				**5909,39**	**319107,32**
35	С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**54,0000**		**14956,97**	**807676,38**
		Накладные расходы	%	--		634,18	34245,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1247,29	67353,75
		Сметная стоимость:				**16838,44**	**909275,61**

37	С123-030102-1118 23-030102-1118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм**	шт.	**54,0000**	**3833,40**	**207003,60**
		Накладные расходы	%	--	162,54	8776,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	319,67	17262,44
		Сметная стоимость:			**4315,61**	**233043,00**
39	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**54,0000**	**2239,68**	**120942,72**
		Накладные расходы	%	--	94,96	5127,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	186,77	10085,66
		Сметная стоимость:			**2521,41**	**136156,35**
40	С123-030102-1228 23-030102-1228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**54,0000**	**3011,43**	**162617,22**
		Накладные расходы	%	--	127,68	6894,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	251,13	13560,98
		Сметная стоимость:			**3390,24**	**183073,17**
41	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**54,0000**	**2812,97**	**151900,38**
		Накладные расходы	%	--	119,27	6440,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	234,58	12667,28
		Сметная стоимость:			**3166,82**	**171008,23**
42	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	**54,0000**	**865,37**	**46729,98**
		Накладные расходы	%	--	36,69	1981,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,16	3896,91
		Сметная стоимость:			**974,23**	**52608,24**
43	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	**108,0000**	**719,51**	**77707,08**
		Накладные расходы	%	--	30,51	3294,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,00	6480,15

		Сметная стоимость:				**810,02**	**87482,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2391539,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**101401,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**199435,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2692375,52**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-8

внутреннее газоснабжение блока Б

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	**1,0000**		**17902,93**	**17902,93**
		Итого оплата труда:				**6674,44**	**6674,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1133,18**	**1133,18**
		Итого материалов:				**10348,47**	**10348,47**
		Накладные расходы	%	--		5079,65	5079,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1838,61	1838,61
		Сметная стоимость:				**24821,19**	**24821,19**
2	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (для цокольного ввода)**	м	**5,2520**		**750,98**	**3944,15**
		Накладные расходы	%	--		31,84	167,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,63	328,91
		Сметная стоимость:				**845,45**	**4440,29**
3	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных тру,диаметр до 40мм.Прокладка**	м трубопровода	**343,5000**		**508,91**	**174811,78**
		Итого оплата труда:				**470,25**	**161530,71**
		Итого эксплуатация машин:				**25,94**	**8911,47**
		Итого материалов:				**21,63**	**7429,94**
		Накладные расходы	%	--		317,65	109113,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	22714,01
		Сметная стоимость:				**892,69**	**306639,09**

4	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные,диаметр 18мм,толщина стенки 2мм ГОСТ 10705-80**	м	**122,0000**	**166,32**	**20291,04**
		Накладные расходы	%	--	7,05	860,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,87	1692,11
		Сметная стоимость:			**187,24**	**22843,49**
5	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**139,0000**	**211,64**	**29417,96**
		Накладные расходы	%	--	8,97	1247,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,65	2453,22
		Сметная стоимость:			**238,26**	**33118,50**
6	С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**75,0000**	**277,19**	**20789,25**
		Накладные расходы	%	--	11,75	881,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,12	1733,66
		Сметная стоимость:			**312,06**	**23404,37**
7	С123-010201-0124 23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные,диаметр 38мм,толщина стенки 2мм ГОСТ 10705-80**	м	**7,5000**	**350,23**	**2626,72**
		Накладные расходы	%	--	14,85	111,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,21	219,05
		Сметная стоимость:			**394,29**	**2957,15**
8	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50мм.Прокладка**	м трубопровода	**17,0000**	**511,25**	**8691,22**
		Итого оплата труда:			**470,25**	**7994,24**
		Итого эксплуатация машин:			**25,94**	**441,03**
		Итого материалов:			**23,97**	**407,41**
		Накладные расходы	%	--	317,75	5401,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,32	1127,44
		Сметная стоимость:			**895,32**	**15220,42**

9	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**17,0000**	**750,98**	**12766,66**
		Накладные расходы	%	--	31,84	541,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,63	1064,64
		Сметная стоимость:			**845,45**	**14372,60**
11	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр для газоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100мм.Прокладка**	м трубопровода	**0,7000**	**2575,99**	**1803,19**
		Итого оплата труда:			**619,66**	**433,76**
		Итого эксплуатация машин:			**45,44**	**31,80**
		Итого материалов:			**1925,72**	**1348,01**
		Накладные расходы	%	--	499,37	349,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	246,03	172,22
		Сметная стоимость:			**3321,38**	**2324,97**
12	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляры для газоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50мм.Прокладка**	м трубопровода	**2,8500**	**511,25**	**1457,06**
		Итого оплата труда:			**470,25**	**1340,21**
		Итого эксплуатация машин:			**25,94**	**73,94**
		Итого материалов:			**23,97**	**68,30**
		Накладные расходы	%	--	317,75	905,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,32	189,01
		Сметная стоимость:			**895,32**	**2551,66**
13	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**2,8500**	**750,98**	**2140,29**
		Накладные расходы	%	--	31,84	90,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,63	178,48
		Сметная стоимость:			**845,45**	**2409,52**
14	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляры для газоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40мм.Прокладка**	м трубопровода	**0,3000**	**508,91**	**152,67**
		Итого оплата труда:			**470,25**	**141,07**
		Итого эксплуатация машин:			**25,94**	**7,78**
		Итого материалов:			**21,63**	**6,49**
		Накладные расходы	%	--	317,65	95,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,13	19,84

		Сметная стоимость:			**892,69**	**267,81**
15	С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 45мм,толщина стенки 2мм ГОСТ 10705-80**	м	**0,3000**	**419,55**	**125,86**
		Накладные расходы	%	--	17,79	5,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,99	10,50
		Сметная стоимость:			**472,33**	**141,70**
16	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гильзы для газоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40мм.Прокладка**	м трубопровода	**16,8000**	**508,91**	**8549,75**
		Итого оплата труда:			**470,25**	**7900,19**
		Итого эксплуатация машин:			**25,94**	**435,84**
		Итого материалов:			**21,63**	**363,39**
		Накладные расходы	%	--	317,65	5336,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,13	1110,90
		Сметная стоимость:			**892,69**	**14997,20**
17	С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 45мм,толщина стенки 2мм ГОСТ 10705-80**	м	**16,8000**	**419,55**	**7048,44**
		Накладные расходы	%	--	17,79	298,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,99	587,78
		Сметная стоимость:			**472,33**	**7935,08**
18	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**60,0000**	**1494,32**	**89659,09**
		Итого оплата труда:			**1147,93**	**68875,52**
		Итого эксплуатация машин:			**71,11**	**4266,39**
		Итого материалов:			**283,51**	**17010,36**
		Накладные расходы	%	--	786,10	47166,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,43	10946,03
		Сметная стоимость:			**2462,86**	**147771,35**
19	С123-040905-0303 23-040905-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**6,0000**	**1268,78**	**7612,68**
		Накладные расходы	%	--	53,80	322,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105,81	634,84
		Сметная стоимость:			**1428,38**	**8570,29**

20	С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**54,0000**	**556,22**	**30035,88**
		Накладные расходы	%	--	23,58	1273,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,38	2504,75
		Сметная стоимость:			**626,19**	**33814,15**
21	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**1,0000**	**1511,66**	**1511,66**
		Итого оплата труда:			**1156,15**	**1156,15**
		Итого эксплуатация машин:			**88,45**	**88,45**
		Итого материалов:			**283,51**	**283,51**
		Накладные расходы	%	--	792,01	792,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	184,29	184,29
		Сметная стоимость:			**2487,97**	**2487,97**
22	С123-040902-1025 23-040902-1025 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**1,0000**	**10393,83**	**10393,83**
		Накладные расходы	%	--	440,70	440,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	866,76	866,76
		Сметная стоимость:			**11701,29**	**11701,29**
29	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**5,0000**	**227,81**	**1139,05**
		Накладные расходы	%	--	9,66	48,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,00	94,99
		Сметная стоимость:			**256,47**	**1282,33**
30	С123-020101-1007 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой или низколегированной стали,наружными лиаметрами и толщинами стенок 57ммх3мм-38ммх2мм ГОСТ 17380-2001**	шт.	**1,0000**	**246,10**	**246,10**
		Накладные расходы	%	--	10,43	10,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,52	20,52
		Сметная стоимость:			**277,06**	**277,06**
31	С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой или низколегированной стали,наружными лиаметрами и толщинами стенок 57ммх3мм-32ммх2мм ГОСТ 17380-2001**	шт.	**1,0000**	**264,31**	**264,31**
		Накладные расходы	%	--	11,21	11,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,04	22,04

		Сметная стоимость:				**297,56**	**297,56**
32	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**5,4000**		**511,02**	**2759,51**
		Накладные расходы	%	--		21,67	117,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	230,12
		Сметная стоимость:				**575,30**	**3106,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**456141,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**180667,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50944,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**687753,67**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-9

на электроосвещение блока Б

		ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока Б					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
47	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**2062,0000**		**275,60**	**568283,06**
		Итого оплата труда:				**129,05**	**266096,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**3165,43**
		Итого материалов:				**145,59**	**300211,67**
		Накладные расходы	%	--		69,26	142813,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,59	56887,72
		Сметная стоимость:				**372,45**	**767984,16**
48	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**1374,0000**		**120,32**	**165314,69**
		Итого оплата труда:				**88,90**	**122149,62**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**2109,26**
		Итого материалов:				**30,46**	**41849,08**
		Накладные расходы	%	--		44,76	61506,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,21	18145,66
		Сметная стоимость:				**178,29**	**244966,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**733597,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**204319,44**

	Сметная прибыль -	Тенге				**75033,37**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1012950,56**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-1

на **общестроительные работы блока В**

		РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал				
126	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лобовая балка из швеллера.Монтаж**	т конструкций	**0,0313**	**20337,18**	**636,15**
		Итого оплата труда:			**12257,41**	**383,41**
		Итого эксплуатация машин:			**7144,91**	**223,49**
		Итого материалов:			**2658,44**	**83,16**
		Накладные расходы	%	--	8643,56	270,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2318,46	72,52
		Сметная стоимость:			**31299,20**	**979,04**
127	С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость лобовой балки из швеллера №20**	т	**0,0313**	**176488,09**	**5520,55**
		Накладные расходы	%	--	7483,10	234,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14717,69	460,37
		Сметная стоимость:			**198688,88**	**6214,99**
128	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Опорный уголок.Монтаж**	т стальных элементов	**0,0229**	**38178,20**	**875,04**
		Итого оплата труда:			**28209,48**	**646,56**
		Итого эксплуатация машин:			**4891,88**	**112,12**
		Итого материалов:			**5915,26**	**135,58**
		Накладные расходы	%	--	19879,61	455,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4644,62	106,45
		Сметная стоимость:			**62702,43**	**1437,14**
129	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0229**	**115532,16**	**2648,00**
		Накладные расходы	%	--	4898,56	112,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9634,46	220,82
		Сметная стоимость:			**130065,18**	**2981,09**

130	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров из швеллера №20**	т конструкций	**0,1052**	**46269,59**	**4869,41**
		Итого оплата труда:			**28187,35**	**2966,44**
		Итого эксплуатация машин:			**15647,36**	**1646,73**
		Итого материалов:			**7417,26**	**780,59**
		Накладные расходы	%	--	19855,77	2089,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5290,03	556,72
		Сметная стоимость:			**71415,39**	**7515,76**
131	С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость косоуров из швеллера №20**	т	**0,1052**	**176488,09**	**18573,61**
		Накладные расходы	%	--	7483,10	787,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14717,69	1548,89
		Сметная стоимость:			**198688,88**	**20910,02**
132	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	**10,8000**	**891,13**	**9624,25**
		Итого оплата труда:			**851,07**	**9191,59**
		Итого эксплуатация машин:			**31,87**	**344,16**
		Итого материалов:			**21,93**	**236,87**
		Накладные расходы	%	--	588,71	6358,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	118,39	1278,58
		Сметная стоимость:			**1598,23**	**17260,90**
133	С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	**10,8000**	**2524,81**	**27267,95**
		Накладные расходы	%	--	107,05	1156,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	210,55	2273,93
		Сметная стоимость:			**2842,41**	**30698,04**
134	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Монолитные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство**	м3	**1,8000**	**17972,60**	**32350,68**
		Итого оплата труда:			**2265,99**	**4078,78**
		Итого эксплуатация машин:			**792,69**	**1426,84**
		Итого материалов:			**15100,86**	**27181,55**
		Накладные расходы	%	--	1907,64	3433,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1590,42	2862,75
		Сметная стоимость:			**21470,66**	**38647,18**

135	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**1,8000**		**110,00**	**198,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	8,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	16,51
		Сметная стоимость:				**123,84**	**222,91**
136	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**0,1594**		**17072,62**	**2722,06**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**1840,10**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**137,51**
		Итого материалов:				**4882,89**	**778,53**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	1306,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	322,29
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**4350,91**
137	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование опорного уголка**	м3	**0,3000**		**17368,70**	**5210,61**
		Итого оплата труда:				**1048,19**	**314,46**
		Итого эксплуатация машин:				**645,65**	**193,69**
		Итого материалов:				**15823,88**	**4747,16**
		Накладные расходы	%	--		1266,36	379,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1490,80	447,24
		Сметная стоимость:				**20125,86**	**6037,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**110496,31**
		Накладные расходы -	Тенге				**16592,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10167,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**137255,75**

РАЗДЕЛ 11.Пандус внутренний

158	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	**0,9000**		**9840,68**	**8856,61**
		Итого оплата труда:				**2857,47**	**2571,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1122,70**	**1010,43**
		Итого материалов:				**6213,49**	**5592,14**
		Накладные расходы	%	--		2231,23	2008,11

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		965,75	869,18
		Сметная стоимость:				**13037,67**	**11733,90**
159	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	**5,8000**		**846,47**	**4909,55**
		Итого оплата труда:				**267,44**	**1551,14**
		Итого эксплуатация машин:				**64,38**	**373,43**
		Итого материалов:				**537,22**	**3115,85**
		Накладные расходы	%	--		205,67	1192,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,17	488,19
		Сметная стоимость:				**1136,31**	**6590,60**
160	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 80мм**	м2 покрытия	**58,0000**		**92,16**	**5345,16**
		Итого оплата труда:				**8,44**	**489,39**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**156,03**
		Итого материалов:				**82,41**	**4779,96**
		Накладные расходы	%	--		9,26	537,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,11	470,60
		Сметная стоимость:				**109,54**	**6353,07**
161	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование бетонных покрытий сеткой диаметром 4ВрI**	т	**0,0081**		**226868,28**	**1842,17**
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**74,14**
		Итого эксплуатация машин:				**831,85**	**6,75**
		Итого материалов:				**217263,58**	**1764,18**
		Накладные расходы	%	--		14235,06	115,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19288,27	156,62
		Сметная стоимость:				**260391,60**	**2114,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**20953,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**3853,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1984,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**26791,95**

РАЗДЕЛ 14.Мусорокамера

179	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**12,0000**		**191,35**	**2296,21**
		Итого оплата труда:				**55,98**	**671,73**
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**249,07**

		Итого материалов:				**121,85**	**1462,21**
		Накладные расходы	%	--		43,65	523,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,80	225,60
		Сметная стоимость:				**253,80**	**3045,60**
180	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	**3,6400**		**17972,60**	**65420,26**
		Итого оплата труда:				**2265,99**	**8248,19**
		Итого эксплуатация машин:				**792,69**	**2885,39**
		Итого материалов:				**15100,86**	**54967,14**
		Накладные расходы	%	--		1907,64	6943,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1590,42	5789,13
		Сметная стоимость:				**21470,66**	**78153,19**
181	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**3,6400**		**110,00**	**400,40**
		Накладные расходы	%	--		4,66	16,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	33,39
		Сметная стоимость:				**123,84**	**450,77**
182	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В12,5**	м3	**3,1000**		**18213,89**	**56463,07**
		Итого оплата труда:				**1542,52**	**4781,82**
		Итого эксплуатация машин:				**996,31**	**3088,56**
		Итого материалов:				**15914,37**	**49334,56**
		Накладные расходы	%	--		1552,11	4811,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1581,28	4901,97
		Сметная стоимость:				**21347,29**	**66176,59**
183	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,0390**		**193979,63**	**7565,21**
		Накладные расходы	%	--		8224,74	320,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16176,35	630,88
		Сметная стоимость:				**218380,72**	**8516,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**132145,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**12616,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11580,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**156343,00**

		РАЗДЕЛ 23.Кровля				
315	С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Пенопласт ФРП-1**	м3	**27,7457**	**35804,04**	**993409,16**
		Накладные расходы	%	--	1518,09	42120,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2985,77	82842,38
		Сметная стоимость:			**40307,90**	**1118372,08**
325	С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 нижний слой(бикрост)**	м2	**1239,3090**	**339,06**	**420200,11**
		Накладные расходы	%	--	14,38	17816,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,27	35041,33
		Сметная стоимость:			**381,71**	**473057,92**
326	С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой(бикрост)**	м2	**619,6545**	**240,16**	**148816,22**
		Накладные расходы	%	--	10,18	6309,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,03	12410,08
		Сметная стоимость:			**270,37**	**167536,12**
328	С121-100403-0505 21-100403-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 нижний слой(бикрост)**	м2	**85,5400**	**339,06**	**29003,19**
		Накладные расходы	%	--	14,38	1229,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,27	2418,63
		Сметная стоимость:			**381,71**	**32651,56**
329	С121-100403-0402 21-100403-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 верхний слой(бикрост)**	м2	**111,8600**	**240,16**	**26864,30**
		Накладные расходы	%	--	10,18	1139,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,03	2240,27
		Сметная стоимость:			**270,37**	**30243,61**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1618292,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**68615,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**134952,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1821861,30**

РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий

369	E11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Армирование кирпичного ограждения**	т стальных элементов	**0,0001**	**415040,06**	**41,50**
		Итого оплата труда:			**38067,79**	**3,81**
		Итого эксплуатация машин:			**5050,54**	**0,51**
		Итого материалов:			**372768,36**	**37,28**
		Накладные расходы	%	--	42240,14	4,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36582,42	3,66
		Сметная стоимость:			**493862,62**	**49,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**41,50**
		Накладные расходы -	Тенге			**4,22**
		Сметная прибыль -	Тенге			**3,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**49,39**

РАЗДЕЛ 27.Строительная часть лифта

373	E11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей**	т стальных элементов	**0,1289**	**415040,06**	**53504,47**
		Итого оплата труда:			**38067,79**	**4907,47**
		Итого эксплуатация машин:			**5050,54**	**651,09**
		Итого материалов:			**372768,36**	**48055,06**
		Накладные расходы	%	--	42240,14	5445,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36582,42	4715,99
		Сметная стоимость:			**493862,62**	**63665,81**
374	C121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация закладных деталей**	т	**0,1289**	**103400,57**	**13329,78**
		Накладные расходы	%	--	4384,18	565,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8622,78	1111,60

		Сметная стоимость:			**116407,53**	**15006,56**
376	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка уголка над проемами**	т стальных элементов	**0,0161**	**50158,71**	**809,06**
		Итого оплата труда:			**38067,79**	**614,03**
		Итого эксплуатация машин:			**5050,54**	**81,47**
		Итого материалов:			**7887,01**	**127,22**
		Накладные расходы	%	--	26769,17	431,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6154,23	99,27
		Сметная стоимость:			**83082,11**	**1340,11**
377	С121-050201-0128 21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0161**	**154698,41**	**2495,29**
		Накладные расходы	%	--	6559,21	105,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12900,61	208,09
		Сметная стоимость:			**174158,23**	**2809,17**
378	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**27,0000**	**284,41**	**7679,10**
		Итого оплата труда:			**145,91**	**3939,64**
		Итого эксплуатация машин:			**149,19**	**4028,06**
		Итого материалов:			**24,66**	**665,71**
		Накладные расходы	%	--	106,51	2875,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,27	844,39
		Сметная стоимость:			**422,20**	**11399,33**
379	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**0,7830**	**62743,34**	**49128,04**
		Накладные расходы	%	--	2660,32	2083,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5232,29	4096,89
		Сметная стоимость:			**70635,95**	**55307,95**
380	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Установка опорных подушек**	шт. сборных конструкций	**2,0000**	**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:			**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:			**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:			**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--	106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,27	62,55
		Сметная стоимость:			**422,20**	**844,39**

381	С121-040102-0103 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость опорных подушек ОП5-4**	шт.	**2,0000**		**2989,47**	**5978,94**
		Накладные расходы	%	--		126,75	253,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,30	498,60
		Сметная стоимость:				**3365,52**	**6731,04**
382	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0414**		**50158,71**	**2078,58**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**1577,53**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**209,29**
		Итого материалов:				**7887,01**	**326,84**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	1109,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	255,03
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**3442,92**
383	С121-050201-0146 21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0392**		**115532,16**	**4528,86**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	192,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	377,67
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**5098,56**
384	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0022**		**167025,77**	**374,14**
		Накладные расходы	%	--		7081,89	15,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13928,61	31,20
		Сметная стоимость:				**188036,28**	**421,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**140475,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**13290,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12301,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**166067,06**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-2

отопление блока В

ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000