1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**785,36**	**280,29**
		Итого материалов:				**18323,54**	**6539,47**
		Накладные расходы	%	--		22674,88	8092,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5945,56	2121,90
		Сметная стоимость:				**80265,09**	**28645,72**
224	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита бруса**	м3 древесины в конструкции	**0,3569**		**6132,06**	**2188,46**
		Итого оплата труда:				**590,43**	**210,72**
		Итого эксплуатация машин:				**34,88**	**12,45**
		Итого материалов:				**5522,12**	**1970,78**
		Накладные расходы	%	--		628,05	224,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,81	193,01
		Сметная стоимость:				**7300,91**	**2605,61**
225	Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015	**Антисептирование бруса**	м2 перекрытия	**8,9222**		**282,32**	**2518,95**
		Итого оплата труда:				**51,51**	**459,56**
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**7,15**
		Итого материалов:				**230,37**	**2055,42**
		Накладные расходы	%	--		44,08	393,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,11	232,98
		Сметная стоимость:				**352,51**	**3145,20**
226	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических перемычек**	т стальных элементов	**0,2553**		**38178,20**	**9747,66**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**7202,44**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**1248,99**
		Итого материалов:				**5915,26**	**1510,28**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	5075,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	1185,87
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**16009,18**
234	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование наружных и внутренних простенков сеткой диаметром 4ВрI**	т металлических изделий	**0,1906**		**261240,83**	**49792,50**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**8214,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**257,89**
		Итого материалов:				**217233,59**	**41404,72**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	6461,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,17	4500,29
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**60753,89**
235	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка кладочной сетки диаметром 4ВрI**	т металлических изделий	**1,8889**		**261240,83**	**493454,89**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**81407,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**2555,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**217233,59**	**410330,11**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	64030,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	44598,86
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**602084,68**
236	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка связевых сеток**	т металлических изделий	0,1791		**44007,24**	**7881,25**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**7718,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**242,32**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	4421,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	984,21
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**13286,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**10952430,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**2003845,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1036502,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**13992778,29**

РАЗДЕЛ 16.Монолитный пояс на отметках 5,51;11,51;17,51;23,51

246	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка досок**	м ходов	89,6400		**29,22**	**2619,53**
		Итого оплата труда:				**26,19**	**2347,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**264,44**
		Итого материалов:				**1,30**	**116,53**
		Накладные расходы	%	--		17,57	1574,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	335,53
		Сметная стоимость:				**50,53**	**4529,63**
247	С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость досок**	м3	0,0896		**17681,77**	**1583,40**
		Накладные расходы	%	--		749,71	67,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,52	132,04
		Сметная стоимость:				**19906,00**	**1782,58**
248	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	12,5500		**32643,79**	**409679,53**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**86745,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**36045,98**
		Итого материалов:				**23456,30**	**294376,57**
		Накладные расходы	%	--		4878,56	61225,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3001,79	37672,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**40524,14**	**508577,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**413882,47**
		Накладные расходы -	Тенге				**62867,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38140,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**514890,15**

РАЗДЕЛ 19.Перегородки

260	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	620,5600		**2359,98**	**1464510,50**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**567640,80**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**90422,42**
		Итого материалов:				**1333,33**	**827411,64**
		Накладные расходы	%	--		584,45	362683,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	146175,50
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**1973369,29**
261	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	181,2933		**2907,90**	**527182,64**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**165833,27**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**26416,43**
		Итого материалов:				**1881,25**	**341057,56**
		Накладные расходы	%	--		607,68	110167,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	50988,03
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**688338,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1991693,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**472851,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**197163,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2661707,72**

РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000

264	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	25,0000		**2708,03**	**67700,72**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**37856,23**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**14578,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**743,79**	**18594,71**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	27376,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	7606,14
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**102682,86**
265	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**46,0000**		**4099,40**	**188572,18**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**107775,21**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**36048,45**
		Итого материалов:				**1153,79**	**53074,42**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	77761,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	21306,71
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**287640,52**
270	Е11-070512-0103 11-070512-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**1365,95**	**5463,81**
		Итого оплата труда:				**784,82**	**3139,29**
		Итого эксплуатация машин:				**545,97**	**2183,89**
		Итого материалов:				**161,74**	**646,97**
		Накладные расходы	%	--		565,96	2263,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,55	618,21
		Сметная стоимость:				**2086,46**	**8345,85**
271	Е11-070512-0104 11-070512-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	**8,0000**		**2202,99**	**17623,91**
		Итого оплата труда:				**1236,30**	**9890,39**
		Итого эксплуатация машин:				**918,23**	**7345,82**
		Итого материалов:				**261,35**	**2090,81**
		Накладные расходы	%	--		893,70	7149,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,74	1981,88
		Сметная стоимость:				**3344,42**	**26755,39**
273	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**
275	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**5,0000**		**284,41**	**1422,05**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**729,56**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**745,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**24,66**	**123,28**
		Накладные расходы	%	--		106,51	532,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	156,37
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2110,99**
277	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных подушек**	шт. сборных конструкций	**3,0000**		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**
		Накладные расходы	%	--		106,51	319,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	93,82
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1266,59**
279	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков из бетона В15**	м3	**0,7200**		**24903,04**	**17930,19**
		Итого оплата труда:				**4451,46**	**3205,05**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**639,27**
		Итого материалов:				**19775,97**	**14238,70**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	2380,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	1624,86
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**21935,65**
287	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	**0,0673**		**174783,56**	**11763,63**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10032,79**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**649,89**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1140,15**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6993,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1500,56
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**20257,50**
291	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей**	т стальных элементов	**0,0120**		**415040,06**	**4980,48**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**456,81**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**60,61**
		Итого материалов:				**372768,36**	**4473,22**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	506,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	438,99
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**5926,35**
292	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,0120**		**103400,57**	**1240,81**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	52,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	103,47
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**1396,89**
293	Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015	**Укладка пенопласта между балконной плитой и плитой перекрытия**	м2 утепляемого покрытия	1,7378		**168,05**	**292,04**
		Итого оплата труда:				**143,16**	**248,78**
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**56,71**
		Накладные расходы	%	--		91,29	158,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,75	36,05
		Сметная стоимость:				**280,09**	**486,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**333511,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**132148,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37252,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**502912,22**

РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000

301	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	7,0000		**4099,40**	**28695,77**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**16400,58**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**5485,62**
		Итого материалов:				**1153,79**	**8076,53**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	11833,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	3242,32
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**43771,38**
305	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,0109		**343858,43**	**3743,47**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**1622,84**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**105,12**
		Итого материалов:				**186015,11**	**2025,08**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	1209,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	396,22
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**5348,93**
306	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,0109		**103400,57**	**1125,69**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	47,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	93,87
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**1267,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**33564,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**13090,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3732,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**50387,60**

РАЗДЕЛ 24.Лестница №1

335	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	шт. сборных конструкций	17,0000		**284,41**	**4834,99**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**2480,51**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**2536,18**
		Итого материалов:				**24,66**	**419,15**
		Накладные расходы	%	--		106,51	1810,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	531,66
		Сметная стоимость:				**422,20**	**7177,36**
338	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лобовых балок**	т конструкций	0,6108		**20337,18**	**12421,86**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**7486,77**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**4364,08**
		Итого материалов:				**2658,44**	**1623,76**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	5279,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	1416,10
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**19117,41**
341	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров**	т конструкций	0,5833		**46269,59**	**26990,70**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**16442,68**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**9127,66**
		Итого материалов:				**7417,26**	**4326,75**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	11582,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	3085,86
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**41659,14**
345	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0010		**50158,71**	**50,43**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**38,27**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**5,08**
		Итого материалов:				**7887,01**	**7,93**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	26,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	6,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**83,53**
347	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	48,000		**891,13**	**42774,42**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**40851,49**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**1529,61**
		Итого материалов:				**21,93**	**1052,76**
		Накладные расходы	%	--		588,71	28258,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	5682,60
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**76715,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**87072,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**46957,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10722,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**144752,50**

РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий

368	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	90,0045		**3509,81**	**315898,46**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**82329,27**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**13114,56**
		Итого материалов:				**2483,15**	**223495,16**
		Накладные расходы	%	--		633,20	56990,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	29831,13
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**402720,26**
369	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Армирование кирпичного ограждения**	т стальных элементов	1,4012		**415040,06**	**581573,50**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**53342,36**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**7077,05**
		Итого материалов:				**372768,36**	**522340,42**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	59188,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	51260,99
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**692023,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**897471,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**116179,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**81092,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1094743,60**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-2

отопление блока В

		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
111	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб д-20мм**	м трубопровода	871,0000		**1703,53**	**1483777,06**
		Итого оплата труда:				**1488,98**	**1296902,87**
		Итого эксплуатация машин:				**301,40**	**262515,76**
		Итого материалов:				**12,83**	**11172,68**
		Накладные расходы	%	--		1009,71	879454,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	189058,54
		Сметная стоимость:				**2930,30**	**2552290,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1483777,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**879454,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**189058,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2552290,24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-9

на электроосвещение блока В

		ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока В					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
47	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	2062,0000		**275,60**	**568283,06**
		Итого оплата труда:				**129,05**	**266096,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**3165,43**
		Итого материалов:				**145,59**	**300211,67**
		Накладные расходы	%	--		69,26	142813,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,59	56887,72
		Сметная стоимость:				**372,45**	**767984,16**
48	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	1375,0000		**120,32**	**165435,00**
		Итого оплата труда:				**88,90**	**122238,52**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**2110,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**30,46**	**41879,54**
		Накладные расходы	%	--		44,76	61550,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,21	18158,86
		Сметная стоимость:				**178,29**	**245144,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**733718,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**204364,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75046,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1013128,85**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-1

на **общестроительные работы блока Г**

		РАЗДЕЛ 15.Стены					
187	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М75**	**м3 кладки**	**83,6900**		**17126,10**	**1433283,48**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**325126,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**118681,79**
		Итого материалов:				**12151,89**	**1016991,61**
		Накладные расходы	%	--		2783,35	232938,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1592,76	133297,75
		Сметная стоимость:				**21502,21**	**1799519,59**
188	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	**107,7540**		**17044,25**	**1836585,80**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**418612,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**152807,24**
		Итого материалов:				**12070,03**	**1300594,47**
		Накладные расходы	%	--		2779,88	299542,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,93	170890,29
		Сметная стоимость:				**21410,05**	**2307018,95**
189	Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Устройство пароизоляции из пленки**	м2 поверхности покрытия изоляции	**416,7622**		**201,02**	**83779,07**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**45566,95**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**1806,98**
		Итого материалов:				**89,41**	**37261,56**
		Накладные расходы	%	--		71,55	29819,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	9087,86
		Сметная стоимость:				**294,38**	**122686,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
190	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	м3 изоляции	39,2445		**31780,68**	**1247218,17**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**668704,99**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**61914,96**
		Итого материалов:				**13730,73**	**538856,13**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	438355,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	134845,87
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**1820419,21**
193	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М50**	м3 кладки	33,7500		**24640,52**	**831617,41**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**131115,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**47861,28**
		Итого материалов:				**19666,30**	**663737,73**
		Накладные расходы	%	--		3101,96	104691,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2219,40	74904,68
		Сметная стоимость:				**29961,87**	**1011213,20**
200	Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	8,1400		**24975,07**	**203297,05**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**46479,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**9523,33**
		Итого материалов:				**18366,38**	**149502,35**
		Накладные расходы	%	--		4082,61	33232,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2324,61	18922,36
		Сметная стоимость:				**31382,29**	**255451,83**
203	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из цветного кирпича М125 на растворе М75**	м3 кладки	10,8260		**24722,37**	**267644,39**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**42057,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**15352,46**
		Итого материалов:				**19748,16**	**213793,58**
		Накладные расходы	%	--		3105,43	33619,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2226,22	24101,10
		Сметная стоимость:				**30054,02**	**325364,87**
210	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М75**	**м3 кладки**	**162,7400**		**16465,81**	**2679646,58**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**559332,07**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**230783,55**
		Итого материалов:				**11939,52**	**1943037,92**
		Накладные расходы	%	--		2518,16	409805,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1518,72	247156,15
		Сметная стоимость:				**20502,69**	**3336608,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**80265,09**	**26612,34**
223	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита бруса**	м3 древесины в конструкции	0,3316		**6132,06**	**2033,12**
		Итого оплата труда:				**590,43**	**195,76**
		Итого эксплуатация машин:				**34,88**	**11,56**
		Итого материалов:				**5522,12**	**1830,89**
		Накладные расходы	%	--		628,05	208,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,81	179,31
		Сметная стоимость:				**7300,91**	**2420,66**
224	Е11-100116-0203 11-100116-0203 РСНБ РК 2015	**Антисептирование бруса**	м2 перекрытия	8,2889		**282,32**	**2340,14**
		Итого оплата труда:				**51,51**	**426,94**
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**6,65**
		Итого материалов:				**230,37**	**1909,52**
		Накладные расходы	%	--		44,08	365,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,11	216,44
		Сметная стоимость:				**352,51**	**2921,94**
225	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических перемычек**	т стальных элементов	0,2553		**38178,20**	**9747,66**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**7202,44**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**1248,99**
		Итого материалов:				**5915,26**	**1510,28**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	5075,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	1185,87
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**16009,18**
233	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование наружных и внутренних простенков сеткой диаметром 4ВрI**	т металлических изделий	0,3620		**261240,83**	**94569,18**
		Итого оплата труда:				**43098,05**	**15601,50**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**489,80**
		Итого материалов:				**217233,59**	**78638,56**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	12271,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,17	8547,24
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**115387,76**
234	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка кладочной сетки диаметром 4ВрI**	т металлических изделий	1,9284		**261240,83**	**503773,90**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**83109,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**2609,21**
		Итого материалов:				**217233,59**	**418910,84**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	65369,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	45531,51
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**614675,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
235	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка связевых сеток**	т металлических изделий	0,1791		**44007,24**	**7881,25**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**7718,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**242,32**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	4421,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	984,21
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**13286,83**
240	Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	13,3778		**616,34**	**8245,30**
		Итого оплата труда:				**407,62**	**5453,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**20,88**
		Итого материалов:				**207,90**	**2781,29**
		Накладные расходы	%	--		290,00	3879,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,51	969,98
		Сметная стоимость:				**978,85**	**13094,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9316780,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**1714339,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**882489,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**11913610,03**
		РАЗДЕЛ 16.Монолитный пояс на отметках 5,51;11,51;17,51;23,51					
245	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка досок**	м ходов	89,6400		**29,22**	**2619,53**
		Итого оплата труда:				**26,19**	**2347,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**264,44**
		Итого материалов:				**1,30**	**116,53**
		Накладные расходы	%	--		17,57	1574,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	335,53
		Сметная стоимость:				**50,53**	**4529,62**
246	С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость досок**	м3	0,0096		**17681,77**	**168,86**
		Накладные расходы	%	--		749,71	7,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,52	14,08
		Сметная стоимость:				**19906,00**	**190,10**
247	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	12,5500		**32643,79**	**409679,53**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**86745,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**36045,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**23456,30**	**294376,57**
		Накладные расходы	%	--		4878,56	61225,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3001,79	37672,44
		Сметная стоимость:				**40524,14**	**508577,94**
250	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3408		**13188,94**	**4495,09**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**4252,41**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**212,69**
		Итого материалов:				**275,40**	**93,86**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	2340,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	546,84
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**7382,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**416963,01**
		Накладные расходы -	Тенге				**65148,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38568,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**520680,05**
		РАЗДЕЛ 19.Перегородки					
259	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	620,5600		**2359,98**	**1464510,50**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**567640,80**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**90422,42**
		Итого материалов:				**1333,33**	**827411,64**
		Накладные расходы	%	--		584,45	362683,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	146175,50
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**1973369,29**
260	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	181,2933		**2907,90**	**527182,64**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**165833,27**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**26416,43**
		Итого материалов:				**1881,25**	**341057,56**
		Накладные расходы	%	--		607,68	110167,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	50988,03
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**688338,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1991693,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**472851,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**197163,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2661707,72**
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000					
263	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	25,0000		**2708,03**	**67700,72**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**37856,23**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**14578,75**
		Итого материалов:				**743,79**	**18594,71**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	27376,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	7606,14
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**102682,86**
264	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	46,0000		**4099,40**	**188572,18**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**107775,21**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**36048,45**
		Итого материалов:				**1153,79**	**53074,42**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	77761,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	21306,71
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**287640,52**
269	Е11-070512-0103 11-070512-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	2,0000		**1365,95**	**2731,91**
		Итого оплата труда:				**784,82**	**1569,64**
		Итого эксплуатация машин:				**545,97**	**1091,95**
		Итого материалов:				**161,74**	**323,49**
		Накладные расходы	%	--		565,96	1131,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,55	309,11
		Сметная стоимость:				**2086,46**	**4172,92**
270	Е11-070512-0104 11-070512-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	4,0000		**2202,99**	**8811,95**
		Итого оплата труда:				**1236,30**	**4945,20**
		Итого эксплуатация машин:				**918,23**	**3672,91**
		Итого материалов:				**261,35**	**1045,41**
		Накладные расходы	%	--		893,70	3574,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,74	990,94
		Сметная стоимость:				**3344,42**	**13377,70**
272	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	2,0000		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**
274	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2,0000		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,39**
276	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных подушек**	шт. сборных конструкций	2,0000		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,39**
278	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков из бетона В15**	м3	0,3600		**24903,04**	**8965,09**
		Итого оплата труда:				**4451,46**	**1602,53**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**319,64**
		Итого материалов:				**19775,97**	**7119,35**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	1190,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	812,43
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**10967,83**
286	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,0673		**174783,56**	**11763,63**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10032,79**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**649,89**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1140,15**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6993,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1500,56
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**20257,50**
290	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей**	т стальных элементов	0,0060		**415040,06**	**2490,24**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**228,41**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**30,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**372768,36**	**2236,61**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	253,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	219,49
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**2963,18**
291	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация закладных деталей**	т	0,0060		**103400,57**	**620,40**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	26,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	51,74
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**698,45**
292	Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015	**Укладка пенопласта между балконной плитой и плитой перекрытия**	м2 утепляемого покрытия	0,8689		**168,05**	**146,02**
		Итого оплата труда:				**143,16**	**124,39**
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**28,36**
		Накладные расходы	%	--		91,29	79,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,75	18,03
		Сметная стоимость:				**280,09**	**243,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**308608,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**125466,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34725,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**468800,00**
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000					
300	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4,0000		**4099,40**	**16397,58**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**9371,76**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**3134,64**
		Итого материалов:				**1153,79**	**4615,16**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	6761,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	1852,76
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**25012,22**
304	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,0055		**343858,43**	**1888,93**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**818,87**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**53,04**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1021,84**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	610,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	199,93
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**2699,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
305	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,0055		**103400,57**	**568,01**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	24,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	47,37
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**639,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**18854,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**7396,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2100,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**28350,71**
		РАЗДЕЛ 24.Лестница №1					
337	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	шт. сборных конструкций	6,0000		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2533,19**
340	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лобовых балок**	т конструкций	0,3054		**20337,18**	**6210,93**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**3743,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**2182,04**
		Итого материалов:				**2658,44**	**811,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2639,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	708,05
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**9558,71**
343	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров**	т конструкций	0,2916		**46269,59**	**13493,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**8219,93**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**4563,05**
		Итого материалов:				**7417,26**	**2163,00**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	5790,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	1542,67
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**20826,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
347	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0005		**50158,71**	**25,21**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**19,14**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**2,54**
		Итого материалов:				**7887,01**	**3,96**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	13,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	3,09
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**41,76**
349	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	25,000		**891,13**	**22278,34**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**21276,81**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**796,67**
		Итого материалов:				**21,93**	**548,31**
		Накладные расходы	%	--		588,71	14717,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	2959,68
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**39955,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**43713,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**23800,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5401,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**72915,40**
		РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий					
370	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,0022		**3509,81**	**157949,05**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**41164,59**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6557,27**
		Итого материалов:				**2483,15**	**111747,45**
		Накладные расходы	%	--		633,20	28495,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	14915,55
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**201359,90**
371	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Армирование кирпичного ограждения**	т стальных элементов	0,7006		**415040,06**	**290786,75**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**26671,18**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**3538,53**
		Итого материалов:				**372768,36**	**261170,21**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	29594,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	25630,49
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**346011,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**448735,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**58089,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40546,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**547371,58**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-2

отопление блока Г

		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
110	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб д-20мм**	м трубопровода	920,0000		**1703,53**	**1567250,22**
		Итого оплата труда:				**1488,98**	**1369863,02**
		Итого эксплуатация машин:				**301,40**	**277284,17**
		Итого материалов:				**12,83**	**11801,22**
		Накладные расходы	%	--		1009,71	928930,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	199694,44
		Сметная стоимость:				**2930,30**	**2695874,98**
111	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	920,0000		**339,20**	**312064,00**
		Накладные расходы	%	--		14,38	13231,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,29	26023,64
		Сметная стоимость:				**381,87**	**351319,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1879314,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**942161,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**225718,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3047194,13**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-9

на электроосвещение блока Г

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока Г

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
47	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**2062,0000**		**275,60**	**568283,06**
		Итого оплата труда:				**129,05**	**266096,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**3165,43**
		Итого материалов:				**145,59**	**300211,67**
		Накладные расходы	%	--		69,26	142813,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,59	56887,72
		Сметная стоимость:				**372,45**	**767984,16**
48	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**1375,0000**		**120,32**	**165435,00**
		Итого оплата труда:				**88,90**	**122238,52**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**2110,79**
		Итого материалов:				**30,46**	**41879,54**
		Накладные расходы	%	--		44,76	61550,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,21	18158,86
		Сметная стоимость:				**178,29**	**245144,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**733718,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**204364,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75046,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1013128,85**

Итого прямые затраты	**130 188 691,5**
Накладные расходы , тенге	26 768 918,9
Итого с накладными расходами , тенге	**156 957 610,3**
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 556 608,8
Итого на подряд, тенге	**169 514 219,2**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		169 514 219
Временные здания и сооружения	0,9%	1 525 628
ИТОГО		171 039 847
Зимнее удорожание	2,73%	4 669 388
Итого		175 709 235

1	2	3	4	5	6	7	8
		в ценах 2017 г (К=1,0697784)				187 969 944	
		НДС 12%		12%		22 556 393	
		Итого с НДС				210 526 337	
		Итого по акту:				**210 526 337**	

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.**

Смету расчеты проверил