1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**56011,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14188,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**191549,36**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-7

на водосток блока Б

ОТДЕЛ 1.Водосток ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	**18,0000**		**2575,99**	**46367,79**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**11153,89**
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**817,84**
		Итого материалов:				**1925,72**	**34663,00**
		Накладные расходы	%	--		499,37	8988,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,03	4428,51
		Сметная стоимость:				**3321,38**	**59784,90**
2	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водостока из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32мм.Прокладка**	м трубопровода	**9,0000**		**530,82**	**4777,39**
		Итого оплата труда:				**248,43**	**2235,88**
		Итого эксплуатация машин:				**11,17**	**100,49**
		Итого материалов:				**275,53**	**2479,78**
		Накладные расходы	%	--		178,92	1610,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,78	511,01
		Сметная стоимость:				**766,52**	**6898,70**
3	С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	**1,0000**		**2013,85**	**2013,85**
		Накладные расходы	%	--		85,39	85,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,94	167,94
		Сметная стоимость:				**2267,18**	**2267,18**
4	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гидрозатвор из стальной электросварной трубы диаметром 108х4мм длина 1500мм.Прокладка**	м трубопровода	**1,5000**		**710,47**	**1065,70**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**929,49**
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**68,15**
		Итого материалов:				**60,20**	**90,30**
		Накладные расходы	%	--		420,27	630,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,46	135,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1221,20**	**1831,79**
5	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость гидрозатвора из стальной электросварной трубы диаметром 108х4мм длина 1500мм**	м	**1,5000**		**1865,52**	**2798,28**
		Накладные расходы	%	--		79,10	118,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,57	233,35
		Сметная стоимость:				**2100,19**	**3150,28**
6	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**1,0000**		**1511,66**	**1511,66**
		Итого оплата труда:				**1156,15**	**1156,15**
		Итого эксплуатация машин:				**88,45**	**88,45**
		Итого материалов:				**283,51**	**283,51**
		Накладные расходы	%	--		792,01	792,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,29	184,29
		Сметная стоимость:				**2487,97**	**2487,97**
7	С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1,0000**		**931,71**	**931,71**
		Накладные расходы	%	--		39,50	39,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,70	77,70
		Сметная стоимость:				**1048,91**	**1048,91**
8	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**3,0000**		**1077,68**	**3233,04**
		Накладные расходы	%	--		45,69	137,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,87	269,61
		Сметная стоимость:				**1213,24**	**3639,73**
9	С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прочистка(заглушка)флаецевая стальная из углеродистойили низколегированной стали диаметром 100мм**	шт.	**1,0000**		**2369,29**	**2369,29**
		Накладные расходы	%	--		100,46	100,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,58	197,58
		Сметная стоимость:				**2667,33**	**2667,33**
10	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2,0000**		**1514,57**	**3029,14**
		Накладные расходы	%	--		64,22	128,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,30	252,61
		Сметная стоимость:				**1705,09**	**3410,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**4,4800**		**511,02**	**2289,37**
		Накладные расходы	%	--		21,67	97,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	190,92
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2577,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**70387,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**12727,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6649,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**89764,31**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
12	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	**6,0000**		**579,43**	**3476,58**
		Итого оплата труда:				**488,88**	**2933,26**
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**3,94**
		Итого материалов:				**90,22**	**541,30**
		Накладные расходы	%	--		303,83	1822,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,66	423,97
		Сметная стоимость:				**953,92**	**5723,53**
13	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	**0,3300**		**75537,14**	**24927,26**
		Итого оплата труда:				**74119,99**	**24459,60**
		Итого эксплуатация машин:				**664,90**	**219,42**
		Итого материалов:				**1064,60**	**351,32**
		Накладные расходы	%	--		45929,04	15156,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9717,29	3206,71
		Сметная стоимость:				**131183,47**	**43290,54**
14	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм**	м3	**0,3399**		**18376,76**	**6246,26**
		Накладные расходы	%	--		779,17	264,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1532,47	520,89
		Сметная стоимость:				**20688,41**	**7031,99**
15	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	**10,6200**		**379,52**	**4030,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**239,64**	**2544,93**
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**107,62**
		Итого материалов:				**133,62**	**1418,99**
		Накладные расходы	%	--		154,23	1637,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	453,47
		Сметная стоимость:				**576,45**	**6121,91**
16	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,0122**		**211499,07**	**2583,04**
		Накладные расходы	%	--		8967,56	109,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	215,40
		Сметная стоимость:				**238103,96**	**2907,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**41263,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**18991,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4820,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**65075,94**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-2-9

на электроосвещение блока Б

		ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока Б					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
41	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	**140,0000**		**295,01**	**41300,79**
		Итого оплата труда:				**217,81**	**30493,32**
		Итого эксплуатация машин:				**34,83**	**4876,77**
		Итого материалов:				**51,41**	**7197,00**
		Накладные расходы	%	--		109,68	15355,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,38	4532,52
		Сметная стоимость:				**437,06**	**61188,98**
42	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	**40,0000**		**472,96**	**18918,38**
		Итого оплата труда:				**338,69**	**13547,55**
		Итого эксплуатация машин:				**56,43**	**2257,09**
		Итого материалов:				**95,36**	**3814,25**
		Накладные расходы	%	--		171,16	6846,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,53	2061,18
		Сметная стоимость:				**695,65**	**27825,89**
43	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**1791,0000**		**301,35**	**539716,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**178,76**	**320165,84**
		Итого эксплуатация машин:				**10,50**	**18802,61**
		Итого материалов:				**114,20**	**204539,67**
		Накладные расходы	%	--		92,53	165725,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,51	56435,34
		Сметная стоимость:				**425,39**	**761877,12**
44	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**42,0000**		**369,58**	**15522,16**
		Итого оплата труда:				**239,20**	**10046,54**
		Итого эксплуатация машин:				**22,07**	**927,04**
		Итого материалов:				**114,65**	**4815,31**
		Накладные расходы	%	--		122,39	5140,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,36	1653,00
		Сметная стоимость:				**531,32**	**22315,54**
45	Ц13-080206-1903 13-080206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**92,0000**		**406,45**	**37393,07**
		Итого оплата труда:				**273,44**	**25156,29**
		Итого эксплуатация машин:				**28,00**	**2576,09**
		Итого материалов:				**113,48**	**10439,73**
		Накладные расходы	%	--		139,23	12808,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,65	4016,16
		Сметная стоимость:				**589,33**	**54218,10**
49	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**1161,0000**		**57,51**	**66769,13**
		Итого оплата труда:				**40,34**	**46834,10**
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**594,09**
		Итого материалов:				**16,85**	**19564,37**
		Накладные расходы	%	--		20,44	23725,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,24	7239,60
		Сметная стоимость:				**84,18**	**97734,65**
50	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**770,0000**		**67,55**	**52013,73**
		Итого оплата труда:				**48,56**	**37392,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**788,03**
		Итого материалов:				**18,35**	**14129,87**
		Накладные расходы	%	--		24,53	18887,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,37	5672,12
		Сметная стоимость:				**99,45**	**76573,66**
51	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**82,0000**		**79,09**	**6485,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**56,98**	**4672,00**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**167,84**
		Итого материалов:				**20,84**	**1708,96**
		Накладные расходы	%	--		28,77	2359,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,63	707,61
		Сметная стоимость:				**116,50**	**9552,67**
52	Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**92,0000**		**109,75**	**10096,60**
		Итого оплата труда:				**81,83**	**7528,69**
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**376,62**
		Итого материалов:				**25,36**	**2332,94**
		Накладные расходы	%	--		41,16	3787,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,07	1110,69
		Сметная стоимость:				**162,98**	**14994,29**
53	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**1802,0000**		**32,37**	**58325,17**
		Итого оплата труда:				**16,25**	**29284,75**
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**922,10**
		Итого материалов:				**15,80**	**28465,11**
		Накладные расходы	%	--		8,62	15538,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	5909,08
		Сметная стоимость:				**44,27**	**79772,54**
54	Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**620,0000**		**61,43**	**38088,51**
		Итого оплата труда:				**41,69**	**25845,68**
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**2538,07**
		Итого материалов:				**17,19**	**10659,30**
		Накладные расходы	%	--		21,20	13145,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	4098,76
		Сметная стоимость:				**89,25**	**55333,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**884629,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**283320,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93436,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1261386,63**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
103	С123-060902-0116 23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,4740**		**723128,63**	**342762,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		30660,65	14533,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60303,14	28583,69
		Сметная стоимость:				**814092,43**	**385879,81**
104	С123-060902-0114 23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,3200**		**333728,88**	**106793,24**
		Накладные расходы	%	--		14150,10	4528,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27830,32	8905,70
		Сметная стоимость:				**375709,30**	**120226,98**
105	С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,9180**		**110884,82**	**101792,26**
		Накладные расходы	%	--		4701,52	4315,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9246,91	8488,66
		Сметная стоимость:				**124833,24**	**114596,92**
106	С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,1030**		**118809,42**	**12237,37**
		Накладные расходы	%	--		5037,52	518,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9907,76	1020,50
		Сметная стоимость:				**133754,69**	**13776,73**
107	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,0120**		**81662,80**	**979,95**
		Накладные расходы	%	--		3462,50	41,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6810,02	81,72
		Сметная стоимость:				**91935,33**	**1103,22**
108	С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**2,7000**		**52155,03**	**140818,58**
		Накладные расходы	%	--		2211,37	5970,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4349,31	11743,14
		Сметная стоимость:				**58715,72**	**158532,43**
109	С121-050101-9904 21-050101-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97**	т	**0,1780**		**168057,91**	**29917,67**
		Накладные расходы	%	--		7125,66	1268,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14014,69	2494,89
		Сметная стоимость:				**189198,25**	**33681,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**735302,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**31176,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61318,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**827797,15**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-1

на **общестроительные работы блока В**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

76	Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада**	м деталей	**49,1400**		**642,71**	**31582,94**
		Итого оплата труда:				**606,74**	**29815,01**
		Итого эксплуатация машин:				**8,64**	**424,47**
		Итого материалов:				**30,56**	**1501,91**
		Накладные расходы	%	--		373,84	18370,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,32	3996,27
		Сметная стоимость:				**1097,88**	**53949,71**
77	С12072-70 Т12072-70	**Детали декоративные**	м	**49,1400**		**1863,74**	**91583,99**
		Накладные расходы	%	--		79,02	3883,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,42	7637,37
		Сметная стоимость:				**2098,18**	**103104,52**
78	С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дюбель**	10 шт.	**49,2000**		**182,65**	**8986,38**
		Накладные расходы	%	--		7,74	381,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,23	749,39
		Сметная стоимость:				**205,63**	**10116,79**
79	С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм**	1000 шт.	**0,3940**		**1688,21**	**665,15**
		Накладные расходы	%	--		71,58	28,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,78	55,47
		Сметная стоимость:				**1900,57**	**748,83**
80	С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перфорированный оцинкованный профиль(уголок)**	м	**98,2800**		**254,90**	**25051,57**
		Накладные расходы	%	--		10,81	1062,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	2089,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**286,96**	**28202,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**157870,03**
		Накладные расходы -	Тенге				**23725,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14527,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**196122,71**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
115	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	**2,8000**		**2424,95**	**6789,87**
		Итого оплата труда:				**1083,95**	**3035,05**
		Итого эксплуатация машин:				**106,35**	**297,79**
		Итого материалов:				**1285,98**	**3600,76**
		Накладные расходы	%	--		778,50	2179,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,28	717,57
		Сметная стоимость:				**3459,73**	**9687,25**
116	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**2,8000**		**9107,72**	**25501,62**
		Накладные расходы	%	--		386,17	1081,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759,51	2126,63
		Сметная стоимость:				**10253,40**	**28709,52**
117	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Жалюзийные решетки из ПВХ.Установка**	м2 проемов	**2,8000**		**2424,95**	**6789,87**
		Итого оплата труда:				**1083,95**	**3035,05**
		Итого эксплуатация машин:				**106,35**	**297,79**
		Итого материалов:				**1285,98**	**3600,76**
		Накладные расходы	%	--		778,50	2179,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,28	717,57
		Сметная стоимость:				**3459,73**	**9687,25**
118	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	м2	**2,8000**		**9107,72**	**25501,62**
		Накладные расходы	%	--		386,17	1081,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759,51	2126,63
		Сметная стоимость:				**10253,40**	**28709,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**64582,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**6522,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5688,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**76793,53**
		РАЗДЕЛ 13.Пандус					
170	Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство стенок пандуса из бетона В12,5**	м3	**15,0000**		**26068,63**	**391029,46**
		Итого оплата труда:				**7065,29**	**105979,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1535,36**	**23030,46**
		Итого материалов:				**17817,02**	**267255,26**
		Накладные расходы	%	--		4677,27	70159,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2459,67	36895,08
		Сметная стоимость:				**33205,57**	**498083,53**
171	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**15,0000**		**110,00**	**1650,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	69,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	137,60
		Сметная стоимость:				**123,84**	**1857,56**
172	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**8,0000**		**191,35**	**1530,81**
		Итого оплата труда:				**55,98**	**447,82**
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**166,05**
		Итого материалов:				**121,85**	**974,81**
		Накладные расходы	%	--		43,65	349,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,80	150,40
		Сметная стоимость:				**253,80**	**2030,40**
173	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	**0,9200**		**18750,50**	**17250,46**
		Итого оплата труда:				**2552,30**	**2348,12**
		Итого эксплуатация машин:				**5,24**	**4,82**
		Итого материалов:				**16192,96**	**14897,52**
		Накладные расходы	%	--		2415,28	2222,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1693,26	1557,80
		Сметная стоимость:				**22859,04**	**21030,32**
174	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона В12,5**	м2 покрытия	**8,0000**		**823,65**	**6589,20**
		Итого оплата труда:				**267,44**	**2139,50**
		Итого эксплуатация машин:				**64,38**	**515,08**
		Итого материалов:				**514,39**	**4115,13**
		Накладные расходы	%	--		204,70	1637,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,27	658,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1110,62**	**8884,93**
175	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 20мм**	м2 покрытия	**16,0000**		**-88,35**	**-1413,66**
		Итого оплата труда:				**-8,44**	**-135,01**
		Итого эксплуатация машин:				**-2,69**	**-43,04**
		Итого материалов:				**-78,61**	**-1257,75**
		Накладные расходы	%	--		-9,10	-145,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-7,80	-124,74
		Сметная стоимость:				**-105,25**	**-1684,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**416636,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**74292,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39274,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**530202,69**
		РАЗДЕЛ 15.Стены					
189	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	59,4760		**17044,25**	**1013723,64**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**231057,65**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**84343,63**
		Итого материалов:				**12070,03**	**717877,36**
		Накладные расходы	%	--		2779,88	165335,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,93	94324,77
		Сметная стоимость:				**21410,05**	**1273384,37**
213	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка вентканалов из керамического кирпича**	м3 кладки	**2,3100**		**19999,24**	**46198,25**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**7939,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**3275,84**
		Итого материалов:				**15472,95**	**35742,52**
		Накладные расходы	%	--		2667,98	6163,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1813,38	4188,90
		Сметная стоимость:				**24480,60**	**56550,18**
214	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка внутренних стен из пеноблоков**	м3 кладки	**3,7300**		**5508,35**	**20546,14**
		Итого оплата труда:				**3104,24**	**11578,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1559,92**	**5818,51**
		Итого материалов:				**1205,86**	**4497,84**
		Накладные расходы	%	--		1877,37	7002,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590,86	2203,90
		Сметная стоимость:				**7976,58**	**29752,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
215	С121-030301-0301 21-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость пеноблоков**	м3	**3,7300**		**11516,37**	**42956,06**
		Накладные расходы	%	--		488,29	1821,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		960,37	3582,19
		Сметная стоимость:				**12965,04**	**48359,59**
216	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	139,0000		**284,41**	**39533,12**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**20281,84**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**20737,03**
		Итого материалов:				**24,66**	**3427,16**
		Накладные расходы	%	--		106,51	14805,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	4347,07
		Сметная стоимость:				**422,20**	**58685,45**
224	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита бруса**	м3 древесины в конструкции	0,1784		**6132,06**	**1094,23**
		Итого оплата труда:				**590,43**	**105,36**
		Итого эксплуатация машин:				**34,88**	**6,22**
		Итого материалов:				**5522,12**	**985,39**
		Накладные расходы	%	--		628,05	112,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,81	96,50
		Сметная стоимость:				**7300,91**	**1302,81**
241	Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	13,3778		**616,34**	**8245,30**
		Итого оплата труда:				**407,62**	**5453,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**20,88**
		Итого материалов:				**207,90**	**2781,29**
		Накладные расходы	%	--		290,00	3879,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,51	969,98
		Сметная стоимость:				**978,85**	**13094,80**
242	Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Утепление стен колясочной пенопластом**	м3 изоляции	**1,2015**		**44695,79**	**53701,99**
		Итого оплата труда:				**7858,65**	**9442,17**
		Итого эксплуатация машин:				**571,82**	**687,05**
		Итого материалов:				**36520,12**	**43878,93**
		Накладные расходы	%	--		6425,20	7719,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4089,68	4913,75
		Сметная стоимость:				**55210,67**	**66335,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
243	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	**24,0300**		**1501,99**	**36092,74**
		Итого оплата труда:				**615,38**	**14787,55**
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**205,41**
		Итого материалов:				**881,33**	**21178,39**
		Накладные расходы	%	--		447,28	10748,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,94	3747,28
		Сметная стоимость:				**2105,21**	**50588,25**
244	Е11-150108-1607 11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Облицовка гипсокартонными листами стен по деревянному каркасу**	м2	**16,2100**		**8502,95**	**137832,81**
		Итого оплата труда:				**6087,25**	**98674,31**
		Итого эксплуатация машин:				**67,48**	**1093,85**
		Итого материалов:				**2380,30**	**38584,63**
		Накладные расходы	%	--		3837,78	62210,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		987,26	16003,45
		Сметная стоимость:				**13327,98**	**216046,61**
245	С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	м3	**1,6696**		**8873,64**	**14815,70**
		Накладные расходы	%	--		376,24	628,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,99	1235,51
		Сметная стоимость:				**9989,87**	**16679,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1414739,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**280426,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**135613,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1830779,71**
		РАЗДЕЛ 18.Декоративный пояс-4шт					
255	Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада**	м деталей	**196,5600**		**642,71**	**126331,75**
		Итого оплата труда:				**606,74**	**119260,02**
		Итого эксплуатация машин:				**8,64**	**1697,88**
		Итого материалов:				**30,56**	**6007,66**
		Накладные расходы	%	--		373,84	73481,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,32	15985,10
		Сметная стоимость:				**1097,88**	**215798,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
256	С12072-70 Т12072-70	**Детали декоративные**	м	**196,5600**		**1863,74**	**366335,95**
		Накладные расходы	%	--		79,02	15532,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,42	30549,49
		Сметная стоимость:				**2098,18**	**412418,08**
257	С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дюбели**	10 шт.	**196,6000**		**182,65**	**35908,99**
		Накладные расходы	%	--		7,74	1522,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,23	2994,52
		Сметная стоимость:				**205,63**	**40426,05**
258	С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм**	1000 шт.	**1,5730**		**1688,21**	**2655,55**
		Накладные расходы	%	--		71,58	112,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,78	221,45
		Сметная стоимость:				**1900,57**	**2989,60**
259	С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перфорированный оцинкованный профиль(уголок)**	м	**393,1200**		**254,90**	**100206,29**
		Накладные расходы	%	--		10,81	4248,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	8356,40
		Сметная стоимость:				**286,96**	**112811,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**631438,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**94898,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58106,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**784444,01**
		РАЗДЕЛ 19.Перегородки					
262	Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Утепление перегородок пенопластом**	м3 изоляции	**0,0975**		**44695,79**	**4357,84**
		Итого оплата труда:				**7858,65**	**766,22**
		Итого эксплуатация машин:				**571,82**	**55,75**
		Итого материалов:				**36520,12**	**3560,71**
		Накладные расходы	%	--		6425,20	626,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4089,68	398,74
		Сметная стоимость:				**55210,67**	**5383,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
263	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	**1,9500**		**1501,99**	**2928,87**
		Итого оплата труда:				**615,38**	**1199,99**
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**16,67**
		Итого материалов:				**881,33**	**1718,60**
		Накладные расходы	%	--		447,28	872,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,94	304,09
		Сметная стоимость:				**2105,21**	**4105,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7286,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**1498,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**702,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9488,20**
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000					
264	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	19,0000		**2708,03**	**51452,55**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**28770,74**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**11079,85**
		Итого материалов:				**743,79**	**14131,98**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	20805,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	5780,66
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**78038,97**
265	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	40,0000		**4099,40**	**163975,81**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**93717,58**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**31346,48**
		Итого материалов:				**1153,79**	**46151,67**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	67618,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	18527,57
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**250122,19**
		Исключить за ноябрь 2017					
273	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	-6,0000		**7834,11**	**-47004,66**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**-27753,92**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**-22997,74**
		Итого материалов:				**256,41**	**-1538,44**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	0,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	-3760,37
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**-50765,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Включить за ноябрь 2017					
273	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	6,0000		**7834,11**	**47004,66**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**27753,92**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**22997,74**
		Итого материалов:				**256,41**	**1538,44**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	19958,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	5357,09
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**72320,70**
283	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических балок МБЛ-1-МБЛ-5**	т конструкций	**4,5278**		**20337,18**	**92082,68**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**55499,09**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**32350,74**
		Итого материалов:				**2658,44**	**12036,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	39136,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	10497,52
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**141716,53**
287	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,0673		**174783,56**	**11763,63**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10032,79**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**649,89**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1140,15**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	6993,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1500,56
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**20257,50**
295	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка люков в перекрытиях**	т конструкций	**0,3948**		**63730,42**	**25160,77**
		Итого оплата труда:				**60913,17**	**24048,52**
		Итого эксплуатация машин:				**2890,28**	**1141,08**
		Итого материалов:				**1067,24**	**421,35**
		Накладные расходы	%	--		41371,17	16333,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8408,13	3319,53
		Сметная стоимость:				**113509,72**	**44813,64**
297	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Установка лестниц МПЛ**	т конструкций	**1,1760**		**46269,59**	**54413,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**33148,33**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**18401,29**
		Итого материалов:				**7417,26**	**8722,70**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	23350,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	6221,07
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**83984,50**
299	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**6,0986**		**17072,62**	**104119,09**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**70383,89**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**5259,73**
		Итого материалов:				**4882,89**	**29778,81**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	49976,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	12327,63
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**166423,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**502967,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**244173,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59771,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**806912,00**
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000					
305	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,00010		**343858,43**	**34,39**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**14,91**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**0,97**
		Итого материалов:				**186015,11**	**18,60**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	11,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	3,64
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**49,13**
306	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,00010		**103400,57**	**10,34**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	0,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	0,86
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**11,64**
307	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15**	м3	**0,6800**		**24903,04**	**16934,07**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**3027,00**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**603,76**
		Итого материалов:				**19775,97**	**13447,66**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	2248,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	1534,59
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**20717,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
308	С121-050301-0202 21-050301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1240**		**127870,26**	**15855,91**
		Накладные расходы	%	--		5421,70	672,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10663,36	1322,26
		Сметная стоимость:				**143955,32**	**17850,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**32834,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**2932,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2861,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**38628,23**
		РАЗДЕЛ 22.Перекрытие на отметке 27,70м(МП-1)					
309	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной плиты из бетона В25**	м3	**2,4300**		**26540,03**	**64492,28**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**10817,06**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**2157,54**
		Итого материалов:				**21412,97**	**52033,51**
		Накладные расходы	%	--		3375,80	8203,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,27	5815,64
		Сметная стоимость:				**32309,10**	**78511,10**
310	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2306**		**170440,95**	**39303,68**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	1666,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	3277,61
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**44247,77**
311	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Дополнительные элементы усиления.Установка**	т	**0,1033**		**16292,57**	**1683,02**
		Итого оплата труда:				**15844,19**	**1636,70**
		Итого эксплуатация машин:				**786,37**	**81,23**
		Накладные расходы	%	--		8701,06	898,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1999,49	206,55
		Сметная стоимость:				**26993,11**	**2788,39**
312	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0214**		**115532,16**	**2477,01**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	105,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	206,56
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**2788,60**
313	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0819**		**153592,73**	**12573,10**
		Накладные расходы	%	--		6512,33	533,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12808,40	1048,50
		Сметная стоимость:				**172913,47**	**14154,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**120529,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**11406,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10554,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**142490,57**
		РАЗДЕЛ 23.Кровля					
314	Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**448,9600**		**353,44**	**158680,58**
		Итого оплата труда:				**143,16**	**64272,02**
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**14651,49**
		Итого материалов:				**185,39**	**83232,14**
		Накладные расходы	%	--		99,15	44514,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,21	16255,60
		Сметная стоимость:				**488,80**	**219450,63**
316	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом над лоджиями 9 этажа**	м3 утеплителя	**1,7800**		**8762,47**	**15597,20**
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**3710,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1139,39**	**2028,11**
		Итого материалов:				**5818,09**	**10356,20**
		Накладные расходы	%	--		1597,01	2842,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,76	1475,19
		Сметная стоимость:				**11188,24**	**19915,07**
317	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**448,9600**		**422,28**	**189588,97**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**79823,46**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**30693,23**
		Итого материалов:				**192,07**	**86231,50**
		Накладные расходы	%	--		122,43	54967,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,58	19564,55
		Сметная стоимость:				**588,30**	**264121,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
318	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	м2 стяжки	**11224,0000**		**11,10**	**124630,21**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**9495,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**11264,14**
		Итого материалов:				**9,50**	**106637,90**
		Накладные расходы	%	--		0,97	10867,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,97	10839,78
		Сметная стоимость:				**13,04**	**146337,09**
319	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	**538,8300**		**408,31**	**220008,74**
		Итого оплата труда:				**126,95**	**68406,40**
		Итого эксплуатация машин:				**16,04**	**8643,56**
		Итого материалов:				**267,81**	**144304,72**
		Накладные расходы	%	--		91,95	49545,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,02	21564,33
		Сметная стоимость:				**540,28**	**291118,50**
320	Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	**107,7660**		**25524,32**	**2750654,00**
		Итого оплата труда:				**2656,13**	**286240,81**
		Итого эксплуатация машин:				**971,12**	**104654,11**
		Итого материалов:				**22135,44**	**2385447,39**
		Накладные расходы	%	--		2643,81	284912,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2253,45	242845,33
		Сметная стоимость:				**30421,58**	**3278411,89**
321	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону 100-300мм)**	м3 утеплителя	**107,7660**		**8762,47**	**944296,43**
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**224634,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1139,39**	**122787,11**
		Итого материалов:				**5818,09**	**626992,17**
		Накладные расходы	%	--		1597,01	172103,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,76	89312,02
		Сметная стоимость:				**11188,24**	**1205712,29**
322	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**538,8300**		**430,67**	**232055,33**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**95802,02**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**36837,21**
		Итого материалов:				**200,45**	**108008,40**
		Накладные расходы	%	--		122,79	66162,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,28	23857,42
		Сметная стоимость:				**597,73**	**322075,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
323	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	**8082,4500**		**11,66**	**94262,37**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**6838,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**8111,35**
		Итого материалов:				**10,06**	**81306,03**
		Накладные расходы	%	--		0,99	8016,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,01	8182,34
		Сметная стоимость:				**13,67**	**110461,61**
324	Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя бикроста**	м2 кровли	**538,8300**		**168,73**	**90917,68**
		Итого оплата труда:				**148,29**	**79902,08**
		Итого эксплуатация машин:				**13,46**	**7252,52**
		Итого материалов:				**10,74**	**5788,50**
		Накладные расходы	%	--		94,33	50830,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,05	11339,85
		Сметная стоимость:				**284,11**	**153087,96**
327	Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	**131,6000**		**1155,70**	**152090,30**
		Итого оплата труда:				**336,49**	**44282,15**
		Итого эксплуатация машин:				**18,50**	**2434,77**
		Итого материалов:				**804,85**	**105917,97**
		Накладные расходы	%	--		246,83	32482,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,20	14765,84
		Сметная стоимость:				**1514,73**	**199338,85**
330	Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**41,0000**		**949,98**	**38949,16**
		Итого оплата труда:				**484,86**	**19879,30**
		Итого эксплуатация машин:				**518,56**	**21261,10**
		Итого материалов:				**126,24**	**5175,75**
		Накладные расходы	%	--		354,14	14519,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,33	4277,53
		Сметная стоимость:				**1408,45**	**57746,61**
331	С143021-29 Т143021-29	**Плиты парапета**	м3	**4,6740**		**24772,64**	**115787,32**
		Накладные расходы	%	--		1050,36	4909,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2065,84	9655,74
		Сметная стоимость:				**27888,84**	**130352,44**
332	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,1157**		**407153,05**	**47095,39**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**4403,30**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**584,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**364881,35**	**42205,83**
		Накладные расходы	%	--		41905,73	4847,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35924,70	4155,41
		Сметная стоимость:				**484983,49**	**56098,04**
333	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**15,5000**		**2044,90**	**31695,88**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**11003,20**
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**128,72**
		Итого материалов:				**1328,93**	**20598,36**
		Накладные расходы	%	--		504,05	7812,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,92	3160,70
		Сметная стоимость:				**2752,87**	**42669,42**
334	С121-130207-1020 21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дюбель-гвоздь полипропилен с оцинкованным сердечником**	шт.	**224,0000**		**22,56**	**5053,44**
		Накладные расходы	%	--		0,96	214,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,88	421,42
		Сметная стоимость:				**25,40**	**5689,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5211363,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**809550,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**481673,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6502586,15**
		РАЗДЕЛ 24.Лестница №1					
351	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических лестниц ИМЛ-1,МЛ-1**	т конструкций	**0,4585**		**46269,59**	**21215,07**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**12924,18**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**7174,47**
		Итого материалов:				**7417,26**	**3400,89**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	9104,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	2425,53
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**32744,67**
352	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических лестниц ИМЛ-1,МЛ-1**	т	**0,4585**		**299947,97**	**137529,14**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	5831,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	11468,83
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**154829,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
353	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических ограждений**	т конструкций	**0,8183**		**46269,59**	**37861,94**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**23065,43**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**12804,08**
		Итого материалов:				**7417,26**	**6069,47**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	16247,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	4328,78
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**58438,50**
354	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических ограждений**	т	**0,8183**		**299947,97**	**245444,42**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	10406,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	20468,10
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**276319,37**
355	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**6,6545**		**17072,62**	**113609,14**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**76799,11**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**5739,13**
		Итого материалов:				**4882,89**	**32493,04**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	54531,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	13451,25
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**181591,81**
356	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**97,2000**		**2765,77**	**268832,79**
		Итого оплата труда:				**912,81**	**88725,46**
		Итого эксплуатация машин:				**22,34**	**2171,92**
		Итого материалов:				**1841,23**	**178967,22**
		Накладные расходы	%	--		638,70	62081,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,36	26473,15
		Сметная стоимость:				**3676,83**	**357387,56**
357	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**97,2000**		**423,33**	**41147,84**
		Итого оплата труда:				**176,55**	**17160,85**
		Итого эксплуатация машин:				**4,38**	**425,38**
		Итого материалов:				**244,01**	**23717,51**
		Накладные расходы	%	--		118,80	11547,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,37	4215,63
		Сметная стоимость:				**585,50**	**56911,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**865640,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**169750,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**82831,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1118222,14**
		РАЗДЕЛ 25.Завершение балконов					
359	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	**0,1480**		**56434,42**	**8352,29**
		Итого оплата труда:				**16400,73**	**2427,31**
		Итого эксплуатация машин:				**649,54**	**96,13**
		Итого материалов:				**39680,05**	**5872,65**
		Накладные расходы	%	--		12616,30	1867,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5524,06	817,56
		Сметная стоимость:				**74574,78**	**11037,07**
360	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	**0,2300**		**64663,23**	**14872,54**
		Итого оплата труда:				**16029,03**	**3686,68**
		Итого эксплуатация машин:				**834,32**	**191,89**
		Итого материалов:				**48146,08**	**11073,60**
		Накладные расходы	%	--		12733,50	2928,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6191,74	1424,10
		Сметная стоимость:				**83588,46**	**19225,35**
361	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	**16,0000**		**3164,69**	**50635,06**
		Итого оплата труда:				**1277,54**	**20440,63**
		Итого эксплуатация машин:				**58,86**	**941,83**
		Итого материалов:				**1845,13**	**29522,07**
		Накладные расходы	%	--		885,27	14164,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,00	5183,94
		Сметная стоимость:				**4373,95**	**69983,25**
362	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0186**		**50158,71**	**934,96**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**709,58**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**94,14**
		Итого материалов:				**7887,01**	**147,01**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	498,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	114,71
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**1548,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
363	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0186**		**157417,73**	**2934,27**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	124,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	244,69
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**3303,37**
364	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**0,3780**		**6132,05**	**2317,92**
		Итого оплата труда:				**590,43**	**223,18**
		Итого эксплуатация машин:				**34,88**	**13,19**
		Итого материалов:				**5522,12**	**2087,36**
		Накладные расходы	%	--		628,05	237,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,81	204,43
		Сметная стоимость:				**7300,91**	**2759,74**
365	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	**16,0000**		**213,34**	**3413,51**
		Итого оплата труда:				**22,38**	**358,07**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**25,90**
		Итого материалов:				**190,06**	**3040,96**
		Накладные расходы	%	--		23,00	367,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	302,52
		Сметная стоимость:				**255,25**	**4083,96**
366	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	**16,0000**		**48,32**	**773,14**
		Итого оплата труда:				**30,66**	**490,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**20,11**
		Итого материалов:				**16,96**	**271,31**
		Накладные расходы	%	--		21,16	338,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,56	88,93
		Сметная стоимость:				**75,04**	**1200,61**
367	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**8,0000**		**2054,39**	**16435,11**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**5679,07**
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**66,44**
		Итого материалов:				**1338,42**	**10707,36**
		Накладные расходы	%	--		504,46	4035,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,71	1637,66
		Сметная стоимость:				**2763,55**	**22108,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**100668,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**24563,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**10018,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**135250,44**
		РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий					
370	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**6,3056**		**17072,62**	**107653,29**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**72772,99**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**5438,26**
		Итого материалов:				**4882,89**	**30789,62**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	51672,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	12746,08
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**172072,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**107653,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**51672,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12746,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**172072,04**
		РАЗДЕЛ 27.Строительная часть лифта					
375	С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скоба**	кг	**2,4200**		**329,46**	**797,29**
		Накладные расходы	%	--		13,97	33,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	66,49
		Сметная стоимость:				**370,90**	**897,59**
385	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Укладка монорельса**	т конструкций	**0,1281**		**20337,18**	**2605,19**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**1570,17**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**915,26**
		Итого материалов:				**2658,44**	**340,55**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	1107,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	296,99
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**4009,43**
386	С121-050203-0506 21-050203-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость монорельса**	т	**0,1281**		**248307,02**	**31808,13**
		Накладные расходы	%	--		10528,22	1348,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20706,82	2652,54
		Сметная стоимость:				**279542,06**	**35809,34**
387	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Деревянное обрамление проемов**	м3 древесины в конструкции	**0,5890**		**56434,42**	**33239,87**
		Итого оплата труда:				**16400,73**	**9660,03**
		Итого эксплуатация машин:				**649,54**	**382,58**
		Итого материалов:				**39680,05**	**23371,55**
		Накладные расходы	%	--		12616,30	7431,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5524,06	3253,67
		Сметная стоимость:				**74574,78**	**43924,54**
388	Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	**1,3000**		**2519,84**	**3275,80**
		Итого оплата труда:				**969,66**	**1260,55**
		Итого эксплуатация машин:				**315,56**	**410,22**
		Итого материалов:				**1316,34**	**1711,24**
		Накладные расходы	%	--		711,28	924,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,49	336,04
		Сметная стоимость:				**3489,62**	**4536,50**
389	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	**1,3000**		**31516,69**	**40971,70**
		Накладные расходы	%	--		1336,31	1737,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,24	3416,71
		Сметная стоимость:				**35481,24**	**46125,61**
390	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скобяные изделия для люка**	шт	**1,0000**		**1019,24**	**1019,24**
		Накладные расходы	%	--		43,22	43,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,00	85,00
		Сметная стоимость:				**1147,45**	**1147,45**
391	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство из раствора М100**	м2 покрытия	**21,0400**		**485,80**	**10221,26**
		Итого оплата труда:				**203,46**	**4280,88**
		Итого эксплуатация машин:				**59,32**	**1248,04**
		Итого материалов:				**244,02**	**5134,09**
		Накладные расходы	%	--		149,76	3150,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,84	1069,78
		Сметная стоимость:				**686,41**	**14442,01**
392	Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм**	м2 покрытия	**126,2400**		**59,84**	**7554,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8,23**	**1039,50**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**339,61**
		Итого материалов:				**50,30**	**6349,60**
		Накладные расходы	%	--		7,76	980,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,41	682,74
		Сметная стоимость:				**73,01**	**9217,03**
393	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	**21,0400**		**583,98**	**12286,87**
		Итого оплата труда:				**552,14**	**11617,09**
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**972,65**
		Итого материалов:				**2,78**	**58,58**
		Накладные расходы	%	--		375,27	7895,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,74	1614,61
		Сметная стоимость:				**1035,99**	**21797,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**143779,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**24652,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13474,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**181906,71**
		РАЗДЕЛ 28.Утепление пола в машинном отделении					
394	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	**5,6300**		**1016,79**	**5724,53**
		Итого оплата труда:				**407,85**	**2296,21**
		Итого эксплуатация машин:				**53,92**	**303,56**
		Итого материалов:				**562,71**	**3168,05**
		Накладные расходы	%	--		302,03	1700,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,51	593,99
		Сметная стоимость:				**1424,32**	**8018,92**
395	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	**5,6300**		**216,96**	**1221,47**
		Итого оплата труда:				**206,86**	**1164,63**
		Итого эксплуатация машин:				**19,46**	**109,57**
		Накладные расходы	%	--		140,52	791,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,60	161,01
		Сметная стоимость:				**386,08**	**2173,60**
396	С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Пенопласт ФРП-1**	м3	**0,3479**		**35804,04**	**12457,44**
		Накладные расходы	%	--		1518,09	528,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2985,77	1038,85
		Сметная стоимость:				**40307,90**	**14024,49**
397	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	**0,5630**		**9840,68**	**5540,30**
		Итого оплата труда:				**2857,47**	**1608,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1122,70**	**632,08**
		Итого материалов:				**6213,49**	**3498,20**
		Накладные расходы	%	--		2231,23	1256,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		965,75	543,72
		Сметная стоимость:				**13037,67**	**7340,21**
398	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	**5,6300**		**485,80**	**2735,06**
		Итого оплата труда:				**203,46**	**1145,50**
		Итого эксплуатация машин:				**59,32**	**333,96**
		Итого материалов:				**244,02**	**1373,81**
		Накладные расходы	%	--		149,76	843,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,84	286,26
		Сметная стоимость:				**686,41**	**3864,47**
399	Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 30мм**	м2 покрытия	**11,2600**		**59,84**	**673,79**
		Итого оплата труда:				**8,23**	**92,72**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**30,29**
		Итого материалов:				**50,30**	**566,35**
		Накладные расходы	%	--		7,76	87,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,41	60,90
		Сметная стоимость:				**73,01**	**822,11**
400	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	**5,6300**		**583,98**	**3287,79**
		Итого оплата труда:				**552,14**	**3108,57**
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**260,27**
		Итого материалов:				**2,78**	**15,68**
		Накладные расходы	%	--		375,27	2112,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,74	432,05
		Сметная стоимость:				**1035,99**	**5832,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**31640,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**7319,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3116,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**42076,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 29.Вентшахта					
401	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	**6,9300**		**22662,97**	**157054,41**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**26922,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**9827,52**
		Итого материалов:				**17688,76**	**122583,11**
		Накладные расходы	%	--		3018,11	20915,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2054,49	14237,59
		Сметная стоимость:				**27735,57**	**192207,51**
402	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**6,0000**		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2533,18**
403	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**0,2460**		**62743,34**	**15434,86**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	654,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	1287,14
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**17376,44**
404	Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015	**Утепление стен минплитой**	м3 изоляции	**1,7000**		**9495,23**	**16141,89**
		Итого оплата труда:				**8890,85**	**15114,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,57**	**1865,86**
		Накладные расходы	%	--		5527,70	9397,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,83	2043,12
		Сметная стоимость:				**16224,76**	**27582,10**
405	С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	**1,7340**		**12359,65**	**21431,63**
		Накладные расходы	%	--		524,05	908,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1030,70	1787,23
		Сметная стоимость:				**13914,40**	**24127,56**
406	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических поддонов**	т конструкций	**0,1680**		**38810,34**	**6520,14**
		Итого оплата труда:				**34215,61**	**5748,22**
		Итого эксплуатация машин:				**2201,97**	**369,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2681,24**	**450,45**
		Накладные расходы	%	--		23366,36	3925,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4974,14	835,65
		Сметная стоимость:				**67150,84**	**11281,34**
407	С121-060303-0201 21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических поддонов**	т	**0,1680**		**224819,25**	**37769,63**
		Накладные расходы	%	--		9532,34	1601,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18748,13	3149,69
		Сметная стоимость:				**253099,71**	**42520,75**
408	Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических опорных стоек**	т конструкций	**0,1416**		**17242,73**	**2442,26**
		Итого оплата труда:				**6587,75**	**933,09**
		Итого эксплуатация машин:				**8234,78**	**1166,37**
		Итого материалов:				**4506,87**	**638,35**
		Накладные расходы	%	--		4913,14	695,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,47	251,05
		Сметная стоимость:				**23928,34**	**3389,21**
409	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических опорных стоек**	т	**0,1416**		**115532,16**	**16363,98**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	693,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	1364,62
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**18422,43**
410	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических балок**	т конструкций	**0,1278**		**20337,18**	**2598,68**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**1566,25**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**912,98**
		Итого материалов:				**2658,44**	**339,70**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	1104,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	296,25
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**3999,41**
411	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0699**		**153592,73**	**10729,99**
		Накладные расходы	%	--		6512,33	454,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12808,40	894,80
		Сметная стоимость:				**172913,47**	**12079,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
412	С121-050204-0205 21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0579**		**155717,73**	**9019,17**
		Накладные расходы	%	--		6602,43	382,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12985,61	752,13
		Сметная стоимость:				**175305,77**	**10153,71**
413	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0195**		**50158,71**	**980,50**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**744,15**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**98,73**
		Итого материалов:				**7887,01**	**154,18**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	523,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	120,30
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**1624,09**
414	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,1489**		**38178,20**	**5685,50**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**4200,95**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**728,50**
		Итого материалов:				**5915,26**	**880,90**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	2960,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	691,68
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**9337,65**
415	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,1595**		**157417,73**	**25111,28**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	1064,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	2094,08
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**28270,07**
416	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Анкер диаметром 12АI**	т	**0,0018**		**126271,01**	**224,26**
		Накладные расходы	%	--		5353,89	9,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10529,99	18,70
		Сметная стоимость:				**142154,89**	**252,47**
417	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0038**		**168164,16**	**633,64**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	26,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	52,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**713,35**
418	С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0003**		**164521,30**	**55,94**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	2,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	4,66
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**62,97**
419	С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Распорный анкер**	т	**0,0031**		**178506,12**	**546,94**
		Накладные расходы	%	--		7568,66	23,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14885,98	45,61
		Сметная стоимость:				**200960,76**	**615,74**
420	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**1,0000**		**4099,40**	**4099,40**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**2342,94**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**783,66**
		Итого материалов:				**1153,79**	**1153,79**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	1690,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	463,19
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**6253,05**
421	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плиты П20-3**	м3	**1,0300**		**32703,01**	**33684,10**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	1428,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	2808,98
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**37921,29**
422	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка сетки диаметром 3ВрI**	т металлических изделий	**0,0111**		**262151,69**	**2909,88**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**478,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**15,02**
		Итого материалов:				**218144,45**	**2421,40**
		Накладные расходы	%	--		33937,34	376,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23687,12	262,93
		Сметная стоимость:				**319776,15**	**3549,52**
423	Е11-340101-1504 11-340101-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**0,4490**		**21883,49**	**9825,43**
		Итого оплата труда:				**16231,62**	**7287,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**982,69**	**441,22**
		Итого материалов:				**4882,89**	**2192,36**
		Накладные расходы	%	--		11435,08	5134,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2665,49	1196,77
		Сметная стоимость:				**35984,06**	**16156,41**
424	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**6,6000**		**2054,39**	**13558,97**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**4685,23**
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**54,81**
		Итого материалов:				**1338,42**	**8833,57**
		Накладные расходы	%	--		504,46	3329,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,71	1351,07
		Сметная стоимость:				**2763,55**	**18239,45**
425	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**7,4000**		**438,75**	**3246,74**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**1315,69**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**505,90**
		Итого материалов:				**208,53**	**1543,15**
		Накладные расходы	%	--		123,13	911,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,95	332,63
		Сметная стоимость:				**606,83**	**4490,55**
426	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 50мм**	м2 стяжки	**259,0000**		**12,20**	**3160,20**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**219,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**259,93**
		Итого материалов:				**10,60**	**2745,01**
		Накладные расходы	%	--		1,01	262,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,06	273,84
		Сметная стоимость:				**14,27**	**3696,85**
427	Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	**7,4000**		**92,23**	**682,49**
		Итого оплата труда:				**82,06**	**607,25**
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**18,46**
		Итого материалов:				**8,46**	**62,58**
		Накладные расходы	%	--		56,00	414,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,86	87,75
		Сметная стоимость:				**160,09**	**1184,67**
428	Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	**32,4000**		**3960,54**	**128321,47**
		Итого оплата труда:				**2177,65**	**70555,91**
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**652,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1772,46**	**57427,78**
		Накладные расходы	%	--		1411,88	45744,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		429,79	13925,31
		Сметная стоимость:				**5802,21**	**187991,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**529939,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**105276,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50817,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**686033,17**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-2

на отопление блока В

		ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт					
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
78	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**35,0000**		**53,54**	**1873,95**
		Итого оплата труда:				**26,98**	**944,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**36,22**
		Итого материалов:				**25,69**	**899,04**
		Накладные расходы	%	--		17,52	613,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,68	198,96
		Сметная стоимость:				**76,74**	**2685,96**
79	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	м2	**70,0000**		**56,15**	**3930,53**
		Итого оплата труда:				**12,65**	**885,61**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**93,92**
		Итого материалов:				**42,40**	**2968,26**
		Накладные расходы	%	--		9,53	667,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	367,80
		Сметная стоимость:				**70,93**	**4965,34**
80	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	**2,6000**		**24876,06**	**64677,75**
		Итого оплата труда:				**16062,62**	**41762,81**
		Итого эксплуатация машин:				**716,13**	**1861,93**
		Итого материалов:				**8434,32**	**21929,23**
		Накладные расходы	%	--		10314,00	26816,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2815,20	7319,53
		Сметная стоимость:				**38005,26**	**98813,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	С121-110203-0103 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	**4,2900**		**6079,71**	**26081,96**
		Накладные расходы	%	--		257,78	1105,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		507,00	2175,03
		Сметная стоимость:				**6844,49**	**29362,86**
82	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	**72,0000**		**379,52**	**27325,57**
		Итого оплата труда:				**239,64**	**17253,78**
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**729,64**
		Итого материалов:				**133,62**	**9620,30**
		Накладные расходы	%	--		154,23	11104,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	3074,41
		Сметная стоимость:				**576,45**	**41504,47**
83	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,0828**		**211499,07**	**17512,12**
		Накладные расходы	%	--		8967,56	742,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	1460,37
		Сметная стоимость:				**238103,96**	**19715,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**141401,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**41049,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14596,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**197047,31**
		ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы					
101	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**20,0000**		**401,30**	**8026,09**
		Итого оплата труда:				**199,30**	**3985,92**
		Итого эксплуатация машин:				**43,36**	**867,15**
		Итого материалов:				**179,20**	**3584,01**
		Накладные расходы	%	--		131,90	2637,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,66	853,13
		Сметная стоимость:				**575,86**	**11517,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	**22,0000**		**175,34**	**3857,48**
		Накладные расходы	%	--		7,43	163,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,62	321,68
		Сметная стоимость:				**197,40**	**4342,72**
103	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**69,5300**		**53,54**	**3722,73**
		Итого оплата труда:				**26,98**	**1876,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**71,95**
		Итого материалов:				**25,69**	**1786,01**
		Накладные расходы	%	--		17,52	1217,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,68	395,25
		Сметная стоимость:				**76,74**	**5335,84**
104	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	м2	**139,0600**		**56,15**	**7808,28**
		Итого оплата труда:				**12,65**	**1759,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**186,58**
		Итого материалов:				**42,40**	**5896,67**
		Накладные расходы	%	--		9,53	1325,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	730,67
		Сметная стоимость:				**70,93**	**9864,00**
105	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	**6,1900**		**24876,06**	**153982,80**
		Итого оплата труда:				**16062,62**	**99427,62**
		Итого эксплуатация машин:				**716,13**	**4432,83**
		Итого материалов:				**8434,32**	**52208,43**
		Накладные расходы	%	--		10314,00	63843,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2815,20	17426,12
		Сметная стоимость:				**38005,26**	**235252,56**
106	С121-110203-0103 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	**10,2135**		**6079,71**	**62095,12**
		Накладные расходы	%	--		257,78	2632,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		507,00	5178,24
		Сметная стоимость:				**6844,49**	**69906,19**
107	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	**121,6900**		**379,52**	**46184,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**239,64**	**29161,28**
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**1233,20**
		Итого материалов:				**133,62**	**16259,65**
		Накладные расходы	%	--		154,23	18768,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	5196,17
		Сметная стоимость:				**576,45**	**70148,32**
108	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,1399**		**211499,07**	**29597,92**
		Накладные расходы	%	--		8967,56	1254,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	2468,23
		Сметная стоимость:				**238103,96**	**33321,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**315274,43**
		Накладные расходы -	Тенге				**91844,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32569,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**439687,93**
		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
109	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб д-15мм**	м трубопровода	**25,0000**		**1703,53**	**42588,32**
		Итого оплата труда:				**1488,98**	**37224,54**
		Итого эксплуатация машин:				**301,40**	**7534,90**
		Итого материалов:				**12,83**	**320,69**
		Накладные расходы	%	--		1009,71	25242,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	5426,48
		Сметная стоимость:				**2930,30**	**73257,47**
126	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство распределительной гребенки д-50мм**	шт.	**18,0000**		**6030,16**	**108542,90**
		Итого оплата труда:				**5847,52**	**105255,36**
		Итого эксплуатация машин:				**143,25**	**2578,53**
		Итого материалов:				**79,03**	**1422,61**
		Накладные расходы	%	--		3937,33	70872,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,40	14353,19
		Сметная стоимость:				**10764,89**	**193768,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**151131,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**96114,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19779,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**267025,56**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-4

на холодное водоснабжение блока В

		ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже отметки 0.00					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
14	С123-010101-0112 23-010101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,5407		**1636,39**	**2521,22**
		Накладные расходы	%	--		69,38	106,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,46	210,25
		Сметная стоимость:				**1842,23**	**2838,37**
18	С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	**1,0000**		**5522,84**	**5522,84**
		Накладные расходы	%	--		234,17	234,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,56	460,56
		Сметная стоимость:				**6217,57**	**6217,57**
19	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2,0000**		**784,67**	**1569,34**
		Накладные расходы	%	--		33,27	66,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,44	130,87
		Сметная стоимость:				**883,38**	**1766,75**
20	С123-020401-3104 23-020401-3104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**480,98**	**961,96**
		Накладные расходы	%	--		20,39	40,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,11	80,22
		Сметная стоимость:				**541,48**	**1082,97**
21	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**14,0000**		**1494,32**	**20920,45**
		Итого оплата труда:				**1147,93**	**16070,96**
		Итого эксплуатация машин:				**71,11**	**995,49**
		Итого материалов:				**283,51**	**3969,08**
		Накладные расходы	%	--		786,10	11005,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,43	2554,07
		Сметная стоимость:				**2462,86**	**34479,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2,0000**		**337,29**	**674,58**
		Накладные расходы	%	--		14,30	28,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	56,25
		Сметная стоимость:				**379,72**	**759,44**
23	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**12,0000**		**584,03**	**7008,36**
		Накладные расходы	%	--		24,76	297,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,70	584,44
		Сметная стоимость:				**657,50**	**7889,96**
24	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**156,73**	**313,46**
		Накладные расходы	%	--		6,65	13,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,07	26,14
		Сметная стоимость:				**176,45**	**352,89**
25	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**578,44**	**1156,88**
		Накладные расходы	%	--		24,53	49,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,24	96,47
		Сметная стоимость:				**651,20**	**1302,41**
26	С123-020401-1010 23-020401-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная д-40x1"СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**24,0000**		**1357,33**	**32575,92**
		Накладные расходы	%	--		57,55	1381,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,19	2716,57
		Сметная стоимость:				**1528,07**	**36673,71**
27	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**24,0000**		**90,69**	**2176,56**
		Накладные расходы	%	--		3,85	92,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	181,51
		Сметная стоимость:				**102,10**	**2450,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**		**91,15**	**364,60**
		Накладные расходы	%	--		3,86	15,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,60	30,40
		Сметная стоимость:				**102,62**	**410,46**
29	С123-020401-2531 23-020401-2531 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**		**2305,62**	**13833,72**
		Накладные расходы	%	--		97,76	586,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,27	1153,62
		Сметная стоимость:				**2595,65**	**15573,89**
30	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**8,0000**		**578,44**	**4627,52**
		Накладные расходы	%	--		24,53	196,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,24	385,90
		Сметная стоимость:				**651,20**	**5209,62**
31	С123-020401-2409 23-020401-2409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**4238,27**	**4238,27**
		Накладные расходы	%	--		179,70	179,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353,44	353,44
		Сметная стоимость:				**4771,41**	**4771,41**
32	С123-020401-2533 23-020401-2533 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x75x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**2688,31**	**2688,31**
		Накладные расходы	%	--		113,98	113,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,18	224,18
		Сметная стоимость:				**3026,48**	**3026,48**
33	С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**		**111,16**	**666,96**
		Накладные расходы	%	--		4,71	28,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,27	55,62
		Сметная стоимость:				**125,14**	**750,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**25,99**	**25,99**
		Накладные расходы	%	--		1,10	1,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,17	2,17
		Сметная стоимость:				**29,26**	**29,26**
35	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**8,0000**		**104,13**	**833,04**
		Накладные расходы	%	--		4,42	35,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	69,47
		Сметная стоимость:				**117,23**	**937,83**
36	С123-020401-1207 23-020401-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**556,90**	**556,90**
		Накладные расходы	%	--		23,61	23,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	46,44
		Сметная стоимость:				**626,95**	**626,95**
37	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**16,41**	**32,82**
		Накладные расходы	%	--		0,70	1,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,37	2,74
		Сметная стоимость:				**18,47**	**36,95**
38	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**9,0000**		**50,14**	**451,26**
		Накладные расходы	%	--		2,13	19,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,18	37,63
		Сметная стоимость:				**56,45**	**508,02**
39	С123-020401-0107 23-020401-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**298,97**	**298,97**
		Накладные расходы	%	--		12,68	12,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,93	24,93
		Сметная стоимость:				**336,58**	**336,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С123-020401-0109 23-020401-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**9,0000**		**739,24**	**6653,16**
		Накладные расходы	%	--		31,34	282,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,65	554,82
		Сметная стоимость:				**832,23**	**7490,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**110673,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**14810,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10038,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**135522,77**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
43	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	**1,1400**		**75537,14**	**86112,34**
		Итого оплата труда:				**74119,99**	**84496,79**
		Итого эксплуатация машин:				**664,90**	**757,99**
		Итого материалов:				**1064,60**	**1213,64**
		Накладные расходы	%	--		45929,04	52359,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9717,29	11077,72
		Сметная стоимость:				**131183,47**	**149549,16**
44	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм**	м3	**1,1742**		**18376,76**	**21577,99**
		Накладные расходы	%	--		779,17	914,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1532,47	1799,43
		Сметная стоимость:				**20688,41**	**24292,33**
45	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	**40,0000**		**379,52**	**15180,87**
		Итого оплата труда:				**239,64**	**9585,43**
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**405,36**
		Итого материалов:				**133,62**	**5344,61**
		Накладные расходы	%	--		154,23	6169,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	1708,00
		Сметная стоимость:				**576,45**	**23058,04**
46	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,0460**		**211499,07**	**9728,96**
		Накладные расходы	%	--		8967,56	412,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	811,32
		Сметная стоимость:				**238103,96**	**10952,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**132600,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**59855,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15396,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**207852,31**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-5

на горячее водоснабжение блока В

		ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение ниже отметки 0.00					
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
42	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	**1,1000**		**75537,14**	**83090,85**
		Итого оплата труда:				**74119,99**	**81531,99**
		Итого эксплуатация машин:				**664,90**	**731,39**
		Итого материалов:				**1064,60**	**1171,05**
		Накладные расходы	%	--		45929,04	50521,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9717,29	10689,02
		Сметная стоимость:				**131183,47**	**144301,82**
43	С121-110206-0108 21-110206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 60мм**	м3	**1,1330**		**18376,76**	**20820,87**
		Накладные расходы	%	--		779,17	882,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1532,47	1736,29
		Сметная стоимость:				**20688,41**	**23439,97**
44	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	**28,0000**		**379,52**	**10626,61**
		Итого оплата труда:				**239,64**	**6709,80**
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**283,75**
		Итого материалов:				**133,62**	**3741,23**
		Накладные расходы	%	--		154,23	4318,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	1195,60
		Сметная стоимость:				**576,45**	**16140,63**
45	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,0322**		**211499,07**	**6810,27**
		Накладные расходы	%	--		8967,56	288,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	567,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**238103,96**	**7666,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**121348,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**56011,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14188,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**191549,36**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-7

на водосток блока В

ОТДЕЛ 1.Водосток ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	**18,0000**		**2575,99**	**46367,79**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**11153,89**
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**817,84**
		Итого материалов:				**1925,72**	**34663,00**
		Накладные расходы	%	--		499,37	8988,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,03	4428,51
		Сметная стоимость:				**3321,38**	**59784,90**
2	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водостока из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32мм.Прокладка**	м трубопровода	**9,0000**		**530,82**	**4777,39**
		Итого оплата труда:				**248,43**	**2235,88**
		Итого эксплуатация машин:				**11,17**	**100,49**
		Итого материалов:				**275,53**	**2479,78**
		Накладные расходы	%	--		178,92	1610,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,78	511,01
		Сметная стоимость:				**766,52**	**6898,70**
3	С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	**1,0000**		**2013,85**	**2013,85**
		Накладные расходы	%	--		85,39	85,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,94	167,94
		Сметная стоимость:				**2267,18**	**2267,18**
4	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гидрозатвор из стальной электросварной трубы диаметром 108х4мм длина 1500мм.Прокладка**	м трубопровода	**1,5000**		**710,47**	**1065,70**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**929,49**
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**68,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**60,20**	**90,30**
		Накладные расходы	%	--		420,27	630,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,46	135,69
		Сметная стоимость:				**1221,20**	**1831,79**
5	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость гидрозатвора из стальной электросварной трубы диаметром 108х4мм длина 1500мм**	м	**1,5000**		**1865,52**	**2798,28**
		Накладные расходы	%	--		79,10	118,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,57	233,35
		Сметная стоимость:				**2100,19**	**3150,28**
6	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**1,0000**		**1511,66**	**1511,66**
		Итого оплата труда:				**1156,15**	**1156,15**
		Итого эксплуатация машин:				**88,45**	**88,45**
		Итого материалов:				**283,51**	**283,51**
		Накладные расходы	%	--		792,01	792,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,29	184,29
		Сметная стоимость:				**2487,97**	**2487,97**
7	С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1,0000**		**931,71**	**931,71**
		Накладные расходы	%	--		39,50	39,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,70	77,70
		Сметная стоимость:				**1048,91**	**1048,91**
8	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**3,0000**		**1077,68**	**3233,04**
		Накладные расходы	%	--		45,69	137,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,87	269,61
		Сметная стоимость:				**1213,24**	**3639,73**
9	С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прочистка(заглушка)флаецевая стальная из углеродистойили низколегированной стали диаметром 100мм**	шт.	**1,0000**		**2369,29**	**2369,29**
		Накладные расходы	%	--		100,46	100,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,58	197,58
		Сметная стоимость:				**2667,33**	**2667,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2,0000**		**1514,57**	**3029,14**
		Накладные расходы	%	--		64,22	128,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,30	252,61
		Сметная стоимость:				**1705,09**	**3410,18**
11	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**4,4800**		**511,02**	**2289,37**
		Накладные расходы	%	--		21,67	97,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	190,92
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2577,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**70387,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**12727,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6649,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**89764,31**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
12	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	**6,0000**		**579,43**	**3476,58**
		Итого оплата труда:				**488,88**	**2933,26**
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**3,94**
		Итого материалов:				**90,22**	**541,30**
		Накладные расходы	%	--		303,83	1822,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,66	423,97
		Сметная стоимость:				**953,92**	**5723,53**
13	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	**0,3300**		**75537,14**	**24927,26**
		Итого оплата труда:				**74119,99**	**24459,60**
		Итого эксплуатация машин:				**664,90**	**219,42**
		Итого материалов:				**1064,60**	**351,32**
		Накладные расходы	%	--		45929,04	15156,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9717,29	3206,71
		Сметная стоимость:				**131183,47**	**43290,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм**	м3	**0,3399**		**18376,76**	**6246,26**
		Накладные расходы	%	--		779,17	264,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1532,47	520,89
		Сметная стоимость:				**20688,41**	**7031,99**
15	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	**10,6200**		**379,52**	**4030,52**
		Итого оплата труда:				**239,64**	**2544,93**
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**107,62**
		Итого материалов:				**133,62**	**1418,99**
		Накладные расходы	%	--		154,23	1637,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	453,47
		Сметная стоимость:				**576,45**	**6121,91**
16	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,0122**		**211499,07**	**2583,04**
		Накладные расходы	%	--		8967,56	109,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	215,40
		Сметная стоимость:				**238103,96**	**2907,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**41263,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**18991,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4820,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**65075,94**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-3-9

на электроосвещение блока В

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока В

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

41	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	**130,0000**		**295,01**	**38350,74**
		Итого оплата труда:				**217,81**	**28315,23**
		Итого эксплуатация машин:				**34,83**	**4528,43**
		Итого материалов:				**51,41**	**6682,93**
		Накладные расходы	%	--		109,68	14258,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,38	4208,77
		Сметная стоимость:				**437,06**	**56818,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	**40,0000**		**472,96**	**18918,38**
		Итого оплата труда:				**338,69**	**13547,55**
		Итого эксплуатация машин:				**56,43**	**2257,09**
		Итого материалов:				**95,36**	**3814,25**
		Накладные расходы	%	--		171,16	6846,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,53	2061,18
		Сметная стоимость:				**695,65**	**27825,89**
43	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**1791,0000**		**301,35**	**539716,70**
		Итого оплата труда:				**178,76**	**320165,84**
		Итого эксплуатация машин:				**10,50**	**18802,61**
		Итого материалов:				**114,20**	**204539,67**
		Накладные расходы	%	--		92,53	165725,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,51	56435,34
		Сметная стоимость:				**425,39**	**761877,12**
44	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**42,0000**		**369,58**	**15522,16**
		Итого оплата труда:				**239,20**	**10046,54**
		Итого эксплуатация машин:				**22,07**	**927,04**
		Итого материалов:				**114,65**	**4815,31**
		Накладные расходы	%	--		122,39	5140,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,36	1653,00
		Сметная стоимость:				**531,32**	**22315,54**
45	Ц13-080206-1903 13-080206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**92,0000**		**406,45**	**37393,07**
		Итого оплата труда:				**273,44**	**25156,29**
		Итого эксплуатация машин:				**28,00**	**2576,09**
		Итого материалов:				**113,48**	**10439,73**
		Накладные расходы	%	--		139,23	12808,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,65	4016,16
		Сметная стоимость:				**589,33**	**54218,10**
49	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**1161,0000**		**57,51**	**66769,13**
		Итого оплата труда:				**40,34**	**46834,10**
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**594,09**
		Итого материалов:				**16,85**	**19564,37**
		Накладные расходы	%	--		20,44	23725,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,24	7239,60
		Сметная стоимость:				**84,18**	**97734,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**760,0000**		**67,55**	**51338,22**
		Итого оплата труда:				**48,56**	**36906,58**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**777,80**
		Итого материалов:				**18,35**	**13946,36**
		Накладные расходы	%	--		24,53	18642,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,37	5598,46
		Сметная стоимость:				**99,45**	**75579,19**
51	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**82,0000**		**79,09**	**6485,67**
		Итого оплата труда:				**56,98**	**4672,00**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**167,84**
		Итого материалов:				**20,84**	**1708,96**
		Накладные расходы	%	--		28,77	2359,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,63	707,61
		Сметная стоимость:				**116,50**	**9552,67**
52	Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**92,0000**		**109,75**	**10096,60**
		Итого оплата труда:				**81,83**	**7528,69**
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**376,62**
		Итого материалов:				**25,36**	**2332,94**
		Накладные расходы	%	--		41,16	3787,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,07	1110,69
		Сметная стоимость:				**162,98**	**14994,29**
53	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**1812,0000**		**32,37**	**58648,84**
		Итого оплата труда:				**16,25**	**29447,26**
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**927,21**
		Итого материалов:				**15,80**	**28623,08**
		Накладные расходы	%	--		8,62	15624,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	5941,87
		Сметная стоимость:				**44,27**	**80215,23**
54	Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**620,0000**		**61,43**	**38088,51**
		Итого оплата труда:				**41,69**	**25845,68**
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**2538,07**
		Итого материалов:				**17,19**	**10659,30**
		Накладные расходы	%	--		21,20	13145,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	4098,76
		Сметная стоимость:				**89,25**	**55333,20**