1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**881328,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**282064,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93071,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1256464,20**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-1

на **общестроительные работы блока Г**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

75	Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада**	м деталей	**49,1400**		**642,71**	**31582,94**
		Итого оплата труда:				**606,74**	**29815,01**
		Итого эксплуатация машин:				**8,64**	**424,47**
		Итого материалов:				**30,56**	**1501,91**
		Накладные расходы	%	--		373,84	18370,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,32	3996,27
		Сметная стоимость:				**1097,88**	**53949,71**
76	С12072-70 Т12072-70	**Детали декоративные**	м	**49,1400**		**1863,74**	**91583,99**
		Накладные расходы	%	--		79,02	3883,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,42	7637,37
		Сметная стоимость:				**2098,18**	**103104,52**
77	С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дюбель**	10 шт.	**49,2000**		**182,65**	**8986,38**
		Накладные расходы	%	--		7,74	381,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,23	749,39
		Сметная стоимость:				**205,63**	**10116,79**
78	С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм**	1000 шт.	**0,3940**		**1688,21**	**665,15**
		Накладные расходы	%	--		71,58	28,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,78	55,47
		Сметная стоимость:				**1900,57**	**748,83**
79	С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перфорированный оцинкованный профиль(уголок)**	м	**98,2800**		**254,90**	**25051,57**
		Накладные расходы	%	--		10,81	1062,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	2089,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**286,96**	**28202,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**157870,03**
		Накладные расходы -	Тенге				**23725,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14527,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**196122,71**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
114	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	**2,8000**		**2424,95**	**6789,87**
		Итого оплата труда:				**1083,95**	**3035,05**
		Итого эксплуатация машин:				**106,35**	**297,79**
		Итого материалов:				**1285,98**	**3600,76**
		Накладные расходы	%	--		778,50	2179,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,28	717,57
		Сметная стоимость:				**3459,73**	**9687,25**
115	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**2,8000**		**9107,72**	**25501,62**
		Накладные расходы	%	--		386,17	1081,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759,51	2126,63
		Сметная стоимость:				**10253,40**	**28709,52**
116	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Жалюзийные решетки из ПВХ.Установка**	м2 проемов	**2,8000**		**2424,95**	**6789,87**
		Итого оплата труда:				**1083,95**	**3035,05**
		Итого эксплуатация машин:				**106,35**	**297,79**
		Итого материалов:				**1285,98**	**3600,76**
		Накладные расходы	%	--		778,50	2179,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,28	717,57
		Сметная стоимость:				**3459,73**	**9687,25**
117	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	м2	**2,8000**		**9107,72**	**25501,62**
		Накладные расходы	%	--		386,17	1081,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759,51	2126,63
		Сметная стоимость:				**10253,40**	**28709,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**64582,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**6522,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5688,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**76793,53**
		РАЗДЕЛ 13.Пандус					
169	Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство стенок пандуса из бетона В12,5**	м3	**15,0000**		**26068,63**	**391029,46**
		Итого оплата труда:				**7065,29**	**105979,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1535,36**	**23030,46**
		Итого материалов:				**17817,02**	**267255,26**
		Накладные расходы	%	--		4677,27	70159,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2459,67	36895,08
		Сметная стоимость:				**33205,57**	**498083,53**
170	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**15,0000**		**110,00**	**1650,00**
		Накладные расходы	%	--		4,66	69,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	137,60
		Сметная стоимость:				**123,84**	**1857,56**
171	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**8,0000**		**191,35**	**1530,81**
		Итого оплата труда:				**55,98**	**447,82**
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**166,05**
		Итого материалов:				**121,85**	**974,81**
		Накладные расходы	%	--		43,65	349,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,80	150,40
		Сметная стоимость:				**253,80**	**2030,40**
172	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	**0,9200**		**18750,50**	**17250,46**
		Итого оплата труда:				**2552,30**	**2348,12**
		Итого эксплуатация машин:				**5,24**	**4,82**
		Итого материалов:				**16192,96**	**14897,52**
		Накладные расходы	%	--		2415,28	2222,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1693,26	1557,80
		Сметная стоимость:				**22859,04**	**21030,32**
173	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона В12,5**	м2 покрытия	**8,0000**		**823,65**	**6589,20**
		Итого оплата труда:				**267,44**	**2139,50**
		Итого эксплуатация машин:				**64,38**	**515,08**
		Итого материалов:				**514,39**	**4115,13**
		Накладные расходы	%	--		204,70	1637,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,27	658,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1110,62**	**8884,93**
174	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 20мм**	м2 покрытия	**16,0000**		**-88,35**	**-1413,66**
		Итого оплата труда:				**-8,44**	**-135,01**
		Итого эксплуатация машин:				**-2,69**	**-43,04**
		Итого материалов:				**-78,61**	**-1257,75**
		Накладные расходы	%	--		-9,10	-145,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-7,80	-124,74
		Сметная стоимость:				**-105,25**	**-1684,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**416636,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**74292,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39274,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**530202,69**
		РАЗДЕЛ 15.Стены					
188	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	71,8360		**17044,25**	**1224390,53**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**279074,87**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**101871,49**
		Итого материалов:				**12070,03**	**867062,98**
		Накладные расходы	%	--		2779,88	199695,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,93	113926,86
		Сметная стоимость:				**21410,05**	**1538012,64**
195	Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	**57,3500**		**21428,15**	**1228904,41**
		Итого оплата труда:				**5092,91**	**292078,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1311,75**	**75229,07**
		Итого материалов:				**15327,61**	**879038,65**
		Накладные расходы	%	--		3605,45	206772,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2002,69	114854,16
		Сметная стоимость:				**27036,29**	**1550531,12**
196	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	**53,1200**		**19618,62**	**1042141,34**
		Итого оплата труда:				**4402,60**	**233866,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**62147,34**
		Итого материалов:				**14317,33**	**760536,56**
		Накладные расходы	%	--		3163,18	168028,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822,54	96813,56
		Сметная стоимость:				**24604,35**	**1306983,00**
199	Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	**3,4900**		**25203,50**	**87960,23**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**19927,87**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**4083,10**
		Итого материалов:				**18594,82**	**64895,92**
		Накладные расходы	%	--		4092,29	14282,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2343,66	8179,39
		Сметная стоимость:				**31639,46**	**110421,72**
201	Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	**8,1400**		**24896,49**	**202657,40**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**46479,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**9523,33**
		Итого материалов:				**18287,80**	**148862,70**
		Накладные расходы	%	--		4079,28	33205,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,06	18869,02
		Сметная стоимость:				**31293,82**	**254731,72**
204	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из цветного кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**2,1400**		**24640,52**	**52730,70**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**8313,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**3034,76**
		Итого материалов:				**19666,30**	**42085,89**
		Накладные расходы	%	--		3101,96	6638,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2219,40	4749,51
		Сметная стоимость:				**29961,87**	**64118,41**
205	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	**414,2325**		**450,99**	**186816,10**
		Итого оплата труда:				**320,54**	**132778,87**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**502,88**
		Итого материалов:				**129,81**	**53772,70**
		Накладные расходы	%	--		188,86	78232,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,19	21203,90
		Сметная стоимость:				**691,04**	**286252,61**
206	Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 до 30м**	м2 вертикальной проекции	**4142,3250**		**89,84**	**372133,45**
		Итого оплата труда:				**48,82**	**202240,29**
		Итого эксплуатация машин:				**0,35**	**1436,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**40,83**	**169137,32**
		Накладные расходы	%	--		29,66	122872,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,56	39600,49
		Сметная стоимость:				**129,06**	**534606,55**
211	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	**153,7100**		**16387,23**	**2518881,63**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**528296,26**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**217978,00**
		Итого материалов:				**11860,94**	**1823145,38**
		Накладные расходы	%	--		2514,83	386554,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1512,16	232434,86
		Сметная стоимость:				**20414,23**	**3137870,65**
212	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка вентканалов из керамического кирпича**	м3 кладки	**2,3100**		**19999,24**	**46198,25**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**7939,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**3275,84**
		Итого материалов:				**15472,95**	**35742,52**
		Накладные расходы	%	--		2667,98	6163,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1813,38	4188,90
		Сметная стоимость:				**24480,60**	**56550,18**
213	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка внутренних стен из пеноблоков**	м3 кладки	**3,7300**		**5508,35**	**20546,14**
		Итого оплата труда:				**3104,24**	**11578,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1559,92**	**5818,51**
		Итого материалов:				**1205,86**	**4497,84**
		Накладные расходы	%	--		1877,37	7002,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590,86	2203,90
		Сметная стоимость:				**7976,58**	**29752,63**
214	С121-030301-0301 21-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость пеноблоков**	м3	**3,7300**		**11516,37**	**42956,06**
		Накладные расходы	%	--		488,29	1821,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		960,37	3582,19
		Сметная стоимость:				**12965,04**	**48359,59**
215	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	133,0000		**284,41**	**37826,66**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**19406,37**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**19841,91**
		Итого материалов:				**24,66**	**3279,22**
		Накладные расходы	%	--		106,51	14166,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	4159,43
		Сметная стоимость:				**422,20**	**56152,27**
241	Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Утепление стен колясочной пенопластом**	м3 изоляции	**1,2015**		**44695,79**	**53701,99**
		Итого оплата труда:				**7858,65**	**9442,17**
		Итого эксплуатация машин:				**571,82**	**687,05**
		Итого материалов:				**36520,12**	**43878,93**
		Накладные расходы	%	--		6425,20	7719,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4089,68	4913,75
		Сметная стоимость:				**55210,67**	**66335,61**
242	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	**24,0300**		**1501,99**	**36092,74**
		Итого оплата труда:				**615,38**	**14787,55**
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**205,41**
		Итого материалов:				**881,33**	**21178,39**
		Накладные расходы	%	--		447,28	10748,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,94	3747,28
		Сметная стоимость:				**2105,21**	**50588,25**
243	Е11-150108-1607 11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Облицовка гипсокартонными листами стен по деревянному каркасу**	м2	**16,2100**		**8502,95**	**137832,81**
		Итого оплата труда:				**6087,25**	**98674,31**
		Итого эксплуатация машин:				**67,48**	**1093,85**
		Итого материалов:				**2380,30**	**38584,63**
		Накладные расходы	%	--		3837,78	62210,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		987,26	16003,45
		Сметная стоимость:				**13327,98**	**216046,61**
244	С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	м3	**1,6696**		**8873,64**	**14815,70**
		Накладные расходы	%	--		376,24	628,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,99	1235,51
		Сметная стоимость:				**9989,87**	**16679,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7306586,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**1326740,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**690666,15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9323993,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 16.Монолитный пояс на отметках 5,51;11,51;17,51;23,51					
246	С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость досок**	м3	0,0802		**17681,77**	**1417,19**
		Накладные расходы	%	--		749,71	60,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,52	118,18
		Сметная стоимость:				**19906,00**	**1595,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1417,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**60,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**118,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1595,47**
		РАЗДЕЛ 18.Декоративный пояс-4шт					
254	Е11-150303-0102 11-150303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада**	м деталей	**196,5600**		**642,71**	**126331,75**
		Итого оплата труда:				**606,74**	**119260,02**
		Итого эксплуатация машин:				**8,64**	**1697,88**
		Итого материалов:				**30,56**	**6007,66**
		Накладные расходы	%	--		373,84	73481,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,32	15985,10
		Сметная стоимость:				**1097,88**	**215798,84**
255	С12072-70 Т12072-70	**Детали декоративные**	м	**196,5600**		**1863,74**	**366335,95**
		Накладные расходы	%	--		79,02	15532,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,42	30549,49
		Сметная стоимость:				**2098,18**	**412418,08**
256	С121-130207-1201 21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дюбели**	10 шт.	**196,6000**		**182,65**	**35908,99**
		Накладные расходы	%	--		7,74	1522,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,23	2994,52
		Сметная стоимость:				**205,63**	**40426,05**
257	С121-130208-0406 21-130208-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм**	1000 шт.	**1,5730**		**1688,21**	**2655,55**
		Накладные расходы	%	--		71,58	112,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,78	221,45
		Сметная стоимость:				**1900,57**	**2989,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
258	С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перфорированный оцинкованный профиль(уголок)**	м	393,1200		254,90	100206,29
		Накладные расходы	%	--		10,81	4248,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	8356,40
		Сметная стоимость:				286,96	112811,44
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				631438,53
		Накладные расходы -	Тенге				94898,52
		Сметная прибыль -	Тенге				58106,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				784444,01
		РАЗДЕЛ 19.Перегородки					
261	Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Утепление перегородок пенопластом**	м3 изоляции	0,0975		44695,79	4357,84
		Итого оплата труда:				7858,65	766,22
		Итого эксплуатация машин:				571,82	55,75
		Итого материалов:				36520,12	3560,71
		Накладные расходы	%	--		6425,20	626,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4089,68	398,74
		Сметная стоимость:				55210,67	5383,04
262	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	1,9500		1501,99	2928,87
		Итого оплата труда:				615,38	1199,99
		Итого эксплуатация машин:				8,55	16,67
		Итого материалов:				881,33	1718,60
		Накладные расходы	%	--		447,28	872,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,94	304,09
		Сметная стоимость:				2105,21	4105,16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				7286,71
		Накладные расходы -	Тенге				1498,66
		Сметная прибыль -	Тенге				702,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9488,20
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000					
263	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	44,0000		2708,03	119153,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**66626,97**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**25658,61**
		Итого материалов:				**743,79**	**32726,69**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	48181,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	13386,80
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**180721,83**
264	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**86,0000**		**4099,40**	**352548,00**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**201492,79**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**67394,93**
		Итого материалов:				**1153,79**	**99226,08**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	145380,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	39834,28
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**537762,71**
265	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**830,1876**		**5135,14**	**4263129,55**
		Накладные расходы	%	--		217,73	180756,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	355510,90
		Сметная стоимость:				**5781,10**	**4799397,15**
266	С121-040108-9906 21-040108-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	**18,1440**		**7178,25**	**130242,17**
		Накладные расходы	%	--		304,36	5522,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		598,61	10861,15
		Сметная стоимость:				**8081,22**	**146625,59**
267	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрыия ж/б многопустотные ПБ высотой 220мм,под расчетную нагрузку12**	м2	**321,9333**		**4618,93**	**1486987,53**
		Накладные расходы	%	--		195,84	63048,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	124002,86
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**1674038,67**
269	Е11-070512-0103 11-070512-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**1365,95**	**2731,91**
		Итого оплата труда:				**784,82**	**1569,64**
		Итого эксплуатация машин:				**545,97**	**1091,95**
		Итого материалов:				**161,74**	**323,49**
		Накладные расходы	%	--		565,96	1131,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,55	309,11
		Сметная стоимость:				**2086,46**	**4172,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
270	Е11-070512-0104 11-070512-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	**4,0000**		**2202,99**	**8811,95**
		Итого оплата труда:				**1236,30**	**4945,20**
		Итого эксплуатация машин:				**918,23**	**3672,91**
		Итого материалов:				**261,35**	**1045,41**
		Накладные расходы	%	--		893,70	3574,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,74	990,94
		Сметная стоимость:				**3344,42**	**13377,70**
272	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	**2,0000**		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**
274	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**3,0000**		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**
		Накладные расходы	%	--		106,51	319,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	93,82
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1266,59**
276	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных подушек**	шт. сборных конструкций	**1,0000**		**284,41**	**284,41**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**145,91**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**149,19**
		Итого материалов:				**24,66**	**24,66**
		Накладные расходы	%	--		106,51	106,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	31,27
		Сметная стоимость:				**422,20**	**422,20**
278	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков из бетона В15**	м3	**0,3600**		**24903,04**	**8965,09**
		Итого оплата труда:				**4451,46**	**1602,53**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**319,64**
		Итого материалов:				**19775,97**	**7119,35**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	1190,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	812,43
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**10967,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
282	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических балок МБЛ-1-МБЛ-5**	т конструкций	**4,5278**		**20337,18**	**92082,68**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**55499,09**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**32350,74**
		Итого материалов:				**2658,44**	**12036,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	39136,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	10497,52
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**141716,53**
286	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	**0,1346**		**174783,56**	**23527,27**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**20065,59**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**1299,78**
		Итого материалов:				**16940,24**	**2280,29**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	13986,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	3001,11
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**40515,00**
290	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей**	т стальных элементов	**0,0060**		**415040,06**	**2490,24**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**228,41**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**30,30**
		Итого материалов:				**372768,36**	**2236,61**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	253,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	219,49
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**2963,18**
291	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация закладных деталей**	т	**0,0060**		**103400,57**	**620,40**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	26,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	51,74
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**698,45**
292	Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015	**Укладка пенопласта между балконной плитой и плитой перекрытия**	м2 утепляемого покрытия	**0,8689**		**168,05**	**146,02**
		Итого оплата труда:				**143,16**	**124,39**
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**28,36**
		Накладные расходы	%	--		91,29	79,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,75	18,03
		Сметная стоимость:				**280,09**	**243,37**
294	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка люков в перекрытиях**	т конструкций	**0,3948**		**63730,42**	**25160,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**60913,17**	**24048,52**
		Итого эксплуатация машин:				**2890,28**	**1141,08**
		Итого материалов:				**1067,24**	**421,35**
		Накладные расходы	%	--		41371,17	16333,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8408,13	3319,53
		Сметная стоимость:				**113509,72**	**44813,64**
296	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Установка лестниц МПЛ**	т конструкций	**1,1760**		**46269,59**	**54413,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**33148,33**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**18401,29**
		Итого материалов:				**7417,26**	**8722,70**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	23350,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	6221,07
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**83984,50**
298	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**6,0986**		**17072,62**	**104119,09**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**70383,89**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**5259,73**
		Итого материалов:				**4882,89**	**29778,81**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	49976,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	12327,63
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**166423,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6691934,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**599007,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**583275,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**7874217,74**
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000					
300	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	3,0000		**4099,40**	**12298,19**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**7028,82**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**2350,98**
		Итого материалов:				**1153,79**	**3461,37**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	5071,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	1389,57
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**18759,16**
304	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,00549		**343858,43**	**1888,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**818,87**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**53,04**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1021,84**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	610,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	199,93
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**2699,03**
305	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	**0,00549**		**103400,57**	**568,01**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	24,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	47,37
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**639,47**
306	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15**	м3	**0,6800**		**24903,04**	**16934,07**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**3027,00**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**603,76**
		Итого материалов:				**19775,97**	**13447,66**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	2248,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	1534,59
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**20717,01**
307	С121-050301-0202 21-050301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1240**		**127870,26**	**15855,91**
		Накладные расходы	%	--		5421,70	672,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10663,36	1322,26
		Сметная стоимость:				**143955,32**	**17850,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**47545,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**8626,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4493,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**60665,12**
		РАЗДЕЛ 22.Перекрытие на отметке 27,70м(МП-1)					
308	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной плиты из бетона В25**	м3	**2,4300**		**26540,03**	**64492,28**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**10817,06**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**2157,54**
		Итого материалов:				**21412,97**	**52033,51**
		Накладные расходы	%	--		3375,80	8203,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,27	5815,64
		Сметная стоимость:				**32309,10**	**78511,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
309	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2306**		**170440,95**	**39303,68**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	1666,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	3277,61
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**44247,77**
310	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Дополнительные элементы усиления.Установка**	т	**0,1033**		**16292,57**	**1683,02**
		Итого оплата труда:				**15844,19**	**1636,70**
		Итого эксплуатация машин:				**786,37**	**81,23**
		Накладные расходы	%	--		8701,06	898,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1999,49	206,55
		Сметная стоимость:				**26993,11**	**2788,39**
311	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0214**		**115532,16**	**2477,01**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	105,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	206,56
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**2788,60**
312	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0819**		**153592,73**	**12573,10**
		Накладные расходы	%	--		6512,33	533,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12808,40	1048,50
		Сметная стоимость:				**172913,47**	**14154,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**120529,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**11406,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10554,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**142490,57**
		РАЗДЕЛ 23.Кровля					
313	Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**448,6100**		**353,44**	**158556,87**
		Итого оплата труда:				**143,16**	**64221,92**
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**14640,07**
		Итого материалов:				**185,39**	**83167,25**
		Накладные расходы	%	--		99,15	44479,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,21	16242,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**488,80**	**219279,56**
315	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом над лоджиями 9 этажа**	м3 утеплителя	**1,7800**		**8762,47**	**15597,20**
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**3710,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1139,39**	**2028,11**
		Итого материалов:				**5818,09**	**10356,20**
		Накладные расходы	%	--		1597,01	2842,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,76	1475,19
		Сметная стоимость:				**11188,24**	**19915,07**
316	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**448,6100**		**422,28**	**189441,17**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**79761,23**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**30669,30**
		Итого материалов:				**192,07**	**86164,27**
		Накладные расходы	%	--		122,43	54925,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,58	19549,30
		Сметная стоимость:				**588,30**	**263915,48**
317	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	м2 стяжки	**11215,2500**		**11,10**	**124533,05**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**9488,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**11255,36**
		Итого материалов:				**9,50**	**106554,77**
		Накладные расходы	%	--		0,97	10858,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,97	10831,33
		Сметная стоимость:				**13,04**	**146223,00**
318	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	**538,8300**		**408,31**	**220008,74**
		Итого оплата труда:				**126,95**	**68406,40**
		Итого эксплуатация машин:				**16,04**	**8643,56**
		Итого материалов:				**267,81**	**144304,72**
		Накладные расходы	%	--		91,95	49545,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,02	21564,33
		Сметная стоимость:				**540,28**	**291118,50**
319	Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	**107,7660**		**25524,32**	**2750654,00**
		Итого оплата труда:				**2656,13**	**286240,81**
		Итого эксплуатация машин:				**971,12**	**104654,11**
		Итого материалов:				**22135,44**	**2385447,39**
		Накладные расходы	%	--		2643,81	284912,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2253,45	242845,33
		Сметная стоимость:				**30421,58**	**3278411,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
320	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону 100-300мм)**	м3 утеплителя	**107,7660**		**8762,47**	**944296,43**
		Итого оплата труда:				**2084,47**	**224634,49**
		Итого эксплуатация машин:				**1139,39**	**122787,11**
		Итого материалов:				**5818,09**	**626992,17**
		Накладные расходы	%	--		1597,01	172103,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,76	89312,02
		Сметная стоимость:				**11188,24**	**1205712,29**
321	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**538,8300**		**430,67**	**232055,33**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**95802,02**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**36837,21**
		Итого материалов:				**200,45**	**108008,40**
		Накладные расходы	%	--		122,79	66162,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,28	23857,42
		Сметная стоимость:				**597,73**	**322075,20**
322	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	**8082,4500**		**11,66**	**94262,37**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**6838,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**8111,35**
		Итого материалов:				**10,06**	**81306,03**
		Накладные расходы	%	--		0,99	8016,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,01	8182,34
		Сметная стоимость:				**13,67**	**110461,61**
323	Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя бикроста**	м2 кровли	**538,8300**		**168,73**	**90917,68**
		Итого оплата труда:				**148,29**	**79902,08**
		Итого эксплуатация машин:				**13,46**	**7252,52**
		Итого материалов:				**10,74**	**5788,50**
		Накладные расходы	%	--		94,33	50830,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,05	11339,85
		Сметная стоимость:				**284,11**	**153087,96**
326	Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	**130,8000**		**1155,70**	**151165,74**
		Итого оплата труда:				**336,49**	**44012,96**
		Итого эксплуатация машин:				**18,50**	**2419,97**
		Итого материалов:				**804,85**	**105274,09**
		Накладные расходы	%	--		246,83	32285,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,20	14676,08
		Сметная стоимость:				**1514,73**	**198127,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
329	Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	47,0000		949,98	44649,04
		Итого оплата труда:				484,86	22788,46
		Итого эксплуатация машин:				518,56	24372,48
		Итого материалов:				126,24	5933,18
		Накладные расходы	%	--		354,14	16644,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,33	4903,51
		Сметная стоимость:				1408,45	66197,33
330	С143021-29 Т143021-29	**Плиты парапета**	м3	5,3580		24772,64	132731,81
		Накладные расходы	%	--		1050,36	5627,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2065,84	11068,77
		Сметная стоимость:				27888,84	149428,40
331	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0904		407153,05	36794,42
		Итого оплата труда:				38067,79	3440,19
		Итого эксплуатация машин:				5050,54	456,42
		Итого материалов:				364881,35	32974,33
		Накладные расходы	%	--		41905,73	3787,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35924,70	3246,52
		Сметная стоимость:				484983,49	43827,96
332	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	13,1000		2044,90	26788,13
		Итого оплата труда:				709,88	9299,48
		Итого эксплуатация машин:				8,30	108,79
		Итого материалов:				1328,93	17408,94
		Накладные расходы	%	--		504,05	6603,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,92	2671,30
		Сметная стоимость:				2752,87	36062,54
333	С121-130207-1020 21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Дюбель-гвоздь полипропилен с оцинкованным сердечником**	шт.	198,0000		22,56	4466,88
		Накладные расходы	%	--		0,96	189,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,88	372,50
		Сметная стоимость:				25,40	5028,78
334	Е11-120101-0603 11-120101-0603 РСНБ РК 2015	**Устройство деформационного шва**	м деформационных швов	16,0000		737,34	11797,51
		Итого оплата труда:				524,23	8387,63
		Итого эксплуатация машин:				14,92	238,71
		Итого материалов:				202,20	3235,16
		Накладные расходы	%	--		339,46	5431,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,14	1378,31
		Сметная стоимость:				**1162,95**	**18607,24**
335	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**12,1600**		**422,28**	**5134,98**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**2162,00**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**831,32**
		Итого материалов:				**192,07**	**2335,56**
		Накладные расходы	%	--		122,43	1488,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,58	529,90
		Сметная стоимость:				**588,30**	**7153,68**
336	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытие деформационного шва оцинкованной сталью**	м2 покрытия	**40,0000**		**2054,39**	**82175,57**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**28395,36**
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**332,18**
		Итого материалов:				**1338,42**	**53536,80**
		Накладные расходы	%	--		504,46	20178,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,71	8188,31
		Сметная стоимость:				**2763,55**	**110542,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5316026,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**836913,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**492235,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6645175,72**
		РАЗДЕЛ 24.Лестница №1					
337	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	шт. сборных конструкций	**11,0000**		**284,41**	**3128,52**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**1605,04**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**1641,06**
		Итого материалов:				**24,66**	**271,21**
		Накладные расходы	%	--		106,51	1171,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	344,01
		Сметная стоимость:				**422,20**	**4644,17**
340	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лобовых балок**	т конструкций	**0,3054**		**20337,18**	**6210,93**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**3743,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**2182,04**
		Итого материалов:				**2658,44**	**811,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2639,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	708,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**9558,71**
343	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических косоуров**	т конструкций	**0,2917**		**46269,59**	**13497,66**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**8222,75**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**4564,61**
		Итого материалов:				**7417,26**	**2163,75**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	5792,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	1543,20
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**20833,14**
347	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0015**		**50158,71**	**75,64**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**57,41**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**7,62**
		Итого материалов:				**7887,01**	**11,89**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	40,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	9,28
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**125,29**
349	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	**23,000**		**891,13**	**20496,07**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**19574,66**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**732,94**
		Итого материалов:				**21,93**	**504,45**
		Накладные расходы	%	--		588,71	13540,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	2722,91
		Сметная стоимость:				**1598,23**	**36759,28**
353	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических лестниц ИМЛ-1,МЛ-1**	т конструкций	**0,4585**		**46269,59**	**21215,07**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**12924,18**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**7174,47**
		Итого материалов:				**7417,26**	**3400,89**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	9104,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	2425,53
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**32744,67**
354	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических лестниц ИМЛ-1,МЛ-1**	т	**0,4585**		**299947,97**	**137529,14**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	5831,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	11468,83
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**154829,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
355	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических ограждений**	т конструкций	**0,8183**		**46269,59**	**37861,94**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**23065,43**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**12804,08**
		Итого материалов:				**7417,26**	**6069,47**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	16247,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	4328,78
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**58438,50**
356	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических ограждений**	т	**0,8183**		**299947,97**	**245444,42**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	10406,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	20468,10
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**276319,37**
357	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**6,6545**		**17072,62**	**113609,14**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**76799,11**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**5739,13**
		Итого материалов:				**4882,89**	**32493,04**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	54531,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	13451,25
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**181591,81**
358	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**97,2000**		**2765,77**	**268832,79**
		Итого оплата труда:				**912,81**	**88725,46**
		Итого эксплуатация машин:				**22,34**	**2171,92**
		Итого материалов:				**1841,23**	**178967,22**
		Накладные расходы	%	--		638,70	62081,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,36	26473,15
		Сметная стоимость:				**3676,83**	**357387,56**
359	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**97,2000**		**423,33**	**41147,84**
		Итого оплата труда:				**176,55**	**17160,85**
		Итого эксплуатация машин:				**4,38**	**425,38**
		Итого материалов:				**244,01**	**23717,51**
		Накладные расходы	%	--		118,80	11547,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,37	4215,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				585,50	56911,02
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**909049,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**192934,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88158,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1190142,73**
		РАЗДЕЛ 25.Завершение балконов					
361	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	**0,1480**		**56434,42**	**8352,29**
		Итого оплата труда:				**16400,73**	**2427,31**
		Итого эксплуатация машин:				**649,54**	**96,13**
		Итого материалов:				**39680,05**	**5872,65**
		Накладные расходы	%	--		12616,30	1867,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5524,06	817,56
		Сметная стоимость:				**74574,78**	**11037,07**
362	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	**0,2300**		**64663,23**	**14872,54**
		Итого оплата труда:				**16029,03**	**3686,68**
		Итого эксплуатация машин:				**834,32**	**191,89**
		Итого материалов:				**48146,08**	**11073,60**
		Накладные расходы	%	--		12733,50	2928,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6191,74	1424,10
		Сметная стоимость:				**83588,46**	**19225,35**
363	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	**16,0000**		**3164,69**	**50635,06**
		Итого оплата труда:				**1277,54**	**20440,63**
		Итого эксплуатация машин:				**58,86**	**941,83**
		Итого материалов:				**1845,13**	**29522,07**
		Накладные расходы	%	--		885,27	14164,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,00	5183,94
		Сметная стоимость:				**4373,95**	**69983,25**
364	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0186**		**50158,71**	**934,96**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**709,58**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**94,14**
		Итого материалов:				**7887,01**	**147,01**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	498,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	114,71
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**1548,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
365	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0186**		**157417,73**	**2934,27**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	124,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	244,69
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**3303,37**
366	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**0,3780**		**6132,05**	**2317,92**
		Итого оплата труда:				590,43	**223,18**
		Итого эксплуатация машин:				34,88	**13,19**
		Итого материалов:				5522,12	**2087,36**
		Накладные расходы	%	--		628,05	237,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,81	204,43
		Сметная стоимость:				**7300,91**	**2759,74**
367	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	**16,0000**		**213,34**	**3413,51**
		Итого оплата труда:				22,38	**358,07**
		Итого эксплуатация машин:				1,62	**25,90**
		Итого материалов:				190,06	**3040,96**
		Накладные расходы	%	--		23,00	367,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	302,52
		Сметная стоимость:				**255,25**	**4083,96**
368	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	**16,0000**		**48,32**	**773,14**
		Итого оплата труда:				30,66	**490,51**
		Итого эксплуатация машин:				1,26	**20,11**
		Итого материалов:				16,96	**271,31**
		Накладные расходы	%	--		21,16	338,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,56	88,93
		Сметная стоимость:				**75,04**	**1200,61**
369	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**8,0000**		**2054,39**	**16435,11**
		Итого оплата труда:				709,88	**5679,07**
		Итого эксплуатация машин:				8,30	**66,44**
		Итого материалов:				1338,42	**10707,36**
		Накладные расходы	%	--		504,46	4035,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,71	1637,66
		Сметная стоимость:				**2763,55**	**22108,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**100668,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**24563,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**10018,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**135250,44**
		РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий					
372	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**6,3056**		**17072,62**	**107653,29**
		Итого оплата труда:				**11540,99**	**72772,99**
		Итого эксплуатация машин:				**862,45**	**5438,26**
		Итого материалов:				**4882,89**	**30789,62**
		Накладные расходы	%	--		8194,71	51672,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,39	12746,08
		Сметная стоимость:				**27288,72**	**172072,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**107653,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**51672,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12746,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**172072,04**
		РАЗДЕЛ 27.Строительная часть лифта					
377	С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скоба**	кг	**2,4200**		**329,46**	**797,29**
		Накладные расходы	%	--		13,97	33,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	66,49
		Сметная стоимость:				**370,90**	**897,59**
387	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Укладка монорельса**	т конструкций	**0,1281**		**20337,18**	**2605,19**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**1570,17**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**915,26**
		Итого материалов:				**2658,44**	**340,55**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	1107,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	296,99
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**4009,43**
388	С121-050203-0506 21-050203-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость монорельса**	т	**0,1281**		**248307,02**	**31808,13**
		Накладные расходы	%	--		10528,22	1348,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20706,82	2652,54
		Сметная стоимость:				**279542,06**	**35809,34**
389	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Деревянное обрамление проемов**	м3 древесины в конструкции	**0,5890**		**56434,42**	**33239,87**
		Итого оплата труда:				**16400,73**	**9660,03**
		Итого эксплуатация машин:				**649,54**	**382,58**
		Итого материалов:				**39680,05**	**23371,55**
		Накладные расходы	%	--		12616,30	7431,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5524,06	3253,67
		Сметная стоимость:				**74574,78**	**43924,54**
390	Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	**1,3000**		**2519,84**	**3275,80**
		Итого оплата труда:				**969,66**	**1260,55**
		Итого эксплуатация машин:				**315,56**	**410,22**
		Итого материалов:				**1316,34**	**1711,24**
		Накладные расходы	%	--		711,28	924,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,49	336,04
		Сметная стоимость:				**3489,62**	**4536,50**
391	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	**1,3000**		**31516,69**	**40971,70**
		Накладные расходы	%	--		1336,31	1737,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,24	3416,71
		Сметная стоимость:				**35481,24**	**46125,61**
392	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скобяные изделия для люка**	шт	**1,0000**		**1019,24**	**1019,24**
		Накладные расходы	%	--		43,22	43,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,00	85,00
		Сметная стоимость:				**1147,45**	**1147,45**
393	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство из раствора М100**	м2 покрытия	**21,0400**		**485,80**	**10221,26**
		Итого оплата труда:				**203,46**	**4280,88**
		Итого эксплуатация машин:				**59,32**	**1248,04**
		Итого материалов:				**244,02**	**5134,09**
		Накладные расходы	%	--		149,76	3150,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,84	1069,78
		Сметная стоимость:				**686,41**	**14442,01**
394	Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм**	м2 покрытия	**126,2400**		**59,84**	**7554,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8,23**	**1039,50**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**339,61**
		Итого материалов:				**50,30**	**6349,60**
		Накладные расходы	%	--		7,76	980,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,41	682,74
		Сметная стоимость:				**73,01**	**9217,03**
395	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	**21,0400**		**583,98**	**12286,87**
		Итого оплата труда:				**552,14**	**11617,09**
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**972,65**
		Итого материалов:				**2,78**	**58,58**
		Накладные расходы	%	--		375,27	7895,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,74	1614,61
		Сметная стоимость:				**1035,99**	**21797,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**143779,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**24652,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13474,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**181906,71**
		РАЗДЕЛ 28.Утепление пола в машинном отделении					
396	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	**5,6300**		**1016,79**	**5724,53**
		Итого оплата труда:				**407,85**	**2296,21**
		Итого эксплуатация машин:				**53,92**	**303,56**
		Итого материалов:				**562,71**	**3168,05**
		Накладные расходы	%	--		302,03	1700,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,51	593,99
		Сметная стоимость:				**1424,32**	**8018,92**
397	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	**5,6300**		**216,96**	**1221,47**
		Итого оплата труда:				**206,86**	**1164,63**
		Итого эксплуатация машин:				**19,46**	**109,57**
		Накладные расходы	%	--		140,52	791,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,60	161,01
		Сметная стоимость:				**386,08**	**2173,60**
398	С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Пенопласт ФРП-1**	м3	**0,3479**		**35804,04**	**12457,44**
		Накладные расходы	%	--		1518,09	528,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2985,77	1038,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				40307,90	14024,49
399	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	**0,5630**		**9840,68**	**5540,30**
		Итого оплата труда:				2857,47	1608,76
		Итого эксплуатация машин:				1122,70	632,08
		Итого материалов:				6213,49	3498,20
		Накладные расходы	%	--		2231,23	1256,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		965,75	543,72
		Сметная стоимость:				13037,67	7340,21
400	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	**5,6300**		**485,80**	**2735,06**
		Итого оплата труда:				203,46	1145,50
		Итого эксплуатация машин:				59,32	333,96
		Итого материалов:				244,02	1373,81
		Накладные расходы	%	--		149,76	843,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,84	286,26
		Сметная стоимость:				686,41	3864,47
401	Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 30мм**	м2 покрытия	**11,2600**		**59,84**	**673,79**
		Итого оплата труда:				8,23	92,72
		Итого эксплуатация машин:				2,69	30,29
		Итого материалов:				50,30	566,35
		Накладные расходы	%	--		7,76	87,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,41	60,90
		Сметная стоимость:				73,01	822,11
402	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	**5,6300**		**583,98**	**3287,79**
		Итого оплата труда:				552,14	3108,57
		Итого эксплуатация машин:				46,23	260,27
		Итого материалов:				2,78	15,68
		Накладные расходы	%	--		375,27	2112,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,74	432,05
		Сметная стоимость:				1035,99	5832,62
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**31640,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**7319,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3116,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**42076,44**

РАЗДЕЛ 29.Вентшахта

1	2	3	4	5	6	7	8
403	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	6,9300		22662,97	157054,41
		Итого оплата труда:				3884,89	26922,28
		Итого эксплуатация машин:				1418,11	9827,52
		Итого материалов:				17688,76	122583,11
		Накладные расходы	%	--		3018,11	20915,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2054,49	14237,59
		Сметная стоимость:				27735,57	192207,51
404	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	6,0000		284,41	1706,47
		Итого оплата труда:				145,91	875,48
		Итого эксплуатация машин:				149,19	895,12
		Итого материалов:				24,66	147,93
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				422,20	2533,18
405	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,2460		62743,34	15434,86
		Накладные расходы	%	--		2660,32	654,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	1287,14
		Сметная стоимость:				70635,95	17376,44
406	Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015	**Утепление стен минплитой**	м3 изоляции	1,7000		9495,23	16141,89
		Итого оплата труда:				8890,85	15114,44
		Итого эксплуатация машин:				1097,57	1865,86
		Накладные расходы	%	--		5527,70	9397,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,83	2043,12
		Сметная стоимость:				16224,76	27582,10
407	С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	1,7340		12359,65	21431,63
		Накладные расходы	%	--		524,05	908,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1030,70	1787,23
		Сметная стоимость:				13914,40	24127,56
408	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических поддонов**	т конструкций	0,1680		38810,34	6520,14
		Итого оплата труда:				34215,61	5748,22
		Итого эксплуатация машин:				2201,97	369,93
		Итого материалов:				2681,24	450,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		23366,36	3925,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4974,14	835,65
		Сметная стоимость:				**67150,84**	**11281,34**
409	С121-060303-0201 21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических поддонов**	т	**0,1680**		**224819,25**	**37769,63**
		Накладные расходы	%	--		9532,34	1601,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18748,13	3149,69
		Сметная стоимость:				**253099,71**	**42520,75**
410	Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических опорных стоек**	т конструкций	**0,1416**		**17242,73**	**2442,26**
		Итого оплата труда:				**6587,75**	**933,09**
		Итого эксплуатация машин:				**8234,78**	**1166,37**
		Итого материалов:				**4506,87**	**638,35**
		Накладные расходы	%	--		4913,14	695,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,47	251,05
		Сметная стоимость:				**23928,34**	**3389,21**
411	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость металлических опорных стоек**	т	**0,1416**		**115532,16**	**16363,98**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	693,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	1364,62
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**18422,43**
412	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических балок**	т конструкций	**0,1278**		**20337,18**	**2598,68**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**1566,25**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**912,98**
		Итого материалов:				**2658,44**	**339,70**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	1104,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	296,25
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**3999,41**
413	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0699**		**153592,73**	**10729,99**
		Накладные расходы	%	--		6512,33	454,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12808,40	894,80
		Сметная стоимость:				**172913,47**	**12079,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
414	С121-050204-0205 21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,0579**		**155717,73**	**9019,17**
		Накладные расходы	%	--		6602,43	382,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12985,61	752,13
		Сметная стоимость:				**175305,77**	**10153,71**
415	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,0195**		**50158,71**	**980,50**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**744,15**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**98,73**
		Итого материалов:				**7887,01**	**154,18**
		Накладные расходы	%	--		26769,17	523,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6154,23	120,30
		Сметная стоимость:				**83082,11**	**1624,09**
416	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	**0,1489**		**38178,20**	**5685,50**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**4200,95**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**728,50**
		Итого материалов:				**5915,26**	**880,90**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	2960,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	691,68
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**9337,65**
417	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,1595**		**157417,73**	**25111,28**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	1064,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	2094,08
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**28270,07**
418	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Анкер диаметром 12AI**	т	**0,0018**		**126271,01**	**224,26**
		Накладные расходы	%	--		5353,89	9,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10529,99	18,70
		Сметная стоимость:				**142154,89**	**252,47**
419	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0038**		**168164,16**	**633,64**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	26,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	52,84
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**713,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
420	С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0003**		**164521,30**	55,94
		Накладные расходы	%	--		6975,70	2,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	4,66
		Сметная стоимость:				**185216,76**	62,97
421	С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Распорный анкер**	т	**0,0031**		**178506,12**	**546,94**
		Накладные расходы	%	--		7568,66	23,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14885,98	45,61
		Сметная стоимость:				**200960,76**	**615,74**
422	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**1,0000**		**4099,40**	**4099,40**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**2342,94**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**783,66**
		Итого материалов:				**1153,79**	**1153,79**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	1690,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	463,19
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**6253,05**
423	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плиты П20-3**	м3	**1,0300**		**32703,01**	**33684,10**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	1428,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	2808,98
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**37921,29**
424	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка сетки диаметром 3ВрI**	т металлических изделий	**0,0111**		**262151,69**	**2909,88**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**478,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**15,02**
		Итого материалов:				**218144,45**	**2421,40**
		Накладные расходы	%	--		33937,34	376,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23687,12	262,93
		Сметная стоимость:				**319776,15**	**3549,52**
425	Е11-340101-1504 11-340101-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Окраска металлоконструкций за два раза**	т металлоконструкций	**0,4490**		**21883,49**	**9825,43**
		Итого оплата труда:				**16231,62**	**7287,80**
		Итого эксплуатация машин:				**982,69**	**441,22**
		Итого материалов:				**4882,89**	**2192,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11435,08	5134,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2665,49	1196,77
		Сметная стоимость:				**35984,06**	**16156,41**
426	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**6,6000**		**2054,39**	**13558,97**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**4685,23**
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**54,81**
		Итого материалов:				**1338,42**	**8833,57**
		Накладные расходы	%	--		504,46	3329,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,71	1351,07
		Сметная стоимость:				**2763,55**	**18239,45**
427	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**7,4000**		**438,75**	**3246,74**
		Итого оплата труда:				**177,80**	**1315,69**
		Итого эксплуатация машин:				**68,37**	**505,90**
		Итого материалов:				**208,53**	**1543,15**
		Накладные расходы	%	--		123,13	911,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,95	332,63
		Сметная стоимость:				**606,83**	**4490,55**
428	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 50мм**	м2 стяжки	**259,0000**		**12,20**	**3160,20**
		Итого оплата труда:				**0,85**	**219,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**259,93**
		Итого материалов:				**10,60**	**2745,01**
		Накладные расходы	%	--		1,01	262,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,06	273,84
		Сметная стоимость:				**14,27**	**3696,85**
429	Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	**7,4000**		**92,23**	**682,49**
		Итого оплата труда:				**82,06**	**607,25**
		Итого эксплуатация машин:				**2,49**	**18,46**
		Итого материалов:				**8,46**	**62,58**
		Накладные расходы	%	--		56,00	414,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,86	87,75
		Сметная стоимость:				**160,09**	**1184,67**
430	Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	**32,4000**		**3960,54**	**128321,47**
		Итого оплата труда:				**2177,65**	**70555,91**
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**652,50**
		Итого материалов:				**1772,46**	**57427,78**
		Накладные расходы	%	--		1411,88	45744,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		429,79	13925,31
		Сметная стоимость:				5802,21	**187991,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**529939,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**105276,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50817,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**686033,17**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-2

на отопление блока Г

ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

78	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**35,0000**		**53,54**	**1873,95**
		Итого оплата труда:				**26,98**	**944,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**36,22**
		Итого материалов:				**25,69**	**899,04**
		Накладные расходы	%	--		17,52	613,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,68	198,96
		Сметная стоимость:				**76,74**	**2685,96**
79	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	м2	**70,0000**		**56,15**	**3930,53**
		Итого оплата труда:				**12,65**	**885,61**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**93,92**
		Итого материалов:				**42,40**	**2968,26**
		Накладные расходы	%	--		9,53	667,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	367,80
		Сметная стоимость:				**70,93**	**4965,34**
80	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	**2,6000**		**24876,06**	**64677,75**
		Итого оплата труда:				**16062,62**	**41762,81**
		Итого эксплуатация машин:				**716,13**	**1861,93**
		Итого материалов:				**8434,32**	**21929,23**
		Накладные расходы	%	--		10314,00	26816,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2815,20	7319,53
		Сметная стоимость:				**38005,26**	**98813,68**
81	С121-110203-0103 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	**4,2900**		**6079,71**	**26081,96**
		Накладные расходы	%	--		257,78	1105,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		507,00	2175,03
		Сметная стоимость:				**6844,49**	**29362,86**
82	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	**72,0000**		**379,52**	**27325,57**
		Итого оплата труда:				**239,64**	**17253,78**
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**729,64**
		Итого материалов:				**133,62**	**9620,30**
		Накладные расходы	%	--		154,23	11104,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	3074,41
		Сметная стоимость:				**576,45**	**41504,47**
83	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,0828**		**211499,07**	**17512,12**
		Накладные расходы	%	--		8967,56	742,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	1460,37
		Сметная стоимость:				**238103,96**	**19715,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**141401,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**41049,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14596,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**197047,31**
		ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы					
100	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**20,0000**		**401,30**	**8026,09**
		Итого оплата труда:				**199,30**	**3985,92**
		Итого эксплуатация машин:				**43,36**	**867,15**
		Итого материалов:				**179,20**	**3584,01**
		Накладные расходы	%	--		131,90	2637,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,66	853,13
		Сметная стоимость:				**575,86**	**11517,19**
101	С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	**22,0000**		**175,34**	**3857,48**
		Накладные расходы	%	--		7,43	163,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,62	321,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				197,40	4342,72
102	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**72,9500**		**53,54**	**3905,85**
		Итого оплата труда:				**26,98**	**1968,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**75,49**
		Итого материалов:				**25,69**	**1873,86**
		Накладные расходы	%	--		17,52	1277,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,68	414,69
		Сметная стоимость:				**76,74**	**5598,30**
103	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	м2	**145,9000**		**56,15**	**8192,35**
		Итого оплата труда:				**12,65**	**1845,86**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**195,76**
		Итого материалов:				**42,40**	**6186,71**
		Накладные расходы	%	--		9,53	1390,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	766,61
		Сметная стоимость:				**70,93**	**10349,19**
104	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	**6,4800**		**24876,06**	**161196,86**
		Итого оплата труда:				**16062,62**	**104085,78**
		Итого эксплуатация машин:				**716,13**	**4640,51**
		Итого материалов:				**8434,32**	**54654,38**
		Накладные расходы	%	--		10314,00	66834,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2815,20	18242,53
		Сметная стоимость:				**38005,26**	**246274,09**
105	С121-110203-0103 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	**10,6920**		**6079,71**	**65004,26**
		Накладные расходы	%	--		257,78	2756,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		507,00	5420,84
		Сметная стоимость:				**6844,49**	**73181,28**
106	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	**126,9400**		**379,52**	**48176,50**
		Итого оплата труда:				**239,64**	**30419,37**
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**1286,40**
		Итого материалов:				**133,62**	**16961,13**
		Накладные расходы	%	--		154,23	19577,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	5420,35
		Сметная стоимость:				**576,45**	**73174,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,1460**		**211499,07**	**30874,85**
		Накладные расходы	%	--		8967,56	1309,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	2574,72
		Сметная стоимость:				**238103,96**	**34758,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**329234,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**95947,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34014,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**459196,11**

ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

108	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых армированных труб д-15мм**	м трубопровода	**25,0000**		**1703,53**	**42588,32**
		Итого оплата труда:				**1488,98**	**37224,54**
		Итого эксплуатация машин:				**301,40**	**7534,90**
		Итого материалов:				**12,83**	**320,69**
		Накладные расходы	%	--		1009,71	25242,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	5426,48
		Сметная стоимость:				**2930,30**	**73257,47**
125	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство распределительной гребенки д-50мм**	шт.	**18,0000**		**6030,16**	**108542,90**
		Итого оплата труда:				**5847,52**	**105255,36**
		Итого эксплуатация машин:				**143,25**	**2578,53**
		Итого материалов:				**79,03**	**1422,61**
		Накладные расходы	%	--		3937,33	70872,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,40	14353,19
		Сметная стоимость:				**10764,89**	**193768,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**151131,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**96114,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19779,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**267025,56**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-4

на холодное водоснабжение блока Г

ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	**0,8500**		**75537,14**	**64206,57**
		Итого оплата труда:				**74119,99**	**63001,99**
		Итого эксплуатация машин:				**664,90**	**565,17**
		Итого материалов:				**1064,60**	**904,91**
		Накладные расходы	%	--		45929,04	39039,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9717,29	8259,70
		Сметная стоимость:				**131183,47**	**111505,95**
37	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм**	м3	**0,8755**		**18376,76**	**16088,85**
		Накладные расходы	%	--		779,17	682,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1532,47	1341,68
		Сметная стоимость:				**20688,41**	**18112,70**
38	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	**30,5000**		**379,52**	**11575,41**
		Итого оплата труда:				**239,64**	**7308,89**
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**309,08**
		Итого материалов:				**133,62**	**4075,27**
		Накладные расходы	%	--		154,23	4703,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	1302,35
		Сметная стоимость:				**576,45**	**17581,76**
39	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,0351**		**211499,07**	**7418,33**
		Накладные расходы	%	--		8967,56	314,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	618,63
		Сметная стоимость:				**238103,96**	**8351,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**99289,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**44740,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11522,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**155551,90**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-5

на горячее водоснабжение блока Г

ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

42	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	**1,1000**		**75537,14**	**83090,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				74119,99	81531,99
		Итого эксплуатация машин:				664,90	731,39
		Итого материалов:				1064,60	1171,05
		Накладные расходы	%	--		45929,04	50521,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9717,29	10689,02
		Сметная стоимость:				131183,47	144301,82
43	С121-110206-0108 21-110206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 60мм**	м3	1,1330		18376,76	20820,87
		Накладные расходы	%	--		779,17	882,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1532,47	1736,29
		Сметная стоимость:				20688,41	23439,97
44	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	28,0000		379,52	10626,61
		Итого оплата труда:				239,64	6709,80
		Итого эксплуатация машин:				10,13	283,75
		Итого материалов:				133,62	3741,23
		Накладные расходы	%	--		154,23	4318,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	1195,60
		Сметная стоимость:				576,45	16140,63
45	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0322		211499,07	6810,27
		Накладные расходы	%	--		8967,56	288,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	567,92
		Сметная стоимость:				238103,96	7666,95
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				121348,60
		Накладные расходы -	Тенге				56011,92
		Сметная прибыль -	Тенге				14188,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				191549,36

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-7

на водосток блока Г

ОТДЕЛ 1.Водосток ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,0000		2575,99	46367,79
		Итого оплата труда:				619,66	11153,89
		Итого эксплуатация машин:				45,44	817,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1925,72**	**34663,00**
		Накладные расходы	%	--		499,37	8988,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,03	4428,51
		Сметная стоимость:				**3321,38**	**59784,90**
2	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водостока из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32мм.Прокладка**	м трубопровода	**9,0000**		**530,82**	**4777,39**
		Итого оплата труда:				**248,43**	**2235,88**
		Итого эксплуатация машин:				**11,17**	**100,49**
		Итого материалов:				**275,53**	**2479,78**
		Накладные расходы	%	--		178,92	1610,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,78	511,01
		Сметная стоимость:				**766,52**	**6898,70**
3	С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	**1,0000**		**2013,85**	**2013,85**
		Накладные расходы	%	--		85,39	85,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,94	167,94
		Сметная стоимость:				**2267,18**	**2267,18**
4	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гидрозатвор из стальной электросварной трубы диаметром 108х4мм длина 1500мм.Прокладка**	м трубопровода	**1,5000**		**710,47**	**1065,70**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**929,49**
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**68,15**
		Итого материалов:				**60,20**	**90,30**
		Накладные расходы	%	--		420,27	630,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,46	135,69
		Сметная стоимость:				**1221,20**	**1831,79**
5	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость гидрозатвора из стальной электросварной трубы диаметром 108х4мм длина 1500мм**	м	**1,5000**		**1865,52**	**2798,28**
		Накладные расходы	%	--		79,10	118,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,57	233,35
		Сметная стоимость:				**2100,19**	**3150,28**
6	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**1,0000**		**1511,66**	**1511,66**
		Итого оплата труда:				**1156,15**	**1156,15**
		Итого эксплуатация машин:				**88,45**	**88,45**
		Итого материалов:				**283,51**	**283,51**
		Накладные расходы	%	--		792,01	792,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,29	184,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2487,97	2487,97
7	С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		931,71	931,71
		Накладные расходы	%	--		39,50	39,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,70	77,70
		Сметная стоимость:				1048,91	1048,91
8	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3,0000		1077,68	3233,04
		Накладные расходы	%	--		45,69	137,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,87	269,61
		Сметная стоимость:				1213,24	3639,73
9	С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прочистка(заглушка)флаецевая стальная из углеродистойили низколегированной стали диаметром 100мм**	шт.	1,0000		2369,29	2369,29
		Накладные расходы	%	--		100,46	100,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,58	197,58
		Сметная стоимость:				2667,33	2667,33
10	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2,0000		1514,57	3029,14
		Накладные расходы	%	--		64,22	128,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,30	252,61
		Сметная стоимость:				1705,09	3410,18
11	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4,4800		511,02	2289,37
		Накладные расходы	%	--		21,67	97,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	190,92
		Сметная стоимость:				575,30	2577,35
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				70387,22
		Накладные расходы -	Тенге				12727,88
		Сметная прибыль -	Тенге				6649,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				89764,31

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,0000		579,43	3476,58
		Итого оплата труда:				488,88	2933,26
		Итого эксплуатация машин:				0,66	3,94
		Итого материалов:				90,22	541,30
		Накладные расходы	%	--		303,83	1822,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,66	423,97
		Сметная стоимость:				953,92	5723,53
13	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	0,3300		75537,14	24927,26
		Итого оплата труда:				74119,99	24459,60
		Итого эксплуатация машин:				664,90	219,42
		Итого материалов:				1064,60	351,32
		Накладные расходы	%	--		45929,04	15156,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9717,29	3206,71
		Сметная стоимость:				131183,47	43290,54
14	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм**	м3	0,3399		18376,76	6246,26
		Накладные расходы	%	--		779,17	264,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1532,47	520,89
		Сметная стоимость:				20688,41	7031,99
15	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	10,6200		379,52	4030,52
		Итого оплата труда:				239,64	2544,93
		Итого эксплуатация машин:				10,13	107,62
		Итого материалов:				133,62	1418,99
		Накладные расходы	%	--		154,23	1637,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,70	453,47
		Сметная стоимость:				576,45	6121,91
16	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0122		211499,07	2583,04
		Накладные расходы	%	--		8967,56	109,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17637,33	215,40
		Сметная стоимость:				238103,96	2907,96
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				41263,66
		Накладные расходы -	Тенге				18991,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				4820,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				65075,94

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-9

на электроосвещение блока Г

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока Г

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

41	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	**130,0000**		**295,01**	**38350,74**
		Итого оплата труда:				**217,81**	**28315,23**
		Итого эксплуатация машин:				**34,83**	**4528,43**
		Итого материалов:				**51,41**	**6682,93**
		Накладные расходы	%	--		109,68	14258,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,38	4208,77
		Сметная стоимость:				**437,06**	**56818,33**
42	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	**40,0000**		**472,96**	**18918,38**
		Итого оплата труда:				**338,69**	**13547,55**
		Итого эксплуатация машин:				**56,43**	**2257,09**
		Итого материалов:				**95,36**	**3814,25**
		Накладные расходы	%	--		171,16	6846,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,53	2061,18
		Сметная стоимость:				**695,65**	**27825,89**
43	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**1811,0000**		**301,35**	**545743,69**
		Итого оплата труда:				**178,76**	**323741,11**
		Итого эксплуатация машин:				**10,50**	**19012,58**
		Итого материалов:				**114,20**	**206823,75**
		Накладные расходы	%	--		92,53	167575,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,51	57065,55
		Сметная стоимость:				**425,39**	**770384,96**
44	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**42,0000**		**369,58**	**15522,16**
		Итого оплата труда:				**239,20**	**10046,54**
		Итого эксплуатация машин:				**22,07**	**927,04**
		Итого материалов:				**114,65**	**4815,31**
		Накладные расходы	%	--		122,39	5140,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,36	1653,00
		Сметная стоимость:				**531,32**	**22315,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Ц13-080206-1903 13-080206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**92,0000**		**406,45**	**37393,07**
		Итого оплата труда:				**273,44**	**25156,29**
		Итого эксплуатация машин:				**28,00**	**2576,09**
		Итого материалов:				**113,48**	**10439,73**
		Накладные расходы	%	--		139,23	12808,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,65	4016,16
		Сметная стоимость:				**589,33**	**54218,10**
49	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**1161,0000**		**57,51**	**66769,13**
		Итого оплата труда:				**40,34**	**46834,10**
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**594,09**
		Итого материалов:				**16,85**	**19564,37**
		Накладные расходы	%	--		20,44	23725,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,24	7239,60
		Сметная стоимость:				**84,18**	**97734,65**
50	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**780,0000**		**67,55**	**52689,23**
		Итого оплата труда:				**48,56**	**37877,81**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**798,26**
		Итого материалов:				**18,35**	**14313,37**
		Накладные расходы	%	--		24,53	19133,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,37	5745,79
		Сметная стоимость:				**99,45**	**77568,12**
51	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**82,0000**		**79,09**	**6485,67**
		Итого оплата труда:				**56,98**	**4672,00**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**167,84**
		Итого материалов:				**20,84**	**1708,96**
		Накладные расходы	%	--		28,77	2359,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,63	707,61
		Сметная стоимость:				**116,50**	**9552,67**
52	Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**92,0000**		**109,75**	**10096,60**
		Итого оплата труда:				**81,83**	**7528,69**
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**376,62**
		Итого материалов:				**25,36**	**2332,94**
		Накладные расходы	%	--		41,16	3787,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,07	1110,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**162,98**	**14994,29**
53	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	**1852,0000**		**32,37**	**59943,51**
		Итого оплата труда:				**16,25**	**30097,31**
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**947,68**
		Итого материалов:				**15,80**	**29254,93**
		Накладные расходы	%	--		8,62	15969,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	6073,04
		Сметная стоимость:				**44,27**	**81985,99**
54	Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	417,6310		**61,43**	**25656,36**
		Итого оплата труда:				**41,69**	**17409,61**
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**1709,64**
		Итого материалов:				**17,19**	**7180,09**
		Накладные расходы	%	--		21,20	8855,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	2760,92
		Сметная стоимость:				**89,25**	**37272,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**877568,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**280460,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92642,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1250670,88**

Итого прямые затраты	**93 764 722,6**
Накладные расходы , тенге	20 916 349,9
Итого с накладными расходами , тенге	**114 681 072,5**
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 174 485,8
Итого на подряд, тенге	**123 855 558,3**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		123 855 558
Временные здания и сооружения	0,9%	1 114 700
ИТОГО		124 970 258
Зимнее удорожание	2,73%	3 411 688
Итого		128 381 946
в ценах 2017 г (К=1,0697784)		137 340 233
НДС 12%	12%	16 480 828
Итого с НДС		**153 821 061**

Исключить Итого по акту июль 2017 г:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого				-241 003 948	
		в ценах 2016 г				-207 831 197	
		в ценах 2017 г (К=1,0697784)				-35 487 493	
		НДС 12%		12%		-29 198 243	
		Итого с НДС				**-272 516 933**	
	Включить	*Итого по акту июль 2017г:*					
		Итого				241 003 948	
		в ценах 2016 г				185 563 569	
		в ценах 2017 г (К=1,0697784)				59 308 920	
		НДС 12%		12%		29 384 699	
		Итого с НДС				**274 257 188**	
	Итого по акту:					**155 561 316**	

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.**

сметные расчеты проверены