		м3							
15	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	-0,796	14600		-11622			
		м3							
16	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	-14,94	14100		-210654			
		м3							
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	-23,982	131		-3142			
		м3							
18	Е6-1-20								
		Устройство ленточных фундаментов под крыльцо	-3,36	1368,65	311,32	-4599	-1046	-1971	2,82	-9
		м3							
				441	117,61	-1482	-395	105	0,5744	-2
19	30-1-4								
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	-2,9	8270		-23983			
		м3							
20	30-1-7								
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	-0,46	8830		-4062			
		м3							
21	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	-0,006	29400		-176			
		т							
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	-3,36	131		-440			
		м3							
23	Е8-4-3								
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	-37,2	713,66	11,21	-26548	-417	-1568	0,201	-7
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	-1172	-157	118	0,0205	-1
4	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов и подушки	31,32	10598,72	353,46	331952	11070	23629	3,6	113
		м3								
				585	133,52	18322	4182	105	0,6521	20
5	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,78664	52400		41220				
		т								
6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	31,32	131		4103				

		м3							
7	Е6-1-20								
	Устройство ленточных фундаментов под крыльцо	2,975	1368,65	311,32	4072	926	1745	2,82	8
	м3		441	117,61	1312	350	105	0,5744	2
8	30-1-4								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,025	8270		207				
	м3								
9	30-1-7								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	2,95	8830		26049				
	м3								
10	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,975	131		390				
	м3								
11	Е8-4-3								
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	-9	713,66	11,21	-6423	-101	-45	0,201	-2
	м2 поверхности		31,5	4,21	-284	-38	118	0,0205	0
12	Е6-1-1								
	Устройство бетонной отмостки	4,05	8674,57	66,01	35132	267	939	1,35	5
	м3		195,75	24,93	793	101	105	0,1218	0
	Итого по разделу 1				**-240978**	**-15768**			**-5**
					-546	**-5459**			**-22**
	Накладные расходы, тенге				-11408				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-15143				
	Всего по разделу, тенге				**-267530**				
	Раздел 2 Стены								
13	Е8-6-1								
	Кладка простых наружных стен из кирпича	60,8	2549,84	335,84	155030	20419	59243	4,54	276
	м3 кладки		699,75	126	42545	7661	118	0,61	37
14	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен	0,034	72779,65	422,15	2475	14	337	56,4	2
	т металлических изделий		8257,5	157,5	281	5	118	0,77	0
15	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен из кирпича толщиной 380 мм	11	2535,06	337,41	27886	3712	10339	4,38	48
	м3 кладки		670,5	126	7376	1386	118	0,62	7
16	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен	0,005	72779,65	422,15	364	2	50	56,4	0
	т металлических изделий		8257,5	157,5	41	1	118	0,77	0

17 Е8-6-7	Кладка внутренних стен из кирпича толщиной 250 мм	9,24	2535,06	337,41	23424	3118	8684	4,38	40
	м3 кладки		670,5	126	6195	1164	118	0,62	6
18 Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,004	72779,65	422,15	291	2	40	56,4	0
	т металлических изделий		8257,5	157,5	33	1	118	0,77	0
19 30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-100	27,716	16800		465629				
	1000шт								
20 Е6-1-22	Устройство железобетонных перемычек	1,6	938,46	353,46	1502	566	224	3,6	6
	м3		585	133,52	936	214	105	0,6521	1
21 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1482	52400		7766				
	т								
22 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,6	131		210				
	м3								
	Итого по разделу 2				684576	27833			372
					57407	10432			51
	Накладные расходы, тенге				78917				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45810				
	Всего по разделу, тенге				809303				
Раздел 3 Перекрытие									
23 Е10-11-2	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля	109,2	713,42	40,97	77905	4474	26500	1,22	133
	м2 перекрытий		186,75	15,48	20393	1690	120	0,0756	8
24 1-2-1	Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, d=25 см, длина 4,8 м	9	4190		37710				
	м3								
25 1-3-25	Вата минеральная	22,93	2530		58013				
	м3								
26 Е12-17-1	Устройство выравнивающих глиняно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	109,2	186,14	15,94	20326	1741	5278	0,243	27
	м2 стяжки		34,65	5,96	3784	651	119	0,0291	3

27 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины глиняно-песчаных стяжек ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	109,2	29,56	0,7	3228	76	104	0,0045	–
	м2 стяжки		0,55	0,25	60	27	119	0,0015	–
	Итого по разделу 3				197182	6291			160
					24237	2368			11
	Накладные расходы, тенге				31882				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13744				
	Всего по разделу, тенге				242808				
Раздел 4 Кровля									
28 Е10-14-1	Установка стропил и деревянных элементов кровли	2,99	21304,82	334,28	63701	999	12643	22,1	66
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	10159	377	120	0,62	2
29 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,03	573,75	28,11	2312	113	650	0,78	3
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	499	43	120	0,052	–
30 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия оцинкованной сталью по деревянной обрешетке с ее устройством	204	1701,55	8,2	347116	1673	67009	1,71	349
	м2 кровли		272,95	3,08	55682	628	119	0,015	3
	Итого по разделу 4				413129	2785			418
					66340	1048			5
	Накладные расходы, тенге				80302				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29606				
	Всего по разделу, тенге				523037				
Раздел 5 Проемы									
32 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,5	398,48	102,53	4184	1077	2360	0,899	9
	м2 проемов		151,65	35,67	1592	375	120	0,1393	1
33 6-3-1	Блоки дверные входные однопольными полотнами ДН 21-9	1,89	5470		10338				
	м2								

34 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние *м2*	7,56	4010		30316				
35 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	4	1380		5520				
36 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
37 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	12,6	472,81	19	5957	239	3385	1,303	16
			217,73	6,18	2743	78	120	0,0302	–
38 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ОП-15х12 *м2*	12,6	8050		101430				
	Итого по разделу 5				159705	1316			25
					4335	453			1
	Накладные расходы, тенге				5745				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9927				
	Всего по разделу, тенге				175377				
Раздел 6 Отделочные работы									
39 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню наружных стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	160,02	237,3	1,96	37973	314	18373	0,611	98
			108,9	0,45	17426	72	105	0,0262	4
40 Е15-63-1	Простая штукатурка внутренних стен и перегородок цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	233,43	249,14	3,77	58157	880	32108	0,78	182
			130,28	0,72	30411	168	105	0,0625	15
41 Е15-65-1	Штукатурка плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	18,48	325,77	6,33	6020	117	6115	1,79	33
			312,75	2,39	5780	44	105	0,0117	–

42 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке наружных и внутренних стен	435,75	17,43	0,12	7595	52	6305	0,092	40
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5983	22	105	0,0002	–
43 Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	109,2	384,14	4,48	41948	489	14197	0,671	73
	м2 потолков		106,65	1,69	11646	185	120	0,0082	1
44 Е15-176-5	Однослойное покрытие масляными и спиртовыми лаками поверхности потолков	109,2	109,49	–	11956	–	1558	0,073	8
	м2 покрытия		13,59	–	1484	–	105	–	–
45 Е15-60-1	Штукатурка цоколя	25,9	109,01	2	2823	52	2553	0,566	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	2424	7	105	0,0423	1
46 30-2-15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-песчаный	0,103	4220		435				
	м3								
47 Е10-5-1	Установка каркаса навеса	0,61	22541,72	316,57	13750	193	2640	22,5	14
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2127	73	120	0,58	–
48 Е10-12-6	Подшивка потолков оцинкованной кровельной сталью	30,72	503,52	0,92	15468	28	1397	0,249	8
	м2 потолков		37,58	0,34	1154	10	120	0,0017	–
	Итого по разделу 6				196125	2125			471
					78435	581			21
	Накладные расходы, тенге				85246				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16882				
	Всего по разделу, тенге				298253				
Раздел 7 Полы									
49 Е11-2-3	Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,74	2960,2	–	25872	–	5103	3,1	27
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	4149	–	123	–	–
50 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	109,2	486,14	6,38	53086	697	9660	0,447	49
	м2 пола		69,53	2,39	7593	261	123	0,0117	1
51 Е10-49-2	Укладка прогонов из брусьев	5,46	17164,97	309,62	93721	1691	16836	13,8	75
	м3 древесины в конструкции								

				2452,5	117	13391	639	120	0,57	3
52	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	94	109,84	0,46	10325	43	1413	0,0765	7
		м плинтусов								
				12,04	0,18	1132	17	123	0,0008	–
53	Е11-11-7	Устройство полов из ЛДСП	109,2	14,83	4,34	1619	474	1627	0,0729	8
		м2 стяжки								
				10,49	1,62	1146	177	123	0,0079	1
54	1-1-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, толщина 19 мм	109,2	1080		117936				
		м2								
		Итого по разделу 7				**302559**	**2905**			**166**
						27411	**1094**			**5**
		Накладные расходы, тенге				34639				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20232				
		Всего по разделу, тенге				**357430**				
		Раздел 8 Электроснабжение								
55	Е21-24-2									
		Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	507	2,64	3
		шт								
				454,5	14,34	455	14	108	0,07	–
56	18-3-146	Щиток осветительный , ЩК1206УХЛ4	1	6960		6960				
		шт								
57	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт								
				54	2,3	54	2	95	0,013	–
58	18-3-154	Счетчик однофазный	1	5310		5310				
		шт								
59	Ц8-592-2	Патрон подвесной	7	119,4	1,7	836	12	511	0,49	3
		шт								
				76,5	0,3	536	2	95	0,002	–
60	17-1-15	Патрон подвесной	7	143		1001				
		шт								
61	Е21-17-1	Монтаж светильников с подвесом на крючках	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
		шт								
				86,85	35,93	87	36	108	0,157	–
62	17-1-17	Светильник подвесной потолочный	1	757		757				
		шт								

63 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	6	34,7	–	208	–	191	0,188	1
	шт		29,48	–	177	–	108	–	–
64 18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	6	116		696				
	шт								
65 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,4	–	177	–	159	0,187	1
	шт		29,48	–	147	–	108	–	–
66 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	–	46	–	33	0,198	–
	шт		31,05	–	31	–	108	–	–
67 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
	шт								
68 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
	шт								
69 Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2	50	48,73	3,43	2437	172	1953	0,21	11
	м кабеля		34,43	1,72	1722	86	108	0,0079	–
70 16-1-336	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2	0,051	113200		5773				
	1000м								
71 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	200	26,92	–	5384	–	5346	0,152	30
	м провода		24,75	–	4950	–	108	–	–
72 16-7-152	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,206	9140		1883				
	1000м								
73 17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	8	39		312				
	шт								
74 4-1-9	Сталь круглая d=16 мм	0,03871	44300		1715				
	т								

75	E20-40-1	Установка кондиционеров	1	365,34	17,71	365	18	453	1,9	2
		доводчик		346,5	6,75	347	7	128	0,03	–
76	13-8-12	Кондиционер	1	13540		13540				
		шт								
		Итого по разделу 8				49029	301			52
						8506	147			–
		Накладные расходы, тенге				9339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3502				
		Всего по разделу, тенге				61870				
		Раздел 9 Отопление								
77	E18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5297,16	337,41	5297	337	5460	22,1	22
		котел		4140	126	4140	126	128	0,62	1
78	75-1-68	Котлы отопительные чугунные водогрейные КЧМ-1 на твердом топливе, теплопроизводительность 21 кВт, ТУ 21-469-029-95	1	43500		43500				
		шт								
79	E18-13-1	Установка насосов циркуляционных	1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
		насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
80	80-1-1(пл)	Насос циркуляционный WILO-Star-RS 25/2	1	7043		7043				
		шт								
81	E16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	48	422,48	3,96	20279	190	3300	0,297	14
		м трубопровода		52,2	1,49	2506	72	128	0,0073	–
82	E18-22-5	Установка кранов	11	62,13	–	683	–	317	0,12	1
		комплект		22,5	–	248	–	128	–	–
83	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	11,15	1707,14	34,73	19035	387	1733	0,682	8
		кВт		108,45	13,01	1209	145	128	0,0635	1

84	E64-62-4	Установка решеток вентиляционных	1	133,66	3,16	134	3	138	0,84	1
		изделие								
				130,5	–	131	–	105	–	–
85	62-5-81	Решетка РВП2 200х200	1	7844		7844				
		шт								
86	E15-172-4	Двухслойная окраска труб и радиаторов белилами с добавлением колера	21	148,39	0,07	3116	1	2381	0,646	14
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	2268	–	105	0,0001	–
87	E18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
		бак								
				621	24,75	621	25	128	0,13	–
88	E18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5917,02	50,89	5917	51	191	0,75	1
		фильтр								
				130,5	18	131	18	128	0,09	–
89	E16-15-2	Установка клапанов обратных диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
90	9-3-27	Клапаны обратные , Dy 32 мм	1	634		634				
		шт								
		Итого по разделу 9				121737	1197			79
						13727	447			2
		Накладные расходы, тенге				17591				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5327				
		Всего по разделу, тенге				144655				
		Раздел 10 Газоснабжение								
91	E19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
		прибор								
				189	20,25	189	20	128	0,1	–
92	14-1-10(об)	Плиты газовые	1	22600		22600				
		шт								
93	E19-17-1	Установка одного баллона для сжиженного газа	1	5432,37	42,37	5432	42	605	2,77	3

		установка								
				456,75	15,75	457	16	128	0,08	–
94	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	2	81		162				
		м								
95	8-10-46	Кронштейны для крепления баллона	0,01	9630		96				
		100шт								
96	Е19-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	1	1538,07	91,69	1538	92	995	4,1	4
		регулятор								
				742,5	33,75	743	34	128	0,17	–
97	14-2-5	Регуляторы давления РДСГ1-1,2	1	281		281				
		шт								
		Итого по разделу 10				30442	189			8
						1389	70			–
		Накладные расходы, тенге				1868				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				583				
		Всего по разделу, тенге				32893				
		Раздел 11 Вытяжная шахта								
98	Е14-15-2	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм	3,92	3266,67	26,21	12805	103	1695	2,6	10
		м2 внутренней поверхности шахт								
				398,25	9,81	1561	38	106	0,0479	–
		Итого по разделу 11				12805	103			10
						1561	38			–
		Накладные расходы, тенге				1695				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				870				
		Всего по разделу, тенге				15370				
		Раздел 12 Дымовентиляционный стояк								
99	Е60-21-2	Кладка дымовых каналов	1,46	6988,27	272,17	10203	397	2940	13,42	20
		м3 кладки								
				1966,5	47,25	2871	69	100	0,26	–
100	13-12-12	Дверки до чистки	2	3290		6580				
		шт								

101 13-12-61	Решетки жалюзийные вентиляционные *шт*	1	557		557				
	Итого по разделу 12				17340	397			20
					2871	69			–
	Накладные расходы, тенге				2940				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1217				
	Всего по разделу, тенге				**21497**				

Приусадебный сарай

Раздел 1 Фундамент

5 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	-2	354,27	172,69	-709	-345	-169	0,476	-1
			76,28	60,21	-153	-120	140	0,2371	0
6 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	-6	507,65	243,37	-3046	-1460	-715	0,668	-4
			106,88	85,08	-641	-510	140	0,3375	-2
7 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	-0,39	15100		-5889				
8 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	-3,258	14100		-45938				
9 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	-3,648	131		-478				
11 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов монолитных участков и крыльца *м3*	-0,782	9762,7	311,32	-7634	-243	-97	2,82	-2
			441	117,61	-345	-92	105	0,5744	0
12 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	-0,794	131		-104				
5 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов *м3*	4,43	10598,72	353,46	46952	1566	3342	3,6	16
			585	133,52	2592	591	105	0,6521	3
6 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,164	67700		11103				

		т							
7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,43	131		580			
		м3							
9	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,26	8674,57	66,01	10930	83	292	1,35	2
		м3		195,75	24,93	247	31	105	0,1218	–
		Итого по разделу 1				5767	-400			11
						1700	-101			5
		Накладные расходы, тенге				2654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				505				
		Всего по разделу, тенге				8927				
	Раздел 2 Стены									
10	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен из кирпича	11,59	2549,84	335,84	29553	3892	11293	4,54	53
		м3 кладки		699,75	126	8110	1460	118	0,61	7
11	30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-100	3,391	16800		56969				
		1000шт								
12	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	266	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	95	95	140	0,1051	–
13	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 2ПБ13-1-п, 3ПБ13-37-П	0,112	27500		3080				
		м3								
14	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка наружных стен цементно-известковым раствором	43,59	237,3	1,96	10344	85	5005	0,611	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	4747	20	105	0,0262	1
15	Е15-63-1	Простая штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	51,21	249,14	3,77	12758	193	7044	0,78	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		130,28	0,72	6672	37	105	0,0625	3
16	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке наружных и внутренних стен	99,24	17,43	0,12	1730	12	1436	0,092	9
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1363	5	105	0,0002	–
		Итого по разделу 2				114853	4448			130

					20987	1617			11
	Накладные расходы, тенге				25044				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8394				
	Всего по разделу, тенге				148291				
	Раздел 3 Кровля								
17	E10-14-1								
	Установка стропил, укладка мауэрлатов, прогонов	0,456	21304,82	334,28	9715	152	1927	22,1	10
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	1549	57	120	0,62	–
18	E10-51-1								
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,614	573,75	28,11	352	17	98	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	76	6	120	0,052	–
19	E12-7-5								
	Устройство кровельного покрытия из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством	26	1701,55	8,2	44240	213	8541	1,71	44
	м2 кровли								
			272,95	3,08	7097	80	119	0,015	–
	Итого по разделу 3				54307	382			54
					8722	143			–
	Накладные расходы, тенге				10566				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3892				
	Всего по разделу, тенге				68765				
	Раздел 4 Проемы								
20	E10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,899	2
	м2 проемов								
			151,65	35,67	255	60	120	0,1393	–
21	6-2-2								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П	1,68	4250		7140				
	м2								
22	1-1-790								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
23	E10-91-1								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,54	498,08	19,17	269	10	154	1,3822	1
	м2 проемов								
			230,97	6,18	125	3	120	0,0302	–

24 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2*	0,54	5240		2830				
25 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	1,68	208,02	0,18	349	–	252	0,843	1
			142,88	0,07	240	–	105	0,0003	–
	Итого по разделу 4				13217	182			4
					620	63			–
	Накладные расходы, тенге				784				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				840				
	Всего по разделу, тенге				14841				
Раздел 5 Полы									
26 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,157	2103,25	–	330	–	92	2,99	–
			477	–	75	–	123	–	–
27 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,63	9509,28	–	5991	–	439	3,66	2
			567	–	357	–	123	–	–
28 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	7,84	235,97	9,95	1850	78	539	0,356	3
			52,2	3,74	409	29	123	0,0182	–
	Итого по разделу 5				8171	78			5
					841	29			–
	Накладные расходы, тенге				1070				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				554				
	Всего по разделу, тенге				9795				
	Уборная на 1 очко								
1 Е1-164-2	Разработка вручную траншей в грунтах 2 группы ktpp1=1,15; kзпр1=1,15; *м3 грунта*	1,8	251,77	–	453	–	512	1,771	3
			251,77	–	453	–	113	–	–

125

2 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,5	749,35	24,55	1873	61	151	0,263	1
	м2 покрытия		39,83	9,2	100	23	123	0,0449	–
3 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	0,711	20758,25	1538,85	14759	1094	2027	9,655	7
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	1149	410	130	2,814	2
4 Е23-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1500 мм	2,47	2187,98	140,38	5404	347	1455	2,177	5
	м2 поверхности		400,28	52,56	989	130	130	0,2567	1
5 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,26	22541,72	316,57	5861	82	1126	22,5	6
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	907	31	120	0,58	–
6 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	9,5	622,52	4,64	5914	44	682	0,363	3
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	551	17	120	0,0085	–
7 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	1,6	634,99	31,85	1016	51	389	1,15	2
	м2 проемов		190,8	12,04	305	19	120	0,0587	–
8 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	1,6	4250		6800				
	м2								
9 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	1	1380		1380				
	комплект								
10 Е15-201-5	Остекление деревянных фрамуг с одним переплетом	0.16	440,29	1,74	70	–	8	0,316	–
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		49,73	0,63	8	–	105	0,0032	–
11 Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	21,2	97,08	1,19	2058	25	927	0,255	5
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	873	10	105	0,0022	–
12 Е10-49-1	Устройство стульчака и крышки	0,23	19243,43	311,18	4426	72	672	13,2	3
	м3 древесины в конструкции		2317,5	117	533	27	120	0,57	–
13 Е10-14-1	Установка стропил	0,06	21304,82	334,28	1278	20	254	22,1	1

	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	204	8	120	0,62	–
14 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	2,5	567,59	8,2	1419	21	211	0,424	1
	м2 кровли		67,73	3,08	169	8	119	0,015	–
	Всего прямые затраты				**52711**	**1817**			**37**
					6241	683			3
	Накладные расходы, тенге				8414				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3668				
	Всего по смете				64793				

Бурение скважин для водоснабжения жилого дома

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-73-12	Выемка	9	49,08	47,11	442	424	97	0,0137	–
	м3 грунта		1,97	9,12	18	82	97	0,0298	–
2 Е36-5-6	Обратная засыпка	7	68,59	18,36	480	129	378	0,343	2
	м3		49,73	5,96	348	42	97	0,02518	–
3 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,18	2462,28	73,75	443	13	8	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4	2	133	0,041	–
	Итого по разделу 1				**1365**	**566**			**2**
					370	126			–
	Накладные расходы, тенге				483				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111				
	Всего по разделу, тенге				1959				

Раздел 2 Бетонные работы

4 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	0,5	25567,95	2104,76	12784	1052	1941	13,9	7
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	1181	312	130	2,475	1
5 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,18	8830		1589				

		м3							
6	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060			
		комплект							
7	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90)	1	3350		3350			
		м							
8	30-18-35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 900 мм (ГОСТ 8020-90)	1	4940		4940			
		м							
9	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,17	6300		1071			
		м3							
		Итого по разделу 2				31794	1052		7
						1181	**312**		1
		Накладные расходы, тенге				1941			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2024			
		Всего по разделу, тенге				**35759**			
		Раздел 3 Бурение скважин							
10	Е22-16-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,012	22609,11	6461,17	271	78	191	54	1
		км трубопровода								
				9810	2441,25	118	29	130	11,92	–
11	Е4-21-1	Колонковое бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы	12	2082,27	1560,87	24987	18730	10973	1,87	22
		м								
				290,25	589,01	3483	7068	104	2,8008	34
12	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	12	321		3852				
		м								
13	Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	2	893,06	36,99	1786	74	490	0,96	2
		соединение								
				177,75	13,5	356	27	128	0,07	–
14	8-4-39	Муфта, d=50 мм	0.1	369		37				
		10шт								

15	8-4-36	Муфта, d=25 мм *10шт*	0,2	122		24			
16	8-4-56	Тройник прямой, d=50/25 мм *10шт*	0,2	820		164			
17	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	403		806			
18	8-10-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм *шт*	4	125		500			
19	9-3-14	Клапаны обратные муфтовые латунные, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	1020		1020			
		Итого по разделу 3				33447	18882		25
						3957	7124		34
		Накладные расходы, тенге				11654			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2706			
		Всего по разделу, тенге				47807			

Водоснабжение и канализация жилого дома

Раздел 1 Водоснабжение

1	Е1-73-21	Выемка экскаваторами емкостью 0,25 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	10	46,97	44,98	470	450	180	0,0138	–
				1,99	16,55	20	166	97	0,0634	1
2	Е36-5-6	Обратная засыпка *м3*	10	68,59	18,36	686	184	540	0,343	3
				49,73	5,96	497	60	97	0,02518	–
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	16	409,13	7,9	6546	126	4806	1,29	21
				231,75	2,95	3708	47	128	0,0144	–
4	Ц7-244-1	Установка вакуум-насосных агрегатов *шт*	1	4683	2257	4683	2257	2299	11	11
				2048	506	2048	506	90	2,959	3
5	76-55-197	Насос вакуумный *шт*	1	7620		7620				
6	8-4-36	Муфта, d=25 мм *10шт*	0,2	122		24				

7	8-10-52	Сгоны с контргайкой, d 25 мм	2	125		250			
		шт							
8	9-1-8	Вентили проходные муфтовые, Dy 25 мм	2	403		806			
		шт							
9	12-7-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d=25 мм	1	4680		4680			
		шт							
10	Ц35-6-5	Установка водонагревателя электрического	1	1058,92	40,91	1059	41	860	5	5
		шт							
				949,5	4,5	950	5	90	0,026	–
11	14-1-2	Водонагреватель	1	9160		9160			
		шт							
12	9-1-6	Вентили проходные муфтовые для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	3	266		798			
		шт							
13	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,2	777		155			
		10м							
14	71-1-67(об)	Шланг резиновый	2	370		740			
		м							
15	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
16	Е17-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	191	0,81	1
		комплект								
				144	4,5	144	5	128	0,02	–
17	Е17-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
		шт								
				126	–	252	–	128	–	–
		Итого по разделу 1				50104	3095			44
						7966	798			4
		Накладные расходы, тенге				9655				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				3084				
		Всего по разделу, тенге				62843				
		Раздел 2 Канализация								
18	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
		м трубопровода								
				102,38	0,54	1229	6	128	0,0026	–

120

	2.1 Прокладка труб								
19	8-4-67	Угольник прямой, d=100 мм	0,4	1480		592			
		10шт							
20	8-4-40	Муфта, d=100 мм	0,2	594		119			
		10шт							
	2.2 Септик								
21	Е1-73-21	Выемка экскаваторами емкостью 0,25 м3 в грунтах 2 группы	4	46,97	44,98	188	180	72	0,0138	–
		м3 грунта		1,99	16,55	8	66	97	0,0634	–
22	Е36-5-6	Обратная засыпка	1	68,59	18,36	69	18	54	0,343	–
		м3		49,73	5,96	50	6	97	0,02518	–
23	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	0,8	24717,3	1686,97	19774	1350	2599	11,16	9
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	1494	505	130	3,085	2
		Итого по разделу 2				29729	1565			16
						2781	583			2
		Накладные расходы, тенге				4306				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2042				
		Всего по разделу, тенге				36077				
		Электроснабжение сети 0,4кВ								
1	Е33-103-2	Установка концевых опор К-1к	-2	3155,76	1990,26	-6312	-3981	-1155	5,98	-12
		опора		985,5	549,9	-1971	-1100	105	2,29	-5
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	-2	13200		-26400				
		шт								
3	8-4-62	Угольник натяжной ОН-2	-2	226		-452				
		шт								
4	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	-0,00088	149300		-131				
		т								
5	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ проводник ЗП-2	-0,24	53,87	12,24	-13	-3	-1	0,18	0
		м шин заземления								

				29,25	2,25	-7	-1	105	0,01	0
6	1-1-881	Полоса *т*	-0,0112	87100		-976				
7	18-2-11	Коробка защиты *шт*	-2	461		-922				
8	1-1-338	Лента стальная *100шт*	0,008	49000		392				
9	99-1-1	Колпачок *шт*	-8	10		-80				
10	1-7-6	Зажим *100шт*	-0,08	7100		-568				
12	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2в *шт*	-1	13200		-568				
14	8-4-62	Угольник натяжной *т*	-0,1	226		-13200				
15	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	-0,00044	149300		-23				
16	1-1-881	Полоса *т*	-0,0056	87100		-488				
17	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ проводник ЗП-2 *м шин заземления*	-0,12	53,87	12,24	-6	-1	0	0,18	0
				29,25	2,25	-4	0	105	0,01	0
18	1-7-6	Зажим *100шт*	-0,04	7100		-284				
19	18-2-11	Коробка защиты *шт*	-1	461		-461				
20	1-1-338	Лента стальная *т*	-0,0005	49000		-25				
21	Е33-103-3	Установка перекрестной промежуточной опоры Пк-1к *опора*	-2	4836,53	3187,28	-9673	-6375	-1845	9	-18
				1476	878,4	-2952	-1757	105	3,63	-7
22	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2в *шт*	-1	13200		-13200				
23	1-4-101	Траверсы стальные *шт*	-1	545		-545				
24	8-4-62	Угольник натяжной *т*	-0,0009	226		0				

25 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	-0,00044	149300		-66				
	т								
26 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ - проводник ЗП-2	-0,16	41,49	12,24	-7	-2	0	0,18	0
	м шин заземления		29,25	2,25	-5	0	105	0,01	0
27 1-7-6	Зажим	-0,13	7100		-923				
	100шт								
28 18-2-11	Коробка защиты	-10	461		-4610				
	шт								
20 1-1-338	Лента стальная	-0,0005	49000		-25				
	т								
21 Ц8-356-4	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2	-0,114	7526,69	5189,82	-858	-592	-118	10	-1
	км		1886	1088,78	-215	-124	95	6,358	-1
22 16-7-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка СИП, сечение 4х16 мм2	-0,114	25600		-2918				
	1000м								
23 Е1-13-5	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки кабеля	131,87	33,67	32,1	4440	4462	1874	0,0109	2
	м3 грунта		1,57	12,33	218	1714	97	0,0498	7
24 Ц8-142-1	Устройство постели песчаной	116	36,7	27,8	4257	3225	760	0,06	7
	м кабеля		8,8	6,9	1021	800	95	0,04	5
25 Ц8-148-1	Прокладка кабеля в футляре	592	27,7	2,1	16398	1243	281	0,1	59
	м кабеля		19,7	0,5	11662	296	95	0,003	2
26 Е36-5-6	Обратная засыпка	28,66	68,59	18,36	1966	526	166	0,343	10
	м3		49,73	5,96	1425	171	97	0,02518	1
27 16-1-488	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,043	359800		15471				
	1000м								
30 16-1-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,549	115400		63355				

		1000м								
31	Е33-115-1	Установка светильников	11	269,19	38,56	2961	424	156	1,29	14
		светильник		229,5	13,5	2525	149	105	0,07	1
32	17-3-4	Светильники, тип РКУ01-125-008-У1	11	4460		49060				
		шт								
33	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм	10,8	216		2333				
		м								
34	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	11	496		5456				
		шт								
35	1-5-214	Предохранители	11	154		1694				
		шт								
36	Ц10-901-8	Ящик протяжной	11	254,8	12,5	2803	138	0	1	11
		шт		234	0	2574	0	110	0	0
37	18-3-193	Ящик протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий	11	3100		34100				
		шт								
38	1-1-1050	Электроды, d=4 мм, Э42	0,009	78300		705				
		т								
39	16-7-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 1,5 мм2	0,072	9960		717				
		1000м								
40	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0011	136500		150				
		т								
41	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные	0,0058	475300		2757				
		т								
42	76-55-293	Колодки фарфоровые	18	41		738				
		шт								
43	Ц8-596-3	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 500 Вт	2	960,4	36,4	1921	73	961	3	6
		шт		502	4,2	1004	8	95	0,025	0
46	17-3-19	Прожектор	2	13600		27200				
		шт								

234

47 Ц8-15-1	Разрядник вентильный *комплект (3 фазы)*	-3	8165 1958	4293 934	-24495 -5874	-12879 -2802	-2662 95	11 5,457	-33 -16
49 75-6-113	Разрядник вентильный РВН-0,5У1 *шт*	-3	449		-1347				
50 Е33-115-1	Установка светильников *светильник*	2	269,19 229,5	38,56 13,5	538 459	77 27	510 105	1,29 0,07	3 0
51 17-3-4	Светильники, тип РКУ01-125-008-У1 *шт*	2	4460		8920				
52 8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм *м*	1,2	216		259				
53 8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 65х4 мм *м*	6	494		2964				
54 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6) *шт*	2	496		992				
55 1-5-214	Предохранители *шт*	2	154		308				
56 Ц10-901-8	Ящик протяжной *шт*	2	254,8 234	12,5 –	510 468	25 0	515 110	1 0	2 0
57 18-3-193	Ящик протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий *шт*	2	3100		6200				
58 1-1-1050	Электроды, d=4 мм, Э42 *т*	0,001	78300		78				
59 16-7-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 1,5 мм2 *1000м*	0,012	9960		120				
60 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой *т*	0,0001	136500		14				
61 1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные *т*	0,0006	475300		285				
62 76-55-293	Колодки фарфоровые *шт*	2	41		82				

63	Е6-1-20	Устройство фундаментов бетонных *м3*	0,2	10117,95	311,32	2024	62	118	2,82	1
				441	117,61	88	24	105	0,5744	0
		Всего прямые затраты				153082	-13577			51
						10417	-2595			-14
		Накладные расходы, тенге				-439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9159				
		Всего по смете				**161801**				

Ограждение насосной станций

Раздел 1 Ограждение

1	1.1 ОГ-1 (77 шт)									
2	Е7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2 м из сетчатых панелей *м оград*	231	1148,88	452,41	265391	104507	166377	2,26	522
				391,5	122,96	90437	28404	140	0,4415	102
3	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	1,662	59500		98889				
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,1332	50600		6740				
5	1-4-83	Сталь полосовая 12х4 мм *т*	0,03157	46400		1465				
6	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=3 мм *м2*	573,65	187		107273				
	1.2 ОГ-2 (2 шт)									
7	Е7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2 м из сетчатых панелей *м оград*	6	1148,88	452,41	6893	2714	4322	2,26	14
				391,5	122,96	2349	738	140	0,4415	3
8	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03224	59500		1918				

236

			т								
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00258	50600		131					
			т								
10	1-4-83	Сталь полосовая 12х4 мм	0,00064	46400		30					
			т								
11	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=3 мм	9,36	187		1750					
			м2								
12	8-6-77	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	172	721		124012					
			м								
	1.3 Ворота ВР-1 (1 шт)										
13	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7082,96	1172,83	7083	1173	4974	17,8	18	
			шт								
				3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1	
14	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02896	59500		1723					
			т								
15	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00226	50600		114					
			т								
16	1-4-83	Сталь полосовая 12х4 мм	0,00041	46400		19					
			т								
17	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=3 мм	7,26	187		1358					
			м2								
18	4-1-12(об)	Шарнир: сталь гладкая класса А-I, d=40 мм	0,00396	38800		154					
			т								
	1.4 Калитка К-1 (6 шт)										
19	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	6	1902,35	33,47	11414	201	12165	7,85	47	
			шт								
				1435,5	12,65	8613	76	140	0,0617	–	

237

20	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,0672	59500		3998				
21	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00516	50600		261				
22	1-4-83	Сталь полосовая 12х4 мм *т*	0,00168	46400		78				
23	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=3 мм *м2*	13,38	187		2502				
24	4-1-12(об)	Шарнир: сталь гладкая класса А-I, d=40 мм *т*	0,01188	38800		461				
		1.5 ОГ-3 (22 шт)								
25	Е7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2 м *м оград*	33	1148,88	452,41	37913	14930	23769	2,26	75
				391,5	122,96	12920	4058	140	0,4415	15
26	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,26444	59500		15734				
27	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,17776	45300		8053				
		1.6 Калитка К-2 (1 шт)								
28	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов *шт*	1	1902,35	33,47	1902	33	2029	7,85	8
				1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
29	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,00874	59500		520				

	4-1-7									
30		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00485	45300		220				
		т								
31	4-1-10(об)	Шарнир: сталь гладкая класса А-I, d=20 мм	0,0005	42500		21				
		т								
32	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	29,4	306		8996				
		м								
33	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	194	150,43	0,04	29183	8	24222	0,738	143
		м2		118,89	0,02	23065	4	105	0,0001	–
		Итого по разделу 1				746199	123566			827
						142038	33628			121
		Стоимость: материалов, тенге				479959				
		Накладные расходы, тенге				237858				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59005				
		Всего по разделу, тенге				1043062				

Ограждение жилого дома

Раздел 1 Ограждение

1.1 ОГ-1 (40 шт)

1	Е7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2 м из сетчатых панелей	120	1148,88	452,41	137866	54289	86429	2,26	271
		м оград		391,5	122,96	46980	14755	140	0,4415	53
2	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,8632	59500		51360				
		т			–					
3	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0692	50600		3502				
		т								
4	1-4-83	Сталь полосовая 12х4 мм	0,0164	46400		761				
		т								

5	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=3 мм *м2*	298	187		55726				
	1.2 ОГ-2 (3 шт)									
6	Е7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2 м из сетчатых панелей *м оград*	9	1148,88	452,41	10340	4072	6483	2,26	20
				391,5	122,96	3524	1107	140	0,4415	4
7	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,04836	59500		2877				
8	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00387	50600		196				
9	1-4-83	Сталь полосовая 12х4 мм *т*	0,00096	46400		45				
10	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=3 мм *м2*	14,04	187		2625				
11	8-6-77	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм *м*	90	721		64890				
	1.3 Ворота ВР-1 (1 шт)									
12	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов *шт*	1	7082,96	1172,83	7083	1173	4974	17,8	18
				3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
13	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,02896	59500		1723				
14	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00226	50600		114				
15	1-4-83	Сталь полосовая 12х4 мм *т*	0,00041	46400		19				

16	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=3 мм *м2*	7,26	187		1358				
17	4-1-12(об)	Шарнир: сталь гладкая класса А-I, d=40 мм *т*	0,00396	38800		154				
	1.4 Калитка К-1 (1 шт)									
18	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов *шт*	1	1902,35	33,47	1902	33	2029	7,85	8
				1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
19	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,0112	59500		666				
20	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00086	50600		44				
21	1-4-83	Сталь полосовая 12х4 мм *т*	0,00028	46400		13				
22	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=3 мм *м2*	2,23	187		417				
23	4-1-12(об)	Шарнир: сталь гладкая класса А-I, d=40 мм *т*	0,00198	38800		77				
24	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград *м2*	34	150,43	0,04	5115	1	4245	0,738	25
				118,89	0,02	4042	1	105	0,0001	–
		Итого по разделу 1				348873	59568			342
						59200	16211			58
		Стоимость: материалов, тенге				229874				
		Накладные расходы, тенге				104160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27168				
		Всего по разделу, тенге				480201				
		Благоустройство территорий служебного дома								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси *м3 материала основания в плотном теле*	95,3	2462,28	73,75	234655	7028	4190	0,144	14

			21,38	11,67	2038	1112	133	0,041	4
	Всего прямые затраты				234655	7028			14
					2038	1112			4
	Накладные расходы, тенге				4190				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14331				
	Всего по смете				253176				

Благоустройство территорий сооружения

Раздел 1 Благоустройство

1 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня проезжей части к насосной станций	13,27	3909,68	248,35	51881	3296	1955	0,216	3
	м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	427	1043	133	0,2734	4
2 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки проезжей части	13,27	8827,57	66,01	117142	876	3075	1,35	18
	м3		195,75	24,93	2598	331	105	0,1218	2
3 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси площадки для стоянки автомобилей	60	2462,28	73,75	147737	4425	2637	0,144	9
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1283	700	133	0,041	2
	Итого по разделу 1				316760	8597			30
					4308	2074			8
	Накладные расходы, тенге				7667				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19466				
	Всего по разделу, тенге				343893				

Раздел 2 Малые архитектурные формы

4 Т1-43-3	Скамья прямолинейная, тип I – строительные работы	4	9155,54	432,17	36622	1729	6044	7,9	32
	скамья		1295,25	143,82	5181	575	105	0,702	3
5 Т1-49-7	Урна металлическая – строительные работы	4	5447,64	27,54	21791	110	2602	3,7	15
	урна		613,8	5,64	2455	23	105	0,028	–
	Итого по разделу 2				58413	1839			47

					7636	598			3
	Накладные расходы, тенге				8646				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4024				
	Всего по разделу, тенге				71083				
			Лестничный марш - на 1 шт						
1	Е7-21-3								
	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	1136,95	567,53	1137	568	952	2,92	3
	шт сборных конструкций		483,75	195,94	484	196	140	0,7907	1
2	30-21-4								
	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью	5,04	3710		18698				
	м2								
3	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,08	2462,28	73,75	2659	80	48	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	23	13	133	0,041	–
4	Е9-62-3								
	Изготовление ограждающей конструкций	0,1224	27935,09	9375,11	3419	1148	2037	91	11
	т конструкций		16380	2107,33	2005	258	90	7,36	1
5	8-6-46								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм	19	326		6194				
	м								
6	8-6-45								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм	16	261		4176				
	м								
7	Е9-53-2								
	Монтаж ограждения лестницы	0,1224	9850,47	1162,94	1206	142	823	46,6	6
	т конструкций		7357,5	108	901	13	90	0,53	–
8	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки	0,52	10061,77	66,01	5232	34	121	1,35	1
	м3		195,75	24,93	102	13	105	0,1218	–
9	Е62-29-7								
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	4	150,43	0,04	602	–	500	0,738	3
	м2		118,89	0,02	476	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				43323	1972			24

		3991	493	2
	Накладные расходы, тенге	4481		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2868		
	Всего по смете	50672		
	Всего по акту	203963782		
	Временные здания и сооружения (4 %)	8158551		
СН РК 8.02-07-2	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	8590954		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2121223		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	848489		
	Всего по акту	223683000		
	Итого в базовых ценах 2001 года	223683000		
	Итого по акту в текущих ценах	525878733		
	Итого с понижаюшим коэ =0,95	499584796		
	Налог (2 %)	9991696		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	509576492		
	НДС (12 %)	61149179		
	Всего по акту	570725671		

Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ И. Мырзаев

Директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Арыстанбаев

Технадзор: Директор ТОО "РеалСтрой Инжиниринг"
_____ А. Тлеубердиев