60	С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**50,0000**		**25,51**	**1275,50**
		Накладные расходы	%	--		1,08	54,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	106,37
		Сметная стоимость:				**28,72**	**1435,95**
61	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	**27,0000**		**378,53**	**10220,31**
		Накладные расходы	%	--		16,05	433,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,57	852,29
		Сметная стоимость:				**426,15**	**11505,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**392232,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**16630,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32709,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**441572,72**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-5

на горячее водоснабжение блока Г

ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром 15мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1703,53**	**51105,99**
		Итого оплата труда:				**1488,98**	**44669,45**
		Итого эксплуатация машин:				**301,40**	**9041,88**
		Итого материалов:				**12,83**	**384,82**
		Накладные расходы	%	--		1009,71	30291,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	6511,78
		Сметная стоимость:				**2930,30**	**87908,97**
2	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**13,0000**		**135,87**	**1766,31**
		Накладные расходы	%	--		5,76	74,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	147,30

		Сметная стоимость:			**152,96**	**1988,50**
3	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**13,0000**	**211,54**	**2750,02**
		Накладные расходы	%	--	8,97	116,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,64	229,33
		Сметная стоимость:			**238,15**	**3095,95**
4	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**4,0000**	**339,20**	**1356,80**
		Накладные расходы	%	--	14,38	57,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,29	113,15
		Сметная стоимость:			**381,87**	**1527,47**
5	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром 25мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**	**1288,65**	**51546,01**
		Итого оплата труда:			**1154,48**	**46179,13**
		Итого эксплуатация машин:			**185,98**	**7439,01**
		Итого материалов:			**9,86**	**394,57**
		Накладные расходы	%	--	781,51	31260,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	165,61	6624,51
		Сметная стоимость:			**2235,77**	**89430,90**
6	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**40,0000**	**520,67**	**20826,80**
		Накладные расходы	%	--	22,08	883,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,42	1736,79
		Сметная стоимость:			**586,17**	**23446,64**
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром 32мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**	**1008,41**	**7058,87**
		Итого оплата труда:			**925,83**	**6480,80**
		Итого эксплуатация машин:			**109,03**	**763,20**
		Итого материалов:			**9,89**	**69,20**
		Накладные расходы	%	--	625,67	4379,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	130,73	915,08

		Сметная стоимость:			**1764,80**	**12353,63**
8	С123-010602-0206 23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,0000**	**874,39**	**6120,73**
		Накладные расходы	%	--	37,07	259,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,92	510,42
		Сметная стоимость:			**984,38**	**6890,67**
9	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения и армированных полипропиленовых труб диаметром 50мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**	**1352,65**	**14879,15**
		Итого оплата труда:			**1133,98**	**12473,76**
		Итого эксплуатация машин:			**302,27**	**3324,94**
		Итого материалов:			**16,87**	**185,59**
		Накладные расходы	%	--	771,32	8484,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,92	1869,09
		Сметная стоимость:			**2293,88**	**25232,72**
10	С123-010602-0208 23-010602-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**11,0000**	**3571,37**	**39285,07**
		Накладные расходы	%	--	151,43	1665,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	297,82	3276,06
		Сметная стоимость:			**4020,62**	**44226,82**
12	С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**	**5522,84**	**5522,84**
		Накладные расходы	%	--	234,17	234,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	460,56	460,56
		Сметная стоимость:			**6217,57**	**6217,57**
13	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**784,67**	**1569,34**
		Накладные расходы	%	--	33,27	66,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,44	130,87
		Сметная стоимость:			**883,38**	**1766,75**

14	С123-020401-3104 23-020401-3104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**480,98**	**961,96**
		Накладные расходы	%	--	20,39	40,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,11	80,22
		Сметная стоимость:			**541,48**	**1082,97**
16	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**	**689,86**	**5518,88**
		Накладные расходы	%	--	29,25	234,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,53	460,23
		Сметная стоимость:			**776,64**	**6213,11**
17	С123-040702-0102 23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**900,07**	**1800,14**
		Накладные расходы	%	--	38,16	76,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,06	150,12
		Сметная стоимость:			**1013,29**	**2026,58**
18	С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**	**1201,29**	**7207,74**
		Накладные расходы	%	--	50,93	305,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,18	601,07
		Сметная стоимость:			**1352,40**	**8114,42**
20	С123-040702-0104 23-040702-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**2190,96**	**2190,96**
		Накладные расходы	%	--	92,90	92,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,71	182,71
		Сметная стоимость:			**2466,57**	**2466,57**

21	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**	**359,83**	**2518,81**
		Накладные расходы	%	--	15,26	106,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,01	210,05
		Сметная стоимость:			**405,09**	**2835,66**
22	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**478,52**	**478,52**
		Накладные расходы	%	--	20,29	20,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,90	39,90
		Сметная стоимость:			**538,71**	**538,71**
23	С123-020401-1007 23-020401-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**960,96**	**1921,92**
		Накладные расходы	%	--	40,74	81,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,14	160,27
		Сметная стоимость:			**1081,84**	**2163,68**
24	С123-020401-1010 23-020401-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная д-40х1"СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**1357,33**	**8143,98**
		Накладные расходы	%	--	57,55	345,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,19	679,14
		Сметная стоимость:			**1528,07**	**9168,43**
25	С123-020401-1011 23-020401-1011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная д-50х1 1/4"СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**2687,50**	**2687,50**
		Накладные расходы	%	--	113,95	113,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,12	224,12
		Сметная стоимость:			**3025,57**	**3025,57**

26	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**156,73**	**940,38**
		Накладные расходы	%	--	6,65	39,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	78,42
		Сметная стоимость:			**176,45**	**1058,67**
27	С123-020401-2407 23-020401-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**678,15**	**678,15**
		Накладные расходы	%	--	28,75	28,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,55	56,55
		Сметная стоимость:			**763,46**	**763,46**
28	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**90,69**	**544,14**
		Накладные расходы	%	--	3,85	23,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,56	45,38
		Сметная стоимость:			**102,10**	**612,59**
29	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**91,15**	**91,15**
		Накладные расходы	%	--	3,86	3,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,60	7,60
		Сметная стоимость:			**102,62**	**102,62**
30	С123-020401-2514 23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**194,13**	**388,26**
		Накладные расходы	%	--	8,23	16,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,19	32,38
		Сметная стоимость:			**218,55**	**437,10**

31	С123-020401-2523 23-020401-2523 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**	**1218,31**	**4873,24**
		Накладные расходы	%	--	51,66	206,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,60	406,39
		Сметная стоимость:			**1371,56**	**5486,25**
32	С123-020401-1107 23-020401-1107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**75,64**	**75,64**
		Накладные расходы	%	--	3,21	3,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,31	6,31
		Сметная стоимость:			**85,15**	**85,15**
33	С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**111,16**	**222,32**
		Накладные расходы	%	--	4,71	9,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,27	18,54
		Сметная стоимость:			**125,14**	**250,29**
34	С123-020401-1116 23-020401-1116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**303,09**	**606,18**
		Накладные расходы	%	--	12,85	25,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,28	50,55
		Сметная стоимость:			**341,22**	**682,43**
35	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**14,59**	**43,77**
		Накладные расходы	%	--	0,62	1,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,22	3,65
		Сметная стоимость:			**16,43**	**49,28**

36	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**25,99**	**51,98**
		Накладные расходы	%	--	1,10	2,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,17	4,33
		Сметная стоимость:			**29,26**	**58,52**
37	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**40,13**	**120,39**
		Накладные расходы	%	--	1,70	5,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,35	10,04
		Сметная стоимость:			**45,18**	**135,53**
38	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**	**104,13**	**1457,82**
		Накладные расходы	%	--	4,42	61,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,68	121,57
		Сметная стоимость:			**117,23**	**1641,20**
39	С123-020401-1205 23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**159,50**	**319,00**
		Накладные расходы	%	--	6,76	13,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,30	26,60
		Сметная стоимость:			**179,56**	**359,13**
40	С123-020401-1207 23-020401-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**556,90**	**556,90**
		Накладные расходы	%	--	23,61	23,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,44	46,44
		Сметная стоимость:			**626,95**	**626,95**

41	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**107,5200**	**511,02**	**54944,87**
		Накладные расходы	%	--	21,67	2329,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	4581,96
		Сметная стоимость:			**575,30**	**61856,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**303132,53**
		Накладные расходы -	Тенге			**81985,95**
		Сметная прибыль -	Тенге			**30809,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**415927,96**

ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше отметки 0.00

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

47	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**330,0000**	**135,87**	**44837,10**
		Накладные расходы	%	--	5,76	1901,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,33	3739,06
		Сметная стоимость:			**152,96**	**50477,25**
48	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**50,0000**	**211,54**	**10577,00**
		Накладные расходы	%	--	8,97	448,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,64	882,04
		Сметная стоимость:			**238,15**	**11907,50**
49	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**70,0000**	**339,20**	**23744,00**
		Накладные расходы	%	--	14,38	1006,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,29	1980,06
		Сметная стоимость:			**381,87**	**26730,81**
51	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**168,0000**	**520,67**	**87472,56**

		Накладные расходы	%	--	22,08	3708,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,42	7294,51
		Сметная стоимость:			**586,17**	**98475,91**
53	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**4,0000**	**689,86**	**2759,44**
		Накладные расходы	%	--	29,25	117,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,53	230,12
		Сметная стоимость:			**776,64**	**3106,56**
54	С123-040702-0102 23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2,0000**	**900,07**	**1800,14**
		Накладные расходы	%	--	38,16	76,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,06	150,12
		Сметная стоимость:			**1013,29**	**2026,58**
55	С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2,0000**	**1201,29**	**2402,58**
		Накладные расходы	%	--	50,93	101,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,18	200,36
		Сметная стоимость:			**1352,40**	**2704,81**
56	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**108,0000**	**20,06**	**2166,48**
		Накладные расходы	%	--	0,85	91,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,67	180,67
		Сметная стоимость:			**22,58**	**2439,01**
57	С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**	**30,09**	**120,36**
		Накладные расходы	%	--	1,28	5,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,51	10,04
		Сметная стоимость:			**33,88**	**135,50**
58	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**54,0000**	**90,69**	**4897,26**

		Накладные расходы	%	--	3,85	207,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,56	408,39
		Сметная стоимость:			**102,10**	**5513,30**
59	С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**14,59**	**14,59**
		Накладные расходы	%	--	0,62	0,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,22	1,22
		Сметная стоимость:			**16,43**	**16,43**
60	С123-020401-1103 23-020401-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**26,43**	**52,86**
		Накладные расходы	%	--	1,12	2,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,20	4,41
		Сметная стоимость:			**29,75**	**59,51**
61	С123-020401-1105 23-020401-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**	**42,83**	**256,98**
		Накладные расходы	%	--	1,82	10,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,57	21,43
		Сметная стоимость:			**48,22**	**289,31**
62	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**18,0000**	**16,41**	**295,38**
		Накладные расходы	%	--	0,70	12,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,37	24,63
		Сметная стоимость:			**18,47**	**332,54**
63	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**16,0000**	**478,52**	**7656,32**
		Накладные расходы	%	--	20,29	324,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,90	638,48
		Сметная стоимость:			**538,71**	**8619,42**
64	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**20,0000**	**31,45**	**629,00**
		Накладные расходы	%	--	1,33	26,67

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,62	52,45
		Сметная стоимость:			**35,41**	**708,12**
65	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная д-40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**58,0000**	**50,14**	**2908,12**
		Накладные расходы	%	--	2,13	123,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,18	242,51
		Сметная стоимость:			**56,45**	**3273,94**
66	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**180,0000**	**156,73**	**28211,40**
		Накладные расходы	%	--	6,65	1196,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	2352,61
		Сметная стоимость:			**176,45**	**31760,17**
67	С123-020401-0809 23-020401-0809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**108,0000**	**1214,14**	**131127,12**
		Накладные расходы	%	--	51,48	5559,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,25	10934,95
		Сметная стоимость:			**1366,87**	**147621,86**
68	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**65,0000**	**14,59**	**948,35**
		Накладные расходы	%	--	0,62	40,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,22	79,08
		Сметная стоимость:			**16,43**	**1067,64**
69	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**	**25,99**	**155,94**
		Накладные расходы	%	--	1,10	6,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,17	13,00
		Сметная стоимость:			**29,26**	**175,56**
70	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**40,13**	**80,26**
		Накладные расходы	%	--	1,70	3,40

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,35	6,69
		Сметная стоимость:			**45,18**	**90,36**
71	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**35,0000**	**104,13**	**3644,55**
		Накладные расходы	%	--	4,42	154,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,68	303,93
		Сметная стоимость:			**117,23**	**4103,01**
73	С123-030301-0501 23-030301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Itelma**	шт.	**54,0000**	**3461,23**	**186906,42**
		Накладные расходы	%	--	146,76	7924,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	288,64	15586,50
		Сметная стоимость:			**3896,63**	**210417,75**
75	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**54,0000**	**337,29**	**18213,66**
		Накладные расходы	%	--	14,30	772,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,13	1518,87
		Сметная стоимость:			**379,72**	**20504,79**
77	С123-020401-3701 23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтр полипропиленовый прямой внутренний диаметром 15мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**54,0000**	**486,47**	**26269,38**
		Накладные расходы	%	--	20,63	1113,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,57	2190,66
		Сметная стоимость:			**547,66**	**29573,86**
78	С123-020401-0601 23-020401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**54,0000**	**318,83**	**17216,82**
		Накладные расходы	%	--	13,52	729,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,59	1435,75
		Сметная стоимость:			**358,94**	**19382,56**
79	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**54,0000**	**359,83**	**19430,82**

		Накладные расходы	%	--		15,26	823,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,01	1620,37
		Сметная стоимость:				**405,09**	**21875,06**
82	С123-051207-0901 23-051207-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	шт.	**2,0000**		**2574,60**	**5149,20**
		Накладные расходы	%	--		109,16	218,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,70	429,40
		Сметная стоимость:				**2898,46**	**5796,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**629944,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**26709,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52532,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**709186,01**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-6

канализация блока Г

ОТДЕЛ 1.Канализация ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб,диаметром до 100мм.Прокладка**	м трубопровода	**70,0000**		**481,54**	**33707,64**
		Итого оплата труда:				**475,03**	**33252,09**
		Итого эксплуатация машин:				**1,97**	**138,13**
		Итого материалов:				**5,17**	**361,62**
		Накладные расходы	%	--		319,50	22365,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,08	4485,81
		Сметная стоимость:				**865,12**	**60558,50**
2	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**70,0000**		**1034,65**	**72425,50**
		Накладные расходы	%	--		43,87	3070,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,28	6039,71
		Сметная стоимость:				**1164,80**	**81536,05**
3	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб,диаметром до 100мм(на выпуске).Прокладка**	м трубопровода	**8,1000**		**481,54**	**3900,46**

		Итого оплата труда:			**475,03**	**3847,74**
		Итого эксплуатация машин:			**1,97**	**15,98**
		Итого материалов:			**5,17**	**41,84**
		Накладные расходы	%	--	319,50	2587,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,08	519,07
		Сметная стоимость:			**865,12**	**7007,48**
4	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**8,1000**	**1034,65**	**8380,67**
		Накладные расходы	%	--	43,87	355,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,28	698,88
		Сметная стоимость:			**1164,80**	**9434,89**
5	С123-020403-0606 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**11,0000**	**401,13**	**4412,43**
		Накладные расходы	%	--	17,01	187,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,45	367,96
		Сметная стоимость:			**451,59**	**4967,48**
6	С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**1,0000**	**341,00**	**341,00**
		Накладные расходы	%	--	14,46	14,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,44	28,44
		Сметная стоимость:			**383,90**	**383,90**
7	С123-020403-0324 23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**11,0000**	**207,05**	**2277,55**
		Накладные расходы	%	--	8,78	96,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,27	189,93
		Сметная стоимость:			**233,10**	**2564,05**
8	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**6,0000**	**242,56**	**1455,36**
		Накладные расходы	%	--	10,28	61,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,23	121,37
		Сметная стоимость:			**273,07**	**1638,43**

9	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прочистка(заглушка) полипропиленовая PP-R д-110мм**	шт.	**3,0000**	**112,07**	**336,21**
		Накладные расходы	%	--	4,75	14,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,35	28,04
		Сметная стоимость:			**126,17**	**378,50**
10	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**1,0000**	**1222,45**	**1222,45**
		Накладные расходы	%	--	51,83	51,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,94	101,94
		Сметная стоимость:			**1376,22**	**1376,22**
11	С123-020403-1502 23-020403-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**15,0000**	**390,95**	**5864,25**
		Накладные расходы	%	--	16,58	248,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,60	489,03
		Сметная стоимость:			**440,13**	**6601,93**
12	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**24,6400**	**511,02**	**12591,53**
		Накладные расходы	%	--	21,67	533,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	1050,03
		Сметная стоимость:			**575,30**	**14175,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**146915,05**
		Накладные расходы -	Тенге			**29587,61**
		Сметная прибыль -	Тенге			**14120,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**190622,87**

ОТДЕЛ 2.Канализация выше отметки 0.00

РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы

14	**С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**246,0000**	**320,61**	**78870,06**
		Накладные расходы	%	--	13,59	3344,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,74	6577,13
		Сметная стоимость:			**360,94**	**88791,28**
16	**С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**266,0000**	**1034,65**	**275216,90**
		Накладные расходы	%	--	43,87	11669,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,28	22950,89
		Сметная стоимость:			**1164,80**	**309836,98**
17	**С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**31,0000**	**341,00**	**10571,00**
		Накладные расходы	%	--	14,46	448,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,44	881,54
		Сметная стоимость:			**383,90**	**11900,75**
18	**С123-020403-0903 23-020403-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**18,0000**	**283,59**	**5104,62**
		Накладные расходы	%	--	12,02	216,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,65	425,68
		Сметная стоимость:			**319,26**	**5746,74**
19	**С123-020403-1106 23-020403-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**54,0000**	**1581,50**	**85401,00**
		Накладные расходы	%	--	67,06	3621,00

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	131,88	7121,76
		Сметная стоимость:			**1780,44**	**96143,76**
20	**С123-020403-1406 23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**82,0000**	**157,66**	**12928,12**
		Накладные расходы	%	--	6,68	548,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,15	1078,10
		Сметная стоимость:			**177,49**	**14554,37**
21	**С123-020403-1501 23-020403-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**50,0000**	**174,04**	**8702,00**
		Накладные расходы	%	--	7,38	368,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,51	725,68
		Сметная стоимость:			**195,93**	**9796,64**
22	**С123-020403-1502 23-020403-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**75,0000**	**390,95**	**29321,25**
		Накладные расходы	%	--	16,58	1243,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,60	2445,16
		Сметная стоимость:			**440,13**	**33009,63**
23	**С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**126,0000**	**61,99**	**7810,74**
		Накладные расходы	%	--	2,63	331,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,17	651,35
		Сметная стоимость:			**69,79**	**8793,27**

24	**С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**37,0000**	**242,56**	**8974,72**
		Накладные расходы	%	--	10,28	380,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,23	748,42
		Сметная стоимость:			**273,07**	**10103,67**
25	**С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**12,0000**	**1222,45**	**14669,40**
		Накладные расходы	%	--	51,83	621,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,94	1223,31
		Сметная стоимость:			**1376,22**	**16514,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**537569,81**
		Накладные расходы -	Тенге			**22792,96**
		Сметная прибыль -	Тенге			**44829,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**605191,79**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-9

на электроосвещение блока Г

		ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока Г				
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж				
2	51-080401-0302 51-080401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	**1,0000**	**149096,00**	**149096,00**
		Накладные расходы	%	--	6321,67	6321,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12433,41	12433,41
		Сметная стоимость:			**167851,08**	**167851,08**
4	51-080401-0506 51-080401-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Распределительная панель ВРУ-1-48-04**	шт.	**1,0000**	**117418,00**	**117418,00**

		Накладные расходы	%	--	4978,52	4978,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9791,72	9791,72
		Сметная стоимость:			**132188,25**	**132188,25**
6	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик электроэнергии трехфазный многофункционнальный DTZ1513-CT-10-01 5A**	шт	**1,0000**	**54906,07**	**54906,07**
		Накладные расходы	%	--	2328,02	2328,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4578,73	4578,73
		Сметная стоимость:			**61812,81**	**61812,81**
7	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик электроэнергии трехфазный многофункционнальный DTZ1513-CT-10-01 10A**	шт	**1,0000**	**54906,07**	**54906,07**
		Накладные расходы	%	--	2328,02	2328,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4578,73	4578,73
		Сметная стоимость:			**61812,81**	**61812,81**
8	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик трехфазный многофункционнальный концентратор PLC и GPRS с функцией передачи данных**	шт	**2,0000**	**295648,06**	**591296,12**
		Накладные расходы	%	--	12535,48	25070,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24654,68	49309,37
		Сметная стоимость:			**332838,22**	**665676,44**
10	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Трансформатор тока 75/5А,380В**	шт	**3,0000**	**1773,89**	**5321,67**
		Накладные расходы	%	--	75,21	225,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	147,93	443,78
		Сметная стоимость:			**1997,03**	**5991,09**
12	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Ящик автоматического включения резерва ЯАВРЗ-40-2(У)IP54-УХЛ4**	шт	**1,0000**	**34193,81**	**34193,81**
		Накладные расходы	%	--	1449,82	1449,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2851,49	2851,49
		Сметная стоимость:			**38495,12**	**38495,12**
14	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик электроэнергии трехфазный многофункционнальный DTZ1513-CT-10-01 40A**	шт	**1,0000**	**54906,07**	**54906,07**
		Накладные расходы	%	--	2328,02	2328,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4578,73	4578,73
		Сметная стоимость:			**61812,81**	**61812,81**
16	С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	**18,0000**	**17802,44**	**320443,92**
		Накладные расходы	%	--	754,82	13586,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1484,58	26722,46
		Сметная стоимость:			**20041,84**	**360753,20**

18	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**162,0000**	**419,34**	**67933,08**
		Накладные расходы	%	--	17,78	2880,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,97	5665,08
		Сметная стоимость:			**472,09**	**76478,52**
19	С123-070204-0612 23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**54,0000**	**419,34**	**22644,36**
		Накладные расходы	%	--	17,78	960,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,97	1888,36
		Сметная стоимость:			**472,09**	**25492,84**
21	С123-070204-0614 23-070204-0614 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**54,0000**	**458,10**	**24737,40**
		Накладные расходы	%	--	19,42	1048,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,20	2062,90
		Сметная стоимость:			**515,73**	**27849,17**
22	С123-070204-1023 23-070204-1023 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**2,0000**	**5899,45**	**11798,90**
		Накладные расходы	%	--	250,14	500,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	491,97	983,93
		Сметная стоимость:			**6641,55**	**13283,11**
24	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик однофазный DDZ1513 40А,220В**	шт	**54,0000**	**22215,84**	**1199655,36**
		Накладные расходы	%	--	941,95	50865,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1852,62	100041,66
		Сметная стоимость:			**25010,41**	**1350562,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**2709256,83**
		Накладные расходы -	Тенге			**114872,50**
		Сметная прибыль -	Тенге			**225930,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**3050059,68**

		РАЗДЕЛ 2.Материалы				
55	С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	**3,0000**	**6823,85**	**20471,55**
		Накладные расходы	%	--	289,33	867,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	569,05	1707,16
		Сметная стоимость:			**7682,24**	**23046,71**
77	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Клеммная колодка 2 контакта Сов-2-2,5/250УЗ**	шт	**108,0000**	**123,24**	**13309,44**
		Накладные расходы	%	--	5,23	564,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,28	1109,90
		Сметная стоимость:			**138,74**	**14983,66**
78	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Клеммная колодка 3 контакта Сов-3-2,5/250УЗ**	шт	**106,0000**	**175,37**	**18589,61**
		Накладные расходы	%	--	7,44	788,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,62	1550,22
		Сметная стоимость:			**197,43**	**20928,04**
79	С123-080306-0107 23-080306-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ящик протяжной У-994**	шт.	**5,0000**	**432,75**	**2163,75**
		Накладные расходы	%	--	18,35	91,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,09	180,44
		Сметная стоимость:			**487,19**	**2435,93**
80	С123-080306-0107 23-080306-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробка протяжная У-75**	шт.	**40,0000**	**432,75**	**17310,00**
		Накладные расходы	%	--	18,35	733,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,09	1443,52
		Сметная стоимость:			**487,19**	**19487,46**
81	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Ящик протяжной К-654**	шт .	**3,0000**	**2751,51**	**8254,53**
		Накладные расходы	%	--	116,66	349,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	229,45	688,36
		Сметная стоимость:			**3097,63**	**9292,89**
82	С123-061707-0201 23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробка ответвительная У197УХЛ3**	шт.	**540,0000**	**70,41**	**38021,40**
		Накладные расходы	%	--	2,99	1612,11

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,87	3170,68
		Сметная стоимость:			**79,27**	**42804,19**
83	С123-080306-0105 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробка ответвительная КУВ-1МУХЛ3**	шт.	**1193,0000**	**31,75**	**37877,75**
		Накладные расходы	%	--	1,35	1606,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,65	3158,70
		Сметная стоимость:			**35,74**	**42642,47**
84	С123-061707-0202 23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробка ответвительная У194МУХЛ2**	шт.	**15,0000**	**101,03**	**1515,45**
		Накладные расходы	%	--	4,28	64,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,43	126,38
		Сметная стоимость:			**113,74**	**1706,08**
85	С123-070217-1501 Т123-070217-1501	**Розетка герметическая 220В,10А**	шт	**1,0000**	**401,00**	**401,00**
		Накладные расходы	%	--	17,00	17,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,44	33,44
		Сметная стоимость:			**451,44**	**451,44**
86	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Розетка герметическая 36В,10А**	шт	**1,0000**	**256,07**	**256,07**
		Накладные расходы	%	--	10,86	10,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,35	21,35
		Сметная стоимость:			**288,28**	**288,28**
89	С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	**10,0000**	**312,74**	**3127,40**
		Накладные расходы	%	--	13,26	132,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,08	260,80
		Сметная стоимость:			**352,08**	**3520,80**
90	С123-010201-0113 23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**120,0000**	**225,48**	**27057,60**
		Накладные расходы	%	--	9,56	1147,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,80	2256,39
		Сметная стоимость:			**253,84**	**30461,23**

91	С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**40,0000**	**419,55**	**16782,00**
		Накладные расходы	%	--	17,79	711,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,99	1399,48
		Сметная стоимость:			**472,33**	**18893,04**
92	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Труба поливинилхлоридная д-10мм**	м	**270,0000**	**32,10**	**8666,71**
		Накладные расходы	%	--	1,36	367,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,68	722,73
		Сметная стоимость:			**36,14**	**9756,91**
93	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	**891,0000**	**42,91**	**38232,81**
		Накладные расходы	%	--	1,82	1621,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,58	3188,31
		Сметная стоимость:			**48,31**	**43042,19**
94	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	**650,0000**	**57,21**	**37186,50**
		Накладные расходы	%	--	2,43	1576,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,77	3101,06
		Сметная стоимость:			**64,41**	**41864,26**
95	С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	**20,0000**	**93,96**	**1879,20**
		Накладные расходы	%	--	3,98	79,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,84	156,71
		Сметная стоимость:			**105,78**	**2115,59**
96	С123-011305-0105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	**22,0000**	**124,64**	**2742,08**
		Накладные расходы	%	--	5,28	116,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,39	228,67
		Сметная стоимость:			**140,32**	**3087,01**

97	С123-011305-0107 23-011305-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	**92,0000**		**263,50**	**24242,00**
		Накладные расходы	%	--		11,17	1027,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,97	2021,59
		Сметная стоимость:				**296,65**	**27291,45**
109	С121-050101-9904 21-050101-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97**	т	**0,1780**		**168057,91**	**29917,67**
		Накладные расходы	%	--		7125,66	1268,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14014,69	2494,89
		Сметная стоимость:				**189198,25**	**33681,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**348004,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**14755,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29020,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**391780,70**

Итого прямые затраты	**109 477 137**
Накладные расходы , тенге	15 574 156
Итого с накладными расходами , тенге	**125 051 293**
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 004 103
Итого на подряд, тенге	**135 055 396**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		135 055 396
Оборудование		10 184 811
Временные здания и сооружения	0,9%	1 123 835
ИТОГО		136 179 231
Зимнее удорожание	2,73%	3 439 648
Итого		139 618 879
в ценах 2017 г (К=1,0697784)		149 361 261

НДС 12%	12%	17 923 351
Итого с НДС		167 284 612
Итого по акту:		**167 284 612**

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Сметные расценки проверены