		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	217,06	6511,78
		Сметная стоимость:			**2930,30**	**87908,97**
2	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**13,0000**	**135,87**	**1766,31**
		Накладные расходы	%	--	5,76	74,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,33	147,30
		Сметная стоимость:			**152,96**	**1988,50**
3	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**13,0000**	**211,54**	**2750,02**
		Накладные расходы	%	--	8,97	116,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,64	229,33
		Сметная стоимость:			**238,15**	**3095,95**
4	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**4,0000**	**339,20**	**1356,80**
		Накладные расходы	%	--	14,38	57,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,29	113,15
		Сметная стоимость:			**381,87**	**1527,47**
5	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром 25мм.Прокладка**	м трубопровода	**40,0000**	**1288,65**	**51546,01**
		Итого оплата труда:			**1154,48**	**46179,13**
		Итого эксплуатация машин:			**185,98**	**7439,01**
		Итого материалов:			**9,86**	**394,57**
		Накладные расходы	%	--	781,51	31260,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	165,61	6624,51
		Сметная стоимость:			**2235,77**	**89430,90**
6	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**40,0000**	**520,67**	**20826,80**
		Накладные расходы	%	--	22,08	883,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,42	1736,79
		Сметная стоимость:			**586,17**	**23446,64**

7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром 32мм.Прокладка**	м трубопровода	**7,0000**	**1008,41**	**7058,87**
		Итого оплата труда:			**925,83**	**6480,80**
		Итого эксплуатация машин:			**109,03**	**763,20**
		Итого материалов:			**9,89**	**69,20**
		Накладные расходы	%	--	625,67	4379,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	130,73	915,08
		Сметная стоимость:			**1764,80**	**12353,63**
8	С123-010602-0206 23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**7,0000**	**874,39**	**6120,73**
		Накладные расходы	%	--	37,07	259,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,92	510,42
		Сметная стоимость:			**984,38**	**6890,67**
9	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения и армированных полипропиленовых труб диаметром 50мм.Прокладка**	м трубопровода	**11,0000**	**1352,65**	**14879,15**
		Итого оплата труда:			**1133,98**	**12473,76**
		Итого эксплуатация машин:			**302,27**	**3324,94**
		Итого материалов:			**16,87**	**185,59**
		Накладные расходы	%	--	771,32	8484,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,92	1869,09
		Сметная стоимость:			**2293,88**	**25232,72**
10	С123-010602-0208 23-010602-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**11,0000**	**3571,37**	**39285,07**
		Накладные расходы	%	--	151,43	1665,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	297,82	3276,06
		Сметная стоимость:			**4020,62**	**44226,82**
12	С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	**1,0000**	**5522,84**	**5522,84**
		Накладные расходы	%	--	234,17	234,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	460,56	460,56
		Сметная стоимость:			**6217,57**	**6217,57**

13	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2,0000**	**784,67**	**1569,34**
		Накладные расходы	%	--	33,27	66,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,44	130,87
		Сметная стоимость:			**883,38**	**1766,75**
14	С123-020401-3104 23-020401-3104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**480,98**	**961,96**
		Накладные расходы	%	--	20,39	40,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,11	80,22
		Сметная стоимость:			**541,48**	**1082,97**
16	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**8,0000**	**689,86**	**5518,88**
		Накладные расходы	%	--	29,25	234,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,53	460,23
		Сметная стоимость:			**776,64**	**6213,11**
17	С123-040702-0102 23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2,0000**	**900,07**	**1800,14**
		Накладные расходы	%	--	38,16	76,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,06	150,12
		Сметная стоимость:			**1013,29**	**2026,58**
18	С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**6,0000**	**1201,29**	**7207,74**
		Накладные расходы	%	--	50,93	305,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,18	601,07
		Сметная стоимость:			**1352,40**	**8114,42**
20	С123-040702-0104 23-040702-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**1,0000**	**2190,96**	**2190,96**
		Накладные расходы	%	--	92,90	92,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,71	182,71
		Сметная стоимость:			**2466,57**	**2466,57**

21	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**7,0000**	**359,83**	**2518,81**
		Накладные расходы	%	--	15,26	106,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,01	210,05
		Сметная стоимость:			**405,09**	**2835,66**
22	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**478,52**	**478,52**
		Накладные расходы	%	--	20,29	20,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,90	39,90
		Сметная стоимость:			**538,71**	**538,71**
23	С123-020401-1007 23-020401-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**960,96**	**1921,92**
		Накладные расходы	%	--	40,74	81,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,14	160,27
		Сметная стоимость:			**1081,84**	**2163,68**
24	С123-020401-1010 23-020401-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная д-40х1"СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**	**1357,33**	**8143,98**
		Накладные расходы	%	--	57,55	345,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,19	679,14
		Сметная стоимость:			**1528,07**	**9168,43**
25	С123-020401-1011 23-020401-1011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная д-50х1 1/4"СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**2687,50**	**2687,50**
		Накладные расходы	%	--	113,95	113,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,12	224,12
		Сметная стоимость:			**3025,57**	**3025,57**
26	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**	**156,73**	**940,38**
		Накладные расходы	%	--	6,65	39,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	78,42
		Сметная стоимость:			**176,45**	**1058,67**

27	С123-020401-2407 23-020401-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**678,15**	**678,15**
		Накладные расходы	%	--	28,75	28,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,55	56,55
		Сметная стоимость:			**763,46**	**763,46**
28	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**	**90,69**	**544,14**
		Накладные расходы	%	--	3,85	23,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,56	45,38
		Сметная стоимость:			**102,10**	**612,59**
29	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**91,15**	**91,15**
		Накладные расходы	%	--	3,86	3,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,60	7,60
		Сметная стоимость:			**102,62**	**102,62**
30	С123-020401-2514 23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**194,13**	**388,26**
		Накладные расходы	%	--	8,23	16,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,19	32,38
		Сметная стоимость:			**218,55**	**437,10**
31	С123-020401-2523 23-020401-2523 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**	**1218,31**	**4873,24**
		Накладные расходы	%	--	51,66	206,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,60	406,39
		Сметная стоимость:			**1371,56**	**5486,25**
32	С123-020401-1107 23-020401-1107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**75,64**	**75,64**
		Накладные расходы	%	--	3,21	3,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,31	6,31

		Сметная стоимость:			**85,15**	**85,15**
33	С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**111,16**	**222,32**
		Накладные расходы	%	--	4,71	9,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,27	18,54
		Сметная стоимость:			**125,14**	**250,29**
34	С123-020401-1116 23-020401-1116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**303,09**	**606,18**
		Накладные расходы	%	--	12,85	25,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,28	50,55
		Сметная стоимость:			**341,22**	**682,43**
35	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**	**14,59**	**43,77**
		Накладные расходы	%	--	0,62	1,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,22	3,65
		Сметная стоимость:			**16,43**	**49,28**
36	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**25,99**	**51,98**
		Накладные расходы	%	--	1,10	2,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,17	4,33
		Сметная стоимость:			**29,26**	**58,52**
37	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**	**40,13**	**120,39**
		Накладные расходы	%	--	1,70	5,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,35	10,04
		Сметная стоимость:			**45,18**	**135,53**
38	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**14,0000**	**104,13**	**1457,82**
		Накладные расходы	%	--	4,42	61,81

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	121,57
		Сметная стоимость:				**117,23**	**1641,20**
39	С123-020401-1205 23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**159,50**	**319,00**
		Накладные расходы	%	--		6,76	13,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,30	26,60
		Сметная стоимость:				**179,56**	**359,13**
40	С123-020401-1207 23-020401-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**		**556,90**	**556,90**
		Накладные расходы	%	--		23,61	23,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	46,44
		Сметная стоимость:				**626,95**	**626,95**
41	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**107,5200**		**511,02**	**54944,87**
		Накладные расходы	%	--		21,67	2329,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	4581,96
		Сметная стоимость:				**575,30**	**61856,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**303132,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**81985,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30809,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**415927,96**
		ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше отметки 0.00					
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы					
47	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**330,0000**		**135,87**	**44837,10**
		Накладные расходы	%	--		5,76	1901,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	3739,06
		Сметная стоимость:				**152,96**	**50477,25**

48	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**50,0000**	**211,54**	**10577,00**
		Накладные расходы	%	--	8,97	448,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,64	882,04
		Сметная стоимость:			**238,15**	**11907,50**
49	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**70,0000**	**339,20**	**23744,00**
		Накладные расходы	%	--	14,38	1006,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,29	1980,06
		Сметная стоимость:			**381,87**	**26730,81**
51	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**168,0000**	**520,67**	**87472,56**
		Накладные расходы	%	--	22,08	3708,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,42	7294,51
		Сметная стоимость:			**586,17**	**98475,91**
53	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**4,0000**	**689,86**	**2759,44**
		Накладные расходы	%	--	29,25	117,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,53	230,12
		Сметная стоимость:			**776,64**	**3106,56**
54	С123-040702-0102 23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2,0000**	**900,07**	**1800,14**
		Накладные расходы	%	--	38,16	76,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,06	150,12
		Сметная стоимость:			**1013,29**	**2026,58**
55	С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2,0000**	**1201,29**	**2402,58**
		Накладные расходы	%	--	50,93	101,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,18	200,36
		Сметная стоимость:			**1352,40**	**2704,81**

56	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**108,0000**	**20,06**	**2166,48**
		Накладные расходы	%	--	0,85	91,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,67	180,67
		Сметная стоимость:			**22,58**	**2439,01**
57	С123-020401-2402 23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**	**30,09**	**120,36**
		Накладные расходы	%	--	1,28	5,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,51	10,04
		Сметная стоимость:			**33,88**	**135,50**
58	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**54,0000**	**90,69**	**4897,26**
		Накладные расходы	%	--	3,85	207,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,56	408,39
		Сметная стоимость:			**102,10**	**5513,30**
59	С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**14,59**	**14,59**
		Накладные расходы	%	--	0,62	0,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,22	1,22
		Сметная стоимость:			**16,43**	**16,43**
60	С123-020401-1103 23-020401-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**26,43**	**52,86**
		Накладные расходы	%	--	1,12	2,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,20	4,41
		Сметная стоимость:			**29,75**	**59,51**
61	С123-020401-1105 23-020401-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**	**42,83**	**256,98**
		Накладные расходы	%	--	1,82	10,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,57	21,43
		Сметная стоимость:			**48,22**	**289,31**

62	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**18,0000**	**16,41**	**295,38**
		Накладные расходы	%	--	0,70	12,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,37	24,63
		Сметная стоимость:			**18,47**	**332,54**
63	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**16,0000**	**478,52**	**7656,32**
		Накладные расходы	%	--	20,29	324,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,90	638,48
		Сметная стоимость:			**538,71**	**8619,42**
64	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**20,0000**	**31,45**	**629,00**
		Накладные расходы	%	--	1,33	26,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,62	52,45
		Сметная стоимость:			**35,41**	**708,12**
65	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная д-40мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**58,0000**	**50,14**	**2908,12**
		Накладные расходы	%	--	2,13	123,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,18	242,51
		Сметная стоимость:			**56,45**	**3273,94**
66	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**180,0000**	**156,73**	**28211,40**
		Накладные расходы	%	--	6,65	1196,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	2352,61
		Сметная стоимость:			**176,45**	**31760,17**
67	С123-020401-0809 23-020401-0809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**108,0000**	**1214,14**	**131127,12**
		Накладные расходы	%	--	51,48	5559,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,25	10934,95

		Сметная стоимость:			**1366,87**	**147621,86**
68	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**65,0000**	**14,59**	**948,35**
		Накладные расходы	%	--	0,62	40,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,22	79,08
		Сметная стоимость:			**16,43**	**1067,64**
69	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**	**25,99**	**155,94**
		Накладные расходы	%	--	1,10	6,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,17	13,00
		Сметная стоимость:			**29,26**	**175,56**
70	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**40,13**	**80,26**
		Накладные расходы	%	--	1,70	3,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,35	6,69
		Сметная стоимость:			**45,18**	**90,36**
71	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**35,0000**	**104,13**	**3644,55**
		Накладные расходы	%	--	4,42	154,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,68	303,93
		Сметная стоимость:			**117,23**	**4103,01**
73	С123-030301-0501 23-030301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Itelma**	шт.	**54,0000**	**3461,23**	**186906,42**
		Накладные расходы	%	--	146,76	7924,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	288,64	15586,50
		Сметная стоимость:			**3896,63**	**210417,75**
75	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**54,0000**	**337,29**	**18213,66**
		Накладные расходы	%	--	14,30	772,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,13	1518,87

		Сметная стоимость:				**379,72**	**20504,79**
77	С123-020401-3701 23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтр полипропиленовый прямой внутренний диаметром 15мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**54,0000**		**486,47**	**26269,38**
		Накладные расходы	%	--		20,63	1113,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,57	2190,66
		Сметная стоимость:				**547,66**	**29573,86**
78	С123-020401-0601 23-020401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**54,0000**		**318,83**	**17216,82**
		Накладные расходы	%	--		13,52	729,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,59	1435,75
		Сметная стоимость:				**358,94**	**19382,56**
79	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**54,0000**		**359,83**	**19430,82**
		Накладные расходы	%	--		15,26	823,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,01	1620,37
		Сметная стоимость:				**405,09**	**21875,06**
82	С123-051207-0901 23-051207-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	шт.	**2,0000**		**2574,60**	**5149,20**
		Накладные расходы	%	--		109,16	218,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,70	429,40
		Сметная стоимость:				**2898,46**	**5796,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**629944,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**26709,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52532,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**709186,01**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-6

канализация блока В

ОТДЕЛ 1.Канализация ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб,диаметром до 100мм.Прокладка**	м трубопровода	**70,0000**	**481,54**	**33707,64**
		Итого оплата труда:			**475,03**	**33252,09**
		Итого эксплуатация машин:			**1,97**	**138,13**
		Итого материалов:			**5,17**	**361,62**
		Накладные расходы	%	--	319,50	22365,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,08	4485,81
		Сметная стоимость:			**865,12**	**60558,50**
2	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**70,0000**	**1034,65**	**72425,50**
		Накладные расходы	%	--	43,87	3070,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,28	6039,71
		Сметная стоимость:			**1164,80**	**81536,05**
3	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб,диаметром до 100мм(на выпуске).Прокладка**	м трубопровода	**8,1000**	**481,54**	**3900,46**
		Итого оплата труда:			**475,03**	**3847,74**
		Итого эксплуатация машин:			**1,97**	**15,98**
		Итого материалов:			**5,17**	**41,84**
		Накладные расходы	%	--	319,50	2587,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,08	519,07
		Сметная стоимость:			**865,12**	**7007,48**
4	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**8,1000**	**1034,65**	**8380,67**
		Накладные расходы	%	--	43,87	355,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,28	698,88
		Сметная стоимость:			**1164,80**	**9434,89**
5	С123-020403-0606 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**11,0000**	**401,13**	**4412,43**
		Накладные расходы	%	--	17,01	187,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,45	367,96
		Сметная стоимость:			**451,59**	**4967,48**

6	С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**1,0000**	**341,00**	**341,00**
		Накладные расходы	%	--	14,46	14,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,44	28,44
		Сметная стоимость:			**383,90**	**383,90**
7	С123-020403-0324 23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**11,0000**	**207,05**	**2277,55**
		Накладные расходы	%	--	8,78	96,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,27	189,93
		Сметная стоимость:			**233,10**	**2564,05**
8	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**6,0000**	**242,56**	**1455,36**
		Накладные расходы	%	--	10,28	61,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,23	121,37
		Сметная стоимость:			**273,07**	**1638,43**
9	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Прочистка(заглушка) полипропиленовая PP-R д-110мм**	шт.	**3,0000**	**112,07**	**336,21**
		Накладные расходы	%	--	4,75	14,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,35	28,04
		Сметная стоимость:			**126,17**	**378,50**
10	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**1,0000**	**1222,45**	**1222,45**
		Накладные расходы	%	--	51,83	51,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,94	101,94
		Сметная стоимость:			**1376,22**	**1376,22**
11	С123-020403-1502 23-020403-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**15,0000**	**390,95**	**5864,25**
		Накладные расходы	%	--	16,58	248,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,60	489,03
		Сметная стоимость:			**440,13**	**6601,93**

12	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**24,6400**	**511,02**	**12591,53**
		Накладные расходы	%	--	21,67	533,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	1050,03
		Сметная стоимость:			**575,30**	**14175,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**146915,05**
		Накладные расходы -	Тенге			**29587,61**
		Сметная прибыль -	Тенге			**14120,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**190622,87**

ОТДЕЛ 2.Канализация выше отметки 0.00

РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы

14	С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**246,0000**	**320,61**	**78870,06**
		Накладные расходы	%	--	13,59	3344,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,74	6577,13
		Сметная стоимость:			**360,94**	**88791,28**
16	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	**266,0000**	**1034,65**	**275216,90**
		Накладные расходы	%	--	43,87	11669,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,28	22950,89
		Сметная стоимость:			**1164,80**	**309836,98**
17	С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**31,0000**	**341,00**	**10571,00**
		Накладные расходы	%	--	14,46	448,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,44	881,54
		Сметная стоимость:			**383,90**	**11900,75**
18	С123-020403-0903 23-020403-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**18,0000**	**283,59**	**5104,62**

		Накладные расходы	%	--	12,02	216,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,65	425,68
		Сметная стоимость:			**319,26**	**5746,74**
19	С123-020403-1106 23-020403-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**54,0000**	**1581,50**	**85401,00**
		Накладные расходы	%	--	67,06	3621,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	131,88	7121,76
		Сметная стоимость:			**1780,44**	**96143,76**
20	С123-020403-1406 23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**82,0000**	**157,66**	**12928,12**
		Накладные расходы	%	--	6,68	548,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,15	1078,10
		Сметная стоимость:			**177,49**	**14554,37**
21	С123-020403-1501 23-020403-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**50,0000**	**174,04**	**8702,00**
		Накладные расходы	%	--	7,38	368,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,51	725,68
		Сметная стоимость:			**195,93**	**9796,64**
22	С123-020403-1502 23-020403-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**75,0000**	**390,95**	**29321,25**
		Накладные расходы	%	--	16,58	1243,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,60	2445,16
		Сметная стоимость:			**440,13**	**33009,63**
23	С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**126,0000**	**61,99**	**7810,74**
		Накладные расходы	%	--	2,63	331,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,17	651,35
		Сметная стоимость:			**69,79**	**8793,27**
24	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**37,0000**	**242,56**	**8974,72**
		Накладные расходы	%	--	10,28	380,53

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,23	748,42
		Сметная стоимость:			**273,07**	**10103,67**
25	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	**12,0000**	**1222,45**	**14669,40**
		Накладные расходы	%	--	51,83	621,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,94	1223,31
		Сметная стоимость:			**1376,22**	**16514,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**537569,81**
		Накладные расходы -	Тенге			**22792,96**
		Сметная прибыль -	Тенге			**44829,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**605191,79**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-9

на электроосвещение блока В

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока В

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

2	51-080401-0302 51-080401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**	**149096,00**	**149096,00**
		Накладные расходы	%	--	6321,67	6321,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12433,41	12433,41
		Сметная стоимость:			**167851,08**	**167851,08**
4	51-080401-0506 51-080401-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Распределительная панель ВРУ-1-48-04**	**шт.**	**1,0000**	**117418,00**	**117418,00**
		Накладные расходы	%	--	4978,52	4978,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9791,72	9791,72
		Сметная стоимость:			**132188,25**	**132188,25**
6	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик электроэнергии трехфазный многофункционнальный DTZ1513-CT-10-01 5A**	**шт**	**1,0000**	**54906,07**	**54906,07**
		Накладные расходы	%	--	2328,02	2328,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4578,73	4578,73
		Сметная стоимость:			**61812,81**	**61812,81**
7	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик электроэнергии трехфазный многофункционнальный DTZ1513-CT-10-01 10A**	**шт**	**1,0000**	**54906,07**	**54906,07**
		Накладные расходы	%	--	2328,02	2328,02

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4578,73	4578,73
		Сметная стоимость:			**61812,81**	**61812,81**
8	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик трехфазный многофункционнальный концентратор PLC и GPRS с функцией передачи данных**	**шт**	**2,0000**	**295648,06**	**591296,12**
		Накладные расходы	%	--	12535,48	25070,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24654,68	49309,37
		Сметная стоимость:			**332838,22**	**665676,44**
10	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Трансформатор тока 75/5А,380В**	**шт**	**3,0000**	**1773,89**	**5321,67**
		Накладные расходы	%	--	75,21	225,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	147,93	443,78
		Сметная стоимость:			**1997,03**	**5991,09**
12	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Ящик автоматического включения резерва ЯАВРЗ-40-2(У)IP54-УХЛ4**	**шт**	**1,0000**	**34193,81**	**34193,81**
		Накладные расходы	%	--	1449,82	1449,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2851,49	2851,49
		Сметная стоимость:			**38495,12**	**38495,12**
14	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик электроэнергии трехфазный многофункционнальный DTZ1513-CT-10-01 40A**	**шт**	**1,0000**	**54906,07**	**54906,07**
		Накладные расходы	%	--	2328,02	2328,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4578,73	4578,73
		Сметная стоимость:			**61812,81**	**61812,81**
16	С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**18,0000**	**17802,44**	**320443,92**
		Накладные расходы	%	--	754,82	13586,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1484,58	26722,46
		Сметная стоимость:			**20041,84**	**360753,20**
18	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**162,0000**	**419,34**	**67933,08**
		Накладные расходы	%	--	17,78	2880,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,97	5665,08
		Сметная стоимость:			**472,09**	**76478,52**
19	С123-070204-0612 23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**54,0000**	**419,34**	**22644,36**
		Накладные расходы	%	--	17,78	960,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,97	1888,36

		Сметная стоимость:			**472,09**	**25492,84**
21	С123-070204-0614 23-070204-0614 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**54,0000**	**458,10**	**24737,40**
		Накладные расходы	%	--	19,42	1048,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,20	2062,90
		Сметная стоимость:			**515,73**	**27849,17**
22	С123-070204-1023 23-070204-1023 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**5899,45**	**11798,90**
		Накладные расходы	%	--	250,14	500,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	491,97	983,93
		Сметная стоимость:			**6641,55**	**13283,11**
24	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик однофазный DDZ1513 40A,220B**	**шт**	**54,0000**	**22215,84**	**1199655,36**
		Накладные расходы	%	--	941,95	50865,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1852,62	100041,66
		Сметная стоимость:			**25010,41**	**1350562,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**2709256,83**
		Накладные расходы -	Тенге			**114872,50**
		Сметная прибыль -	Тенге			**225930,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**3050059,68**

РАЗДЕЛ 2.Материалы

55	С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	**3,0000**	**6823,85**	**20471,55**
		Накладные расходы	%	--	289,33	867,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	569,05	1707,16
		Сметная стоимость:			**7682,24**	**23046,71**
77	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Клеммная колодка 2 контакта Сов-2-2,5/250УЗ**	шт	**108,0000**	**123,24**	**13309,44**
		Накладные расходы	%	--	5,23	564,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,28	1109,90
		Сметная стоимость:			**138,74**	**14983,66**
78	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Клеммная колодка 3 контакта Сов-3-2,5/250УЗ**	шт	**106,0000**	**175,37**	**18589,61**

		Накладные расходы	%	--	7,44	788,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,62	1550,22
		Сметная стоимость:			**197,43**	**20928,04**
79	С123-080306-0107 23-080306-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ящик протяжной У-994**	шт.	**5,0000**	**432,75**	**2163,75**
		Накладные расходы	%	--	18,35	91,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,09	180,44
		Сметная стоимость:			**487,19**	**2435,93**
80	С123-080306-0107 23-080306-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробка протяжная У-75**	шт.	**40,0000**	**432,75**	**17310,00**
		Накладные расходы	%	--	18,35	733,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,09	1443,52
		Сметная стоимость:			**487,19**	**19487,46**
81	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Ящик протяжной К-654**	шт	**3,0000**	**2751,51**	**8254,53**
		Накладные расходы	%	--	116,66	349,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	229,45	688,36
		Сметная стоимость:			**3097,63**	**9292,89**
82	С123-061707-0201 23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробка ответвительная У197УХЛ3**	шт.	**540,0000**	**70,41**	**38021,40**
		Накладные расходы	%	--	2,99	1612,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,87	3170,68
		Сметная стоимость:			**79,27**	**42804,19**
83	С123-080306-0105 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробка ответвительная КУВ-1МУХЛ3**	шт.	**1193,0000**	**31,75**	**37877,75**
		Накладные расходы	%	--	1,35	1606,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,65	3158,70
		Сметная стоимость:			**35,74**	**42642,47**
84	С123-061707-0202 23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробка ответвительная У194МУХЛ2**	шт.	**15,0000**	**101,03**	**1515,45**
		Накладные расходы	%	--	4,28	64,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,43	126,38

		Сметная стоимость:			**113,74**	**1706,08**
85	С123-070217-1501 Т123-070217-1501	**Розетка герметическая 220В,10А**	шт	**1,0000**	**401,00**	**401,00**
		Накладные расходы	%	--	17,00	17,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,44	33,44
		Сметная стоимость:			**451,44**	**451,44**
86	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Розетка герметическая 36В,10А**	шт	**1,0000**	**256,07**	**256,07**
		Накладные расходы	%	--	10,86	10,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,35	21,35
		Сметная стоимость:			**288,28**	**288,28**
89	С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	**10,0000**	**312,74**	**3127,40**
		Накладные расходы	%	--	13,26	132,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,08	260,80
		Сметная стоимость:			**352,08**	**3520,80**
90	С123-010201-0113 23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**120,0000**	**225,48**	**27057,60**
		Накладные расходы	%	--	9,56	1147,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,80	2256,39
		Сметная стоимость:			**253,84**	**30461,23**
91	С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**40,0000**	**419,55**	**16782,00**
		Накладные расходы	%	--	17,79	711,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,99	1399,48
		Сметная стоимость:			**472,33**	**18893,04**
92	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Труба поливинилхлоридная д-10мм**	м	**270,0000**	**32,10**	**8666,71**
		Накладные расходы	%	--	1,36	367,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,68	722,73
		Сметная стоимость:			**36,14**	**9756,91**
93	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	**891,0000**	**42,91**	**38232,81**

		Накладные расходы	%	--		1,82	1621,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,58	3188,31
		Сметная стоимость:				**48,31**	**43042,19**
94	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	**630,0000**		**57,21**	**36042,30**
		Накладные расходы	%	--		2,43	1528,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,77	3005,64
		Сметная стоимость:				**64,41**	**40576,13**
95	С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	**20,0000**		**93,96**	**1879,20**
		Накладные расходы	%	--		3,98	79,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,84	156,71
		Сметная стоимость:				**105,78**	**2115,59**
96	С123-011305-0105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	**22,0000**		**124,64**	**2742,08**
		Накладные расходы	%	--		5,28	116,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,39	228,67
		Сметная стоимость:				**140,32**	**3087,01**
97	С123-011305-0107 23-011305-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	**92,0000**		**263,50**	**24242,00**
		Накладные расходы	%	--		11,17	1027,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,97	2021,59
		Сметная стоимость:				**296,65**	**27291,45**
109	С121-050101-9904 21-050101-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97**	т	**0,1780**		**168057,91**	**29917,67**
		Накладные расходы	%	--		7125,66	1268,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14014,69	2494,89
		Сметная стоимость:				**189198,25**	**33681,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**346860,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**14706,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28925,38**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**390492,57**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-1

общестроительные работы блока Г

РАЗДЕЛ 10.Утепление насосной камеры

150	Е11-150108-1606 11-150108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников**	м2	**21,7000**	**8140,19**	**176642,19**
		Итого оплата труда:			**6155,48**	**133573,84**
		Итого эксплуатация машин:			**67,24**	**1459,20**
		Итого материалов:			**1949,55**	**42305,25**
		Накладные расходы	%	--	3861,37	83791,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	960,12	20834,71
		Сметная стоимость:			**12961,69**	**281268,61**
151	С11031-177 Т11031-177	**Маты теплоизоляционные ISOVER КТ11**	м3	**2,2351**	**8363,66**	**18693,62**
		Накладные расходы	%	--	354,62	792,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	697,46	1558,90
		Сметная стоимость:			**9415,74**	**21045,12**
152	С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гипсокартон перфорированный толщина 12,50мм**	м2	**22,3510**	**497,33**	**11115,82**
		Накладные расходы	%	--	21,09	471,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,47	926,97
		Сметная стоимость:			**559,89**	**12514,10**
153	Е11-260201-0104 11-260201-0104 РСНБ РК 2015	**Утепление перегородок звукоизоляционный плитой "ISOVER КТ11"**	м3 изоляции	**1,4030**	**18093,37**	**25384,99**
		Итого оплата труда:			**14618,61**	**20509,91**
		Итого эксплуатация машин:			**1550,46**	**2175,30**
		Итого материалов:			**2491,45**	**3495,51**
		Накладные расходы	%	--	9194,02	12899,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2182,99	3062,74
		Сметная стоимость:			**29470,37**	**41346,93**
154	С11031-177 Т11031-177	**Маты теплоизоляционные ISOVER КТ11**	м3	**1,4030**	**8363,66**	**11734,22**
		Накладные расходы	%	--	354,62	497,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	697,46	978,54
		Сметная стоимость:			**9415,74**	**13210,29**

155	Е11-100404-0205 11-100404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Облицовка перегородок перфорированным гипсокартоном**	м2 стен (за вычетом проемов)	**14,0300**		**645,36**	**9054,34**
		Итого оплата труда:				**430,77**	**6043,77**
		Итого эксплуатация машин:				**9,05**	**126,91**
		Итого материалов:				**209,19**	**2934,96**
		Накладные расходы	%	--		295,89	4151,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,30	1056,45
		Сметная стоимость:				**1016,54**	**14262,11**
156	С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гипсокартон перфорированный толщиной 12,50мм**	м2	**15,7136**		**497,33**	**7814,84**
		Накладные расходы	%	--		21,09	331,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,47	651,70
		Сметная стоимость:				**559,89**	**8797,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**260440,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**102935,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29070,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**392445,05**

РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджий

373	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**405,0200**		**739,35**	**299451,18**
		Итого оплата труда:				**542,68**	**219797,78**
		Итого эксплуатация машин:				**49,91**	**20212,89**
		Итого материалов:				**185,49**	**75127,86**
		Накладные расходы	%	--		341,35	138252,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,46	35016,33
		Сметная стоимость:				**1167,15**	**472720,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**299451,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**138252,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35016,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**472720,47**

РАЗДЕЛ 33.Отмостка

460	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**156,8000**	**191,35**	**30003,82**
		Итого оплата труда:			55,98	8777,24
		Итого эксплуатация машин:			20,76	3254,51
		Итого материалов:			121,85	19106,26
		Накладные расходы	%	--	43,65	6844,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,80	2947,84
		Сметная стоимость:			253,80	39795,80
461	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки из бетона В10**	м3 подстилающего слоя	**23,5200**	**19347,81**	**455060,60**
		Итого оплата труда:			2552,30	60030,12
		Итого эксплуатация машин:			5,24	123,28
		Итого материалов:			16790,27	394907,20
		Накладные расходы	%	--	2440,60	57402,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1743,07	40997,09
		Сметная стоимость:			23531,49	553460,68
462	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	м3	**23,5200**	**110,00**	**2587,20**
		Накладные расходы	%	--	4,66	109,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	215,75
		Сметная стоимость:			123,84	2912,65
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**487651,62**
		Накладные расходы -	Тенге			**64356,83**
		Сметная прибыль -	Тенге			**44160,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**596169,13**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-2

отопление блока Г

ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-180201-0301 11-180201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка теплообменников**	водоподогреватель	**5,0000**	**19314,68**	**96573,41**

		Итого оплата труда:			**11385,57**	**56927,86**
		Итого эксплуатация машин:			**1267,70**	**6338,49**
		Итого материалов:			**7091,92**	**35459,62**
		Накладные расходы	%	--	7987,41	39937,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2184,17	10920,84
		Сметная стоимость:			**29486,26**	**147431,29**
5	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов**	насос	**5,0000**	**13394,52**	**66972,62**
		Итого оплата труда:			**10710,22**	**53551,11**
		Итого эксплуатация машин:			**280,81**	**1404,03**
		Итого материалов:			**2485,67**	**12428,36**
		Накладные расходы	%	--	7311,19	36555,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1656,46	8282,28
		Сметная стоимость:			**22362,17**	**111810,84**
9	Е11-180401-0106 11-180401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка**	бак	**1,0000**	**30175,65**	**30175,65**
		Итого оплата труда:			**6937,23**	**6937,23**
		Итого эксплуатация машин:			**524,24**	**524,24**
		Итого материалов:			**22897,75**	**22897,75**
		Накладные расходы	%	--	5647,19	5647,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2865,83	2865,83
		Сметная стоимость:			**38688,67**	**38688,67**
10	Ц13-110203-0106 13-110203-0106 РСНБ РК 2015	**Установка приборов учета тепла типа ТСР**	шт.	**1,0000**	**5847,58**	**5847,58**
		Итого оплата труда:			**4737,29**	**4737,29**
		Итого эксплуатация машин:			**537,63**	**537,63**
		Итого материалов:			**827,46**	**827,46**
		Накладные расходы	%	--	2420,72	2420,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	661,46	661,46
		Сметная стоимость:			**8929,76**	**8929,76**
14	Е11-181001-0107 11-181001-0107 РСНБ РК 2015	**Установка фильтра сетчатого чугунногго со спускным краном д-100мм**	фильтр	**2,0000**	**1734,07**	**3468,13**
		Итого оплата труда:			**1408,17**	**2816,33**
		Итого эксплуатация машин:			**346,76**	**693,53**
		Итого материалов:			**54,71**	**109,42**
		Накладные расходы	%	--	960,12	1920,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	215,53	431,07
		Сметная стоимость:			**2909,72**	**5819,44**

16	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	**4,0000**	**2707,20**	**10828,81**
		Итого оплата труда:			**2051,49**	**8205,96**
		Итого эксплуатация машин:			**195,06**	**780,23**
		Итого материалов:			**496,34**	**1985,36**
		Накладные расходы	%	--	1406,42	5625,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	329,09	1316,36
		Сметная стоимость:			**4442,72**	**17770,87**
18	Ц13-110203-0106 13-110203-0106 РСНБ РК 2015	**Установка регуляторов**	шт.	**2,0000**	**5847,58**	**11695,15**
		Итого оплата труда:			**4737,29**	**9474,58**
		Итого эксплуатация машин:			**537,63**	**1075,27**
		Итого материалов:			**827,46**	**1654,93**
		Накладные расходы	%	--	2420,72	4841,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	661,46	1322,93
		Сметная стоимость:			**8929,76**	**17859,53**
21	Ц13-121302-0302 13-121302-0302 РСНБ РК 2015	**Регулирующий клапан д-50мм с редукторным электроприводом**	шт.	**1,0000**	**5571,26**	**5571,26**
		Итого оплата труда:			**5047,29**	**5047,29**
		Итого эксплуатация машин:			**301,19**	**301,19**
		Итого материалов:			**338,25**	**338,25**
		Накладные расходы	%	--	2372,31	2372,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	635,49	635,49
		Сметная стоимость:			**8579,05**	**8579,05**
24	Ц13-121302-0301 13-121302-0301 РСНБ РК 2015	**Подпиточный соленоидный клапан с электромеханическим реле давления д-25мм**	шт.	**1,0000**	**4513,10**	**4513,10**
		Итого оплата труда:			**4195,87**	**4195,87**
		Итого эксплуатация машин:			**228,97**	**228,97**
		Итого материалов:			**174,28**	**174,28**
		Накладные расходы	%	--	1967,11	1967,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	518,42	518,42
		Сметная стоимость:			**6998,63**	**6998,63**
26	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Щкаф управления для передачи показаний теплосчетчиков на диспечерский пункт**	шкаф	**1,0000**	**16439,11**	**16439,11**
		Итого оплата труда:			**12225,19**	**12225,19**
		Итого эксплуатация машин:			**4093,66**	**4093,66**
		Итого материалов:			**1659,84**	**1659,84**
		Накладные расходы	%	--	6151,25	6151,25

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1807,23	1807,23
		Сметная стоимость:			**24397,59**	**24397,59**
28	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	**3,0000**	**2707,20**	**8121,61**
		Итого оплата труда:			**2051,49**	**6154,47**
		Итого эксплуатация машин:			**195,06**	**585,17**
		Итого материалов:			**496,34**	**1489,02**
		Накладные расходы	%	--	1406,42	4219,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	329,09	987,27
		Сметная стоимость:			**4442,72**	**13328,15**
30	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**13,0000**	**1511,66**	**19651,59**
		Итого оплата труда:			**1156,15**	**15029,89**
		Итого эксплуатация машин:			**88,45**	**1149,84**
		Итого материалов:			**283,51**	**3685,58**
		Накладные расходы	%	--	792,01	10296,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	184,29	2395,82
		Сметная стоимость:			**2487,97**	**32343,61**
32	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	**26,0000**	**2707,20**	**70387,30**
		Итого оплата труда:			**2051,49**	**53338,75**
		Итого эксплуатация машин:			**195,06**	**5071,49**
		Итого материалов:			**496,34**	**12904,85**
		Накладные расходы	%	--	1406,42	36567,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	329,09	8556,34
		Сметная стоимость:			**4442,72**	**115510,65**
35	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**18,0000**	**1494,32**	**26897,73**
		Итого оплата труда:			**1147,93**	**20662,66**
		Итого эксплуатация машин:			**71,11**	**1279,92**
		Итого материалов:			**283,51**	**5103,11**
		Накладные расходы	%	--	786,10	14149,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,43	3283,81
		Сметная стоимость:			**2462,86**	**44331,41**
39	Е11-160601-0502 11-160601-0502 РСНБ РК 2015	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка**	шт.	**1,0000**	**3697,03**	**3697,03**
		Итого оплата труда:			**1162,52**	**1162,52**

		Итого эксплуатация машин:			**123,90**	**123,90**
		Итого материалов:			**2435,27**	**2435,27**
		Накладные расходы	%	--	888,69	888,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	366,86	366,86
		Сметная стоимость:			**4952,58**	**4952,58**
41	Е11-160601-0503 11-160601-0503 РСНБ РК 2015	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 80 мм. Установка**	шт.	**4,0000**	**5682,97**	**22731,89**
		Итого оплата труда:			**2075,80**	**8303,22**
		Итого эксплуатация машин:			**201,65**	**806,59**
		Итого материалов:			**3449,42**	**13797,70**
		Накладные расходы	%	--	1547,90	6191,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	578,47	2313,88
		Сметная стоимость:			**7809,35**	**31237,38**
44	Е11-181001-0107 11-181001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр	**2,0000**	**1734,07**	**3468,13**
		Итого оплата труда:			**1408,17**	**2816,33**
		Итого эксплуатация машин:			**346,76**	**693,53**
		Итого материалов:			**54,71**	**109,42**
		Накладные расходы	%	--	960,12	1920,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	215,53	431,07
		Сметная стоимость:			**2909,72**	**5819,44**
46	Е11-181001-0105 11-181001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	**1,0000**	**1137,81**	**1137,81**
		Итого оплата труда:			**970,76**	**970,76**
		Итого эксплуатация машин:			**208,84**	**208,84**
		Итого материалов:			**21,49**	**21,49**
		Накладные расходы	%	--	659,44	659,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	143,78	143,78
		Сметная стоимость:			**1941,03**	**1941,03**
48	Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	**1,0000**	**920,72**	**920,72**
		Итого оплата труда:			**787,74**	**787,74**
		Итого эксплуатация машин:			**157,22**	**157,22**
		Итого материалов:			**19,54**	**19,54**
		Накладные расходы	%	--	535,01	535,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,46	116,46
		Сметная стоимость:			**1572,18**	**1572,18**

50	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	**1,0000**	**743,35**	**743,35**
		Итого оплата труда:			**651,04**	**651,04**
		Итого эксплуатация машин:			**109,41**	**109,41**
		Итого материалов:			**13,68**	**13,68**
		Накладные расходы	%	--	441,42	441,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94,78	94,78
		Сметная стоимость:			**1279,55**	**1279,55**
52	Е11-180701-0104 11-180701-0104 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	шт.	**2,0000**	**62245,39**	**124490,77**
		Итого оплата труда:			**2966,44**	**5932,89**
		Итого эксплуатация машин:			**315,21**	**630,42**
		Итого материалов:			**59003,38**	**118006,76**
		Накладные расходы	%	--	4506,91	9013,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5340,18	10680,37
		Сметная стоимость:			**72092,48**	**144184,95**
53	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	**17,0000**	**2277,25**	**38713,22**
		Итого оплата труда:			**191,96**	**3263,35**
		Итого материалов:			**2085,29**	**35449,87**
		Накладные расходы	%	--	217,42	3696,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	199,57	3392,74
		Сметная стоимость:			**2694,24**	**45802,04**
54	Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	**24,0000**	**292,33**	**7015,99**
		Итого оплата труда:			**256,38**	**6153,09**
		Итого материалов:			**35,95**	**862,90**
		Накладные расходы	%	--	173,81	4171,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,29	895,00
		Сметная стоимость:			**503,44**	**12082,51**
58	Е11-180601-0103 11-180601-0103 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка**	шт.	**2,0000**	**26252,95**	**52505,89**
		Итого оплата труда:			**7588,89**	**15177,78**
		Итого эксплуатация машин:			**322,19**	**644,38**
		Итого материалов:			**18446,56**	**36893,11**

		Накладные расходы	%	--	5891,16	11782,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2571,53	5143,06
		Сметная стоимость:			**34715,64**	**69431,27**
59	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	**50,0000**	**2575,99**	**128799,43**
		Итого оплата труда:			**619,66**	**30983,03**
		Итого эксплуатация машин:			**45,44**	**2271,76**
		Итого материалов:			**1925,72**	**96286,10**
		Накладные расходы	%	--	499,37	24968,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	246,03	12301,42
		Сметная стоимость:			**3321,38**	**166069,16**
60	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка д-76х3мм**	м трубопровода	**14,0000**	**1626,09**	**22765,32**
		Итого оплата труда:			**557,68**	**7807,59**
		Итого эксплуатация машин:			**31,35**	**438,88**
		Итого материалов:			**1047,48**	**14664,69**
		Накладные расходы	%	--	420,07	5880,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	163,69	2291,70
		Сметная стоимость:			**2209,86**	**30938,00**
61	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка д-57х3мм**	м трубопровода	**32,0000**	**1262,23**	**40391,31**
		Итого оплата труда:			**470,25**	**15047,98**
		Итого эксплуатация машин:			**25,94**	**830,18**
		Итого материалов:			**774,95**	**24798,24**
		Накладные расходы	%	--	349,59	11186,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	128,95	4126,26
		Сметная стоимость:			**1740,77**	**55704,52**
62	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	**34,0000**	**508,91**	**17303,06**
		Итого оплата труда:			**470,25**	**15988,48**
		Итого эксплуатация машин:			**25,94**	**882,07**
		Итого материалов:			**21,63**	**735,42**
		Накладные расходы	%	--	317,65	10800,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,13	2248,26
		Сметная стоимость:			**892,69**	**30351,47**

66	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**66,0000**	**52,17**	**3443,48**
		Итого оплата труда:			**49,76**	**3284,25**
		Итого эксплуатация машин:			**1,90**	**125,55**
		Итого материалов:			**0,51**	**33,68**
		Накладные расходы	%	--	33,54	2213,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,86	452,58
		Сметная стоимость:			**92,57**	**6109,86**
67	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**64,0000**	**52,87**	**3383,93**
		Итого оплата труда:			**49,76**	**3184,72**
		Итого эксплуатация машин:			**1,90**	**121,75**
		Итого материалов:			**1,21**	**77,46**
		Накладные расходы	%	--	33,57	2148,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,92	442,60
		Сметная стоимость:			**93,36**	**5975,14**
70	Е11-180901-0107 11-180901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Насосы ручные. Установка**	узел	**1,0000**	**5584,88**	**5584,88**
		Итого оплата труда:			**4873,31**	**4873,31**
		Итого эксплуатация машин:			**203,50**	**203,50**
		Итого материалов:			**598,52**	**598,52**
		Накладные расходы	%	--	3305,08	3305,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	711,20	711,20
		Сметная стоимость:			**9601,15**	**9601,15**
72	Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	**1,0000**	**3335,02**	**3335,02**
		Итого оплата труда:			**3196,30**	**3196,30**
		Итого эксплуатация машин:			**143,24**	**143,24**
		Итого материалов:			**41,58**	**41,58**
		Накладные расходы	%	--	2153,83	2153,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	439,11	439,11
		Сметная стоимость:			**5927,96**	**5927,96**
74	Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж алюминиевых жалюзийных решеток**	решетка	**4,0000**	**997,50**	**3990,00**
		Итого оплата труда:			**868,66**	**3474,63**
		Итого эксплуатация машин:			**40,32**	**161,27**

		Итого материалов:				**97,15**	**388,61**
		Накладные расходы	%	--		589,21	2356,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,94	507,75
		Сметная стоимость:				**1713,65**	**6854,58**
75	С123-050306-1907 23-050306-1907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	**2,0000**		**3602,78**	**7205,56**
		Накладные расходы	%	--		152,76	305,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,44	600,89
		Сметная стоимость:				**4055,98**	**8111,96**
76	С123-050306-1915 23-050306-1915 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 600 мм**	шт.	**1,0000**		**7170,10**	**7170,10**
		Накладные расходы	%	--		304,01	304,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		597,93	597,93
		Сметная стоимость:				**8072,04**	**8072,04**
77	С123-050306-2007 23-050306-2007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм**	шт.	**1,0000**		**5171,40**	**5171,40**
		Накладные расходы	%	--		219,27	219,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431,25	431,25
		Сметная стоимость:				**5821,92**	**5821,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**881111,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**277814,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92714,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1251640,20**

ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

97	С123-040901-0508 23-040901-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**19176,87**	**76707,48**
		Накладные расходы	%	--		813,10	3252,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1599,20	6396,79

		Сметная стоимость:				**21589,17**	**86356,67**
99	С123-040905-2436 23-040905-2436 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1885,11**	**7540,44**
		Накладные расходы	%	--		79,93	319,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,20	628,81
		Сметная стоимость:				**2122,24**	**8488,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**84247,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**3572,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7025,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**94845,63**

ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

109	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**25,0000**		**211,54**	**5288,50**
		Накладные расходы	%	--		8,97	224,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,64	441,02
		Сметная стоимость:				**238,15**	**5953,75**
112	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	**18,0000**		**590,85**	**10635,25**
		Итого оплата труда:				**248,43**	**4471,76**
		Итого эксплуатация машин:				**11,17**	**200,97**
		Итого материалов:				**335,56**	**6040,03**
		Накладные расходы	%	--		181,47	3266,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,79	1112,13
		Сметная стоимость:				**834,10**	**15013,78**
114	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка д-89х3мм**	м трубопровода	**100,0000**		**1895,19**	**189518,85**
		Итого оплата труда:				**619,66**	**61966,07**
		Итого эксплуатация машин:				**45,44**	**4543,53**
		Итого материалов:				**1244,92**	**124492,19**

		Накладные расходы	%	--	470,50	47050,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	189,26	18925,51
		Сметная стоимость:			**2554,94**	**255494,39**
	С123-051001-1702 23-051001-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	кВт	287,4000	**13407,03**	**3853180,42**
		Накладные расходы	%	--	568,46	163374,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1118,04	321324,42
		Сметная стоимость:			**15093,53**	**4337879,69**
119	С123-051207-0901 23-051207-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	шт.	**4,0000**	**2574,60**	**10298,40**
		Накладные расходы	%	--	109,16	436,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	214,70	858,80
		Сметная стоимость:			**2898,46**	**11593,86**
121	С123-051314-0104 23-051314-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002**	шт.	**161,0000**	**8328,00**	**1340808,00**
		Накладные расходы	%	--	353,11	56850,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	694,49	111812,66
		Сметная стоимость:			**9375,60**	**1509470,92**
123	С123-040905-2436 23-040905-2436 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**108,0000**	**1885,11**	**203591,88**
		Накладные расходы	%	--	79,93	8632,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,20	16977,93
		Сметная стоимость:			**2122,24**	**229202,11**
124	С123-040901-0502 23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**216,0000**	**1776,90**	**383810,40**
		Накладные расходы	%	--	75,34	16273,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,18	32006,72
		Сметная стоимость:			**2000,42**	**432090,68**

126	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**36,0000**		**750,98**	**27035,28**
		Накладные расходы	%	--		31,84	1146,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,63	2254,53
		Сметная стоимость:				**845,45**	**30436,10**
132	С123-041013-0102 23-041013-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	**54,0000**		**4829,25**	**260779,50**
		Накладные расходы	%	--		204,76	11057,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,72	21746,92
		Сметная стоимость:				**5436,73**	**293583,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6284946,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**308311,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**527460,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**7120718,76**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-4-4

холодное водоснабжение блока Г

ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из не армированных полипропиленовых труб PP-R SDR6 PN20 диаметром 15мм.Прокладка**	м трубопровода	**13,0000**		**1703,53**	**22145,93**
		Итого оплата труда:				**1488,98**	**19356,76**
		Итого эксплуатация машин:				**301,40**	**3918,15**
		Итого материалов:				**12,83**	**166,76**
		Накладные расходы	%	--		1009,71	13126,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,06	2821,77
		Сметная стоимость:				**2930,30**	**38093,89**
2	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**13,0000**		**163,27**	**2122,51**
		Накладные расходы	%	--		6,92	89,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,62	177,00
		Сметная стоимость:				**183,81**	**2389,50**

3	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из не армированных полипропиленовых труб PP-R SDR6 PN20 диаметром 25мм.Прокладка**	м трубопровода	**35,0000**	**1288,65**	**45102,76**
		Итого оплата труда:			**1154,48**	**40406,74**
		Итого эксплуатация машин:			**185,98**	**6509,14**
		Итого материалов:			**9,86**	**345,25**
		Накладные расходы	%	--	781,51	27352,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	165,61	5796,45
		Сметная стоимость:			**2235,77**	**78252,04**
4	С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**35,0000**	**507,92**	**17777,20**
		Накладные расходы	%	--	21,54	753,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,36	1482,48
		Сметная стоимость:			**571,81**	**20013,43**
5	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из не армированных полипропиленовых труб PP-R SDR6 PN20 диаметром 50мм.Прокладка**	м трубопровода	**5,0000**	**1352,65**	**6763,25**
		Итого оплата труда:			**1133,98**	**5669,89**
		Итого эксплуатация машин:			**302,27**	**1511,34**
		Итого материалов:			**16,87**	**84,36**
		Накладные расходы	%	--	771,32	3856,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	169,92	849,59
		Сметная стоимость:			**2293,88**	**11469,42**
6	С123-010601-0108 23-010601-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**5,0000**	**3421,10**	**17105,50**
		Накладные расходы	%	--	145,05	725,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	285,29	1426,46
		Сметная стоимость:			**3851,45**	**19257,24**
7	Е11-160501-0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из не армированных полипропиленовых труб PP-R SDR6 PN20 диаметром 75мм.Прокладка**	м трубопровода	**23,0000**	**1545,77**	**35552,74**
		Итого оплата труда:			**1264,96**	**29094,01**
		Итого эксплуатация машин:			**383,48**	**8820,05**
		Итого материалов:			**24,43**	**561,81**
		Накладные расходы	%	--	861,97	19825,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	192,62	4430,24

		Сметная стоимость:			**2600,36**	**59808,28**
8	С123-010601-0110 23-010601-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**23,0000**	**8808,74**	**202601,02**
		Накладные расходы	%	--	373,49	8590,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	734,58	16895,30
		Сметная стоимость:			**9916,81**	**228086,61**
10	С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	**1,0000**	**5522,84**	**5522,84**
		Накладные расходы	%	--	234,17	234,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	460,56	460,56
		Сметная стоимость:			**6217,57**	**6217,57**
11	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2,0000**	**784,67**	**1569,34**
		Накладные расходы	%	--	33,27	66,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,44	130,87
		Сметная стоимость:			**883,38**	**1766,75**
12	С123-020401-3104 23-020401-3104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**480,98**	**961,96**
		Накладные расходы	%	--	20,39	40,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,11	80,22
		Сметная стоимость:			**541,48**	**1082,97**
14	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2,0000**	**337,29**	**674,58**
		Накладные расходы	%	--	14,30	28,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,13	56,25
		Сметная стоимость:			**379,72**	**759,44**
15	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**12,0000**	**584,03**	**7008,36**
		Накладные расходы	%	--	24,76	297,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,70	584,44

		Сметная стоимость:			**657,50**	**7889,96**
16	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**156,73**	**313,46**
		Накладные расходы	%	--	6,65	13,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	26,14
		Сметная стоимость:			**176,45**	**352,89**
17	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**578,44**	**1156,88**
		Накладные расходы	%	--	24,53	49,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,24	96,47
		Сметная стоимость:			**651,20**	**1302,41**
18	С123-020401-1010 23-020401-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная д-40x1"СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**24,0000**	**1357,33**	**32575,92**
		Накладные расходы	%	--	57,55	1381,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,19	2716,57
		Сметная стоимость:			**1528,07**	**36673,71**
19	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**24,0000**	**90,69**	**2176,56**
		Накладные расходы	%	--	3,85	92,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,56	181,51
		Сметная стоимость:			**102,10**	**2450,35**
20	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**	**91,15**	**364,60**
		Накладные расходы	%	--	3,86	15,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,60	30,40
		Сметная стоимость:			**102,62**	**410,46**
21	С123-020401-2531 23-020401-2531 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**	**2305,62**	**13833,72**
		Накладные расходы	%	--	97,76	586,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	192,27	1153,62

		Сметная стоимость:			**2595,65**	**15573,89**
22	С123-020401-2409 23-020401-2409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**4238,27**	**4238,27**
		Накладные расходы	%	--	179,70	179,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	353,44	353,44
		Сметная стоимость:			**4771,41**	**4771,41**
23	С123-020401-1114 23-020401-1114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**126,68**	**126,68**
		Накладные расходы	%	--	5,37	5,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,56	10,56
		Сметная стоимость:			**142,62**	**142,62**
24	С123-020401-1120 23-020401-1120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**1199,81**	**1199,81**
		Накладные расходы	%	--	50,87	50,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,05	100,05
		Сметная стоимость:			**1350,74**	**1350,74**
25	С123-020401-2533 23-020401-2533 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x75x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**2688,31**	**2688,31**
		Накладные расходы	%	--	113,98	113,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,18	224,18
		Сметная стоимость:			**3026,48**	**3026,48**
26	С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**	**111,16**	**666,96**
		Накладные расходы	%	--	4,71	28,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,27	55,62
		Сметная стоимость:			**125,14**	**750,86**
27	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**25,99**	**25,99**
		Накладные расходы	%	--	1,10	1,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,17	2,17

		Сметная стоимость:			**29,26**	**29,26**
28	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**9,0000**	**104,13**	**937,17**
		Накладные расходы	%	--	4,42	39,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,68	78,15
		Сметная стоимость:			**117,23**	**1055,06**
29	С123-020401-1207 23-020401-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**556,90**	**556,90**
		Накладные расходы	%	--	23,61	23,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,44	46,44
		Сметная стоимость:			**626,95**	**626,95**
30	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**	**16,41**	**32,82**
		Накладные расходы	%	--	0,70	1,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,37	2,74
		Сметная стоимость:			**18,47**	**36,95**
31	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**9,0000**	**50,14**	**451,26**
		Накладные расходы	%	--	2,13	19,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,18	37,63
		Сметная стоимость:			**56,45**	**508,02**
32	С123-020401-0107 23-020401-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**298,97**	**298,97**
		Накладные расходы	%	--	12,68	12,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,93	24,93
		Сметная стоимость:			**336,58**	**336,58**
33	С123-020401-0109 23-020401-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**9,0000**	**739,24**	**6653,16**
		Накладные расходы	%	--	31,34	282,09

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,65	554,82
		Сметная стоимость:				**832,23**	**7490,07**
34	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**302,4000**		**511,02**	**154532,45**
		Накладные расходы	%	--		21,67	6552,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	12886,77
		Сметная стоимость:				**575,30**	**173971,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**587737,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**84435,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53773,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**725947,16**
		ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше отметки 0.00					
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы					
41	С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**350,0000**		**103,07**	**36074,50**
		Накладные расходы	%	--		4,37	1529,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,60	3008,32
		Сметная стоимость:				**116,04**	**40612,38**
43	С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**150,0000**		**507,92**	**76188,00**
		Накладные расходы	%	--		21,54	3230,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,36	6353,47
		Сметная стоимость:				**571,81**	**85771,84**
45	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	**54,0000**		**2541,29**	**137229,66**
		Накладные расходы	%	--		107,75	5818,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	11443,86
		Сметная стоимость:				**2860,96**	**154492,05**

47	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**54,0000**	**337,29**	**18213,66**
		Накладные расходы	%	--	14,30	772,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,13	1518,87
		Сметная стоимость:			**379,72**	**20504,79**
49	С123-020401-3701 23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фильтр полипропиленовый прямой внутренний диаметром 15мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**54,0000**	**486,47**	**26269,38**
		Накладные расходы	%	--	20,63	1113,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,57	2190,66
		Сметная стоимость:			**547,66**	**29573,86**
50	С123-020401-0601 23-020401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**54,0000**	**318,83**	**17216,82**
		Накладные расходы	%	--	13,52	729,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,59	1435,75
		Сметная стоимость:			**358,94**	**19382,56**
51	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**54,0000**	**359,83**	**19430,82**
		Накладные расходы	%	--	15,26	823,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,01	1620,37
		Сметная стоимость:			**405,09**	**21875,06**
52	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**234,0000**	**156,73**	**36674,82**
		Накладные расходы	%	--	6,65	1555,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	3058,39
		Сметная стоимость:			**176,45**	**41288,22**
53	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**150,0000**	**14,59**	**2188,50**
		Накладные расходы	%	--	0,62	92,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,22	182,50
		Сметная стоимость:			**16,43**	**2463,80**

54	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**180,0000**	**20,06**	**3610,80**
		Накладные расходы	%	--	0,85	153,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,67	301,11
		Сметная стоимость:			**22,58**	**4065,01**
55	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**48,0000**	**90,69**	**4353,12**
		Накладные расходы	%	--	3,85	184,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,56	363,02
		Сметная стоимость:			**102,10**	**4900,71**
56	С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1,0000**	**14,59**	**14,59**
		Накладные расходы	%	--	0,62	0,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,22	1,22
		Сметная стоимость:			**16,43**	**16,43**
57	С123-020401-1104 23-020401-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**6,0000**	**40,10**	**240,60**
		Накладные расходы	%	--	1,70	10,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,34	20,06
		Сметная стоимость:			**45,14**	**270,87**
58	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**50,0000**	**50,14**	**2507,00**
		Накладные расходы	%	--	2,13	106,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,18	209,06
		Сметная стоимость:			**56,45**	**2822,36**
59	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**72,0000**	**7,29**	**524,88**
		Накладные расходы	%	--	0,31	22,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,61	43,77
		Сметная стоимость:			**8,21**	**590,91**